

# S M L O U V A O D Í L O

## „Opravy chodníků v ulicích U Humpolky, Jamborova, Horova, Halasova a Lomnická“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

### Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Kubíček

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. 1425641/0100

(dále jen „objednatel“)

a

firma Petr Hradský

Se sídlem 66423, Čebín 34

jejímž jménem jedná Petr Hradský

zástupce ve věcech smluvních: Hradský Petr

zástupce ve věcech technických: Hradský Petr

IČ: 10556206

DIČ: CZ6304171731

Zapsán v obchodním rejstříku u

Bankovní spojení: Česká spořitelna- /0800

e-mail

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Opravy chodníků v ulicích U Humpolky, Jamborova, Horova, Halasova a Lomnická“, jak je dále specifikováno.

Předmět díla se skládá z jednotlivých objektů:

- a) Oprava chodníku v ulici U Humpolky
  - místo plnění (místo realizace): ul. U Humpolky v Tišnově
  - rozsah je vymezen výkazem výměr a bude upřesněn při předání staveniště
- b) Oprava chodníku v ulici Jamborova
  - místo plnění (místo realizace): ul. Jamborova v Tišnově
  - rozsah je vymezen výkazem výměr a bude upřesněn při předání staveniště
- c) Oprava chodníku v ulici Horova

- místo plnění (místo realizace): ul. Horova v Tišnově
  - rozsah je vymezen výkazem výměr a bude upřesněn při předání staveniště
- d) Oprava chodníku v ulici Halasova
- místo plnění (místo realizace): ul. Halasova v Tišnově
  - rozsah je vymezen výkazem výměr a bude upřesněn při předání staveniště
- e) Oprava chodníku v ulici Lomnická
- místo plnění (místo realizace): ul. Lomnická a ul. Kukýrna v Tišnově
  - rozsah je vymezen výkazem výměr a bude upřesněn při předání staveniště

/dále jen „dílo“/

Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, jak je definována níže.

Předmětem díla je vymezen v následujícím rozsahu a kvalitě:

- výkazem výměr,
- zadávacími podmínkami výběrového řízení,
- příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla,
- podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě.

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně v souladu s podklady pro provedení díla článku II., popřípadě rozhodnutími správních orgánů.

## Článek II. Provedení díla

1. Dle podmínek výběrového řízení „Opravy chodníků v ulicích U Humpolky, Jamborova, Horova, Halasova a Lomnická“, tj. výzva k účasti on-line výběrovému řízení pro město Tišnov ze dne 30.8.2016, která obsahovala:
  - vzor smlouvy o dílo v elektronické formě
  - výkaz výměr
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy a v době plnění.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy
4. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu, např.: náklady na zařízení staveniště, jeho údržbu, pořádek a čistotu po dobu výstavby, a spotřebu všech potřebných energií a zdrojů při výstavbě. Zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku včetně poplatků za skládky. Úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, kompletní úklid stavby.

### Článek III. Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno: 10. 10. 2016
2. Dílo bude dokončeno a předáno: nejpozději do 10. 12. 2016  
Splněním dodávky opravy se rozumí úplné dokončení díla a podepsání předávacího protokolu.
4. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
5. Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků a nejsou v prodlení, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají mimořádné okolnosti objektivního charakteru nemající původ v počínání smluvních stran bránící dočasně nebo trvale splnění povinnosti ze závazkového poměru, které nastaly po jeho vzniku a nemohly být závaznou stranou odvráceny. Jedná se zejména o živelné pohromy, válečné pohromy, restriktivní opatření ústředních orgánů.
6. V případě vyšší moci zavazují se smluvní strany v dohodě provést taková opatření, aby bylo možno řádně v opravách pokračovat po skončení následků vyšší moci. Smluvní strany se zavazují vzájemně dohodnout přiměřenou úpravu této smlouvy.

### Článek IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:  
  
Cena: 1 228 925,62 Kč  
(slovy: jeden milion dvě stě dvacet osm tisíc devět set dvacet pět korun šedesát dva haléře)  
DPH (21%) 258 074,38 Kč  
(slovy: dvě stě padesát osm tisíc sedm set čtyřicet tři korun třicet osm haléřů)  
Celkem vč. DPH 1 487 000,00 Kč (slovy: jeden milion čtyřicet osm tisíc sedm set osm tisíc korun)
2. Cena za dílo uvedená v předchozím článku 1. je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen.
3. Fakturace bude provedena podle skutečného množství spotřebovaného materiálu.
4. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Změna výše ceny dle bodu 1. může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

Článek V.  
**Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky jednorázově po předání a převzetí kompletního díla.
2. Podkladem pro vystavení konečného daňového dokladu (faktury) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období.
3. Splatnost faktury je 30 dnů. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatel. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.
4. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.
5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

Článek VI.  
**Provádění díla**

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu dle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na svoje náklady a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Bez souhlasu objednatel nesmí být použity jiné standardy materiálů, technologií nebo změny oproti výkazu výměr.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy provést řádně a včas.
6. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VII.  
**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel k převzetí díla telefonicky, a to zástupce ve věcech technických na tel.: 549 439 829.

2. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
3. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.
4. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
  - předávací protokol

#### Článek VIII.

##### **Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo u předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku VII. bodu 2.
3. Po celou dobu provádění díla bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

#### Článek IX.

##### **Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Drobné vady uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek X.)

#### Článek X.

##### **Záruka**

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo v rozsahu uvedeném v čl. II záruku po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání díla, u vytčených vad dnem jejich odstranění.

3. Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamovaných vadách nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace. Vady z reklamace budou odstraňovány v dohodnutých termínech. Pokud zhotovitel neodstraní uznané záruční vady v dohodnutém termínu z důvodů na jeho straně, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den, o který reklamaci odstraní později. Pokud by charakter závady vyžadoval neodkladný zásah, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady neprodleně.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení o kupní smlouvě dle NOZ.

#### Článek XI. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním) ve smluvené lhůtě z důvodu ležícího na straně zhotovitele, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
4. Smluvní strany se dohodli, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2050, § 2051 občanského zákoníku

#### Článek XII. Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - je-li na majetek zhotovitele prohlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele zamítnut pro nedostatek majetku,
  - pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů od doručení písemného upozornění nebo od upozornění zápisem ve stavebním deníku,
  - zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. V těchto případech je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat na zhotovování díla jinému zhotoviteli. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

Článek XIII.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy o dílo.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do dvou týdnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 28/2016 konané dne 5. 10. 2016, usnesením č. RM/22/28/2016.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 : výkaz výměr

10. 10. 2016


V Tišnově dne .....

10. 10. 2016

V..... dne .....



Bc. Jiří Dospíšil  
starosta města Tišnova



Petr Hradský

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava chodníku na ulici U Humpolky

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<b>Zemní práce</b>					
1	Rozebrání stávající betonové dlažby 30 x30 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	433,000	59,19	25 630,76
2	Odstranění betonových obrubníků s betonovou patkou vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	0,000		0,00
3	Odstranění podkladní vrstvy tl. 23 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	433,000	152,52	66 042,46
4	Odstranění podkladní vrstvy tl. 48 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	0,000		0,00
5	Odstranění zahradních obrubníků s betonovou patkou vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	402,000	43,58	17 518,36
6	Výkop pro silniční obrubníky vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	0,000		0,00
7	Výkop pro chodníkové obrubníky vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	436,000	40,67	17 733,34
<b>Chodníky</b>					
8	Položení silničních obrubníků do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	0,000		0,00
9	Položení nájezdových a přechodových obrubníků do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	0,000		0,00
10	Položení chodníkových obrubníků ABO 100/10/25 do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	436,000	190,29	82 966,70
11	Položení vrstvy štěrkodrtě tl. 16 cm vč. Materiálu a hutnění	m2	443,000	101,68	45 045,13
12	Položení ložné vrstvy drtě 2/8, tl. 4 cm, vč. Materiálu	m2	443,000	36,32	16 087,55
13	Zámková dlažba 20x10x6 cm šedá, vč. Dopravy	m2	443,000	167,05	74 002,71
14	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm šedá s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	443,000	134,37	59 523,92
15	Zámková dlažba 20x10x6 cm slepecká, červená, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
16	přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
17	Položení vrstvy štěrkodrtě tl. 33 cm vč. Materiálu a hutnění	m2	0,000		0,00
18	Betonáž pod zámkovou dlažbu tl. 8 cm šedá, beton B15 tl.100	m2	0,000		0,00
19	Zámková dlažba 20x10x8 cm šedá, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
20	Položení zámkové dlažby tl. 8 cm šedá do betonu s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, betonu, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
21	Zámková dlažba 20x10x6 cm slepecká, červená, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
22	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm slepecké červené s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
23	řezání asfaltu hl. Do 100 mm	bm	0,000		0,00
24	doasfaltování komunikace	t	0,000		0,00
<b>Celkem</b>					<b>404 551</b>

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava chodníku na ulici Jamborova

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<b>Zemní práce</b>					
1	Rozebrání stávající betonové dlažby 30 x30 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	75,000	59,19	4 439,51
2	Odstranění betonových obrubníků s betonovou patkou vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	36,000	116,21	4 183,49
3	Odstranění podkladní vrstvy tl. 23 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	75,000	152,52	11 439,23
4	Odstranění podkladní vrstvy tl. 48 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	0,000		0,00
5	Odstranění zahradních obrubníků s betonovou patkou vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	46,000	43,58	2 004,59
6	Výkop pro silniční obrubníky vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	0,000		0,00
7	Výkop pro chodníkové obrubníky vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	81,000	40,67	3 294,50
<b>Chodníky</b>					
8	Položení silničních obrubníků do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	0,000		0,00
9	Položení nájezdových a přechodových obrubníků do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	0,000		0,00
10	Položení chodníkových obrubníků ABO 100/10/25 do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	81,000	190,29	15 413,54
11	Položení vrstvy šterkodrtě tl. 16 cm vč. Materiálu a hutnění	m2	69,000	101,68	7 016,06
12	Položení ložné vrstvy drtě 2/8, tl. 4 cm, vč. Materiálu	m2	69,000	36,32	2 505,74
13	Zámková dlažba 20x10x6 cm šedá, vč. Dopravy	m2	69,000	167,05	11 526,38
14	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm šedá s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	75,000	134,37	10 077,41
15	Zámková dlažba 20x10x6 cm slepecká, červená, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
16	přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
17	Položení vrstvy šterkodrtě tl. 33 cm vč. Materiálu a hutnění	m2	0,000		0,00
18	Betonáž pod zámkovou dlažbu tl. 8 cm šedá, beton B15 tl.100	m2	0,000		0,00
19	Zámková dlažba 20x10x8 cm šedá, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
20	Položení zámkové dlažby tl. 8 cm šedá do betonu s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, betonu, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
21	Zámková dlažba 20x10x6 cm slepecká, červená, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
22	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm slepecké červené s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
23	řezání dlažby tl. 4 cm	bm	9,000		0,00
24	doasfaltování komunikace	t	0,000		0,00
<b>Celkem</b>					<b>71 900</b>

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava spojovacího chodníku z Horové na Hornickou

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<b>Zemní práce</b>					
1	Rozebrání stávající betonové dlažby 30 x30 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	187,000	59,19	11 069,18
2	Odstranění žulové kostky 10 x10 s betonovou patkou vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	98,000	21,79	2 135,32
3	Odstranění podkladní vrstvy tl. 23 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	187,000	152,52	28 521,80
4	Odstranění podkladní vrstvy tl. 48 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	0,000		0,00
5	Odstranění zahradních obrubníků s betonovou patkou vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	98,000	43,58	4 270,64
6	Výkop pro silniční obrubníky vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	0,000		0,00
7	Výkop pro chodníkové obrubníky vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	196,000	40,67	7 971,87
<b>Chodníky</b>					
8	Položení silničních obrubníků do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	0,000		0,00
9	Položení nájezdových a přechodových obrubníků do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	0,000		0,00
10	Položení chodníkových obrubníků ABO 100/8/25 do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	196,000	190,29	37 296,96
11	Položení vrstvy šterkodrtě tl. 16 cm vč. Materiálu a hutnění	m2	187,000	101,68	19 014,53
12	Položení ložné vrstvy drtě 2/8, tl. 4 cm, vč. Materiálu	m2	187,000	36,32	6 790,91
13	Zámková dlažba 20x10x6 cm šedá, vč. Dopravy	m2	187,000	167,05	31 238,16
14	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm šedá s přemetem spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	187,000	134,37	25 126,35
15	Zámková dlažba 20x10x6 cm slepecká, červená, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
16	přemetem spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
17	Položení vrstvy šterkodrtě tl. 33 cm vč. Materiálu a hutnění	m2	0,000		0,00
18	Betonáž pod zámkovou dlažbu tl. 8 cm šedá, beton B15 tl. 100	m2	0,000		0,00
19	Zámková dlažba 20x10x8 cm šedá, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
20	Položení zámkové dlažby tl. 8 cm šedá do betonu s přemetem spár křemičitým pískem, vč. Písku, betonu, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
21	Zámková dlažba 20x10x6 cm slepecká, červená, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
22	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm slepecká červená s přemetem spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
23	řezání asfaltu hl. Do 100 mm	bm	0,000		0,00
24	doasfaltování komunikace	t	0,000		0,00

Celkem

173 436

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava chodníku na ulici Halasova

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
	<b>Zemní práce</b>				
1	Rozebrání stávající betonové dlažby 30 x30 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	84,000	59,19	4 972,25
2	Odstranění betonových obrubníků s betonovou patkou vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	0,000		0,00
3	Odstranění podkladní vrstvy tl. 23 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	84,000	152,52	12 811,93
4	Odstranění podkladní vrstvy tl. 48 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	0,000		0,00
5	Odstranění zahradních obrubníků s betonovou patkou vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	82,000	43,58	3 573,40
6	Výkop pro silniční obrubníky vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	0,000		0,00
7	Výkop pro chodníkové obrubníky vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	82,000	40,67	3 335,17
	<b>Chodníky</b>				
8	Položení silničních obrubníků do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	0,000		0,00
9	Položení nájezdových a přechodových obrubníků do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	0,000		0,00
10	Položení chodníkových obrubníků ABO 100/10/25 do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	82,000	190,29	15 603,83
11	Položení vrstvy šterkodrtě tl. 16 cm vč. Materiálu a hutnění	m2	84,000	101,68	8 541,29
12	Položení ložné vrstvy drtě 2/8. tl. 4 cm, vč. Materiálu	m2	84,000	36,32	3 050,46
13	Zámková dlažba 20x10x6 cm šedá, vč. Dopravy	m2	84,000	167,05	14 032,12
14	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm šedá s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	84,000	134,37	11 286,70
15	Zámková dlažba 20x10x6 cm slepecká, červená, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
16	přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
17	Položení vrstvy šterkodrtě tl. 33 cm vč. Materiálu a hutnění	m2	0,000		0,00
18	Betonáž pod zámkovou dlažbu tl. 8 cm šedá, beton B15 tl.100	m2	0,000		0,00
19	Zámková dlažba 20x10x8 cm šedá, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
20	Položení zámkové dlažby tl. 8 cm šedá do betonu s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, betonu, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
21	Zámková dlažba 20x10x6 cm slepecká, červená, vč. Dopravy	m2	0,000		0,00
22	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm slepecké červené s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	0,000		0,00
23	řezání asfaltu hl. Do 100 mm	bm	0,000		0,00
24	doasfaltování komunikace	t	0,000		0,00
	<b>Celkem</b>				<b>77 207</b>

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava chodníku na ulici Lomnické

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
	<b>Zemní práce</b>				
1	Rozebrání stávající betonové dlažby 30 x30 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	315,000	59,19	18 645,94
2	Odstranění betonových obrubníků s betonovou patkou vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	238,000	116,21	27 657,50
3	Odstranění podkladní vrstvy tl. 23 cm vč. Odvozu a uložení na skládku	m2	315,000	152,52	48 044,75
4	Odstranění podkladní vrstvy tl. 48 cm vč. Odvozu a uložení na skládku, včetně žul. Kostky 10 x 10 cm ve vjezdech	m2	100,000	312,31	31 230,90
5	Odstranění zahradních obrubníků s betonovou patkou vč. Odvozu a uložení na skládku	bm		0,00	0,00
6	Výkop pro silniční obrubníky vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	238,000	40,67	9 680,13
7	Výkop pro chodníkové obrubníky vč. Odvozu a uložení na skládku	bm	204,000	40,67	8 297,25
	<b>Chodníky</b>				
8	Položení silničních obrubníků do betonu s patkou vč. Materiálu včetně přídlažby 1 řádek žul. Kostka 10 x 10 cm do betonu	bm	174,000	283,26	49 286,72
9	Položení nájezdových a přechodových obrubníků do betonu s patkou vč. Materiálu včetně přídlažby 1 řádek žul. Kostka 10 x 10 cm do betonu	bm	64,000	283,26	18 128,45
10	Položení chodníkových obrubníků ABO 100/10/25 do betonu s patkou vč. Materiálu	bm	204,000	190,29	38 819,28
11	Položení vrstvy štěrkodrtě tl. 16 cm vč. Materiálu a hutnění	m2	315,000	101,68	32 029,83
12	Položení ložné vrstvy drtě 2/8, tl. 4 cm, vč. Materiálu	m2	315,000	36,32	11 439,23
13	Zámková dlažba 20x10x6 cm šedá, vč. Dopravy	m2	311,000	167,05	51 952,24
14	Položení zámkové dlažby tl. 6 cm šedá s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	311,000	134,37	41 787,67
15	Zámková dlažba 20x10x6 cm slepecká, červená, vč. Dopravy	m2	4,000	399,47	1 597,86
16	přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, hutnění a řezání	m2	4,000	134,37	537,48
17	Položení vrstvy štěrkodrtě tl. 33 cm vč. Materiálu a hutnění	m2	100,000	152,52	15 252,30
18	Betonáž pod zámkovou dlažbu tl. 8 cm šedá, beton B15 tl.100	m2	100,000	159,79	15 978,60
19	Zámková dlažba 20x10x8 cm šedá, vč. Dopravy	m2	77,000	246,94	19 014,53
20	Položení zámkové dlažby tl. 8 cm šedá do betonu s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, betonu, hutnění a řezání	m2	77,000	152,52	11 744,27
21	Zámková dlažba 20x10x8 cm slepecká, červená, vč. Dopravy	m2	23,000	435,78	10 022,94
22	Položení zámkové dlažby tl. 8 cm slepecké červené do betonu s přemetením spár křemičitým pískem, vč. Písku, betonu, hutnění a řezání	m2	23,000	152,52	3 508,03
23	řezání asfaltu hl. Do 100 mm	bm	238,000	71,85	17 100,30
24	doasfaltování komunikace	t	6,000	3 345,94	20 075,64
	<b>Celkem</b>				<b>501 832</b>