

## Stavební rozpočet

Název stavby:	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín Libverda - oprava zasklení skleníků	Doba výstavby:	1 týden	Objednatel:	SŠZaZe A.E.Komerse Děčín-Libverda							
Druh stavby:	Oprava zasklení skleníků	Začátek výstavby:	Dle dohody	Projektant:								
Lokalita:	Okrasné školky	Konec výstavby:		Zhotovitel:	ZEMAN SYSTEMS s r.o. Provozovna KOVOAGREX Merboltice							
Pojistná událost	PU 17056522	Zpracováno dne	23.10.2017	Zpracoval:	Zapletal							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (kg)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>Oprava zasklení skleníků</b>												
1			Zjištění rozsahu poškození a zaměření na místě - zatím neprovedeno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2			Sklo čiré Float tl. 4 mm	m2	66,32	295,00	19 564,00	0,00	19 564,00	10,00	663,20	
3			Silikonový tmel čirý neutrální - á 600 ml./ks	ks	55,00	160,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,35	19,25	
4			Pomocný montážní materiál (zasklívací háčky a plíšky pro upevnění skel)	ks	230,00	5,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,01	1,15	
5			Montážní a sklenářské práce v rozsahu : - vysklení poškozených skel, odstranění starého tmelu, vyčištění zasklívacích lišt - nařezání nových skel, podtmelení a uložení nových skel, upevnění skel montážními prvky - utěsnění skel silikonovým tmelem	hod	64,00	400,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	
6			Použití montážní lávky	kpl	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
7			Doprava materiálu	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
							<b>32 014,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>59 614,00</b>			
<b>Cena opravy zasklení skleníků - v Kč bez DPH</b>												<b>683,60</b>

*Poznámka:*

Při zpracování rozpočtu bylo vycházeno z množství poškozených skel, udaných objednavatelem, t.zn., bez prohlídky rozsahu poškození na místě.  
Proto může dojít při konečném vyúčtování ke korekci množství spotřebovaného materiálu i rozsahu montážních prací.  
V ceně není zahrnuta likvidace rozbitých skel.