

Stavební rozpočet

Název stavby:	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín Libverda - oprava zasklení skleníků	Doba výstavby:	3 týdny	Objednatel:	SŠZaZe A.E.Komerse Děčín-Libverda						
Druh stavby:	Oprava zasklení skleníků	Začátek výstavby:	Dle dohody	Projektant:	ZEMAN SYSTEMS s r.o. Provozovna KOVOAGREX Merboltice						
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
Pojistná událost	V poplávce neuvedena	Zpracováno dne	1.11.2017	Zpracoval:	Zapletal						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (kg)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
Oprava zasklení skleníků											
1			Zjištění rozsahu poškození a zaměření na místě - zatím neprovedeno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Sklo čiré Float tl. 4 mm	m2	184,12	285,00	52 474,20	0,00	52 474,20	10,00	1 841,20
3			Silikonový tmel čirý neutrální - á 600 ml./ks	ks	190,00	160,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,35	66,50
4			Pomocný montážní materiál (zasklívací háčky a plíšky pro upevnění skel)	ks	750,00	5,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,01	3,75
5			Montážní a sklenářské práce v rozsahu : - vysklení poškozených skel, odstranění starého tmele, vyčištění zasklívacích lišt - nařezání nových skel, podtmelení a uložení nových skel, upevnění skel montážními prvky - utěsnění skel silikonovým tmelem	hod	180,00	400,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
6			Použití montážní lávky	kpl	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
7			Doprava materiálu	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
							93 624,20	80 000,00	173 624,20		
Cena opravy zasklení skleníků - v Kč bez DPH											

Poznámka:

Při zpracování rozpočtu bylo vycházeno z množství poškozených skel, udaných objednavatelem, t.zn., bez prohlídky rozsahu poškození na místě.
Proto může dojít při konečném vyúčtování ke korekci množství spotřebovaného materiálu i rozsahu montážních prací.
V ceně není zahrnuta likvidace rozbitých skel.