

Stavební rozpočet

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------|-------|
| Název stavby: | KERHARTICE posádka | Doba výstavby: | Objednatel: | ČR-MO |
| Druh stavby: | Rampa u budovy č. 49 - opravy podlah ramp | Začátek výstavby: | Projektant: | |
| Lokalita: | Kerhartice | Konec výstavby: | Zhotovitel: | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | Zpracoval: | |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | |
|--|--------|--------------|--|------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| Přesuny sutí | | | | | | | 0,00 | 89 422,70 | 89 422,70 | | 0,00 |
| 1 | | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 232,65*4,25*1,52 | t | 238,42 | 0,00 | 11 921,00 | 11 921,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 238,42 | 0,00 | 9 536,80 | 9 536,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 238,42 | 0,00 | 32 186,70 | 32 186,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 238,42*10 | t | 2 384,20 | 0,00 | 2 384,20 | 2 384,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 979087212R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky | t | 238,42 | 0,00 | 1 192,10 | 1 192,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | 979990103R00 | Poplatek za skládku sutí - beton 232,65 | t | 232,65 | 0,00 | 31 407,75 | 31 407,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí 4,25 omítky | t | 4,25 | 0,00 | 573,75 | 573,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | | 979990121R00 | Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy | t | 1,52 | 0,00 | 220,40 | 220,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Základy | | | | | | | 1 162,35 | 7 618,20 | 8 780,55 | | 1,46 |
| 9 | | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení (9,05+37,0+17,8)*0,5 (2,4*3*0,5)+(3,2*0,5) | m2 | 37,13 | 1 162,35 | 3 478,90 | 4 641,25 | 0,04 | 1,46 | |
| 10 | | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 37,63 | 0,00 | 4 139,30 | 4 139,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 Zdi podpěrné a volné | | | | | | | 500,57 | 3 331,43 | 3 832,00 | | 0,10 |
| 11 | | 317351105R00 | Bednění říms - zřízení (9,05+37+17,8)*0,15 | m2 | 9,58 | 500,57 | 1 894,43 | 2 395,00 | 0,01 | 0,10 | |
| 12 | | 317351106R00 | Bednění říms - odstranění | m2 | 9,58 | 0,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | | | | 27 579,38 | 13 485,42 | 41 064,80 | | 28,80 |
| 13 | | 564811111R00 | Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm (18,8+37,7)*3,22 (10,2-0,3+3,52-0,3)*(9,05-0,3) -0,62*0,62*3 -0,78*0,78 -(1,83)*(0,9) | m2 | 293,32 | 27 579,38 | 13 485,42 | 41 064,80 | 0,10 | 28,80 | |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů | | | | | | | 6 711,34 | 4 268,66 | 10 980,00 | | 0,65 |
| 14 | | 764151101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 61,00 | 1 002,76 | 827,24 | 1 830,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 15 | | 602021102R00 | Postřík stěn cem. např. Baumit Sanova 100% krytl, ručně-rampa z čela po otlučení (37+9,05)*1,1 18,8*0,55 | m2 | 61,00 | 5 708,58 | 3 441,42 | 9 150,00 | 0,01 | 0,64 | |
| 62 Úprava povrchů vnější | | | | | | | 2 799,96 | 6 069,04 | 8 869,00 | | 0,33 |
| 16 | | 622472112R00 | Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II, ručně - soki budovy | m2 | 9,05 | 701,61 | 1 832,39 | 2 534,00 | 0,04 | 0,32 | |
| 17 | | 622471317RP2 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, v. = 40 cm hmota akrylátová Akronát 9,05+9,05 | m2 | 18,10 | 2 098,35 | 4 236,65 | 6 335,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | 345 477,28 | 125 864,72 | 471 342,00 | | 270,72 |
| 18 | | 631315711R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 312,9*0,2 | m3 | 62,58 | 174 957,02 | 44 072,98 | 219 030,00 | 2,53 | 158,01 | |

1960
L 5
1000

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|--------|--|------------|------------|------------|------|--------|
| 19 | 631361921RT4 | Výzluž mazanin svařovanou sílí 6/100/100 průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm 312,9*4,4*1,1*0,001 | t | 1,51 | | 12 818,18 | 2 281,82 | 15 100,00 | 1,07 | 1,61 |
| | | | | 1,51 | | | | | | |
| 20 | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 - podkladní 293,32*0,15 | m3 | 44,00 | | 117 532,01 | 32 067,99 | 149 600,00 | 2,53 | 111,10 |
| | | | | 44,00 | | | | | | |
| 21 | 831316211RT2 | Povrch vsyp na bet. podlahy strojně hlazený s KORUNDEM posypová směs s korundem | m2 | 312,90 | | 27 128,97 | 32 322,03 | 59 451,00 | 0,01 | 1,56 |
| 22 | 632902111R00 | Zakartáčování povrchu | m2 | 312,90 | | 13 041,10 | 15 119,90 | 28 161,00 | 0,00 | 1,28 |
| | 711 | Izolace proti vodě | | | | 181 395,50 | 109 852,50 | 291 248,00 | | 3,38 |
| 23 | 711140101R00 | Odsír. izolace proti vlhk. vodor. pásy přítav., 1 vrst (18,8+37,7)*3,52 (10,2+3,52-0,3)*(9,05-0,3) -1,83*0,9 -0,62*0,62*3 -0,78*0,78 | m2 | 312,90 | | 0,00 | 15 645,00 | 15 645,00 | 0,00 | 1,52 |
| | | | | 198,88 | | | | | | |
| | | | | 117,43 | | | | | | |
| | | | | -1,65 | | | | | | |
| | | | | -1,15 | | | | | | |
| | | | | -0,61 | | | | | | |
| 24 | 711141559RZ3 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přítavením 1 vrstva - včetně dodávky Skioblit G | m2 | 312,90 | | 162 671,93 | 81 390,07 | 244 062,00 | 0,01 | 1,75 |
| 25 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 312,90 | | 18 723,57 | 9 437,43 | 28 161,00 | 0,00 | 0,10 |
| 26 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 3,38 | | 0,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 783 | Nátěry | | | | 906,99 | 749,26 | 1 656,25 | | 0,01 |
| 27 | 783122210R00 | Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x emalí žlutá, černá (9,05+37+17,8)*0,18 | m2 | 11,49 | | 786,51 | 649,74 | 1 436,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11,49 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| 28 | 783122210R00 | Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x emalí 1,76 4 poklapy | m2 | 1,76 | | 120,48 | 99,52 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1,76 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | 89 | Ostatní konstrukce s práce na trubním vedení | | | | 994,58 | 2 139,42 | 3 134,00 | | 1,74 |
| 29 | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm | kus | 4,00 | | 839,51 | 1 160,49 | 2 000,00 | 0,43 | 1,72 |
| 30 | 894503111R00 | Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr 0,9*0,9*4 | m2 | 3,24 | | 155,07 | 978,93 | 1 134,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | | | 3,24 | | | | | | |
| | 91 | Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | | | | 3 846,72 | 11 175,78 | 15 022,50 | | 0,00 |
| 31 | 919735123R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm EXT 3,52+10,2-0,3 u vtečky 9,05-0,3 z. strana | m | 22,17 | | 1 633,23 | 1 138,02 | 2 771,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13,42 | | | | | | |
| | | | | 8,75 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|----|--|--------|----------|-----------|--------------|------|--------|
| 32 | 919722111R00 | Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm 9*3,52 10,2+3,52 9,05 | m | 54,45 31,68 13,72 9,05 | | 2 159,04 | 4 647,21 | 6 806,25 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 919726211R00 | Těsnění spár krytu pryžovou vložkou | m | 54,45 | | 54,45 | 5 390,55 | 5 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 | 74 263,51 | 74 263,51 | | 232,65 |
| 34 | 965042241RT6 | Bourání maz.bet.tl. nsd 10 cm, nad 4 m2, nad 20 cm sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm (37+18,8)*3,52*0,2 (10,2+3,52-0,3)*(9,05-0,3)*0,2 -1,83*0,9*0,2 schodiště -0,62*0,62*3*0,2 šachty -0,78*0,78*0,2 šachta | m3 | 62,09 39,28 23,49 -0,33 -0,23 -0,12 | | 0,00 | 40 358,50 | 40 358,50 | 2,20 | 136,60 |
| 35 | 965049112RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 62,09 | | 0,00 | 5 528,01 | 5 528,01 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 965042241RT4 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, ned 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm (18,8+37)*3,22*0,15 3,52-0,3 (10,2-0,3+3,52-0,3)*(9,05-0,3)*0,15 -(1,83)*(0,9)*0,15 -0,62*0,62*3*0,15 -0,78*0,78*0,15 | m3 | 43,68 26,95 17,22 -0,25 -0,17 -0,09 | | 0,00 | 28 379,00 | 28 379,00 | 2,20 | 96,05 |
| | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 0,00 | 4 124,25 | 4 124,25 | | 4,25 |
| 37 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek stěn do 100% (9,05+37)*1,1 18,8*(1,1/2) | m2 | 61,00 50,66 10,34 | | 0,00 | 3 355,00 | 3 355,00 | 0,06 | 3,72 |
| 38 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % soki budovy (37-1,75-8,8+18,8)*0,2 | m2 | 9,05 9,05 0,00 | | 0,00 | 769,25 | 769,25 | 0,06 | 0,53 |
| | H01 | Budovy občanské výstavby | | | | 0,00 | 4 310,00 | 4 310,00 | | 0,00 |
| 39 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 1,48+0,1+0,65+0,33+0,01+1,74 | t | 4,31 4,31 | | 0,00 | 4 310,00 | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | H22 | Komunikační pozemní a letišť | | | | 0,00 | 4 492,80 | 4 492,80 | | 0,00 |
| 40 | 998224111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikační, kryt betonový 28,8+270,72 | t | 299,52 299,52 | | 0,00 | 4 492,80 | 4 492,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Celkem: | | 1 032 542,36 | | |
| Poznámka: | Vícepráce | | | | | | | | | |
| 13 | 564811111R00 | Podklad ze štrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm | m2 | 293,32 | 140,00 | 0,00 | 41 064,80 | 41 064,80 | 0,10 | 26,80 |
| 9 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 11,00 | 125,00 | 0,00 | 1 375,00 | 1 375,00 | 0,04 | 0,43 |
| 10 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 11,00 | 110,00 | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Celkem: | | 1 076 192,16 | | |

