

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ 18. 7. 2017

/DÁLE JEN DODATEK/

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchoh 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
 Zastoupena: Ing. et Ing.,Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, vedoucí
 provozně-technického oddělení
 IČ: 008 44 853
 DIČ: CZ00844853
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
 Číslo účtu: 174-30331791/0100
 Tel: 596 383 111
 email: nspka@nspka.cz
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880
 (dále jen „objednatel“)

2. HAMROZI s.r.o.

Se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
 Zastoupena: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti
 IČ: 25842544
 DIČ: CZ25842544
 Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
 Číslo účtu: 216071676/0600
 e-mail: info@krostrava.cz
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 21058
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Lukáš Kulhánek, vedoucí střediska TZB, tel.: 603 509 210

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „Osazení termoregulačních ventilů - Karviná“ takto:

1. V článku V. Cena za dílo, v odstavci č. 1:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 2.848.468,86 Kč


Zdůvodnění snížení ceny stavby je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. V příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1 je „Rekapitulace za vícepráce a méněpráce“.

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti - beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o registru smluv“).

V Karviné dne 4. 12. 2017

V Třinci dne 5. 12. 2017

Ing. et Ing.  MB Ace

HAMROZI
ul. Polní 411
739 61 Třinec - Staré
IČO: 2584254

za zhotovitele
Bohuslav Hamrozi
jednatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace ④
Vydmuchovej 399/5, Karviná-Ráj, 734 12
IČ: 00844853 DIČ: CZ00844853

Stavba : Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi – nemocnice Karviná

Zdůvodnění rozpočtového dodatku

Stavba byla prováděna v souladu se zpracovanou PD a rozpočtový dodatek řeší změny oproti této PD a zohledňuje skutečně provedené práce. Celkově nedochází ke zvýšení nákladů stavby.

Dodatek je zpracován po jednotlivých objektech ve třech oddílech. V oddílu méněpráce jsou obsaženy neprovedené a tedy nefakturované původně navržené práce. Vícepráce SOD zahrnují původně předpokládané práce, které ale bylo nutné provést ve větším množství. Vícepráce URS zahrnují práce nad rámec původně předpokládaných, jsou v souladu s SOD oceněny dle rozpočtové soustavy URS a sníženy na hodnotu 80%.

Méněpráce

U realizace stavby bylo zjištěno, že některé novější stávající ventily, které nebyly předmětem výměny, nemají vnitřní regulaci. Situace byla konzultována s projektantem a bylo dohodnuto, že tyto ventily budou ponechány, jelikož celkovou vyváženost topné soustavy nenaruší, budou se regulovat pouze venkovně hlavicí.

Dle skutečné situace se posoudil technický stav a umístění uzavíracích pásmových ventilů a vypouštěcích kohoutů. U části ventilů, které již zcela neplní svou funkci, bylo přistoupeno k jejich zrušení.

Vícepráce

U realizace stavby bylo zjištěno několik radiátorů, které nebyly v dokumentaci uvedené a bylo nutné i u těchto vyměnit ventily i šroubení. Dále bylo zjištěno více chybějících nebo poškozených hlavic, i tyto byly doplněny. Bylo upraveno množství osazených prvků AV na skutečné množství.

Zrušené pásmové ventily byly nahrazeny vyvařením potrubí. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu bylo vyměněny i některé pásmové ventily a vypouštěcí kohouty, s kterými se původně nepočítalo.

Vypouštění a napouštění systému nebylo předmětem zakázky a taky z velké části bylo provedeno pracovníky objednatele. U některých složitějších objektů byly tyto práce realizovány pracovníky zhotovitele.

Ing. Václav Jurčík – TDI
16.11.2017

