

2017/610

### Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Ovočný Trh 3-5, Praha 1, doručovací adresa: Albertov 6, 128 44 Praha 2  
IC: 00216208, DIC : CZ00216208.

Jednající: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan fakulty

Číslo účtu :

dále též objednatel

#### Zhotovitel

Jednající osoba

Sídlo

Adresa pro doručování

Zapsaný v rejstříku

<b>AG-REAL s.r.o.</b>		
Vladimír Augusta	Funkce	Jednatel společnosti
Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4	IČ /	60198770
Klapálkova 3138/16	DIC	CZ60198770
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24879	Číslo účtu	

### Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/508 ze dne 11.10. 2017

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (kontaktní osoba)  
za zhotovitele:

Jméno

Funkce

Telefon

Vladimír Augusta
Jednatel

#### A. zvláštní část

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (kontaktní osoba)  
za objednatele:

Jméno

Funkce

Telefon

	k

Název akce

**„PřF UK – Rekonstrukce části chodby, sociálního zařízení M+Ž a kanceláře 212 vše 3.NP,  
Viničná 7, Praha 2“**

### Preambule

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.10. 2017 smlouvu o dílo. V průběhu realizace předmětu díla „PřF UK – Rekonstrukce části chodby, sociálního zařízení M+Ž a kanceláře 212 vše 3.NP, Viničná 7, Praha 2“ došlo ke zjištění skutečností vedoucích k rozšíření stavebních prací. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a zajištění optimální funkčnosti zařízení.

#### Změna díla

Smluvní strany sjednávají změnu díla v rozsahu uvedeném ve změnových listech č.1, č.2 a č.3

č.1, řeší rekonstrukci chodby

č.2, řeší rekonstrukci sociálního zařízení

č.3, řeší rekonstrukci kanceláře 212

Nárůst ceny byl způsoben u chodby především

- a) Výrazným nárůstem bouracích prací, zednických a malířských prací. Proti původním předpokladům bylo nutné veškeré plochy přestukovat, případně přetáhnout perlínkou a lepidlem

- b) Zvýšeným rozsahem truhlářských prací bylo nutné vyrobit repliky historických dveří – repase nebyla možná, nové kování z toho část bezpečnostní dle požadavku uživatelů,

Nárůst ceny byl způsoben u sociálních zařízení především,

- a) nutným vybourání stávajících dveří včetně zárubní a nahrazením novými ocelovými zárubněmi. Rekonstrukci místnosti skladu, která nebyla v předmětu díla na úklidovou komoru a přemístění do této místnosti výlevky pro úklid. Zavedení odpadu a vodovodu do místnosti,  
b) výrazný nárůst elektroinstalace, a nově zavedené ukončovací lišty.

Nárůst ceny byl způsoben u rekonstrukce kanceláře 212 především

- a) náhrada části cihelné podlahy za vstupními dveřmi parketami. Výskyt cihelné podlahy byl zjištěn až po stržení starého PVC,  
b) statické sešití popraskaných stěn

### Doba plnění

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 20.10.2017 a dle SOD měla být dokončena ve lhůtě do 6-ti týdnů tj. do 1.12.2017. S ohledem na vícepráce smluvní strany dohodou prodlužují lhůtu pro splnění díla do 8.12.2017. Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel nemá nárok na smluvní pokutu za prodlení, protože k prodlení došlo i z důvodu na straně objednatele.

### Cena díla

Změnové listy č.1, č.2 a č.3 zohledňují práce, které vyplynuly v průběhu realizace a nebyly řešeny v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr a rovněž tak méně práce.

Cena díla dle smlouvy o dílo se z důvodu rozšíření objemu prováděných prací a úprav v dispozici mění v souladu se schválenými změnovými listy č.1, č.2 a č.3 následovně:

<b>Cena díla dle SoD s DPH</b>	1 373 789,63 Kč	Sazba DPH	21%	<b>Cena bez DPH</b>	1 135 363,33 Kč
<b>Změnový list 1 chodba Cena s DPH</b>	176 909,50 Kč	Sazba DPH	21%	<b>Cena bez DPH</b>	146 206,20 Kč
<b>Změnový list 2 Sociální zař. Cena s DPH</b>	152 756,75 Kč	Sazba DPH	21%	<b>Cena bez DPH</b>	126 245,25 Kč
<b>Změnový list 3 Kancelář 212 Cena s DPH</b>	18 796,07	Sazba DPH	21%	<b>Cena bez DPH</b>	15 533,94 Kč
<b>Nová cena díla dle SoD a dodatku č.1 s DPH</b>	<b>1 722 251,95 Kč</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>21%</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 423 348,72 Kč</b>

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že práva a závazky založené smlouvou o dílo ze dne 11.10. 2017 netýkající se lhůty plnění a ceny díla zůstávají beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této dohody, a že je uzavřena na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí této dohody č. 1 je změnový list č. 1, č.2 a č.3.

V Praze dne

V Praze dne

08-12-2017

Zhotovitel:  
Vladimír Augusta  
jednatel společnosti  
AG-REAL, spol. s r.o.

Objednatel:  
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.  
děkan přírodovědecké fakulty  
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA  
Albertov 6, 128 43 Praha 2  
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208  
UK-2

PřF UK - rekonstrukce části chodby, sociálního zařízení M+Ž, kanceláře 212 vše 3. NP, Viničná 7, Praha 2

### Rekapitulace změnových listů

#### **Rekonstrukce chodby**

VCP

MPC

CELKEM

#### **Kancelář 212**

VCP

MPC

CELKEM

#### **Sociální zázemí M+Ž**

VCP

MPC

CELKEM

CELKEM VCP

CELKEM MPC

**CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY**

2.

16

0 (8)

## Změnový list 1 - CHODBA

Stavba:	2/2017	Viničná 7	
Objekt:	SO01	Rekonstrukce chodby 2NP	
Rozpočet:	1	Rekonstrukce chodby 2NP	
Zadavatel	Univerzita Karlova	IČO: 00216208	
	Ovocný trh 560/5	DIČ: CZ00216208	
	11000 Praha-Staré Město		
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	AG-REAL s.r.o.	IČO: 60198770	
	Klapálkova 3138/16	DIČ: CZ60198770	
	149 00 Praha 4		
Vypracoval:			Celkem
Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	% %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	% %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>146 206,20</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>176 909,50</b>
v A K E za zru... - dne 4.12.2017 2			

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
784	Malby	PSV			
M21	Elektromontáže	PSV			
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			
ON	Ostatní náklady	ON			
<b>Cena celkem</b>					

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2/2017	Viničná 7
O:	SO01	Rekonstrukce chodby 2NP
R:	1	Rekonstrukce chodby 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřních</b>							
		Oprava omítek vnitřní - přepěňováním							
		Oprava omítek vnitřních šlukem							
		Lepidlo + perlička							
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
		Dílatace podlahy							
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>							
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>							
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>							
		D+M dveřní kování All Wien mosaz							
		D+M dveřní kování All Wien mosaz - bezpečnostní							
		Replika dveřních křidel							
		D+M dveřní závory							
		Spasování dveří se stávajícím dřevěným obložení							
	11	6662911R00							
		Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva, bez výměny dílčích prvků nebo kování							
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>							
		Oprava dlažby (demontáž dlažby, očistění, srovnání podkladu, zpětná montáž)							
	15	771101115R00							
		Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladu samonivelační hmotou tl. do 10 mm							
	16	771101210RT1							
		Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby							
	17	771475014RU1							
		Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele							
	18	771575109RU1							
		Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele							
	21	771579790R00							
		Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení							
	23	585617201R							
		stěrka vyrovnávací cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zatěž střední, tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm; barva šedá							
	24	597642030001							
		Dlažba hladká matná gobi 300x300x9mm							
	25	597642030002							
		Dlažba hladká matná černá 300x300x9mm							
	26	597642410003							
		Sokl 300x80x9 - řezady z dlažby hladké matné černé 300x300x9, stržené hrany							
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy poviakové</b>							
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>							
	28	784402802R00							
		Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m							
	29	784191101R00							
		Příprava povrchu penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná							
	30	784195112R00							
		Malby z malířských směsí hliníkových, bílost 77 %, dvojnásobné							
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>							
	31	210201038R00							
		Svítilna a osvětlovací zařízení svítilno zářivkové, 58 W, stropní							
	38	3481429R							
		svítilno interiérové zářivkové přisazené stropní lineární, 2x58W, dvouubídicové, kompenzované indukční předradník IP 40, typ zdroje T26, mat tělesa ocelový plech, kryt optický prizmatický plexi, patice G13							
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>							
	39	220261662R00							
		Zhotovení drážky ve zdi cihlovém							
	40	220261665R00							
		Začistění drážky, konečná úprava							
<b>Díl:</b>	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>							
		Pomocné lešení do 1,9 m vč demontáže							
<b>Celkem</b>									

VCP

MCP

Celkem

AG

Klap

14

DÍČ: 0000000000

## Změnový list 2 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

**Stavba:** 2/2017 Viničná 7  
**Objekt:** SO02 Rekonstrukce soc. zázemí 2.NP  
**Rozpočet:** 1 Rekonstrukce soc. zázemí 2.NP

**Zadavatel** Univerzita Karlova  
 Ovocný trh 560/5  
 11000 Praha-Staré Město

IČO: 00216208  
 DIČ: CZ00216208

**Zhotovitel:**

IČO:  
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

1.12.2017

za zhotovitele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
6	Úpravy povrchů	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
97	Prorážení otvorů	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2/2017	Viničná 7
O:	SO02	Rekonstrukce soc. zázemí 2.NP
R:	1	Rekonstrukce soc. zázemí 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů</b>							
		Oprava omítek vnitřních - přepínáním							
		Lepidlo + perlinka							
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>							
		Bourání přízdicky hydrantu							
		Výřiznutí hydrantu stoupačky. Ø 75. Ø 75							
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>							
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
	12 998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m							
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>							
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>							
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>							
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>							
	47 5514903200	Koš odpadkový obsah 20 l							
		Demontáž zásobníku mydla							
		Demontáž stávajícího vysoušeče rukou							
		D+M dělicí stěny (mezi pisoáry)							
		D+M vylevky							
		D+M zrcadla 60 x 40							
		D+M dvojháčku na stěnu							
		Demontáž + zpětná montáž radiátoru							
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>							
	51 728112112R00	Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm							
	52 728212112R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž oblouku do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm							
	53 728614212R00	Ventilátory axiální nízkotlaké montáž axiálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm							
		vodorovně do 50 m							
	55 42911714R	ventilátor potrubní axiální; vel ventilátoru 315; D ventilátoru 315 mm; max.vnější pr D2 379 mm; provedení: v prostředí bez nebezpečí výbuchu BNV; použití pro dopravu čisté vzdušiny bez abrazivních příměsí; teplota okolí -20 až 40 °C							
		abrazivních příměsí; teplota okolí -20 až 40 °C							
	56 42980041R	trouba do potrubí kruhová, rovná; rozměr do obvodu d = 140 mm; ocelová; pozinkovaná							
	57 42980061R	tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 140 mm; ocelová; pozinkovaná							
		D+M potrubní ventilátor							
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>							
		D+M příčka mezi okny							
	59 766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového							
	60 998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m							
	61 61164020R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970 mm; profilované; otevíravé; počet křidel 1; pině; povrch úprava bílá barva							
		Dveře vnitřní 700/ 1970 - HPL							
	62 61181511R	zárubně dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá							
		Dodání ocelové zárubně							
		Montáž ocelové zárubně							
		D+M dveřní kování Ait Wien							
		D+M dveřní kování WC							
		Repase vnitřních křidel z tvrdého dřeva							
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>							
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>							
		Ukončovací lišty k obkladům							
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>							
	73 784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním; v místnostech do 3,8 m							
	74 784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná							
	75 784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových; bělosti 77 %; dvojnásobné							
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>							
	210810045RT1	Kabely sílové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženy včetně dodávky kabelu							
	210810046RT3	Kabely sílové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženy včetně dodávky kabelu							
		Spojka do 5 x 2,5							
		Demontáž stávajících rozvodů, vyhledání směru vedení							
		Spínač č. 1 TANGO							
		Spínač č. 5 TANGO							
		Zásuvka TANGO							
		KU 68							
		KR 68							
		Zhotovení drážky ve zdivu cihelném							
		Začištění drážky, konečná úprava							

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2/2017	Viničná 7
O:	SO02	Rekonstrukce soc. zázemí 2.NP
R:	1	Rekonstrukce soc. zázemí 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							
78	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t						
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
79	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t						
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t						
81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>							

<b>Celkem</b>
---------------

MPC  
VCP  
CELKEM

## Změnový list 3 - KANCELÁŘ 212

Stavba : Stavební úpravy pracovny Katedry zoologie m.č.212 ve 3.NP, Viničná 1594/7,128 00 Praha 2

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu: Změnový list

Poř. č.pol.	Název položky	cena
1	Stavební část	
	Domovní vodovod	
	Vedlejší rozpočtové náklady	
	<b>Cena celkem bez DPH:</b>	
	DPH 21%:	
	<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	

## Poznámka:

- 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací.
- 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

VCP

MPC

CELKEM

Za OS/3/1

16

010.0200150110 (B)

# Změnový list 3 - KANCELÁŘ 212

Stavba: Stavební úpravy pracovny Katedry zoologie m.č.212 ve 3.NP

Objekt: 1 - Stavební část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova

Zhotovitel:

AG-REAL s.r.o.

Projektant:

CEDE Studio s.r.o.,Praha 1

Zpracovatel:

Renata Janošová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	25 243,94
snižená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

1.12.2017

Razítko

Zhotovitel

AG RE  
Kancelář

8

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy pracovny Katedry zoologie m.č.212 ve 3.NP

Objekt: 1 - Stavební část

Místo:

Datum:

Objednatel: Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova

Projektant:

CEDE Studio s.r.o.,Praha 1

Zhotovitel: AG-REAL s.r.o.

Zpracovatel:

Renata Janošová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

766 - Konstrukce truhlářské

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pracovny Katedry zoologie m.č.212 ve 3.NP

Objekt: 1 - Stavební část

Místo:

Datum:

Objednatel: Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova  
Zhotovitel: AG-REAL s.r.o.

Projektant: CEDE Studio s.r.o., Praha 1  
Zpracovatel: Renata Janošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

			Zához rýh elektro - štuk	m	35,000		189,00
			Lepidlo + perlínka (strop)	m2	34,000		227,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	725610991R	Demontáž a vyklizení vnitřního vybavení a nábytku vč. případného uskladnění pro další použití	kpl	-1,000		11 500,00
			Pomocné lešení do 1,9 m vč. demontáže	m2	31,000		165,00

#### 998 - Přesun hmot

17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,187		720,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

21	K	735991R	Repase otopného tělesa š. 900 mm	kus	-2,000		2 870,00
----	---	---------	----------------------------------	-----	--------	--	----------

#### 766 - Konstrukce truhlářské

26	K	766991R	Kompletní repase dveří vč. zárubně r. 900/2100 mm	ks	-1,000		1 420,00
			Replika dveří 900 x 2020	ks	1,000		15 900,00
			Spasování dveří se stávajícím obložením	ks	1,000		1 600,00
			Oprava oken	kpl.	1,000		5 760,00
			D+M dveřní kování Alt Wien - bezpečnostní	ks	1,000		3 980,00

#### 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

39	K	786991R	Repase žaluzií	m2	-4,230		690,00
----	---	---------	----------------	----	--------	--	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy pracovny Katedry zoologie m.č.212 ve 3.NP

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3. 7. 2017

Objednatel:  
Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
dle výběrového řízení

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
CEDE Studio s.r.o.,Praha 1

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Renata Janošová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

1.12.2017 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

0.  
16  
↓  
70 (8)

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy pracovny Katedry zoologie m.č.212 ve 3.NP

**Objekt:** 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 3. 7. 2017  
Objednatel: Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova Projektant: CEDE Studio s.r.o.,Praha 1  
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Renata Janošová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pracovny Katedry zoologie m.č.212 ve 3.NP

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 3. 7. 2017  
Objednatel: Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova Projektant: CEDE Studio s.r.o., Praha 1  
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Renata Janošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN2 - Příprava staveniště

1	K	023103000	Vybudování přístupové cesty na stavenišťe a její údržba	Kč	1,000		
2	K	023103002	Odpojení inženýrských sítí před započítím bouracích prací	kpl	1,000		

#### VRN3 - Zařízení staveniště

3	K	032103000	Zařízení staveniště - sklady materiálů a nářadí	Kč	1,000		
4	K	032503000	Skládky na stavenišťi	Kč	1,000		
5	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště a napojení staveniště na zdroje energií	Kč	1,000		

### VP - Vícepráce