

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Rekonstrukce střech na objektech střediska Kaplice“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 293/P/2017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **KOHOUT COMPANY spol. s r.o.**

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

Zastoupený: **Milan Kohout - jednatel**

tel.: 380 726 297 fax:

IČO: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4387

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout

tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:


tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmět smlouvy

Rekonstrukce střech na objektech střediska Kaplice pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 293/P/2017 a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne 21.11.2017. Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad listopad 2017)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání zadavatelem.

Dokončení prací: **do 31. 12. 2017**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH

808 716,42 Kč

slovy: osm set osm tisíc sedm set šestnáct korun čtyřicet dva haléřů českých bez DPH.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započítat je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 293/P/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 21.11.2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.10. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 – Oceněné soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 21.11.2017

České Budějovice, dne: - 6 -12- 2017

Horní Planá, dne: 1.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Milan Kohout - jednatel
oprávněná osoba uchazeče

KOHO
s.r.l.
s.r.l.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CE, Kaplice - admin
Stavba: Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - administrativní budova

KSO: Místo: stf, Kaplice
CC-CZ: Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
IČ: DIČ:

Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.
IČ: 60646926
DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_Kaplice_admin

Stavba: Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - administrativní budova

Místo: stř. Kaplice

Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Výměna poškozené střechy - administrativní budova			STA
SO 102	Výměna poškozené střechy - dílny			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - administrativní budova

Objekt:

SO 101 - Výměna poškozené střechy - administrativní budova

KSO:

Místo: stř. Kaplice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

60646926

DIČ:

CZ60646926

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - administrativní budova

Objekt:

SO 101 - Výměna poškozené střechy - administrativní budova

Místo:

stř. Kaplice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

Datum: 21.11.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - administrativní budova

Objekt

SO 101 - Výměna poškozené střechy - administrativní budova

Místo: st. Kaplice

Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2017 02
2	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2				CS ÚRS 2017 02
	VV		208*14 Přepočtené koeficientem množství					
3	M	952501050	nájem za den řadového trubkového lehkého lešení s podlahami do 200 kg/m2 šířka tř. W12 1,2 až 1,5 m, výška do 25 m	m2				CS ÚRS 2017 02
	VV		208*14 Přepočtené koeficientem množství					
4	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2017 02
D	997		Přesun sutě					
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t				CS ÚRS 2017 02
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2017 02
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2017 02
	VV		2,797*49 Přepočtené koeficientem množství					
8	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) s obsahem azbestu	t				CS ÚRS 2017 02

PC	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

9	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
10	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
11	K	764111651	Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30 st.
12	K	764211405	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm
13	K	764212404	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm
14	K	764212433	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm
15	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
16	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 765 Krytina skládaná

17	K	765121201	Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem
18	M	592440350	<i>pás ochranný okapní - 100 mm, 1 role/5 m</i>
P			<i>Poznámka k položce: Spotřeba: 1 role/5 m</i>
19	K	765121203	Montáž krytiny betonové okapové hrany s větrací mřížkou univerzální
20	M	592441190	<i>mřížka větrací univerzální dl. 100 cm</i>
P			<i>Poznámka k položce: Spotřeba: 1 kus/1 m</i>
21	K	765131851	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. do suti
22	K	765131871	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží do suti
23	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

m				
m				
m2				
m				
m				
m				
m				
%				

m				CS ÚRS 2017 02
kus				CS ÚRS 2017 02

m				CS ÚRS 2017 02
m				CS ÚRS 2017 02

m2				CS ÚRS 2017 02
m				CS ÚRS 2017 02
%				CS ÚRS 2017 02



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - administrativní budova

Objekt

SO 102 - Výměna poškozené střechy - dílny

KSO:

Místo: stř. Kaplice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 21.11.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 60646926
DIČ: CZ60646926

IČ:
DIČ:

[REDACTED]

Základ daně

[REDACTED]
[REDACTED]

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

[REDACTED]
[REDACTED]

v CZK

[REDACTED]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - administrativní budova

Objekt:

SO 102 - Výměna poškozené střechy - dílny

Místo:

stř. Kaplice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

Datum: 21.11.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - administrativní budova

Objekt:

SO 102 - Výměna poškozené střechy - dílny

Místo: stř. Kaplice

Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2017 02
2	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2				CS ÚRS 2017 02
	VV		285,6*14 Přepočtené koeficientem množství					
3	M	952501050	nájem za den řadového trubkového lehkého lešení s podlahami do 200 kg/m ² šířka tř. W12 1,2 až 1,5 m, výška do 25 m					CS ÚRS 2017 02
	VV		285,6*14 Přepočtené koeficientem množství					
4	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2017 02
D	997		Přesun sutě					
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t				CS ÚRS 2017 02
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2017 02
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2017 02
	VV		8,483*49 Přepočtené koeficientem množství					
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s obsahem azbestu	t				CS ÚRS 2017 02

PČ Typ

Kód

Popis

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 764

Konstrukce klempířské

9	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
10	K	764111651	Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30 st.
11	K	764211405	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm
12	K	764212404	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm
13	K	764212433	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm
14	K	764511404	Žlab podokapni z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
15	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 765

Krytina skládaná

16	K	765121201	Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem
17	M	592440350	<i>pás ochranný okapni - 100 mm, 1 role/5 m</i>
P			
<i>Poznámka k položce:</i>			
<i>Spotřeba: 1 role/5 m</i>			
18	K	765121203	Montáž krytiny betonové okapové hrany s větrací mřížkou univerzální
19	M	592441190	<i>mřížka větrací univerzální dl. 100 cm</i>
P			
<i>Poznámka k položce:</i>			
<i>Spotřeba: 1 kus/1 m</i>			
20	K	765131851	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. do suti
21	K	765131871	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží do suti
22	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	--------------	-------------------	-----------------

m				CS ÚRS 2017 02
m2				CS ÚRS 2017 02
m				CS ÚRS 2017 02
m				CS ÚRS 2017 02
m				CS ÚRS 2017 02
m				CS ÚRS 2017 02
%				CS ÚRS 2017 02

m				CS ÚRS 2017 02
kus				CS ÚRS 2017 02

m				CS ÚRS 2017 02
m				CS ÚRS 2017 02

m2				CS ÚRS 2017 02
m				CS ÚRS 2017 02
%				CS ÚRS 2017 02



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK Kaplice hala
Stavba: Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - hala na sůl

KSO:
Místo: stř. Kaplice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	██████████
	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

CC-CZ:
Datum: 21.11.2017

IČ:
DIČ:
IČ: 60646926
DIČ: CZ60646926
IČ:
DIČ:

Výše daně

KOHOU
Kontrolní společnost
s.r.l. s.r.o.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_Kaplice_hala

Stavba: Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - hala na sůl

Místo: stř. Kaplice

Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
CK_Kaplice_hala	Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - hala na sůl			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - hala na sůl

KSO:

Místo: str. Kaplice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

60646926

DIČ:

CZ60646926

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - hala na sůl

Místo:

stř. Kaplice

Datum: 21.11.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna poškozené střechy na středisku Kaplice - hala na sůl

Místo: stí. Kaplice

Datum: 21.11.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2				
2	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2				
		VV	75*14 Přepočtené koeficientem množství					
3	M	952501050	nájem za den řadového trubkového lehkého lešení s podlahami do 200 kg/m ² šířka tř. W12 1,2 až 1,5 m, výška do 25 m	m2				
		VV	75*14 Přepočtené koeficientem množství					
4	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2				

D 997 Přesun sutě

22	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t				
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
		VV	3,105*49 Přepočtené koeficientem množství					
21	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s obsahem azbestu	t				

D PSV Práce a dodávky PSV

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	762	Konstrukce tesařské					
5	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm ²	m				
6	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%				
	D	764	Konstrukce klempířské					
7	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m				CS ÚRS 2017 02
8	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m				CS ÚRS 2017 02
9	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m				CS ÚRS 2017 02
10	K	764111651	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30 st.	m ²				CS ÚRS 2017 02
11	K	764211405	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm	m				CS ÚRS 2017 02
12	K	764212404	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m				CS ÚRS 2017 02
14	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m				CS ÚRS 2017 02
15	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus				CS ÚRS 2017 02
16	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m				CS ÚRS 2017 02
17	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%				CS ÚRS 2017 02
	D	765	Krytina skládaná					
19	K	765131851	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. do suti	m ²				CS ÚRS 2017 02
20	K	765131871	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží do suti	m				CS ÚRS 2017 02
25	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%				CS ÚRS 2017 02