

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 201700324

uzavřená dle § 2586 a § 2635 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi

**objednatelem**, kterým je společnost:

### Město Nymburk

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 01 NYMBURK  
bank.spojení 27-504395395/0800  
IČ 00239500  
DIČ CZ00239500

Zastoupená ve věcech smluvních: **PhDr. Pavel Fojtík, starosta města**  
ve věcech technických: **TDS Petr Zoubek, IČ 44380071**

a **zhotovitelem**, kterým je společnost:

### BACH spol. s r.o.

Se sídlem : Ruská 602, 250 82 Úvaly  
IČ: 49825801  
DIČ CZ49825801

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 33312

Zastoupena ve věcech smluvních: **Bc. Jan Brajer, jednatel**  
ve věcech technických: **Bc. Jan Brajer**

na Předmět smlouvy:

**„Rekonstrukce zázemí chirurgického oddělení - přízemí“**

*Odstavec 4.1. Článku č. 4 – Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:*

1.1. Smluvní strany si ujednaly za dílo specifikované v čl. 1. této smlouvy pevnou smluvní cenu stanovenou ve výši **664 740,00 Kč**. K této ceně bude připočtena DPH 21% ve výši 139 595,40 Kč, tj. celkem 804 335,40 Kč včetně DPH.

Ostatní ujednání článků Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je příloha Změnového listu č. 1.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl projednán a schválen usnesením Rady města Nymburk č. 413 ze dne 4.10. 2017.

24. 11. 2017

V Úvalech dne:.....

28. 11. 2017

V Nymburce dne: .....

2.

BACH s.r.o.  
Ruská 602, 250 62 ÚVALY  
Tel: 602 853 489 / 603 747 700  
IČO: 402 000 000

.....  
**Bc. Jan Brajer**

za zhotovitele



.....  
**PhDr. Pavel Fojtík**

za objednatele

## Změnový list

č. 1

## AKCE: Rekonstrukce zázemí chirurgického oddělení - přízemí

**Objednatel:** Město Nymburk  
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

**Zhotovitel:** B A CH spol. s r.o.  
Ruská 602, 250 82 Úvaly

**Zpracoval:** Ing. Michal Breda

**Schválil TDS:** Petr Zoubek

**Vícepráce - přeložení části kanalizačního potrubí v suterénu**

Jedná se o nepředvídatelné práce, které se vyskytly při rekonstrukci zázemí při dopojování kanalizačního potrubí. Jde o odbourání části původního částečně zazděného litinového potrubí a vytvoření nové trasy.

**Vícepráce**

Navýšení za vícepráce

9 767,51 Kč

**Celkem bez DPH****9 768 Kč**

2.

**BACH**  
Ruská 602, 250 82 Úvaly  
Tel: 002 853 488 7 603 747 792  
IČO: 498 25 801  
DIČ: CZ49825801

# Krycí list rozpočtu

|                   |           |                 |                             |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| Název stavby:     | Nymburk   | Objednatel:     | IČ/DIČ:                     |
| Druh stavby:      | nemocnice | Projektant:     | IČ/DIČ:                     |
| Lokalita:         | Nymburk   | Zhotovitel:     | IČ/DIČ: 49825801/CZ49825801 |
| Začátek výstavby: | 9.8.2017  | Konec výstavby: | Položek: 10                 |
| JKSO:             |           | Zpracoval:      | Datum: 9.8.2017             |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady | B                | Doplňkové náklady | C                  | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| HSV                | Dodávky 153,13              | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení stavenišť | 0,00                             |
|                    | Montáž 620,96               | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava  | 0,00                             |
| PSV                | Dodávky 2 900,91            | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy       | 0,00                             |
|                    | Montáž 6 092,51             |                  |                   | Provozní vlivy     | 0,00                             |
| "M"                | Dodávky 0,00                |                  |                   | Ostatní            | 0,00                             |
|                    | Montáž 0,00                 |                  |                   | NUS z rozpočtu     | 0,00                             |
| Ostatní materiál   | 0,00                        |                  |                   |                    |                                  |
| Přesun hmot a suti | 0,00                        |                  |                   |                    |                                  |
| ZRN celkem         | 9 767,51                    | DN celkem        | 0,00              | NUS celkem         | 0,00                             |
|                    |                             | DN celkem z obj. | 0,00              | NUS celkem z obj.  | 0,00                             |
|                    |                             |                  |                   | ORN celkem         | 0,00                             |
|                    |                             |                  |                   | ORN celkem z obj.  | 0,00                             |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Základ 0%                | 0,00             |
| Základ 15%               | 0,00             |
| Základ 21%               | 9 767,51         |
| DPH 15%                  | 0,00             |
| DPH 21%                  | 2 051,18         |
| <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>9 767,51</b>  |
| <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>11 818,69</b> |

|                         |                         |                           |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel <sup>3</sup>   |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Rus<br>Tel: 60<br>747 792 |
| Poznámka:               |                         | Datum, razítko a podpis   |

## Stavební rozpočet - rekapitulace

|                |            |                        |                               |                              |                              |                             |
|----------------|------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Název stavby:  | Nymburk    |                        | Objednatel:                   |                              |                              |                             |
| Druh stavby:   | nemocnice  |                        | Projektant:                   |                              |                              |                             |
| Lokalita:      | Nymburk    |                        | Zhotovitel:                   | B A CH spol. s r.o.          |                              |                             |
| Zpracovali:    |            |                        | Zpracováno dne:               | 9.8.2017                     |                              |                             |
| <b>Objekt</b>  | <b>Kód</b> | <b>Zkrácený popis</b>  | <b>Náklady (Kč) - dodávka</b> | <b>Náklady (Kč) - Montáž</b> | <b>Náklady (Kč) - celkem</b> | <b>Celková hmotnost (t)</b> |
|                | 61         | Uprava povrchů vnitřní | 143,63                        | 334,97                       | 478,59                       | 0,04                        |
|                | 721        | Vnitřní kanalizace     | 2 900,91                      | 6 092,51                     | 8 993,42                     | 0,13                        |
|                | 96         | Bourání konstrukcí     | 9,50                          | 286,00                       | 295,50                       | 0,14                        |
| <b>Celkem:</b> |            |                        |                               |                              | <b>9 767,51</b>              |                             |



## Stavební rozpočet

|                |               |                   |  |             |                 |                              |                 |                     |                 |                             |               |                            |
|----------------|---------------|-------------------|--|-------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| Název stavby:  | Nymburk       | Doba výstavby:    | Objednatel:  |             |                 |                              |                 |                     |                 |                             |               |                            |
| Druh stavby:   | nemocnice     | Začátek výstavby: | Projektant:  |             |                 |                              |                 |                     |                 |                             |               |                            |
| Lokalita:      | Nymburk       | Konec výstavby:   | Zhotovitel: B A CH spol. s r.o.                    |             |                 |                              |                 |                     |                 |                             |               |                            |
| JKSO:          |               | Zpracováno dne:   | Zpracoval:   |             |                 |                              |                 |                     |                 |                             |               |                            |
|                |               |                   |  |             |                 |                              |                 |                     |                 |                             |               |                            |
| <b>Č</b>       | <b>Objekt</b> | <b>Kód</b>        | <b>Zkrácený popis<br/>Rozměry</b>                  | <b>M.j.</b> | <b>Množství</b> | <b>Jednot.<br/>cena (Kč)</b> | <b>Dodávka</b>  | <b>Náklady (Kč)</b> | <b>Celkem</b>   | <b>Hmotnost<br/>Jednot.</b> | <b>Celkem</b> | <b>Cenová<br/>soustava</b> |
|                | 61            |                   | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                      |             |                 |                              | 143,63          | 334,97              | 478,59          |                             | 0,04          |                            |
| 1              | 611401311RT2  |                   | Oprava omítky na střepech o ploše do 1 m2          | kus         | 0,50            | 564,00                       | 82,25           | 199,75              | 282,00          | 0,04                        | 0,02          | RTS II / 2016              |
| 2              | 611401911R00  |                   | Příplatek za zahlazení omítky kovovým hladítkem    | m2          | 0,50            | 57,89                        | 0,00            | 28,95               | 28,95           | 0,00                        | 0,00          | RTS II / 2016              |
| 3              | 611403399RT2  |                   | Hrubá výplň rýh maltou ve stropech                 | m2          | 0,30            | 443,49                       | 56,66           | 76,39               | 133,05          | 0,07                        | 0,02          | RTS II / 2016              |
| 4              | 61242111R00   |                   | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hrubých      | m2          | 2,00            | 17,30                        | 4,72            | 29,88               | 34,60           | 0,00                        | 0,01          | RTS II / 2016              |
|                | <b>721</b>    |                   | <b>Vnitřní kanalizace</b>                          |             |                 |                              | <b>2 900,91</b> | <b>6 092,51</b>     | <b>8 993,42</b> |                             | <b>0,13</b>   |                            |
| 5              | 721140802R00  |                   | Demontáž potrubí litinového DN 100                 | m           | 7,50            | 120,00                       | 0,00            | 900,00              | 900,00          | 0,01                        | 0,11          | RTS II / 2016              |
| 6              | 721140916R00  |                   | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125      | kus         | 2,00            | 693,00                       | 544,40          | 841,60              | 1 386,00        | 0,00                        | 0,00          | RTS II / 2016              |
| 7              | 721140935R00  |                   | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 | kus         | 1,00            | 502,00                       | 407,97          | 94,03               | 502,00          | 0,00                        | 0,00          | RTS II / 2016              |
| 8              | 721170909R00  |                   | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110  | kus         | 2,00            | 455,00                       | 245,22          | 664,78              | 910,00          | 0,00                        | 0,00          | RTS II / 2016              |
| 9              | 721176105R00  |                   | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm              | m           | 8,50            | 622,99                       | 1 703,32        | 3 592,10            | 5 295,42        | 0,00                        | 0,01          | RTS II / 2016              |
|                | <b>96</b>     |                   | <b>Bourání konstrukcí</b>                          |             |                 |                              | <b>9,50</b>     | <b>286,00</b>       | <b>295,50</b>   |                             | <b>0,14</b>   |                            |
| 10             | 963300013RA0  |                   | Bourání stropů ŽB deskových tl. 20 cm              | m2          | 0,30            | 985,00                       | 9,50            | 286,00              | 295,50          | 0,48                        | 0,14          | RTS II / 2016              |
| <b>Celkem:</b> |               |                   |  |             |                 |                              |                 |                     | <b>9 767,51</b> |                             |               |                            |

Poznámka: