

# **Smlouva o provedení stavby**

č. OLP/1106/2017

"Silnice III/2627 Volfartice"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

## **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

## **Silnice Žáček s.r.o.**

se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČO: 44569432

DIČ: CZ44569432

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa

číslo účtu: 676377983/0300

evidence: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261

dále jen „zhotovitel“

takto

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Silnice III/2627 Volfartice“ (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Zhotovitel prohlašuje:
  - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
  - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
  - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.
5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
  - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
  - b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
  - c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
  - d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
  - e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## **Článek I.** **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

## **Článek II.** **Specifikace díla**

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Daniel Jíra se sídlem Budovatelů 3151/28, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 03279782, číslo zakázky 17/004 z 03/2017, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

## **Článek III.** **Realizační dokumentace stavby**

1. Realizační dokumentace stavby není požadována.

## **Článek IV.** **Kontrola provádění stavby**

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

#### **Článek V.** **Zkoušky stavby**

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek.
3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

#### **Článek VI.**

##### **Nebezpečí škody a vlastnické právo**

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

#### **Článek VII.**

##### **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 70 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Termín pro předání dokladů: **nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.**
5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.
6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmito podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XV. odst. 1 a 2 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

### **Článek VIII.** **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.
9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.

### **Článek IX.**

#### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem

a způsobem dle požadavku objednatele.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomoci něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu prací zhotovitel.
10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.
11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI příslušné atesty na materiály a zařízení.
12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého



uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činnostmi zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 7.000.000,- Kč (slovy: sedmmilionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let.
18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.

## **Článek X.**

### **Staveniště a zařízení staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

## **Článek XI.**

### **Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

**Cena celkem bez DPH** **3 329 329,30 Kč**

(slovy: třímilionytřístadvacetdevěttisícčtyřístadvacetdevět korun českých třicet haléřů)

DPH sazba 21% **699 159,15 Kč**

**Cena celkem včetně DPH** **4 028 488,45 Kč**

(slovy: čtyřmilionydvacetosmtisícčtyřistaosmdesátosm korun českých čtyřicetpět haléřů)

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
  - a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
  - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XV., odst. 1 a 2 této smlouvy. Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDI, bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručení faktury předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90% ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí stavby a dokladů. Pokud objednatel převezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepředá objednateli všechny doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad stavby a doplnění chybějících dokladů. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí stavby a dokladů, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání stavby a doplnění chybějících dokladů. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním

případných vad díla a nedodáním chybějících dokladů.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je:

**Liberecký kraj**

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 708 915 08

DIČ: CZ708 915 08

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

9. Faktura musí obsahovat zejména:
  - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
  - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
  - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
  - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
  - den uskutečnění plnění,
  - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve

stejně dříve doručení opravené faktury.

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.
14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

## **Článek XII.**

### **Odpovědnost zhotovitele za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

### **Článek XIII.**

#### **Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započel proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

#### **Článek XIV.**

#### **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.

## **Článek XV.**

### **Zástupci smluvních stran a doručování písemností**

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
  - Ing. Adéla Macháčková, specialista na přípravu projektů, KSS LK, tel.: 778703083 e-mail.: adela.machackova@ksslk.cz
  - Externí TDI – bude upřesněn zápisem do stavebního deníku
2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
  - Ing. Michal Svatoň, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 606 659 026, e-mail: svaton@silnicezacek.cz
  - Jan Sedláček, stavbyvedoucí, tel.: 606 640 115, e-mail: silnice@silnicezacek.cz
3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

## **Článek XVI.**

### **Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě



zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## **Článek XVII.** **Vícepráce a méněpráce**

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
  - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
  - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;
  - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku VII. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

### **Článek XVIII.**

#### **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

### **Článek XIX.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) tato smlouva,
  - b) zadávací podmínky.
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb.
5. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1002/17/RK ze dne 6.6.2017.

V Liberci dne 15.6.2017

V České Lípě dne 12.6.2017

.....  
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....  
Ing. Pavel Žáček, jednatel

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: JÚ 17015 - Silnice III/2627 Volfartice**

**Varianta: ZŘ -**

Odbytová cena [Kč] : 3 329 329,30

OC+DPH [Kč] : 4 028 488,45

| Objekt | Popis                       | OC           | DPH        | OC+DPH       |
|--------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| SO 000 | Vedlejší rozpočtové náklady | 1 500,00     | 315,00     | 1 815,00     |
| SO 101 | Silnice III/2627 Volfartice | 3 327 829,30 | 698 844,15 | 4 026 673,45 |

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba/Construction:** JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice

**Objekt/Object:** SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

**Rozpočet/Budget:** SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

**Objednavatel / Investor:**

**Zhotovitel dokumentace / Designer:**

**Zhotovitel / Contractor:**

**Základní cena / Basic price:** 1 500,00 Kč

**Cena celková / Price total:** 1 500,00 Kč

**DPH / VAT:** 315,00 Kč

**Cena s daní / Price with tax:** 1 815,00 Kč

**Měrné jednotky / Unit of measurement:**

**Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 1 500,00 Kč

**Vypracoval zadání /  
Prepared by:**

**Datum zadání /  
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /  
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /  
Date of completion:**

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba/Construction:** JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
**Objekt/Object:** SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady  
**Rozpočet/Budget:** SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text   | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>0</b>       |                 |             | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |            |                          |                     |                 |
| 1              | 03100           |             | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ<br><br>Náklady na umístění stavby:<br>Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.<br>Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.<br><br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení | KPL        | 1,000                    | 1 500,00            | 1 500,00        |
| <b>0</b>       |                 |             | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |            |                          |                     | <b>1 500,00</b> |

**Celkem:**

**1 500,00**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba/Construction:** JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice

**Objekt/Object:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

**Rozpočet/Budget:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

**Objednavatel / Investor:** Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o.

**Zhotovitel dokumentace / Designer:**

**Zhotovitel / Contractor:**

**Základní cena / Basic price:** 3 327 829,30 Kč

**Cena celková / Price total:** 3 327 829,30 Kč

**DPH / VAT:** 698 844,15 Kč

**Cena s daní / Price with tax:** 4 026 673,45 Kč

**Měrné jednotky / Unit of measurement:**

**Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 3 327 829,30 Kč

**Vypracoval zadání /  
Prepared by:**

**Datum zadání /  
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /  
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /  
Date of completion:**

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba/Construction: JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
 Objekt/Object: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
 Rozpočet/Budget: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>0</b>       |                 |             | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b><br><b>General Constructions And Works</b>   |            |                          |                     |                 |
| 2              | 014101          | 2           | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady<br>kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení<br>za odpady zemina a kamení - dle položka č.12920<br>156=156,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.   | M3         | 156,000                  | 20,00               | 3 120,00        |
| 3              | 014101          | 3           | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady<br>kód druhu odpadu 17 01 01 – beton- kat.O<br>za odpady - beton - dle pol. č. 966168,96687<br>9.6+1.5=11,100 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  | M3         | 11,100                   | 20,00               | 222,00          |
| 1              | 014101          | 1           | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady<br>kód druhu odpadu 17 09 04 – směsný stavební a demoliční odpad<br>za směsné stavební odpady - dle položka č. 12910,12930,12940,129946,129958<br>25.6+60.1+2+1.5+3=92,200 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | M3         | 92,200                   | 20,00               | 1 844,00        |
| 5              | 02720           | 2           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br><br>Položka obsahující zařízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby- veškeré práce spojené s provizorním dopravním značením v průběhu provádění údržbových prací vč. přesunů, montáž a demontáž dočasných dopravních značek<br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                | KPL        | 1,000                    | 10 000,00           | 10 000,00       |



3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba/Construction:** JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
**Objekt/Object:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
**Rozpočet/Budget:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total  |
|----------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| 4              | 02720           | 1           | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU<br>DOPRAVY<br><br>obsahem položka je vypracování(návrh) DIO včetně zajištění DIR a potřebných<br>vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců<br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními  | KČ         | 1,000                    | 1 000,00            | 1 000,00         |
| 6              | 02730           |             | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br><br>Položka obsahuje zjištění průběhů inženýrských sítí a jejich vytyčení na stavbě v<br>místech min. čištění příkopů a rigolů. V rámci údržbových prací se nepředpokládá<br>zásah do inženýrských sítí.<br>1=1,000 [A]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními   | KPL        | 1,000                    | 5 000,00            | 5 000,00         |
| <b>0</b>       |                 |             | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |            |                          |                     | <b>21 186,00</b> |
|                |                 |             | <b>General Constructions And Works</b>  |            |                          |                     |                  |
| <b>1</b>       |                 |             | <b>Zemní práce</b>  |            |                          |                     |                  |
|                |                 |             | <b>Ground Works</b>   |            |                          |                     |                  |
| 8              | 113728          | 2           | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br><br>po celoplošném odfrézování obrusné vrstvy AB-krytu v úsecích km 0,000 - km<br>0,070, km 1,460 - km 1,550, km 1,840 - km 1,870 bude provedeno posouzení stavu<br>krytové vrstvy a na přímý příkaz TDI bude provedeno případně další lokální<br>frézování v místech výskytu případných hlubokých výtluků do tl. 50 mm( odhad<br>5-10 % z celkové plochy dle jednotlivých částí úseku - se související změnou rozsahu<br>opravy výtluků - navýšení rozsahu frézování)<br>Odfrézovaný recyklát v kubatuře 4.3 m3 bude odvezen na místo určené investorem<br>stavby - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za uložení materiálu na deponii<br>investora nebude účtován<br><br>hluboké výtluky-odhad 5-10% z celk. plochy úseků%:0.05*(70*6.8*0.05+90*7.3*0.05+30*6.7*0.1+95*0.1)=4,313 [A] | M3         | 4,313                    | 628,00              | 2 708,56         |
|                |                 |             | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se<br>vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt<br>musí být uveden v doplňujícím textu k položce).  |            |                          |                     |                  |

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Stavba/Construction:</b> | <b>JÚ 17015</b> Silnice III/2627 Volfartice |
| <b>Objekt/Object:</b>       | <b>SO 101</b> Silnice III/2627 Volfartice   |
| <b>Rozpočet/Budget:</b>     | <b>SO 101</b> Silnice III/2627 Volfartice   |

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text   | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 7              | 113728          | 1           | <p>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</p> <p>celoplošné frézování v úsecích km 0,000 - km 0,070, km 1,460 - km 1,550, km 1,840 - km 1,870 opravy krytu vozovky v tl. 50 mm včetně napojení na MK a zpevněné vjezdy v hranicích úprav a dále lokální frézování v místech výtluků po očištění vozovky v úsecích km 0,070 - km 1,460, km 1,550 - km 1,840 do tl. 50 mm - odhad 10-20 % z celkové plochy dle jednotlivých částí úseku</p> <p>V místech napojení na začátku a konci úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a MK vč. lokálního frézování s reprofilací povrchu do 50 mm a frézování v místech opravy výtluků.</p> <p>Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI. Odfrézovaný recyklát bude zpětně použit pro zpevnění krajnic a vjezdů z AB-recyklátu, poplatek za uložení materiálu na deponii investora nebude účtován položka včetně odvozu na místo určené investorem stavby - na mezideponii pro další použití- zpevnění krajnic v úseku</p> <p>celoplošné frézování: <math>0.05 \cdot (70 \cdot 6.8 + 90 \cdot 7.3 + 30 \cdot 6.7 + 95) = 71,450</math> [A]<br/> výtluky-odhad 10-20% z celk. plochy úseků%: <math>0.05 \cdot (940 \cdot 6.2 \cdot 0.1 + 450 \cdot 6.2 \cdot 0.15 + 140 \cdot 6.6 \cdot 0.15 + 150 \cdot 6.6 \cdot 0.2 + 126) = 73,195</math> [B]<br/> Celkem: A+B=144,645 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> | M3         | 144,645                  | 628,00              | 90 837,06       |
| 9              | 12910           |             | <p>ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU</p> <p>Položka obsahuje přečištění vozovky samosběrným vozem s vyskotlakým mytím před provedením spojovacího postřiku</p> <p>položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.1</p> <p><math>(70 \cdot 6.8 + 90 \cdot 7.3 + 30 \cdot 6.7 + 940 \cdot 6.2 + 450 \cdot 6.2 + 140 \cdot 6.6 + 150 \cdot 6.6 + 935) \cdot 0.002 = 25,602</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</p>   | M3         | 25,602                   | 293,00              | 7 501,39        |
| 10             | 12920           |             | <p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>Seřiznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl. 100 mm.</p> <p>V rámci položky bude provedena nakládka materiálu, odvoz a jeho uložení na skládku.</p> <p>položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.1</p>  | M3         | 156,000                  | 93,00               | 14 508,00       |

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba/Construction:** JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
**Objekt/Object:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
**Rozpočet/Budget:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text   | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total   |
|----------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                |                 |             | (120+2450+405+145)*0.5*0.1=156,000 [A]<br>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)  |            |                          |                     |                   |
| 11             | 12930           |             | <b>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU</b><br><br>Položka obsahuje lokální pročištění silničních příkopů. V rámci položky bude provedena nakládka materiálu, odvoz na skládku.<br>položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.1<br>((30+215+30+225+120+35+54+52+40)*1.5*0.05)=60,075 [A] | M3         | 60,075                   | 187,00              | 11 234,03         |
|                |                 |             | Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)  |            |                          |                     |                   |
| 12             | 12940           |             | <b>ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ</b><br><br>čištění stávajících kamenných propustků - 1 ks - v km 1,130<br>položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.1<br>9=9,000 [A]   | M          | 9,000                    | 200,00              | 1 800,00          |
|                |                 |             | Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)  |            |                          |                     |                   |
| 13             | 129946          |             | <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM</b><br><br>čištění stávajících trub sjezdů/vjezdů - celkem 6 ks<br>položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.1<br>4+4+6+6+4+5=29,000 [A]  | M          | 29,000                   | 100,00              | 2 900,00          |
|                |                 |             | Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)  |            |                          |                     |                   |
| 14             | 129958          |             | <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM</b><br><br>čištění stávajících propustků - 1 ks v km 0,640<br>položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.1<br>10=10,000 [A]  | M          | 10,000                   | 200,00              | 2 000,00          |
|                |                 |             | Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)  |            |                          |                     |                   |
| <b>1</b>       |                 |             | <b>Zemní práce</b><br><b>Ground Works</b>  |            |                          |                     | <b>133 489,04</b> |

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba/Construction: JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
 Objekt/Object: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
 Rozpočet/Budget: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text   | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 3              |                 |             | <b>Svislé konstrukce</b><br><b>Vertical Constructions</b>  |            |                          |                     |                 |
| 15             | 317325          |             | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)<br><br>obnova římsy na stávajícím výtokovém čele propustku v km 1,130<br>položka obsahuje nákup, dodání , uložení betonu a výztuže-ocel 10505 , betonáž,<br>bednění a to vč. jejího kotvení trny do zdi propustku<br><br>5.5*0.6*0.7=2,310 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | M3         | 2,310                    | 4 500,00            | 10 395,00       |
| 16             | 327212          |             | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>opravy stávajícího výtokového kamenného čela propustku v km 1,130 - použití stáv.materiálu včetně příslušných potřebných zemních prací při obnově čel,příslušného rubového betonu a ostatního souvisejícího pokladního materiálu - upřesní TDI<br>pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu<br><br>(5.5*3*0.8)=13,200 [A]   | M3         | 13,200                   | 3 500,00            | 46 200,00       |

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba/Construction: JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
 Objekt/Object: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
 Rozpočet/Budget: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type   | Text<br>Text   | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total  |
|----------------|-----------------|---|--|------------|--------------------------|---------------------|------------------|
|                |                 |   | Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.   |            |                          |                     |                  |
| 17             | 32732           |   | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET<br><br>obnova stávajícího betonového vtokového a výtokového čela v km 0,640 vzhledem k havarijnímu stavebně technickému stavu včetně příslušných potřebných zemních prací při obnově čel, výztuže a ostatního souvisejícího materiálu<br>pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu<br>2*(3*2*0.8)=9,600 [A]  | M3         | 9,600                    | 4 500,00            | 43 200,00        |
|                |                 |   | Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |            |                          |                     |                  |
| 3              |                 | <b>Svislé konstrukce</b><br><b>Vertical Constructions</b> |  |            |                          |                     | <b>99 795,00</b> |
| 5              |                 | <b>Komunikace</b><br><b>Communications</b>                |  |            |                          |                     |                  |
| 18             | 56960           |   | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU   | M3         | 178,000                  | 300,00              | 53 400,00        |

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba/Construction: JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
 Objekt/Object: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
 Rozpočet/Budget: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | <p>Pro obnovu nezpevněných krajnic bude použit AB recyklát z frézování v daném úseku v kubatuře 144.7 m3 v případě vhodného složení - upřesní TDI, zbytek bude použit materiál nakupovaný v kubatuře 33.3 m3 . Zároveň jsou v rámci této položky zahrnuty i napojení okolních nezpevněných vjezdů / sjezdů.<br/>                     pol. vč. dovozu a pokládky materiálu<br/> <math>(120+2450+405+145)*0.5*0.1+(8+4+4+4+45+5+8+4+5+5+5+5+4+4)*2*0.1=178,000</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br/>                     - očištění podkladu<br/>                     - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>                     - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>                     - úpravu napojení, ukončení<br/>                     - nezahrnuje postřiky, nátěry</p> |            |                          |                     |                 |
| 20             | 572213          | 2           | <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,50 kg/m2 -hluboké výtlučky v úsecích km 0,000 - km 0,070 , km 1,460 - km 1,550 , km 1,840 - km 1,870 - odhad 5-10% dle jednotlivých částí v úseku<br/>                     položka na přímý příkaz TDI<br/>                     pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu<br/> <math>(70*6.8*0.05+90*7.3*0.05+30*6.7*0.1+95*0.1)=86,250</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br/>                     - provedení dle předepsaného technologického předpisu<br/>                     - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/>                     - úpravu napojení, ukončení</p>   | M2         | 86,250                   | 12,00               | 1 035,00        |
| 19             | 572213          | 1           | <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,35 kg/m2<br/>                     spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,50 kg/m2 -výtlučky km 0,070- km1,460 , km 1,550 - km 1,840 - odhad 10-20% dle jednotlivých částí v úseku<br/>                     pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu<br/>                     PSE 0,35 kg/m2: <math>(70*6.8+90*7.3+30*6.7+940*6.2+450*6.2+140*6.6+150*6.6+935)=12 801,000</math> [A]<br/>                     PSE 0,50 kg/m2-výtlučky: <math>(940*6.2*0.1+450*6.2*0.15+140*6.6*0.15+150*6.6*0.2+126)=1 463,900</math> [B]<br/>                     Celkem: A+B=14 264,900 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br/>                     - provedení dle předepsaného technologického předpisu</p>  | M2         | 14 264,900               | 12,00               | 171 178,80      |

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba/Construction:** JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
**Objekt/Object:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
**Rozpočet/Budget:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení  |            |                          |                     |                 |
| 21             | 574A03          |             | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11<br><br>Položka obsahuje provedení celoplošné pokládky ohrusné vrstvy ACO11 v tl. 50 mm. Zároveň jsou v rámci této položky zahrnuty i napojení okolních zpevněných ploch vjezdů a MK.<br>pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu<br>$0.05*(70*6.8+90*7.3+30*6.7+940*6.2+450*6.2+140*6.6+150*6.6+935)=640,050$ [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  | M3         | 640,050                  | 3 130,00            | 2 003 356,50    |
| 23             | 574C06          | 2           | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S<br><br>ACL 16+ 50/70 do tl. 50 mm - v úsecích km 0,000 - km 0,070 , km 1,460 - km 1,550 a km 1,840 - km 1,870 bude provedena po lokálním odfrézování v místě hlubokých výtluků oprava vyplnění uvedeným materiálem do tl.50 mm před pokládkou nové ohrusné vrstvy krytu - položka na přímý příkaz TDI<br>pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu<br>hluboké výtluky-odhad 5-10% z celk. plochy úseků%: $0.05*(70*6.8*0.05+90*7.3*0.05+30*6.7*0.1+95*0.1)=4,313$ [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M3         | 4,313                    | 2 620,00            | 11 300,06       |
| 22             | 574C06          | 1           | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S<br><br>Položka obsahuje provedení lokální pokládky ložné vrstvy ACL 16+ 50/70 pro vyrovnání a opravu výtluků dle situace do tl. 50 mm v úsecích km 0,070 - km 1,460   | M3         | 73,195                   | 2 620,00            | 191 770,90      |

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba/Construction: JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
 Objekt/Object: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
 Rozpočet/Budget: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text   | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total     |
|----------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                 |             | a km 1,550 - km 1,840 . Rozsah vyrovnání v ložní vrstvě vč. opravy výtluků bude upřesněn přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI - odhad 10-20 % z celkové plochy dle jednotlivých částí úseku<br>pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu<br>$\text{výtluky-odhad 10-20\% z celk. plochy úseků\%: } 0.05*(940*6.2*0.1+450*6.2*0.15+140*6.6*0.15+150*6.6*0.2+126)=73,195 \text{ [A]}$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |            |                          |                     |                     |
| 24             | 58920           |             | <b>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</b><br>středová pracovní spára vč. výplně spar na styku nové a staré ohrubné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK, v místě styku AB-krytu vozovky s silniční obrubou ohraničující vozovku komunikace<br>pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu<br>$1870+(25+15+40+30+16+45+41+16+7+6+40+10+15+10+70+25+35+30+7+7+49)=2\ 409,000 \text{ [A]}$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>položka zahrnuje:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného materiálu</li> <li>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</li> </ul> </li> </ul>  | M          | 2 409,000                | 88,00               | 211 992,00          |
| <b>5</b>       |                 |             | <b>Komunikace</b>  |            |                          |                     | <b>2 644 033,26</b> |
|                |                 |             | <b>Communications</b>  |            |                          |                     |                     |

|          |       |  |   |   |         |        |           |
|----------|-------|--|---|---|---------|--------|-----------|
| <b>7</b> |       |  | <b>Přidružená stavební výroba</b>   |   |         |        |           |
| 25       | 78312 |  | <b>PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST</b><br>nátěr stávajících zábradlí na mostních objektech a na nábrežních zdech v úseku - s povrchovou úpravou RAL 7011- položka včetně mechanického očištění zábradlí<br>pol. vč. nákupu,dovozu a provedení prací s nátěry uvedeným materiálem<br>$2*5+2*6+2*2+5+2*10+40+80=171,000 \text{ [A]}$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho</li> </ul> | M | 171,000 | 440,00 | 75 240,00 |



3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba/Construction: JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
 Objekt/Object: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
 Rozpočet/Budget: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord.   | Položka<br>Item                   | Typ<br>Type | Text<br>Text  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total  |
|--|-----------------------------------|-------------|---|------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |                                   |             |   |            |                          |                     |                  |
| 7  | <b>Přidružená stavební výroba</b> |             |   |            |                          |                     | <b>75 240,00</b> |
| 8  | <b>Potrubí</b>                    |             |   |            |                          |                     |                  |
|  | <b>Piping</b>                     |             |   |            |                          |                     |                  |
| 26   | 87434                             |             | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM<br><br>PVC trouby DN 200 - napojení nových vpustí UV z důvodu opravy systému odvodnění komunikace<br>pol.včetně nákupu, dovozu a pokládky - podsypu ,lože,obetonování,zásypu z nakupovaných materiálů a souvisejících zemních prací<br>4*1.5=6,000 [A]  | M          | 6,000                    | 1 950,00            | 11 700,00        |
|  |                                   |             | Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození |            |                          |                     |                  |
| 27   | 89711                             |             | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON<br><br>uliční vpustí UV - s odtokem DN 200 včetně krycí míže z důvodu opravy systému odvodnění komunikace<br>pol. včetně nákupu,dovozu a osazení - podsypu ,lože,,zásypu z nakupovaných materiálů a souvisejících zemních prací<br>4=4,000 [A]   | KUS        | 4,000                    | 10 075,00           | 40 300,00        |
|  |                                   |             | Technická specifikace: položka zahrnuje:  |            |                          |                     |                  |

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba/Construction: JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
 Objekt/Object: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
 Rozpočet/Budget: SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type   | Text<br>Text  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total  |
|----------------|-----------------|---|---|------------|--------------------------|---------------------|------------------|
|                |                 |   | - mříže s rámem, koše na bahno,<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce |            |                          |                     |                  |
| 28             | 89921           |   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ<br>výšková úprava poklopů šoupat a šachet IS v hranicích úprav<br>6=6,000 [A]  | KUS        | 6,000                    | 2 520,00            | 15 120,00        |
|                |                 |   | Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).   |            |                          |                     |                  |
| <b>8</b>       |                 | <b>Potrubí<br/>Piping</b>   |   |            |                          |                     | <b>67 120,00</b> |
| <b>9</b>       |                 | <b>Ostatní konstrukce a práce<br/>Other Constructions And Works</b> |   |            |                          |                     |                  |
| 29             | 9111A1          |   | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>osazení nového zábradlí z důvodu havarijního technického stavu stávajícího zábradlí v místě propustků km 0,640 a km 1,130 ,<br>ocelové dvoumadlové dodatečně kotvené zábradlí výšky 1,10 m s povrchovou úpravou RAL 7011<br>pol. vč. nákupu,dovozu a montáže zařízení<br>2*2+5=9,000 [A]  | M          | 9,000                    | 1 990,00            | 17 910,00        |
|                |                 |   | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  |            |                          |                     |                  |

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba/Construction:** JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
**Objekt/Object:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
**Rozpočet/Budget:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)   |            |                          |                     |                 |
| 30             | 9111A3          |             | <p>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>demontáž stávajícího zábradlí v místě propustků km 0,640 a km 1,130 vzhledem k havarijnímu technickému stavu zábradlí<br/>pol. vč. odvozu na určené místo správcem komunikace - odvoz do 20 km - na deponii - další použití materiálu upřesní TDI<br/>2*2+5=9,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- demontáž a odstranění zařízení<br/>- jeho odvoz na předepsané místo</p>   | M          | 9,000                    | 130,00              | 1 170,00        |
| 31             | 91228           |             | <p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</p> <p>Přesný rozsah umístění směrových sloupků bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI. Předpokládá se umístění v extravilánové části komunikace.<br/>pol. vč. nákupu,dovozu a montáže zařízení<br/>2*17=34,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br/>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br/>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</p> | KUS        | 34,000                   | 305,00              | 10 370,00       |
| 32             | 91267           |             | <p>ODRAZKY NA SVODIDLA</p> <p>doplnění odrazek- plast - do svodnice svodidla - v místě stávajících svodidel v úseku<br/>Přesný rozsah umístění odrazek bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI.<br/>pol. vč. nákupu,dovozu a montáže zařízení<br/>14=14,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi</p>   | KUS        | 14,000                   | 138,00              | 1 932,00        |
| 34             | 915221          | 2           | <p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>VDZ V11a Zastávka autobusu "Volfartice, bytovky"- 2x - v zálivu pro každém dopravním směru v barvě bílá<br/>pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu</p>  | M2         | 14,000                   | 380,00              | 5 320,00        |

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba/Construction:** JÚ 17015 Silnice III/2627 Volfartice  
**Objekt/Object:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice  
**Rozpočet/Budget:** SO 101 Silnice III/2627 Volfartice

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text   | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total |
|----------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                |                 |             | 2*0.125*(12+11+9)+2*2*1.5=14,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu  |            |                          |                     |                 |
| 33             | 915221          | 1           | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -<br>DOD A POKLÁDKA<br><br>vodící čára V4 šířky 0,125 m( v místě křižovatek vodící čáry v podobě podélné čáry<br>přerušované V2b 1,5/1,5/0,125) v bílé barvě<br>pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu<br>2*1870*0.125=467,500 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu | M2         | 467,500                  | 269,00              | 125 757,50      |
| 35             | 919112          |             | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM<br><br>řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK.<br>pol. vč. dovozu zařízení a souvisejícího materiálu pro uvedenou činnost<br>(25+15+40+30+16+45+41+16+7+6+40+10+15+10+70+25+35+30+7+7+49)=539,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody  | M          | 539,000                  | 71,00               | 38 269,00       |
| 36             | 93811           |             | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU<br><br>umytí vozovky s AB-krytem v rozsahu úprav- před pokládkou obrusné vrstvy a<br>příslušných postřiků v rámci opravy krytu vozovky<br>položka včetně dovozu materiálu a souvisejících prací<br>(70*6.8+90*7.3+30*6.7+940*6.2+450*6.2+140*6.6+150*6.6+935)=12 801,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                  | M2         | 12 801,000               | 1,50                | 19 201,50       |
| 37             | 966168          |             | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM<br><br>odstranění stávajících čel propustku v km 0,640 vzhledem k havarijnímu<br>technickému stavu<br>položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek<br>za skládku v položce 014101.3<br>položka<br>2*(3*2*0.8)=9,600 [A]  | M3         | 9,600                    | 6 310,00            | 60 576,00       |

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                             |                 |                             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Stavba/Construction:</b> | <b>JÚ 17015</b> | Silnice III/2627 Volfartice |
| <b>Objekt/Object:</b>       | <b>SO 101</b>   | Silnice III/2627 Volfartice |
| <b>Rozpočet/Budget:</b>     | <b>SO 101</b>   | Silnice III/2627 Volfartice |

| Poř.č.<br>Ord. | Položka<br>Item | Typ<br>Type | Text<br>Text  | MJ<br>Unit | Počet MJ<br>No. of units | J.cena<br>Unit cost | Celkem<br>Total   |
|----------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                |                 |             | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |            |                          |                     |                   |
| 38             | 96687           |             | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br><br>odstranění uličních vpustí v intravilánovém úseku komunikace v hranicích úprav<br>položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.3<br>4=4,000 [A]  | KUS        | 4,000                    | 1 615,00            | 6 460,00          |
|                |                 |             | Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  |            |                          |                     |                   |
| 9              |                 |             | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |            |                          |                     | <b>286 966,00</b> |
|                |                 |             | <b>Other Constructions And Works</b>  |            |                          |                     |                   |

**Celkem:**

**3 327 829,30**