

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 27. 1. 2017 na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Spisová značka: C 24882, vedená u Krajského soudu v Ostravě


Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I – Město, 752 01 Kojetín

IČ: 25896873


DIČ: CZ 25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/05057/OVZI/DSM ze dne 27. 1. 2017.

ČÁST A.

Dne 27. 1. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2016/05057/OVZI/DSM, na realizaci stavby „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“, kdy předmětem smlouvy je zateplení objektu certifikovaným zateplovacím systémem s evropským technickým schválením ETA s možností absolutní eliminace bodových tepelných mostů.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn
Změny z důvodu chyby projektové dokumentace
1) ZTI - revizní zpráva vnitřního plynovodu, ZL č. 34 Provedení revize rozvodů plynu.
2) Větší DN dešťových svodů, ZL č. 3 Provedení monitoringu ležaté kanalizace, bourání podlahy v ploše 4,32 m ² , výkop o objemu 1,2 m ³ pro výměnu potrubí dl. 8 m se zpětným zapravením..
Ostatní změny
1) Změna řešení podhledů na chodbách, ZL č. 6 Plošná demontáž podhledu na chodbách 1NP a 2NP o objemu 17,54 m ³ . Zpětné doplnění

nového celoplošného SDK podhledu v ploše 369 m² vč. 12 ks kontrolních dvířek, 311 m lemovacích obloukových lišt pro vytvoření fabionu v místě napojení na zdi a doplnění strukturální malby. Tvarová úprava potrubí VZT v místě křížení potrubí ve 14 místech. Změna umístění hodin jednotného času s doplněním 2 ks nástěnných hodin na boční stěny chodeb. Změna umístění 4 ks svítidel na nový podhled. Odpočet původního řešení s řezáním stávajících stropů dl. 161 m, betonáží armovaných stropů o objemu 2,77 m³ vč. bednění, 288 ks chemických kotev a atypické podpěrné ocelové konstrukce o hmotnosti 1,7 t.
2) Odpočet prvku O/1 a O/5 (luxfery), ZL č. 7 Neprovádění demontáže stávajících sklobetonových výplní otvorů o ploše 50,96 m² v prostoru schodišť a montáž nových v pozici blíže vnějšímu lici fasády. Bude provedeno jejich přespárování v ploše 49,67 m², obnova nátěru pomocného ocelového rámu v ploše 10 m², repase 6 ks stávajících výklopných kovových oken (obnova nátěru, zasklení izolačním 3 sklem, nové vyrovnávací zasklívací profily) a doplnění zateplení širšího ostění v ploše 25,34 m².
3) Omítka ostění vybouraných oken, ZL č. 9 Zpětné doplnění dozdivek na ploše 61,6 m², osazení začistiřovacího profilu dl. 513 m. Reprofilace korodované části výztuže okenních překladů na ploše 30 m².
4) Stálá info tabule + informační panel, ZL č. 15 Odpočet 1 ks trvalé pamětní desky a 14 ks info panelu.
5) Podkladní vrstvy a odvodnění terasy, odstranění tří vrstev stávající povlakové krytiny, ZL č. 19 Odstranění dalších stávajících skrytých skladeb podlahy na balkonu 2NP o ploše 40 m² (dlažba, mazanina, 8 vrstev hydroizolace) až na nosnou konstrukci. Provedení modifikované nové skladby souvrství pro zajištění výšky mezi podlahou a zábradlím 1000 mm (tepelná izolace z EPS a Aquapanelu) a doplnění 1 ks balkonového vtoku s výměnou 10 m svodného potrubí ve stěně, který byl původními vrstvami překryt. Demontáž stávající skladeb střešních krytin ze střechy na ploše 876,435 m² v dalších 3 vrstvách. Odpočet bourání 5,39 m³ betonových mazanin, 38,04 m² keramických dlaždic a provedení 37,28 m² nového potěru.
6) Dorovnání střešní skladby na tělocvičně, ZL č. 20 Srovnání nerovností doplněním 1 m³ betonového potěru a 167 m² polystyrénu tl. 100 mm.
7) Dopejení dešťového svodu nářadovny tělocvičny + monitoring kanalizace, ZL č. 24 Provedení kontrola a vyčištění části ležaté kanalizace pod tělocvičnou a monitoring v dl. 87m, napojení svodu potrubím DN 110 mm dl. 10,5 m do této kanalizace.
8) Netopýří budky 2ks, ZL č. 28 Doplnění 2 ks budek pro netopýře na fasádě objektu.
9) Doplnění mřížky 1ks do Z/6 kotelna, ZL č. 29 Doplnění 1 ks větrací mřížky v nové okenní výplni.
10) VZT - rozvody klimatizace v plastovém žlabu, ZL č. 32 Doplnění ochranného plastového žlabu dl. 25 m pro zabránění možného poškození rozvodů klimatizace.
11) Zakrytování rozvodu ÚT v tělocvičně - tahokov, ZL č. 35 Doplnění ochranného žlabu z tahokovu o ploše 26 m² pro zabránění možného poškození rozvodů VZT v tělocvičně.
12) ZTI - zápachová uzávěrka s kuličkou, ZL č. 38 Změna 5 ks klasického sifonu na odtoku kondenzátu za 6 ks sifonu s kuličkou.
13) Doplnění betonového parapetu oken, ZL č. 39 Odbourání dodatečně dobetonované části stávajících parapetů po předchozí výměně kastlových oken dl. 78 m. Provedení dobetonávky v celé šíři od nového okna po původní část parapetu na ploše 28,8 m² za použití vtlačení jemného kameniva, zalití styčné spáry epoxidem dl. 49,5 m.
14) Záměna kotev KZS, dopočet fasádních hmoždínek 150 ks, ZL č. 42 Změna typu kotevních prvků v počtu 9 310 ks a upravení kotevního plánu s navýšením kotev o dalších 150 ks.
15) Olejový nátěr soklíků chodeb a dveřních ostění do tříd, ZL č. 43 Obnova olejového nátěru vč. broušení a tmelení na ostění vstupu do tříd z chodby a soklíku na stěnách chodeb pod okny v souhrnné ploše 27,1 m². Odpočet 27,1 m² běžných maleb.

16) SLN - provizorní hromosvod, ZL č. 45 Provizorní dopojení hromosvodů dl. 566 m pro vystavení revize hromosvodů po dobu stojícího lešení. Po provedení kompletního KZS fasády objektu bude částečně demontován a opětovně namontován.
17) Ochranné. panely Z/7+Z/8, ZL č. 49 Změna ošetření 6 ks krycích ochranných panelů na oknech tělocvičny, nebude provedena jejich repase, ale budou provedeny nové panely.
18) Mříže na okna - počítačová učebna, ZL č. 54 Doplnění 2 ks mříží v 1PP do počítačových učeben.
19) Omítka soklu - schodišťové stěny, ZL č. 55 Neprovádění kreativní omítky a penetrace na boční vlhkých stěnách hlavního schodiště o ploše 11,34 m ² .
20) Zábradlí Z/5, ZL č. 57 Vybourání a zabudování nově vyrobených zábradlí z trubkových profilů u obou dvorních schodišť v souhrnné délce 9,5 m.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	26 527 218,00	5 570 715,78	32 097 933,78
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	-191 835,00	-40 285,35	-232 120,35
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku. č. 1	26 335 383,00	5 530 430,43	31 865 813,43


(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: třicet dva milionů čtyřicet šest tisíc devět set deset korun českých padesát haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/29/12/2017 ze dne 27. 11. 2017.

V Olomouci dne: 11-12-2017
Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Kojetíně dne: 11-12-2017
Za Zhotovitele

Ing. Leoš Ptáček
jednatel



Michal Peterka, MBA
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_34	ZTI - revizní zpráva vnitřního plynov	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	5 500	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		5 500 Kč
DPH	21,0 %		1 155 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 655 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická P	Rozpočet :	VCP_34
Objekt :	x VCP/MNP	ZTI - revizní zpráva vnitřního plynovodu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0	5 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	5 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 500	0
Provoz investora	0	0,0	5 500	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 500	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 500	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_34
Objekt :	x VCP/MNP	ZTI - revizní zpráva vnitřního plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	730	Ústřední vytápění				
1	01	Odborná prohlídka kotelny Vlastní	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
2	02	Revizní zpráva vnitřního plynovodu Vlastní	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				5 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_03	Větší DN dešťových svodů - sloučen	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	34 700	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	10 378	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	45 077	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	45 077	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	45 077	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		45 077 Kč	
DPH		21,0 %		9 466 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				54 543 Kč	

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	VCP_03
Objekt :	x VCP/MNP	Větší DN dešťových svodů - sloučený	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 400	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	179	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 408	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 209	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	22 946	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 368	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	673	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	493	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 150	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 062	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 189	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 700	10 378	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	45 077	0
Oborová přírážka	0	0,0	45 077	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	45 077	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	45 077	0
Zařízení staveniště	0	0,0	45 077	0
Provoz investora	0	0,0	45 077	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	45 077	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	45 077	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_03
Objekt :	x VCP/MNP	Větší DN dešťových svodů - sloučený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 85% ÚRS 2017 01 (1,0*0,6*0,5)*4	m3	1,20	1 530,00	1 836,00
				1,20		
2	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 85% ÚRS 2017 01 (1,0*0,6*(0,5-0,1-0,2))*4	m3	0,48	170,90	82,03
				0,48		
3	175111101	Obsypání potrubí ručně bez prohození sypaniny 85% ÚRS 2017 01 (1,0*0,6*0,2)*4 (1,0*0,6*(0,5-0,1-0,2))*4	m3	0,96	284,80	273,41
				0,48		
				0,48		
4	583373320	Stěrkopísek frakce 0-22 C 85% ÚRS 2017 01 Začátek provozního součtu (1,0*0,6*0,2)*4 Konec provozního součtu 0,48*1,7	t	0,82	255,90	208,81
				0,82		
	Celkem za	1 Zemní práce				2 400,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 85% ÚRS 2017 01 (1,0*0,6*0,1)*4	m3	0,24	746,30	179,11
				0,24		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				179,11
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	631311131	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm skladba podlahy:(0,8*1,1*0,1)*4 podkladní beton:(0,7*1,0*0,15)*4	m3	0,77	3 119,50	2 408,25
				0,35		
				0,42		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 408,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 SoD, stavební, pol.č.109 (0,9*1,2)*4	m2	4,32	49,10	212,11
				4,32		
8	965042221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 85% ÚRS 2017 01 podkladní beton:(0,7*1,0*0,15)*4	m3	0,42	2 218,50	931,77
				0,42		
9	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 85% ÚRS 2017 01 skladba podlahy:(0,8*1,1*0,1)*4	m3	0,35	3 026,00	1 065,15
				0,35		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 209,03
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm SoD, stavební, pol.č.128 skladba podlahy - potěr:(0,8+1,1)*2*4	m	15,20	534,00	8 116,80
				15,20		
11	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm SoD, stavební, pol.č.129 podkladní beton:(0,7+1,0)*2*4	m	13,60	785,00	10 676,00
				13,60		
12	974031137	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 30 cm 85% ÚRS 2017 01	m	44,00	94,40	4 153,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				22 946,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,04	450,00	1 367,68

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_03
Objekt :	x VCP/MNP	Větší DN dešťových svodů - sloučený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SoD, stavební, pol.č.148				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 367,68
Díl:	711	Izolace proti vodě				
14	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	7,92	4,05	32,09
		SoD, stavební, pol.č.159				
15	62836109	Pás asfaltovaný těžký	m2	3,87	85,00	329,12
		SoD, stavební, pol.č. 167				
		Začátek provozního součtu				
		skladba podlahy:(0,8*1,1)*4		3,52		
		Konec provozního součtu		3,52		
		3,52*1,1		3,87		
16	711121131	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asfalt. za horka	m2	3,52	11,00	38,72
		85% ÚRS 2017 01				
		skladba podlahy:(0,8*1,1)*4		3,52		
17	711131811	Odstřizolace proti zemní vlhkosti na ploše vodor.	m2	3,52	8,70	30,62
		85% ÚRS 2017 01				
		skladba podlahy:(0,8*1,1)*4		3,52		
18	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitav na ploše vodorovné	m2	3,52	68,90	242,53
		85% ÚRS 2017 01				
		skladba podlahy:(0,8*1,1)*4		3,52		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				673,08
Díl:	713	Izolace tepelné				
19	283723050	Deska z pěnového polystyrénu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	3,63	109,70	397,73
		85% ÚRS 2017 01				
		Začátek provozního součtu				
		skladba podlahy:(0,8*1,1)*4		3,52		
		Konec provozního součtu		3,52		
		3,52*1,03		3,63		
20	713120821	Odstanění tepelné izolace běžných konstrukcí podlah z polystyrénu, tl. izolace do 100 mm	m2	3,52	9,40	33,09
		85% ÚRS 2017 01				
		skladba podlahy:(0,8*1,1)*4		3,52		
21	713121111	Montáž tepelné izolace podlah kladenými volně jednovrstvá	m2	3,52	14,90	52,45
		skladba podlahy:(0,8*1,1)*4		3,52		
22	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	4,83	2,00	9,67
		SoD, stavební, pol.č.183				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				492,93
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
23	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,00	17,90	143,20
		SoD, ZTI, pol.č.36				
24	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,01	537,00	7,63
		SoD, ZTI, pol.č.17				
25	721173402	Potrubí z plastových trub PVC (KG systém) SN4 svodné (ležaté)	m	8,00	249,90	1 999,20
		85% ÚRS 2017 01				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 150,03
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
26	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	74,97	6,50	487,32
27	597614330	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	4,45	253,30	1 127,08

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_03
Objekt :	x VCP/MNP	Větší DN dešťových svodů - sloučený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		85% ÚRS 2017 01				
		Začátek provozního součtu				
		(0,9*1,2)*4		4,32		
		Konec provozního součtu		4,32		
		4,32*1,03		4,45		
28	721-01	Monitoring kanalizace	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
		Vlastní				
29	771573113	Mtž keram režná hladká lepidlo -12	m2	4,32	219,30	947,38
		85% ÚRS 2017 01				
		(0,9*1,2)*4		4,32		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 061,78
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,01	150,00	450,84
		SoD, stavební, pol.č.315				
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,01	155,00	465,87
		SoD, stavební, pol.č.316				
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,04	12,00	288,54
		SoD, stavební, pol.č.317				
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,01	180,00	541,01
		SoD, stavební, pol.č.318				
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,06	18,00	541,01
		SoD, stavební, pol.č.319				
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,01	300,00	901,68
		SoD, stavební, pol.č.320				
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 188,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	MNP_06	Změna řešení podhledů na chodbách	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogické		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-332 256	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-138 565	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-470 821	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-470 821	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-470 821	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-470 821 Kč	
DPH		21,0 %	-98 872 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-569 693 Kč	

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	MNP_06
Objekt :	x VCP/MNP	Změna řešení podhledů na chodbách	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	-90 519	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-32 400	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-16 224	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-174 494	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-7 947	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-127 705	0	0	0
783 Nátěry	0	-10 860	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-10 672	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-332 256	-138 565	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-470 821	0
Oborová přírážka	0	0,0	-470 821	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-470 821	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-470 821	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-470 821	0
Provoz investora	0	0,0	-470 821	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-470 821	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-470 821	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: MNP_06
Objekt :	x VCP/MNP	Změna řešení podhledů na chodbách

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	-2,77	2 610,00	-7 240,14
		SoD stavební část pol.č.29				
		v.č.D.1.2.b04:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A :0,787		0,79		
		ozn. B:1,267		1,27		
		ozn. C:0,720		0,72		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		2,77		
		-2,774		-2,77		
2	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	-55,07	427,00	-23 515,74
		SoD stavební část pol.č.30				
		v.č.D.1.2.b04:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A - 8 ks:2,5*0,8*8		16,00		
		otvory v ozn. A - 8 ks:(0,6*4*0,08)*8		1,54		
		ozn. B - 8 ks:1,2*2,5*8		24,00		
		otvory v ozn. B - 8 ks:(0,6*4*0,08)*8		1,54		
		ozn. C - 8 ks:0,6*2,5*8		12,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		55,07		
		-55,072		-55,07		
3	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	-55,07	103,00	-5 672,42
		SoD stavební část pol.č.31				
		v.č.D.1.2.b04:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A - 8 ks:2,5*0,8*8		16,00		
		otvory v ozn. A - 8 ks:(0,6*4*0,08)*8		1,54		
		ozn. B - 8 ks:1,2*2,5*8		24,00		
		otvory v ozn. B - 8 ks:(0,6*4*0,08)*8		1,54		
		ozn. C - 8 ks:0,6*2,5*8		12,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		55,07		
		-55,072		-55,07		
4	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	-55,07	613,00	-33 759,14
		SoD stavební část pol.č.32				
		v.č.D.1.2.b04:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A - 8 ks:2,5*0,8*8		16,00		
		otvory v ozn. A - 8 ks:(0,6*4*0,08)*8		1,54		
		ozn. B - 8 ks:1,2*2,5*8		24,00		
		otvory v ozn. B - 8 ks:(0,6*4*0,08)*8		1,54		
		ozn. C - 8 ks:0,6*2,5*8		12,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		55,07		
		-55,072		-55,07		
5	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	-55,07	172,00	-9 472,38
		SoD stavební část pol.č.33				
		v.č.D.1.2.b04:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A - 8 ks:2,5*0,8*8		16,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: MNP_06
Objekt :	x VCP/MNP	Změna řešení podhledů na chodbách

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		otvory v ozn. A - 8 ks:(0,6*4*0,08)*8		1,54		
		ozn. B - 8 ks:1,2*2,5*8		24,00		
		otvory v ozn. B - 8 ks:(0,6*4*0,08)*8		1,54		
		ozn. C - 8 ks:0,6*2,5*8		12,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		55,07		
		-55,072		-55,07		
6	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	-0,16	30 330,00	-4 858,87
		SoD stavební část pol.č.34				
		v.č.D.1.2.b04:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A :49,28/1000		0,05		
		ozn. B:73,92/1000		0,07		
		ozn. C:36,96/1000		0,04		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		0,16		
		-0,1602		-0,16		
7	411-R1	Příplatek za složitost při zabetonování prostupů v betonovém podhledu	m3	-1,00	6 000,00	-6 000,00
		SoD stavební část pol.č.45				
		v.č.D.1.2.b04:-1		-1,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				-90 518,69
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
8	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	-288,00	112,50	-32 400,00
		SoD stavební část pol.č.96				
		v.č.D.1.2.b04:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A :96		96,00		
		ozn. B:128		128,00		
		ozn. C:64		64,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		288,00		
		-288		-288,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-32 400,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
9	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	-4,16	3 900,00	-16 224,00
		SoD stavební část pol.č.106				
		v.č.D.1.2.b04:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A - 8 ks:2,5*0,8*0,08*8		1,28		
		ozn. B - 8 ks:1,2*2,5*0,08*8		1,92		
		ozn. C - 8 ks:0,6*2,5*0,08*8		0,96		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		4,16		
		-4,16		-4,16		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				-16 224,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
10	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	-161,60	534,00	-86 294,40
		SoD stavební část pol.č.128				
		v.č.D.1.2.b04:				
		montážní otvory pro VZT v podhledu:				

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: MNP_06
Objekt :	x VCP/MNP	Změna řešení podhledů na chodbách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A - 8 ks:(2,5+0,8)*2*8		52,80		
		ozn. B - 8 ks:(1,2+2,5)*2*8		59,20		
		ozn. C - 8 ks:(0,6+2,5)*2*8		49,60		
		Konec provozního součtu		161,60		
		-161,6		-161,60		
11	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m.do 1500 kg/m2	m	-252,00	350,00	-88 200,00
		SoD stavební část pol.č.140				
		v.č.D.1.2.b04:				
		podepření celého podhledu pro montážní otvory - ve 3 řadách:				
		Začátek provozního součtu				
		1.NP:(21,0*2)*3		126,00		
		2.NP:(21,0*2)*3		126,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		252,00		
		-252,0		-252,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-174 494,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-17,66	450,00	-7 946,85
		SoD stavební část pol.č.148				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-7 946,85
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus	kg	-1 685,88	75,00	-126 441,00
		SoD stavební část pol.č.252				
		v.č.D.1.2.b04:				
		L80x80x8:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A - 8 ks:510,0		510,00		
		ozn. B - 8 ks:572,0		572,00		
		ozn. C - 8 ks:479,0		479,00		
		přirážka na prořez a styky 8%:(510,0+572,0+479,0)*0,08		124,88		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		1 685,88		
		-1685,88		-1 685,88		
14	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-1 264,41	1,00	-1 264,41
		SoD, stavební, pol.č.278				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-127 705,41
Díl: 783		Nátěry				
15	783126151RT3	Nátěr syntetický OK plnostěn. "D" dvojnás., 2x	m2	-51,71	135,00	-6 981,12
		SoD stavební část pol.č.303				
		v.č.D.1.2.b04:				
		L80x80x8:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A - 8 ks:52,8*0,32		16,90		
		ozn. B - 8 ks:59,2*0,32		18,94		
		ozn. C - 8 ks:49,6*0,32		15,87		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		51,71		
		-51,712		-51,71		
16	783126751RT3	Nátěr syntetický OK plnostěnné "D"základní, 1x	m2	-51,71	75,00	-3 878,40
		SoD stavební část pol.č.304				
		v.č.D.1.2.b04:				

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: MNP_06
Objekt :	x VCP/MNP	Změna řešení podhledů na chodbách

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		L80x80x8:				
		Začátek provozního součtu				
		ozn. A - 8 ks:52,8*0,32		16,90		
		ozn. B - 8 ks:59,2*0,32		18,94		
		ozn. C - 8 ks:49,6*0,32		15,87		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		51,71		
		-51,712		-51,71		
	Celkem za	783 Natěry				-10 859,52
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD stavební část pol.č.315	t	-10,06	150,00	-1 508,75
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD stavební část pol.č.316	t	-10,06	155,00	-1 559,04
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD stavební část pol.č.317	t	-80,47	12,00	-965,60
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD stavební část pol.č.318	t	-10,06	180,00	-1 810,50
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD stavební část pol.č.319	t	-100,58	18,00	-1 810,50
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD stavební část pol.č.320	t	-10,06	300,00	-3 017,50
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-10 671,89

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	MNP_07	Odpočet prvku O/1 a O/5 (luxfery) -	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a ŠS pedagogické		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-10 614	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-1 016 142	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-1 026 757	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-1 026 757	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-1 026 757	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	-1 026 757 Kč
DPH	21,0 %	-215 619 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-1 242 376 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	MNP_07
Objekt :	x VCP/MNP	Odpočet prvku O/1 a O/5 (luxfery) - slou	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukci	-7 641	0	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0	-617 697	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-398 445	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-2 974	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-10 614	-1 016 142	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 026 757	0
Oborová přírážka	0	0,0	-1 026 757	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 026 757	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 026 757	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 026 757	0
Provoz investora	0	0,0	-1 026 757	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 026 757	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 026 757	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: MNP_07
Objekt :	x VCP/MNP	Odpočet prvku O/1 a O/5 (luxfery) - sloučené

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm SoD stavební část pol.č.105 v.č.D.1.1.12: Začátek provozního součtu pohled jižní: 1,4*2,5*5 1,4*(2,5-0,6)*3 Mezisoučet pohled severní: 1,4*2,5*5 1,4*(2,5-0,6)*3 Mezisoučet Konec provozního součtu -(25,48+25,48)	m2	-50,96	117,50	-5 987,80
2	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 SoD stavební část pol.č.110 v.č.D.1.1.12: pohled jižní:-3 pohled severní:-3	kus	-6,00	7,10	-42,60
3	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 SoD stavební část pol.č.116 v.č.D.1.1.12: pohled jižní:-1,4*0,6*3 pohled severní:-1,4*0,6*3	m2	-5,04	319,50	-1 610,28
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				-7 640,68
Díl: 761		Konstrukce sklobetonové				
4	634-R1	Tvárnice skleněná 19 x 9 x 8 cm čirá - dodávka SoD stavební část pol.č.195 v.č.D.1.1.16: Začátek provozního součtu O/1, 1,4*1,5*4+1,4*2,1*8: O/2, 1,4*1,9*2+1,4*2,5*2: 50 ks/m2:44,24*50 ztrata:2212*0,05 Konec provozního součtu -2322,6	kus	-2 322,60	125,00	-290 325,00
5	761-R1	Sklobet. okna tl. 8 cm H do 4 m bez dodávky tvárníc SoD stavební část pol.č.196 v.č.D.1.1.16: Začátek provozního součtu O/1:1,4*1,5*4+1,4*2,1*8 O/2:1,4*1,9*2+1,4*2,5*2 Mezisoučet Konec provozního součtu -44,24	m2	-44,24	6 850,00	-303 044,00
6	998761202R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m SoD stavební část pol.č.197	%	-5 933,69	4,10	-24 328,13
Celkem za		761 Konstrukce sklobetonové				-617 697,13
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
7	767-O/1 a O/5	O/1 a O/5 D+M Al okna (nadsvětliku) 1400 x 600 mm SoD stavební část pol.č.254 v.č.D.1.1.16:-(4+2)	kus	-6,00	29 500,00	-177 000,00
8	767-Z/6	Z/6 D+M Al okna 1900 x 1400 mm	kus	-5,00	43 500,00	-217 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: MNP_07
Objekt :	x VCP/MNP	Odpčet prvku O/1 a O/5 (luxfery) - sloučené

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SoD, stavební, pol.č.273				
9	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-3 945,00	1,00	-3 945,00
		SoD, stavební, pol.č.278				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-398 445,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,80	150,00	-420,42
		SoD stavební část pol.č.315				
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,80	155,00	-434,43
		SoD stavební část pol.č.316				
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-22,42	12,00	-269,07
		SoD stavební část pol.č.317				
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,80	180,00	-504,50
		SoD stavební část pol.č.318				
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-28,03	18,00	-504,50
		SoD stavební část pol.č.319				
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,80	300,00	-840,84
		SoD stavební část pol.č.320				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-2 973,77

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_09	Omitka ostění vybouraných oken - s	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogické		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	147 920	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	147 920	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		147 920	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		147 920	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	147 920 Kč	
DPH		21,0 %	31 063 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			178 983 Kč	

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	VCP_09
Objekt :	x VCP/MNP	Omítka ostění vybouraných oken - slouč	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	43 458	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	71 859	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	22 845	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 666	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 555	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 536	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	147 920	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	147 920	0
Oborová přírážka	0	0,0	147 920	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	147 920	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	147 920	0
Zařízení staveniště	0	0,0	147 920	0
Provoz investora	0	0,0	147 920	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	147 920	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	147 920	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_09
Objekt :	x VCP/MNP	Omítka ostění vybouraných oken - sloučené

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami pohledů tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	30,08	986,00	29 653,95
		85% ÚRS 2017 01				
		překlady z vnitřní strany: 8,5*0,3		2,55		
		Mezisoučet		2,55		
		0				
		překlady z vnější strany:				
		škola:				
		1.NP: (3,0*12+2,4*10+2,1*2+1,8*4+1,2*2)*0,15		11,07		
		2.NP: (3,6*2+3,25*2+3,0*12+2,4*10+1,8*4+1,2*2)*0,15		12,50		
		tělocvična: (2,4*5+6,0*2+1,2*2)*0,15		3,96		
		Mezisoučet		27,53		
2	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi	m2	30,08	459,00	13 804,43
		85% ÚRS 2017 01				
		překlady z vnitřní strany: 8,5*0,3		2,55		
		Mezisoučet		2,55		
		0				
		překlady z vnější strany:				
		škola:				
		1.NP: (3,0*12+2,4*10+2,1*2+1,8*4+1,2*2)*0,15		11,07		
		2.NP: (3,6*2+3,25*2+3,0*12+2,4*10+1,8*4+1,2*2)*0,15		12,50		
		tělocvična: (2,4*5+6,0*2+1,2*2)*0,15		3,96		
		Mezisoučet		27,53		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				43 458,38
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	61,62	577,00	35 552,66
		SoD. stavební, pol.č.54				
		Začátek provozního součtu				
		T/1: (2,4+1,5*2)*(6+6)		64,80		
		T/2: (1,8+1,5*2)*1		4,80		
		T/3: (2,05+1,06*2)*1		4,17		
		T/4: (1,8+0,6*2)*10		30,00		
		T/5: (0,8+0,6*2)*(2+2)		8,00		
		T/6: (2,4+0,6*2)*10		36,00		
		T/7: (6,5+2,4*2)*12		135,60		
		T/9: (1,2+1,6*2)*4		17,60		
		T/10: (2,4+1,6*2)*20		112,00		
		T/11: (2,4+1,5*2)*4		21,60		
		T/12: (6,0+2,4*2)*2		21,60		
		T/13: (1,2+1,2*2)*2		7,20		
		T/14: (2,4+0,6*2)*1		3,60		
		T/16: (2,1+2,4*2)*(1+1)		13,80		
		T/17: (3,25+3,25*2)*(1+1)		19,50		
		T/18: (3,6+1,5*2)*2		13,20		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		513,47		
		513,47*0,12		61,62		
4	590514760	Profil okenní zacišťovací s tkaninou	m	513,47	27,30	14 017,73
		85% ÚRS 2017 01				
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_09
Objekt :	x VCP/MNP	Omítka ostění vybouraných oken - sloučené

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		T/1:(2,4+1,5*2)*(6+6)		64,80		
		T/2:(1,8+1,5*2)*1		4,80		
		T/3:(2,05+1,06*2)*1		4,17		
		T/4:(1,8+0,6*2)*10		30,00		
		T/5:(0,8+0,6*2)*(2+2)		8,00		
		T/6:(2,4+0,6*2)*10		36,00		
		T/7:(6,5+2,4*2)*12		135,60		
		T/9:(1,2+1,6*2)*4		17,60		
		T/10:(2,4+1,6*2)*20		112,00		
		T/11:(2,4+1,5*2)*4		21,60		
		T/12:(6,0+2,4*2)*2		21,60		
		T/13:(1,2+1,2*2)*2		7,20		
		T/14:(2,4+0,6*2)*1		3,60		
		T/16:(2,1+2,4*2)*(1+1)		13,80		
		T/17:(3,25+3,25*2)*(1+1)		19,50		
		T/18:(3,6+1,5*2)*2		13,20		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		513,47		
		513,47		513,47		
5	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných plocha maltou tl. do 10 mm, vápenocementovou	m2	61,62	170,90	10 530,24
		85% ÚRS 2017 01				
		Začátek provozního součtu				
		T/1:(2,4+1,5*2)*(6+6)		64,80		
		T/2:(1,8+1,5*2)*1		4,80		
		T/3:(2,05+1,06*2)*1		4,17		
		T/4:(1,8+0,6*2)*10		30,00		
		T/5:(0,8+0,6*2)*(2+2)		8,00		
		T/6:(2,4+0,6*2)*10		36,00		
		T/7:(6,5+2,4*2)*12		135,60		
		T/9:(1,2+1,6*2)*4		17,60		
		T/10:(2,4+1,6*2)*20		112,00		
		T/11:(2,4+1,5*2)*4		21,60		
		T/12:(6,0+2,4*2)*2		21,60		
		T/13:(1,2+1,2*2)*2		7,20		
		T/14:(2,4+0,6*2)*1		3,60		
		T/16:(2,1+2,4*2)*(1+1)		13,80		
		T/17:(3,25+3,25*2)*(1+1)		19,50		
		T/18:(3,6+1,5*2)*2		13,20		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		513,47		
		513,47*0,12		61,62		
6	622143004	Mtž omítkový začíšťovací profil	m	513,47	22,90	11 758,46
		85% ÚRS 2017 01				
		Začátek provozního součtu				
		T/1:(2,4+1,5*2)*(6+6)		64,80		
		T/2:(1,8+1,5*2)*1		4,80		
		T/3:(2,05+1,06*2)*1		4,17		
		T/4:(1,8+0,6*2)*10		30,00		
		T/5:(0,8+0,6*2)*(2+2)		8,00		
		T/6:(2,4+0,6*2)*10		36,00		
		T/7:(6,5+2,4*2)*12		135,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SS pedagogic	Rozpočet: VCP_09
Objekt :	x VCP/MNP	Omitka ostění vybouraných oken - sloučené

P.c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		T/9:(1,2+1,6*2)*4		17,60		
		T/10:(2,4+1,6*2)*20		112,00		
		T/11:(2,4+1,5*2)*4		21,60		
		T/12:(6,0+2,4*2)*2		21,60		
		T/13:(1,2+1,2*2)*2		7,20		
		T/14:(2,4+0,6*2)*1		3,60		
		T/16:(2,1+2,4*2)*(1+1)		13,80		
		T/17:(3,25+3,25*2)*(1+1)		19,50		
		T/18:(3,6+1,5*2)*2		13,20		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		513,47		
		513,47		513,47		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				71 859,10
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
7	621135002U00	Vyrovnaní vně podhl cem malta tl-10	m2	30,08	237,20	7 133,79
		85% ÚRS 2017 01				
		překlady z vnitřní strany: 8,5*0,3		2,55		
		Mezisoučet		2,55		
		0				
		překlady z vnější strany:				
		škola:				
		1.NP:(3,0*12+2,4*10+2,1*2+1,8*4+1,2*2)*0,15		11,07		
		2.NP:(3,6*2+3,25*2+3,0*12+2,4*10+1,8*4+1,2*2)*0,15		12,50		
		tělocvična:(2,4*5+6,0*2+1,2*2)*0,15		3,96		
		Mezisoučet		27,53		
8	621135092U00	Přip vyrov vně podhl cem malta ZKD5	m2	240,60	65,30	15 711,18
		85% ÚRS 2017 01				
		celková tl. 50 mm (10+40 mm):				
		10 + 40 mm:				
		40 mm = 8 x 5 mm:30,075*8		240,60		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				22 844,97
Díl:	97	Prorážení otvorů				
9	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	56,48	47,20	2 665,94
		SoD, stavební, pol.č.144				
		vnější ostění oken a dveří:				
		Začátek provozního součtu				
		T/1:(2,4+1,5*2)*(6+6)		64,80		
		T/2:(1,8+1,5*2)*1		4,80		
		T/3:(2,05+1,06*2)*1		4,17		
		T/4:(1,8+0,6*2)*10		30,00		
		T/5:(0,8+0,6*2)*(2+2)		8,00		
		T/6:(2,4+0,6*2)*10		36,00		
		T/7:(6,5+2,4*2)*12		135,60		
		T/9:(1,2+1,6*2)*4		17,60		
		T/10:(2,4+1,6*2)*20		112,00		
		T/11:(2,4+1,5*2)*4		21,60		
		T/12:(6,0+2,4*2)*2		21,60		
		T/13:(1,2+1,2*2)*2		7,20		
		T/14:(2,4+0,6*2)*1		3,60		
		T/16:(2,1+2,4*2)*(1+1)		13,80		
		T/17:(3,25+3,25*2)*(1+1)		19,50		
		T/18:(3,6+1,5*2)*2		13,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_09
Objekt :	x VCP/MNP	Omítka ostění vybouraných oken - sloučené

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		513,47		
		513,47*0,11		56,48		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 665,94
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, stavební, pol.č.148	t	7,90	450,00	3 555,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 555,45
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP SoD, stavební, pol.č.315	t	3,33	150,00	499,86
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, stavební, pol.č.316	t	3,33	155,00	516,53
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, stavební, pol.č.317	t	26,66	12,00	319,91
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, stavební, pol.č.318	t	3,33	180,00	599,84
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, stavební, pol.č.319	t	33,32	18,00	599,84
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, stavební, pol.č.320	t	3,33	300,00	999,73
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 535,69

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	MNP_15	Stálá info tabule + informační panel	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SS pedagogické		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-40 000	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-40 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-40 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-40 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	-40 000 Kč
DPH	21,0 %	-8 400 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-48 400 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická P	Rozpočet :	MNP_15
Objekt :	x VCP/MNP	Stálá info tabule + informační panel pol.d	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní	0	-40 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-40 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-40 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	-40 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-40 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-40 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-40 000	0
Provoz investora	0	0,0	-40 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-40 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-40 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: MNP_15
Objekt :	x VCP/MNP	Stálá info tabule + informační panel pol.č.1 a č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	799	Ostatní				
1	01	Stálá informační tabule - trvalá pamětní deska SoD, rozpočet ON, pol.č.1	kpl	-1,00	25 000,00	-25 000,00
2	02	Informační panel SoD, rozpočet ON, pol.č.2	kpl	-1,00	15 000,00	-15 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				-40 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_19	Podkladní vrstvy a odvodnění teras	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	56 811	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	52 876	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	109 687	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	109 687	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	109 687	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			109 687 Kč
DPH 21,0 %			23 034 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			132 721 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	VCP_19
Objekt :	x VCP/MNP	Podkladní vrstvy a odvodnění terasy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	5 130	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-13 156	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	29 275	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	927	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 963	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 479	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	42 553	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 845	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	31 672	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	56 811	52 876	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	109 687	0
Oborová přírážka	0	0,0	109 687	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	109 687	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	109 687	0
Zařízení staveniště	0	0,0	109 687	0
Provoz investora	0	0,0	109 687	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	109 687	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	109 687	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_19
Objekt :	x VCP/MNP	Podkladní vrstvy a odvodnění terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi SoD, stavební, pol.č.50	m2	4,50	410,00	1 845,00
2	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi SoD, stavební, pol.č.53	m2	4,50	730,00	3 285,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				5 130,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35 SoD, stavební, pol.č. 34	t	0,12	30 330,00	3 709,36
		průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm:(17,1*2,18+2,0)*3,113/1000		0,12		
4	632421150R00	Potěr ručně zpracovaný,tl.40 mm SoD, stavební, pol.č.76	m2	-37,28	655,00	-24 417,09
		v.č.D.1.1.07: terasa (50 - 20 mm):-17,1*2,18		-37,28		
5	590340270	deska AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTDOOR 2400x900x12,5 mm 85% ÚRS 2017 01	m2	2,16	408,00	881,28
		1 deska:2,4*0,45*2		2,16		
6	631311114	Mazanina betonová tl. 50 - 80 mm C 16/20 85% ÚRS 2017 01	m3	2,36	2 830,50	6 670,64
		ve spádu tl. 50 - 70 mm:(17,1*2,18+2,0)*0,06		2,36		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-13 155,81
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm SoD, stavební, pol.č.108	m3	-0,46	2 175,00	-996,59
		terasa: 2. vrstva tl. 130 mm:(17,1*2,1+2,0)*0,13		4,93		
		v.č.D.1.1.06: terasa:-17,1*2,1*0,15		-5,39		
8	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 SoD, stavební, pol.č.109	m2	2,00	49,10	98,20
		v.č.D.1.1.06: terasa:17,1*2,1+2,0		37,91		
		(17,1+2,1*2)*0,1		2,13		
		v.č.D.1.1.06: Začátek provozního součtu				
		terasa:17,1*2,1		35,91		
		(17,1+2,1*2)*0,1		2,13		
		Mezisoučet		40,04		
		Konec provozního součtu		38,04		
		-38,04		-38,04		
9	965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm plochy přes 4 m2 85% ÚRS 2017 01	m3	7,58	952,00	7 218,06
		terasa:(17,1*2,1+2,0)*0,2		7,58		
10	965042141	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, přes 4 m2 85% ÚRS 2017 01	m3	6,07	1 921,00	11 652,02
		terasa: 1. vrstva tl. 90 mm:(17,1*2,1+2,0)*0,09		3,41		

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_19
Objekt :	x VCP/MNP	Podkladní vrstvy a odvodnění terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3. vrstva tl. 70 mm: (17,1*2,1+2,0)*0,07		2,65		
11	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm 85% ÚRS 2017 01	m3	6,07	1 020,00	6 186,91
		terasa:				
		1. vrstva tl. 90 mm: (17,1*2,1+2,0)*0,09		3,41		
		3. vrstva tl. 70 mm: (17,1*2,1+2,0)*0,07		2,65		
12	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm 85% ÚRS 2017 01	m3	4,93	850,00	4 189,06
		terasa:				
		2. vrstva tl. 130 mm: (17,1*2,1+2,0)*0,13		4,93		
13	965082923	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 85% ÚRS 2017 01	m3	2,65	349,40	927,20
		terasa: (17,1*2,1+2,0)*0,07		2,65		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				29 274,87
Díl: 97	Prorážení otvorů					
14	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm SoD, stavební, pol.č.136	m	4,50	206,00	927,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				927,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, stavební, pol.č.148	t	6,58	450,00	2 963,16
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 963,16
Díl: 711	Izolace proti vodě					
16	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm SoD, stavební, pol.č.153	m	4,40	139,50	613,80
		spoj na aquadeskou: 2,2*2		4,40		
17	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V 85% ÚRS 2017 01	m2	314,80	8,67	2 729,32
		terasa:				
		1. vrstva (2 vrstvy): (17,1*2,1+2,0)*2+(17,1+2,1)*2*0,1		79,66		
		2. vrstva (3 vrstvy): (17,1*2,1+2,0)*3+(17,1+2,1)*2*0,13		118,72		
		3. vrstva (3 vrstvy): (17,1*2,1+2,0)*3+(17,1+2,1)*2*0,07		116,42		
18	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m SoD, stavební, pol.č.159	%	33,43	4,05	135,40
Celkem za		711 Izolace proti vodě				3 478,51
Díl: 713	Izolace tepelné					
19	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm SoD, stavební, pol.č.172	m2	2,00	60,20	120,40
		v.č.D.1.1.06:				
		terasa: 17,1*2,1+2,0		37,91		
		v.č.D.1.1.06:				
		terasa: -17,1*2,1		-35,91		
20	713121211R00	Izolace podlah balkónů a lodžii, lepená, 1 vrstva SoD, stavební, pol.č.173	m2	189,85	115,00	21 832,75
		Začátek provozního součtu				
		(17,1-0,3*2)*2,18+2,0		37,97		
		Konec provozního součtu		37,97		
		5 vrstev: 37,97*5		189,85		
21	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m SoD, stavební, pol.č.183	%	438,38	2,00	876,75

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_19
Objekt :	x VCP/MNP	Podkladní vrstvy a odvodnění terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	283723020	Deska z pěnového polystyrénu EPS 100 1000 x 500 x 30 mm	m2	39,11	65,50	2 561,65
		85% ÚRS 2017 01				
		Začátek provozního součtu				
		(17,1-0,3*2)*2,18+2,0		37,97		
		Konec provozního součtu		37,97		
		1 vrstva:37,97*1,03		39,11		
23	283723050	Deska z pěnového polystyrénu EPS 100 1000 x 500 x 50 mm	m2	156,44	109,70	17 161,07
		85% ÚRS 2017 01				
		Začátek provozního součtu				
		(17,1-0,3*2)*2,18+2,0		37,97		
		Konec provozního součtu		37,97		
		4 vrstvy:37,97*4*1,03		156,44		
Celkem za		713 Izolace tepelné				42 552,62
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
24	721223510RT2	Vtok balkónový a terasový vč.vyhřívání	kus		4 305,00	
		SoD, stavební, pol.č.186				
		v.č.D.1.1.16:				
		O/4:1		1,00		
		v.č.D.1.1.16:				
		O/4:-1		-1,00		
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,30	17,90	184,37
		SoD, zdravotní, pol.č.36				
26	28615483.A	Přechodka z litiny na PP HTUG D 110 mm vč. těsnění	kus	1,00	86,40	86,40
		Vlastní				
27	286157640	Přesuvka HTU D 110 mm	kus	1,00	36,00	36,00
		85% ÚRS 2017 01				
28	721174046	Potrubí kanalizační PP HT DN 110	m	10,30	623,00	6 416,90
		SoD, zdravotní, pol.č.16				
		0,7+3,8+0,8+0,5+2,5+1,5+0,5		10,30		
29	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	67,24	1,80	121,03
		SoD, stavební, pol.č.194				
		67,2367		67,24		
		67,2367		67,24		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				6 844,70
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,85	150,00	4 477,61
		SoD, stavební, pol.č.315				
		29,8508		29,85		
		29,8508		29,85		
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,85	155,00	4 626,87
		SoD, stavební, pol.č.316				
		29,8508		29,85		
		29,8508		29,85		
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	238,81	12,00	2 865,67
		SoD, stavební, pol.č.317				
		238,8061		238,81		
		238,8061		238,81		
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,85	180,00	5 373,14
		SoD, stavební, pol.č.318				
		29,8508		29,85		

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_19
Objekt :	x VCP/MNP	Podkladní vrstvy a odvodnění terasy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		29,8508		29,85		
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m SoD, stavební, pol.č.319	t	298,51	18,00	5 373,14
		298,5076		298,51		
		298,5076		298,51		
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí SoD, stavební, pol.č.320	t	29,85	300,00	8 955,23
		29,8508		29,85		
		29,8508		29,85		
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				31 671,66

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_20	Dorovnání střešní skladby na tělocv	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VGP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogické		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	6 372	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	54 518	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	60 890	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		60 890	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		60 890	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	60 890 Kč
DPH		21,0 %	12 787 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			73 677 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	VCP_20
Objekt :	x VCP/MNP	Dorovnání střešní skladby na tělocvičně	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 247	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 125	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	54 518	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 372	54 518	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	60 890	0
Oborová přírážka	0	0,0	60 890	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	60 890	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	60 890	0
Zařízení staveniště	0	0,0	60 890	0
Provoz investora	0	0,0	60 890	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	60 890	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 890	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_20
Objekt :	x VCP/MNP	Dorovnání střešní skladby na tělocvičně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	171156530300	Jeřáb automobilní 12,5 t SoD, stavební, pol.č. 99 vyzdvíhnutí kontejneru s betonem na střeše:1,0	Sh	1,00	2 068,00	2 068,00
2	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem do 1 m2, do tl. 8 cm 85% ÚRS 2017 01	m3	1,00	3 179,00	3 179,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 247,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, stavební, pol.č.148	t	2,50	450,00	1 125,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 125,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
4	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK SoD, stavební, pol.č. 176 vyrovnávací vrstva:167,0	m2	167,00	95,00	15 865,00
5	283723090	Deska z pěnového polystyrénu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm 85% ÚRS 2017 01 vyrovnávací vrstva:167,0*1,03	m2	172,01	218,50	37 584,19
6	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m SoD, stavební, pol.č. 183	%	534,49	2,00	1 068,98
	Celkem za	713 Izolace tepelné				54 518,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_24	Dopojení dešť. svodu nárad'ovny tě	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SS pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 334	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	25 428	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	27 761	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	27 761	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	27 761	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		27 761 Kč
DPH	21,0 %		5 830 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			33 591 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická P	Rozpočet :	VCP_24
Objekt :	x VCP/MNP	Dopojení dešť. svodu nářadovny tělocvič	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 090	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	183	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	841	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	125	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 116	0	0	0
799 Ostatní	0	21 312	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	95	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 334	25 428	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	27 761	0
Oborová přírážka	0	0,0	27 761	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	27 761	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	27 761	0
Zařízení staveniště	0	0,0	27 761	0
Provoz investora	0	0,0	27 761	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	27 761	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	27 761	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_24
Objekt :	x VCP/MNP	Dopojení dešť. svodu nářadovny tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 SoD, stavební část, pol.č.7 7,0*0,35*0,5	m3	1,23	550,00	673,75
				1,23		
2	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 85% ÚRS 2017 01 7,0*0,35*(0,5-0,1) -(Pi*0,055^2)*7,0	m3	0,91	170,90	156,12
				0,98		
				-0,07		
3	175111101	Obsypání potrubí ručně bez prohození sypaniny 85% ÚRS 2017 01 7,0*0,35*(0,5-0,1) -(Pi*0,055^2)*7,0	m3	0,91	284,80	260,16
				0,98		
				-0,07		
	Celkem za	1 Zemní práce				1 090,03
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 85% ÚRS 2017 01 7,0*0,35*0,1	m3	0,25	746,30	182,84
				0,25		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				182,84
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	971052351	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 45cm 85% ÚRS 2017 01	kus	1,00	840,60	840,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				840,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, stavební, pol.č.148	t	0,28	450,00	125,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				125,42
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
7	721173315-P	Potrubí z plastových trub PVC (KG systém) dešťové DN 110 - práce odvozeno z položky ÚRS 2017 01 (85%)	m	10,50	72,80	764,40
8	721173401-P	Potrubí z plastových trub PVC (KG systém) svodné DN 110 - práce odvozeno z položky ÚRS 2017 01 (85%)	m	10,50	55,30	580,65
9	286113030	trubka kanalizační KGEM-DN 110 x 2000 mm 85% ÚRS 2017 01	kus	9,00	182,80	1 645,20
10	286113500	koleno kanalizace plastové KGB 110x30° 85% ÚRS 2017 01	kus	2,00	39,30	78,60
11	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 110x45° 85% ÚRS 2017 01	kus	10,00	39,30	393,00
12	286113870	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45° 85% ÚRS 2017 01	kus	1,00	90,10	90,10
13	286116040	čistící kus kanalizační plastové KGEA DN 110 85% ÚRS 2017 01	kus	1,00	272,90	272,90
14	286118020	objímka instalační pro plastové potrubí DN 110 85% ÚRS 2017 01	kus	4,00	54,50	218,00
15	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	40,43	1,80	72,77
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 115,62
Díl: 799		Ostatní				
16	799-01	Výjezd servisního vozidla	kus	1,00	333,00	333,00
17	799-02	Čištění kanalizace tlakovou vodou	m	87,00	111,00	9 657,00
18	799-03	Monitoring kanalizace (kamerový průzkum)	m	87,00	111,00	9 657,00
19	799-04	Ostatní práce - fekální vůz - VaK Přerov	kus	1,00	1 665,00	1 665,00

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_24
Objekt :	x VCP/MNP	Dopojení dešť. svodu nářadovny tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	799 Ostatní				21 312,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SoD, stavební, pol.č.316	t	0,10	155,00	16,12
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SoD, stavební, pol.č.317	t	0,83	12,00	9,98
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m SoD, stavební, pol.č.318	t	0,10	180,00	18,72
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m SoD, stavební, pol.č.319	t	1,04	18,00	18,72
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, stavební, pol.č.320	t	0,10	300,00	31,20
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				94,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_28	Netopyřil budky 2 ks	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 050	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	7 050	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	7 050	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 050	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		7 050 Kč
DPH		21,0 %		1 481 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 531 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	VCP_28
Objekt :	x VCP/MNP	Netopýří budky 2 ks	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 050	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 050	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 050	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 050	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 050	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 050	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 050	0
Provoz investora	0	0,0	7 050	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 050	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 050	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_28
Objekt :	x VCP/MNP	Netopýří budky 2 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95-01	Netopýří budky systém 3FE vč. dopravy, montáž.sady montáž Vlastní	kus	2,00	3 525,00	7 050,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 050,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP 29	Doplnění mřížky 1ks do Z/6 kotelna	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 061	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 061	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 061	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 061	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		1 061 Kč	
DPH		21,0 %		223 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 284 Kč	

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická P	Rozpočet :	VCP_29
Objekt :	x VCP/MNP	Doplnění mřížky 1ks do Z/6 kotelna	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	1 061	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 061	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 061	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 061	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 061	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 061	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 061	0
Provoz investora	0	0,0	1 061	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 061	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 061	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_29
Objekt :	x VCP/MNP	Doplnění mřížky 1ks do Z/6 kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
1	728415115R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 SoD, stavební, pol.č.44	kus	1,00	541,00	541,00
2	42972829	Mřížka čtyřhranná vel. 630x630.20 SoD, stavební, pol.č.46	kus	1,00	520,00	520,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 061,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP 32	VZT - rozvody klimatizace v plastov	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogické		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	15 618	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	15 618	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		15 618	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		15 618	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		15 618 Kč
DPH		21,0 %		3 280 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				18 898 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	VCP_32
Objekt :	x VCP/MNP	VZT - rozvody klimatizace v plastovém ž	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	15 618	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	15 618	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 618	0
Provoz investora	0	0,0	15 618	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 618	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 618	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_32
Objekt :	x VCP/MNP	VZT - rozvody klimatizace v plastovém žlabu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	741910401	Montáž žlabů plastových, šířky do 100 mm 85% ÚRS 2017 01	m	25,00	154,70	3 867,50
		1.NP:				
		m.č.1.104:1,5		1,50		
		m.č.1.105:1,5		1,50		
		Mezisoučet		3,00		
		Mezipatro:				
		m.č.M.103:8,0+1,5*2		11,00		
		Mezisoučet		11,00		
		2.NP:				
		m.č.2.111:2,5		2,50		
		m.č.2.114:2,5		2,50		
		schodiště:6,0		6,00		
		Mezisoučet		11,00		
2	283	Dodávka PVC žlabu vč. víka a tvarovek Vlastní	m	25,00	470,00	11 750,00
		1.NP:				
		m.č.1.104:1,5		1,50		
		m.č.1.105:1,5		1,50		
		Mezisoučet		3,00		
		Mezipatro:				
		m.č.M.103:8,0+1,5*2		11,00		
		Mezisoučet		11,00		
		2.NP:				
		m.č.2.111:2,5		2,50		
		m.č.2.114:2,5		2,50		
		schodiště:6,0		6,00		
		Mezisoučet		11,00		
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				15 617,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_35	Zakrytování rozvodu ÚT v tělocvičn	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
x	VCP/MNP	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Náklady na m.j.	0	
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	39 955	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	39 955	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	39 955	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	39 955	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	39 955 Kč	
DPH		21,0	%	8 390 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				48 345 Kč	

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická P	Rozpočet :	VCP_35
Objekt :	x VCP/MNP	Zakrytování rozvodu ÚT v tělocvičně-tah	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	39 955	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	39 955	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 955	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 955	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 955	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 955	0
Zařízení staveniště	0	0,0	39 955	0
Provoz investora	0	0,0	39 955	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 955	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 955	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_35
Objekt :	x VCP/MNP	Zakrytování rozvodu ÚT v tělocvičně-tahokov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767122112R00	Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných SoD, stavební, pol.č. 241	m2	26,00	296,50	7 709,00
2	159-R1	Tahokov pozinkovaný, tabule 1000 x 2000 mm SoD, stavební, pol.č. 253	kus	13,00	2 450,00	31 850,00
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m SoD, stavební, pol.č.278	%	395,59	1,00	395,59
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				39 954,59

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_38	ZTI-zápachová uzávěrka s kuličkou	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
X	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 291	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	3 291	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	3 291	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 291	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 291 Kč	
DPH		21,0 %	691 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 982 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	VCP_38
Objekt :	x VCP/MNP	ZTI-zápachová uzávěrka s kuličkou + 1k	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 291	0	0	0
GELKEM OBJEKT	0	3 291	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 291	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 291	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 291	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 291	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 291	0
Provoz investora	0	0,0	3 291	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 291	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 291	0
GELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_38
Objekt :	x VCP/MNP	ZTI-zápachová uzávěrka s kuličkou + 1ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,00	114,50	114,50
		SoD, zdravotníka, pol.č.23				
		6,0000		6,00		
		-5,0000		-5,00		
2	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	-5,00	338,00	-1 690,00
		SoD, zdravotníka, pol.č.22				
3	01	Zápachová uzávěrka HL136N DN40 s přídatnou mechanickou zápach.uzávěrkou(kulička)	kus	6,00	811,00	4 866,00
		Vlastní				
4	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00	537,00	0,23
		SoD, zdravotníka, pol.č.17				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 290,73

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_39	Doplnění betonového parapetu okna	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	50 082	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	22 252	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	72 334	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		72 334	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		72 334	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		72 334 Kč	
DPH 21,0 %		15 190 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			87 524 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická F	Rozpočet :	VCP_39
Objekt :	x VCP/MNP	Doplnění betonového parapetu oken	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	23 156	0	0	0	0
783 Nátěry	0	5 374	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	877	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	22 238	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 952	0	0	0	0
783 Nátěry	0	16 877	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 859	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	50 082	22 252	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	72 334	0
Oborová přírážka	0	0,0	72 334	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	72 334	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	72 334	0
Zařízení staveniště	0	0,0	72 334	0
Provoz investora	0	0,0	72 334	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	72 334	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	72 334	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_39
Objekt :	x VCP/MNP	Doplnění betonového parapetu oken

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze SMS v pásu o průměrné tl. přes 20 do 30 mm 85% ÚRS 2017 01	m2	49,85	300,00	14 956,20
		Začátek provozního součtu				
		T/1:2,4*(6+6)		28,80		
		T/2:1,8*1		1,80		
		T/3:2,05*1		2,05		
		T/4:1,8*10		18,00		
		T/5:0,8*(2+2)		3,20		
		T/6:2,4*10		24,00		
		T/9:1,2*4		4,80		
		T/10:2,4*20		48,00		
		T/11:2,4*4		9,60		
		T/12:6,0*2		12,00		
		T/13:1,2*2		2,40		
		T/14:2,4*1		2,40		
		T/16:2,1*(1+1)		4,20		
		T/17:3,25*(1+1)		6,50		
		T/18:3,6*2		7,20		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		174,95		
		174,95*0,12		20,99		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		T/7:6,5*12		78,00		
		Mezisoučet		20,99		
		Konec provozního součtu		78,00		
		78,0*0,37		28,86		
2	631-01	Povrchový vsyp na betonové povrchy - práce Vlastní	m2	28,86	55,00	1 587,30
		Začátek provozního součtu				
		T/7:6,5*12		78,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		78,00		
		78,0*0,37		28,86		
3	583461260	Drť Vlastní	kg	20,00	145,00	2 900,00
4	631-02	Výplň spáry epoxidovou hmotou Vlastní	m	49,50	75,00	3 712,50
	Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce					23 156,00
Díl: 783		Nátěry				
5	776111212	Příprava podkladu broušení šířka přes 300 mm 85% ÚRS 2017 01	m	78,00	68,90	5 374,20
		T/7:6,5*12		78,00		
	Celkem za 783 Nátěry					5 374,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	617611111	Nátěr betonu vni 1x cement mlékem 85% ÚRS 2017 01	m2	28,86	19,80	571,43
		Začátek provozního součtu				
		T/7:6,5*12		78,00		
		Mezisoučet				

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_39
Objekt :	x VCP/MNP	Doplnění betonového parapetu oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		78,00		
		78,0*0,37		28,86		
7	633991111	Nástřik beton proti odpařování vody	m2	28,86	10,60	305,92
		85% ÚRS 2017 01				
		Začátek provozního součtu				
		T/7:6,5*12		78,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		78,00		
		78,0*0,37		28,86		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				877,34
Díl:	97	Prorážení otvorů				
8	974042537	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba do hl. 50 mm a šířky do 300 mm	m	78,00	214,20	16 707,60
		85% ÚRS 2017 01				
		T/7:6,5*12		78,00		
9	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	78,00	70,90	5 530,20
		85% ÚRS 2017 01				
		T/7:6,5*12		78,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				22 237,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,34	450,00	1 952,18
		SoD, stavební, pol.č.148				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 952,18
Díl:	783	Nátěry				
11	783826605	Transparentní nátěr hladkých betonových povrchů práce 2 vrstvy	m2	28,86	60,20	1 737,37
		odvozeno z ÚRS				
		85% ÚRS 2017 01				
		Začátek provozního součtu				
		T/7:6,5*12		78,00		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		78,00		
		78,0*0,37		28,86		
12	245	Hydrofobizační roztok IMESTA IW 290	kpl	1,00	15 140,00	15 140,00
		Vlastní				
Celkem za		783 Nátěry				16 877,37
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,75	150,00	262,78
		SoD stavební část pol.č.315				
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,75	155,00	271,54
		SoD stavební část pol.č.316				
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,02	12,00	168,18
		SoD stavební část pol.č.317				
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,75	180,00	315,34
		SoD stavební část pol.č.318				
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,52	18,00	315,34
		SoD stavební část pol.č.319				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,75	300,00	525,56
		SoD stavební část pol.č.320				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 858,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_42	Záměna kotev KZS - sloučené	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogické		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	167 054	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	167 054	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	167 054	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	167 054	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		167 054 Kč	
DPH	21,0 %		35 081 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			202 135 Kč	

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	VCP_42
Objekt :	x VCP/MNP	Záměna kotev KZS - sloučené	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	166 969	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	85	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	167 054	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	167 054	0
Oborová přírážka	0	0,0	167 054	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	167 054	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	167 054	0
Zařízení staveniště	0	0,0	167 054	0
Provoz investora	0	0,0	167 054	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	167 054	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	167 054	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_42
Objekt :	x VCP/MNP	Záměna kotev KZS - sloučené

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	28350234	Kotva talířová plastová Baumit StarTrack Orange	kus	9 460,00	17,65	166 969,00
		Vlastní				
		Začátek provozního součtu				
		6 ks/m2:1551,55*6		9 309,30		
		Konec provozního součtu		9 309,30		
		9310		9 310,00		
		150,0000		150,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				166 969,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,19	450,00	85,14
		SoD, stavební, pol.č.148				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				85,14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_43	Olejoyvý nátěr soklíků chodeb a dveří	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 634	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	4 634	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 634	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 634	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	4 634 Kč	
DPH		21,0 %	973 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 607 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická F	Rozpočet :	VCP_43
Objekt :	x VCP/MNP	Olejový nátěr soklíků chodeb a dveřních	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	3 988	0	0	0
784 Malby	0	646	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	4 634	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 634	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 634	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 634	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 634	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 634	0
Provoz investora	0	0,0	4 634	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 634	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 634	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a ŠS pedagogic	Rozpočet: VCP_43
Objekt :	x VCP/MNP	Olejový nátěr soklíků chodeb a dveřních ostění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
1	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	27,10	11,90	322,49
		85% ÚRS 2017 01				
		sokl v. 100 mm: 101,0*0,1		10,10		
		ostění: 17,0		17,00		
2	783822101	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem prasklin	m	25,00	13,00	325,00
		85% ÚRS 2017 01				
3	783827425	Krycí nátěr omítek dvojnásobný, omítek štukových stupeň členitosti 1 a 2, silikonový	m2	27,10	123,25	3 340,08
		85% ÚRS 2017 01				
		sokl v. 100 mm: 101,0*0,1		10,10		
		ostění: 17,0		17,00		
	Celkem za	783 Nátěry				3 987,57
Díl:	784	Malby				
4	784171001	Oleповání vnitřních ploch vč. pozdního odlepení páskou	m	101,00	6,40	646,40
		85% ÚRS 2017 01				
	Celkem za	784 Malby				646,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_45	SLN-provizorní hromosvod	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SS pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	98 350	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	98 350	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	98 350	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	98 350	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	98 350 Kč	
DPH		21,0 %	20 654 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				119 004 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická F	Rozpočet :	VCP_45
Objekt :	x VCP/MNP		SLN-provizorní hromosvod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21M3 Elektromontáže - hromosvod	94 350	0	0	0	0
HZS Hodinové zúčtovací sazby	4 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	98 350	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	98 350	0
Oborová přírážka	0	0,0	98 350	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	98 350	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	98 350	0
Zařízení staveniště	0	0,0	98 350	0
Provoz investora	0	0,0	98 350	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	98 350	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	98 350	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_45
Objekt :	x VCP/MNP	SLN-provizorní hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	21M3	Elektromontáže - hromosvod				
1	210220101_D	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm SoD, SLN, pol.č.486	m	380,00	41,20	15 656,00
2	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě SoD, SLN, pol.č.487	m	235,00	53,00	12 455,00
3	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm SoD, SLN, pol.č.489	m	566,00	88,30	49 977,80
4	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby SoD, SLN, pol.č.500	kus	28,00	69,40	1 943,20
5	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby SoD, SLN, pol.č.502	kus	46,00	69,40	3 192,40
6	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m SoD, SLN, pol.č.506	kus	14,00	412,00	5 768,00
7	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva SoD, SLN, pol.č.507	kus	14,00	212,00	2 968,00
8	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů SoD, SLN, pol.č.509	kus	14,00	41,10	575,40
9	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn SoD, SLN, pol.č.512	kus	14,00	41,40	579,60
10	01	Podružný materiál Vlastní	kpl	1,00	165,00	165,00
11	02	Přesun hmot a režie Vlastní	kpl	1,00	1 070,00	1 070,00
	Celkem za	21M3 Elektromontáže - hromosvod				94 350,40
Díl:	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
12	HZS 010	Revize zařízení elektro SoD, SLN, pol.č.159	hodin	10,00	400,00	4 000,00
	Celkem za	HZS Hodinové zúčtovací sazby				4 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP 49	Z/7 a Z/8 svěšení ochr. panelů+uprav	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	110 020	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	110 020	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	110 020	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	110 020	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		110 020 Kč
DPH	21,0 %		23 104 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			133 124 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet : VCP_49
Objekt :	x VCP/MNP	Z/7 a Z/8 svěšení ochr.panelů+úprava -

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	110 020	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	110 020	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	110 020	0
Oborová přírážka	0	0,0	110 020	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	110 020	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	110 020	0
Zařízení staveniště	0	0,0	110 020	0
Provoz investora	0	0,0	110 020	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	110 020	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	110 020	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_49
Objekt :	x VCP/MNP	Z/7 a Z/8 svěšení ochr.panelů+úprava - nová výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767-01	Dodávka a montáž nových ochranných panelů Vlastní chybějící prvek u T/13:2	kus	2,00	3 827,00	7 654,00
2	767-02	Dodávka a montáž nových ochranných panelů Vlastní chybějící prvek u T/14:1	kus	1,00	4 303,00	4 303,00
3	767-R03	Demontáž mříží SoD, stavební, pol.č. 258 Z/7:6,5*2,9*2 Z/8:2,9*2,0*4 chybějící prvek u T/13:1,7*1,7*2 chybějící prvek u T/14:2,9*1,1	m2	69,87	250,00	17 467,50
4	767-Z/7a	Z/7a Dodávka a montáž nových ochranných panelů Vlastní	kus	2,00	24 563,00	49 126,00
5	767-Z/8a	Z/8a Dodávka a montáž nových ochranných panelů Vlastní	kus	4,00	7 595,00	30 380,00
6	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m SoD, stavební, pol.č.278	%	1 089,31	1,00	1 089,31
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				110 019,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP_54	Mříže na okna - počítačová učebna	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
X	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	12 784	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	12 784	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		12 784	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		12 784	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	12 784 Kč	
DPH		21,0 %	2 685 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				15 469 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická F	Rozpočet :	VCP_54
Objekt :	x VCP/MNP	Mříže na okna - počítačová učebna	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	12 784	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	12 784	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 784	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 784	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 784	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 784	0
Zařízení staveniště	0	0,0	12 784	0
Provoz investora	0	0,0	12 784	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	12 784	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	12 784	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_54
Objekt :	x VCP/MNP	Mříže na okna - počítačová učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním SoD, stavební, pol.č.249 v.č.D.1.1.16: Z/3:2,4*1,5*2	m2	7,20	258,00	1 857,60
2	767-Z/3	Z/3 dodávka mříže 2400 x 1500 mm SoD, stavební, pol.č.270 v.č.D.1.1.16:2	kus	2,00	5 400,00	10 800,00
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m SoD, stavební, pol.č.278	%	126,58	1,00	126,58
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				12 784,18

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	MNP 55	Omítka soklu - schodišťové stěny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogické		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-6 314	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-6 314	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	-6 314	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	-6 314	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				-6 314 Kč
DPH 21,0 %				-1 326 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-7 640 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická P	Rozpočet :	MNP_55
Objekt :	x VCP/MNP	Omítka soklu - schodišťové stěny	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-6 313	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-6 314	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-6 314	0
Oborová přírážka	0	0,0	-6 314	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-6 314	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-6 314	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-6 314	0
Provoz investora	0	0,0	-6 314	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-6 314	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-6 314	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: MNP_55
Objekt :	x VCP/MNP	Omítka soklu - schodišťové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	602022191R00	Penetrační nátěr stěn SoD, stavební, pol.č. 57 schodišťové stěny:-(1,3*2,1+2,8*2,1/2)*2	m2	-11,34	48,70	-552,26
				-11,34		
2	62-R5	Kreativní omítka metodou odsávání zpracovanou nerezovým hladítkem - iluze teracového obkladu SoD, stavební, pol.č. 72 schodišťové stěny:-(1,3*2,1+2,8*2,1/2)*2	m2	-11,34	508,00	-5 760,72
				-11,34		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-6 312,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m SoD, stavební, pol.č. 148	t	0,00	450,00	-1,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP 57 Zábradlí Z/5	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
x	VCP/MNP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
477	REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 378	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	23 510	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		24 887	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		24 887	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		24 887	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	24 887 Kč	
DPH		21,0 %	5 226 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				30 113 Kč

Poznámka :

Stavba :	477 REÚO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická	Rozpočet :	VCP_57
Objekt :	x VCP/MNP	Zábradlí Z/5	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	1 378	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	23 510	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 378	23 510	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	24 887	0
Oborová přírážka	0	0,0	24 887	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	24 887	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	24 887	0
Zařízení staveniště	0	0,0	24 887	0
Provoz investora	0	0,0	24 887	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 887	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 887	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	477 REUO-Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogic	Rozpočet: VCP_57
Objekt :	x VCP/MNP	Zábradlí Z/5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	97	Prorážení otvorů				
1	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel SoD, stavební, pol.č.141 2,4*4	m	9,60	143,50	1 377,60
				9,60		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 377,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
2	767161220R00	Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 30 kg SoD, stavební, pol.č.242 2,4*4	m	9,60	133,00	1 276,80
				9,60		
3	01	Dodávka zábradlí dl.2,4 m Vlastní	kus	4,00	5 500,00	22 000,00
4	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m SoD, stavební, pol.č. 288	%	232,77	1,00	232,77
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				23 509,57



24.10.10

11.10.10