

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DR 043 Oprava keramické dílny v obj.VESNA

Objekt: 1 Stavební řešení

Rozpočet: 1 projektový

Zadavatel Statutární město Brno,MMB,odbor správy majetku
Husova 3
60167 Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 265 248,85 |
| PSV | | | 179 570,64 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 444 819,49 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 444 819,49 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 93 412,09 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

538 231,58 CZK

v Brně dne 2.11.2017



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 31 070,93 | 7 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 23 843,45 | 5 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 55 768,60 | 13 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | | 25 555,00 | 6 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 11 700,00 | 3 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 6 600,00 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 19 770,00 | 4 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 27 179,00 | 6 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 7 178,25 | 2 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 10 170,15 | 2 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 6 676,01 | 2 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 8 674,61 | 2 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV | | | 59 942,30 | 13 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 23 940,00 | 5 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 31 876,00 | 7 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 1 206,50 | 0 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 4 005,40 | 1 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 7 604,09 | 2 |
| 784 | Malby | PSV | | | 13 625,73 | 3 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | 22 020,00 | 5 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 46 413,47 | 10 |
| Cena celkem | | | | | 444 819,49 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--------|------------------------------------|
| S: | DR 043 | Oprava keramické dílny v obj.VESNA |
| O: | 1 | Stavební řešení |
| R: | 1 | projektový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 2 | | | | | | 23 843,45 | 0,00 | | | | |
| 1 | 271531112R00 | Polštář základu z kameniva hr. drčeného 32-63 mm pod základovou desku : 0,1*32,353 | m3 | 3,23530 | 1 085,00 | 3 510,30 | 0,00 | 0,00 | | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 2 | 273313611R00 | Beton základových desek prostý třídy C 16/20 podkladní beton : 0,05*30,765 | m3 | 1,53825 | 2 650,00 | 4 076,36 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 3 | 273321311R00 | Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže skladba podlahy : 0,083*30,765 | m3 | 2,55350 | 2 580,00 | 6 588,03 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 4 | 273351215RT1 | Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zakomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, celá vrstva základu : 0,288*32 | m2 | 9,21600 | 560,00 | 5 160,96 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 5 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 30,765*1,2*0,00444 | t | 0,16392 | 27 500,00 | 4 507,80 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| Díl: 3 | | | | | | 55 768,60 | 0,00 | | | | |
| 6 | 342263410R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2 | kus | 0,00000 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 7 | 342266111RU9 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 75 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace předstěny : 1,75*32 odpočet části nižší-okna a dveře- : -1,75*(1,05*3+1,15*2) přípočet pod okny : 1,2*0,7*3 přípočet ostění (vodorovně)-odpočet dveří : 0,0825*(32-2,3) | m2 | 50,83875 | 542,00 | 27 554,60 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 8 | 342265195R00 | Příplatky k úpravě podkrovní sádrokartonem za otvor ve stěně podkrovní pl. 0,50 m2 | kus | 84,00000 | 329,00 | 27 636,00 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 9 | 28349010R | dvířka revizní plná, materiál PVC, š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá | kus | 2,00000 | 289,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| Díl: 6 | | | | | | 25 555,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | 601013141RT1 | Omitky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách | m2 | 32,00000 | 185,00 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 11 | 601016193R00 | Omitky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omitky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách | m2 | 32,00000 | 210,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--------|------------------------------------|
| S: | DR 043 | Oprava keramické dílny v obj.VESNA |
| O: | 1 | Stavební řešení |
| R: | 1 | projektový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | 32 | | | | 32 | | | | | |
| 12 | 602013141RT1 | Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách | m2 | 35,00000 | 280,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| | | 35 | | | | | | | | | |
| 13 | 602016193R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách | m2 | 35,00000 | 89,00 | 3 115,00 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| | | 35 | | | | | | | | | |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 11 700,00 | 0,00 | | | | |
| 14 | 611421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 32,00000 | 195,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 801-4 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 15 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 35,00000 | 156,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 801-4 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | 6 600,00 | 0,00 | | | | |
| 16 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m pro demontážní práce a bourání : 30 pro opravy po demontáži včetně omítek : 30 | m2 | 60,00000 | 110,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 800-3 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 19 770,00 | 0,00 | | | | |
| 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 90,00000 | 89,00 | 8 010,00 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 18 | 953946111R00 | Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventiláč. mřížky plastová kruhová mřížka bez sítky proti hmyzu : do provětrávaného SDK obkladu stěny : průměr 100 mm : ks : 84 | kus | 84,00000 | 95,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 801-1 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 19 | 28350291R | mřížka větrací plastová; kulatá, d = 120 mm | kus | 84,00000 | 45,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | SPCM | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 27 179,00 | 18,42 | | | | |
| 20 | 965042241RT5 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 0,2*31,75 | m3 | 6,35000 | 1 380,00 | 8 763,00 | 2,20 | 13,97 | 801-3 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 21 | 965082923R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 3,17500 | 320,00 | 1 016,00 | 1,40 | 4,45 | 801-3 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--------|------------------------------------|
| S: | DR 043 | Oprava keramické dílny v obj.VESNA |
| O: | 1 | Stavební řešení |
| R: | 1 | projektový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | 0,1*31,75 | | | | 3,175 | | | | | |
| 22 | 900 RT2 | HZS, Práce v tarifní třídě 5 | h | 60,00000 | 290,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | Prav.M | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| Díl: 97 Prorážení otvorů | | | | | | 7 178,25 | | 3,99 | | | |
| 23 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 32,00000 | 26,00 | 832,00 | 0,01 | 0,32 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | 32 | | | | 32 | | | | | |
| 24 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 35,00000 | 21,50 | 752,50 | 0,01 | 0,35 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | 35 | | | | 35 | | | | | |
| 25 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 10,50000 | 21,50 | 225,75 | 0,01 | 0,11 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | 35*0,3 | | | | 10,5 | | | | | |
| 26 | 978011191R0X | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, pouze štuk | m2 | 32,00000 | 89,00 | 2 848,00 | 0,05 | 1,60 | | Vlastní | Indiv |
| | | 32 | | | | 32 | | | | | |
| 27 | 978013191R0X | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, jen štuk | m2 | 35,00000 | 72,00 | 2 520,00 | 0,05 | 1,61 | | Vlastní | Indiv |
| | | 35 | | | | 35 | | | | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 10 170,15 | | 0,00 | | | |
| 28 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 18,49119 | 550,00 | 10 170,15 | 0,00 | 0,00 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | | | | | |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | 984,48 | | 0,00 | | | |
| 29 | 7111111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 30,76500 | 32,00 | 984,48 | 0,00 | 0,00 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| | | podlaha : 30,765 | | | | 30,765 | | | | | |
| Díl: 720 Zdravotnická instalace | | | | | | 59 942,30 | | 0,00 | | | |
| 30 | 721001 | D+M rozvodů ZTI včetně zařizovacích předmětů | soubor | 1,00000 | 59 942,30 | 59 942,30 | 0,00 | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | 5 691,53 | | 0,00 | | | |
| 31 | 711141559RZ3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, | m2 | 30,76500 | 185,00 | 5 691,53 | 0,00 | 0,00 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| Díl: 713 Izolace tepelné | | | | | | 8 674,61 | | 0,00 | | | |
| 32 | 713121111RV5 | Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá | m2 | 30,76500 | 224,00 | 6 891,36 | 0,00 | 0,00 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 33 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu | m2 | 30,76500 | 33,00 | 1 015,25 | 0,00 | 0,00 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 34 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 75*200 mm, včetně dodávky materiálu. Bude odstraněno. | m | 32,00000 | 24,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--------|------------------------------------|
| S: | DR 043 | Oprava keramické dílny v obj.VESNA |
| O: | 1 | Stavební řešení |
| R: | 1 | projektový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Geník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|----------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| dílatec betonové podlahy kolem SDK předstěny : 32 | | | | 32 | | | | | | | |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 23 940,00 | | 0,11 | | | |
| 35 | 767510111R00 | Montáž kanálových krytů osazení krytů původní kryt vstupu do káňalu ÚT : 110 | kg | 110,00000 | 38,00 | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 36 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg ocelový poklop včetně rámu : 110 ke zpětnému použití : | kg | 110,00000 | 36,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,11 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 37 | 767001 | 01/Z - D+M nerezový dřez 1200x600 mm tvar, materiál a kotvení dle tabulky zámečnických výrobků : ks : 1 | ks | 1,00000 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | 31 876,00 | | 0,00 | | | |
| 38 | 771475014RT8 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 32,00000 | 88,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 39 | 771575109RT5 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m ² | 30,76500 | 395,00 | 12 152,18 | 0,00 | 0,00 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 40 | 597642031R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér dlažba : 30,765*1,07 sokl : 0,1*32*1,3 | m ² | 37,07855 | 456,00 | 16 907,82 | 0,00 | 0,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| Díl: 776 Podlahy povlakové | | | | | | 1 206,50 | | 0,03 | | | |
| 41 | 776511810RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m ² | m ² | 31,75000 | 38,00 | 1 206,50 | 0,00 | 0,03 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| Díl: 781 Obklady keramické | | | | | | 4 005,40 | | 0,00 | | | |
| 42 | 781419706RT2 | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 1,75*2,0 | m ² | 3,50000 | 19,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 43 | 781475114RU3 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele obklad za dřezem : 1,75*2,0 | m ² | 3,50000 | 460,00 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 44 | 781491001R00 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu kolem obkladu : 1,75*2+2 | m | 5,50000 | 48,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 45 | 597823101R | obklad keramický š = 200 mm; l = 200 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat 1,75*2,0*1,07 | m ² | 3,74500 | 420,00 | 1 572,90 | 0,00 | 0,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 46 | 553001 | Lišta obkladová hliník | m | 6,00000 | 82,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--------|------------------------------------|
| S: | DR 043 | Oprava keramické dílny v obj.VESNA |
| O: | 1 | Stavební řešení |
| R: | 1 | projektový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk. (t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| Díl: 783 | | | | | | 7 604,09 | | 0,00 | | | |
| 47 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrabáním vybouraný poklop vstupu do ÚT kanálu vč.rámu : 3,77 | m2 | 3,77000 | 23,00 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 48 | 783201831R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukci chemickými odstranovači | m2 | 3,77000 | 110,00 | 414,70 | 0,00 | 0,00 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 49 | 783222110RT1 | Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukci syntetické 2x email, poklop vstupu do ÚT kanálu : 3,77 | m2 | 3,77000 | 185,00 | 697,45 | 0,00 | 0,00 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 50 | 783601813R00 | Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, dveří a zárubni dveře : 1*2,02*2*2 | m2 | 8,08000 | 35,00 | 282,80 | 0,00 | 0,00 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 51 | 783601814R00 | Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, dveří tří a více výplňových zárubeň : 0,36*(1,15+2,17*2)*2 | m2 | 3,95280 | 39,00 | 154,16 | 0,00 | 0,00 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 52 | 783622940R00 | Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x tmelením, žilkováním,lazurováním, předlakováním a 1x lakováním na vzduchu schnoucí dveři vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku. zárubeň : 0,36*(1,15+2,17*2)*2 dveře : 1*2,02*2*2 | m2 | 12,03280 | 496,00 | 5 968,27 | 0,00 | 0,00 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| Díl: 784 | | | | | | 13 625,73 | | 0,00 | | | |
| 53 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 32+35 | m2 | 67,00000 | 26,00 | 1 742,00 | 0,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 54 | 784403801R00 | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m | m2 | 67,00000 | 16,00 | 1 072,00 | 0,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 55 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná stopy : 4,8*6,6 SDK předstěna : 50,83875 omítky stěn : 35 | m2 | 117,51875 | 17,00 | 1 997,82 | 0,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 56 | 784164112R00 | Malby latexové , bílé, dvojnásobné | m2 | 117,51875 | 75,00 | 8 813,91 | 0,00 | 0,00 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| Díl: 799 | | | | | | 22 020,00 | | 0,00 | | | |
| 57 | 799002 | 3/S - D+M hasicí přístroj přenosný práškový vč.montážní sady na stěnu hasicí schopnost min 21A 113B : ks : 1 | ks | 1,00000 | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| 58 | 799001 | 02/S - sedimentační nádoba keramické dílny | ks | 1,00000 | 20 630,00 | 20 630,00 | 0,00 | 0,00 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: 1 | | | | | | 31 070,93 | | 0,00 | | | |
| 59 | 210001 | D+M rozvodů el.instalace včetně demontáží | soubor | 1,00000 | 31 070,93 | 31 070,93 | 0,00 | 0,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | DR 043 | Oprava keramické dílny v obj. VESNA |
| O: | 1 | Stavební řešení |
| R: | 1 | projektový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 46 413,47 | | 0,00 | | | |
| 60 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 22,54175 | 499,00 | 11 248,33 | 0,00 | 0,00 | 801-3 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 61 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 22,54175 | 180,00 | 4 057,52 | 0,00 | 0,00 | 801-3 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 62 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 315,58450 | 17,00 | 5 364,94 | 0,00 | 0,00 | 801-3 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 63 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 22,54175 | 240,00 | 5 410,02 | 0,00 | 0,00 | 801-3 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 64 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 90,16700 | 26,00 | 2 344,34 | 0,00 | 0,00 | 801-3 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 65 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu | t | 22,54175 | 120,00 | 2 705,01 | 0,00 | 0,00 | 822-1 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 66 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 22,54175 | 18,00 | 405,75 | 0,00 | 0,00 | | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 67 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - Brno | t | 22,54175 | 660,00 | 14 877,56 | 0,00 | 0,00 | 801-3 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| Celkem | | | | | | 444 819,49 | | | | | |

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: Oprava ker.dílny Vesna

Objekt: ZTI

Zakázkové číslo: výkaz výměr

Místo: Údolní 10, Brno

REKAPITULACE

| | | | |
|---|-----|---------------|-----------|
| 1 | 721 | Kanalizace | 5 034,30 |
| 2 | 722 | Vodovod | 22 618,00 |
| 3 | 725 | Zařizovací | 14 480,00 |
| 4 | HZS | H Z S | 6 695,00 |
| 5 | | Opravy-kanal | 3 150,00 |
| 6 | | Opravy-vodo | 2 305,00 |
| 7 | | DMT-kanalizac | 1 070,00 |
| 8 | | DMT-vodovod | 2 890,00 |
| 9 | | DMT-zařizovac | 1 700,00 |

| | | |
|-----------|---------------|------------------|
| 10 | Celkem | 59 942,30 |
|-----------|---------------|------------------|

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: **Oprava ker.dílny Vesna**
Zakázkové číslo: **výkaz výměr**

Objekt: **ZTI**
Místo: **Údolní 10, Brno**

Oddíl: **Kanalizace**

| C.P. | Ceník.pol. | N A Z E V | m.j. | nnožství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty |
|--------------------|-------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 72117-4043 | Potrubí z trub DN 50 HT připojovací | m | 6,00 | 198,50 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 72117-4044 | Potrubí z trub DN 75 HT připojovací | m | 5,00 | 258,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 72119-4105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50x1.8 | ks | 1,00 | 64,30 | 64,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | cena vlast | Sífon s kuličkou DN 40 | ks | 1,00 | 989,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet | | | | | | 3 534,30 | | 0,00 |
| Přesun hmot | | | | Kč/T | 1500 | 1 500,00 | | |
| Celkem | | | | | | 5 034,30 | | |

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: **Oprava ker.dílny Vesna**
 Zakázkové číslo: **výkaz výměr**

Objekt: **ZTI**
 Místo: **Údolní 10, Brno**

Oddíl: **Vodovod**

| C.P. | Ceník.pol. | N A Z E V | m.j. | nnožství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty |
|---------------|------------|--|------|----------|----------|------------------|---------|-------------|
| 1 | 72217-4002 | Potrubí z trub plast.svař.polyf. d20 | m | 6,00 | 167,50 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 72217-4003 | Potrubí z trub plast.svař.polyf. d25 | m | 15,00 | 193,50 | 2 902,50 | 0,00 | 0,01 |
| 3 | 72217-4004 | Potrubí z trub plast.svař.polyf. d32 HOSTALEN | m | 15,00 | 252,50 | 3 787,50 | 0,00 | 0,01 |
| 4 | 72218-1242 | Ochrana potrubí izol.trubicemi přes 22 do 42mm tl.20mm | m | 6,00 | 129,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 72218-1243 | Ochrana potrubí izol.trubicemi přes 42 do 62mm tl.20mm | m | 30,00 | 142,50 | 4 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 72219-0401 | Vyvedení výpustek | ks | 4,00 | 171,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 72223-2043 | Kulový kohout s páčkou G 1/2 | ks | 1,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 72223-2045 | Kulový kohout s páčkou G 1 | ks | 2,00 | 1 341,00 | 2 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 72223-9102 | Montaz vodovodnich armatur 2 zavity G 3/4 | ks | 2,00 | 130,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 72229-0226 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 36,00 | 55,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,01 |
| 11 | 72229-0234 | Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80 | m | 36,00 | 60,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet | | | | | | 21 118,00 | | 0,04 |
| Přesun hmot | | | | Kč/T | 1500 | 1 500,00 | | |
| Celkem | | | | | | 22 618,00 | | |

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: **Oprava ker.dilny Vesna**
Zakázkové číslo: **výkaz výměr**

Objekt: **ZTI**
Místo: **Údolní 10, Brno**

Oddíl: **Zafizovací**

| C.P. | Ceník.pol. | N A Z Ě V | m.j. | nnožství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty |
|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 72553-2216 | El.ohříváč vodorovný 125l, 2 kW | ks | 1,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | 72582-1316 | Baterie dřezová nástěnná 300 mm | ks | 2,00 | 3 760,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet | | | | | | 13 480,00 | | 0,07 |
| Přesun hmot | | | | K&T | 1000 | 1 000,00 | | |
| Celkem | | | | | | 14 480,00 | | |

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: Oprava ker.dílny Vesna
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI
Místo: Údolní 10, Brno

Oddíl: H Z S

| C.P. | Ceník.pol. | N A Z E V | m.j. | nnožství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty |
|---------------|------------|-------------------------------|------|----------|--------|-----------------|---------|-------------|
| 1 | cena vlast | Zednická výpomoc | Nh | 10,00 | 280,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | cena vlast | Nepředvídané vícepráce | Nh | 10,00 | 280,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | cena vlast | Vypuštění a napuštění systému | Nh | 4,00 | 250,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet | | | | | | 6 600,00 | | 0,00 |
| Přesun hmot | | | | 0 Kč/T | 95 | 95,00 | | |
| Celkem | | | | | | 6 695,00 | | |

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: Oprava ker.dílny Vesna
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI
Místo: Údolní 10, Brno

Oddíl: Opravy-kanal

| C.P. | Ceník.pol. | N A Z E V | m.j. | nnožství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty |
|---------------|------------|---|------|----------|--------|-----------------|---------|-------------|
| 1 | 72117-0913 | Opr.potr.novodur.propojení potrubí DN 50 | ks | 1,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 72117-0914 | Opr.potr.novodur.propojení potrubí DN 75 | ks | 2,00 | 990,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet | | | | | | 2 830,00 | | 0,00 |
| Přesun hmot | | | | K&T | 320 | 320,00 | | |
| Celkem | | | | | | 3 150,00 | | |

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: Oprava ker.dílny Vesna
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI
Místo: Údolní 10, Brno

Oddíl: Opravy-vodo

| C.P. | Ceník.pol. | N A Z E V | m.j. | nnožství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty |
|---------------|------------|---|------|----------|--------|-----------------|---------|-------------|
| 1 | 72213-1933 | Opr.potr.,propojeni potrubi do DN 25 | ks | 6,00 | 360,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,01 |
| Součet | | | | | | 2 160,00 | | 0,01 |
| Přesun hmot | | | | Kč/T | 145 | 145,00 | | |
| Celkem | | | | | | 2 305,00 | | |

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: **Oprava ker.dílny Vesna**
Zakázkové číslo: **výkaz výměr**

Objekt: **ZTI**
Místo: **Údolní 10, Brno**

Oddíl: **DMT-kanalizac**

| C.P. | Ceník.pol. | N A Z E V | m.j. | nnožství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty |
|--------------------|-------------------|--|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 72117-1803 | Demontáž potrubí z trub novodurových do D 75 | m | 15,00 | 68,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet | | | | | | 1 020,00 | | 0,00 |
| Přesun hmot | | | | | K&T | 50 | 50,00 | |
| Celkem | | | | | | 1 070,00 | | |

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: **Oprava ker.dílny Vesna**
Zakázkové číslo: **výkaz výměr**

Objekt: **ZTI**
Místo: **Údolní 10, Brno**

Oddíl: **DMT-vodovod**

| C.P. | Ceník.pol. | N A Z E V | m.j. | nnožství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty |
|--------------------|-------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 72213-0801 | Demontáž potrubí z trub ocelových závitových do DN 25 | m | 40,00 | 55,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 72222-0861 | Demontáž armatur závitových s 2 zavítey do G 3/4 | ks | 4,00 | 60,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet | | | | | | 2 440,00 | | 0,00 |
| Přesun hmot | | | | Kč/T | 450 | 450,00 | | |
| Celkem | | | | | | 2 890,00 | | |

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: **Oprava ker.dílny Vesna**
Zakázkové číslo: **výkaz výměr**

Objekt: **ZTI**
Místo: **Údolní 10, Brno**

Oddíl: **DMT-zařizovac**

| C.P. | Ceník.pol. | N A Z E V | m.j. | nnožství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty |
|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 72511-0811 | Demontaáž ohřivačů do 200l | ks | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Součet | | | | 1 250,00 | | 0,00 |
| | | Přesun hmot | | K&T | 450 | 450,00 | | |
| | | Celkem | | | | 1 700,00 | | |

Elektroinstalace

Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby
OPRAVA KERAMICKÉ DÍLNY V 1.PP.
V OBJEKTU VESNA ÚDOLNÍ 10,BRNO

Datum
24.07 2017

| | | | | |
|--------------------|-------|-----|----------|----------|
| Elektroinstalace | | | 16045,00 | |
| Podružný materiál | koef. | 3 % | 481,35 | |
| Nosný materiál | | | 16526,35 | 16526,35 |
| Svítlidla +montáž | | | 4134,00 | 4134,00 |
| Úprava v rozvaděči | | 1 | 2669,00 | 2669,00 |
| Demontáže | | | 2250,00 | 2250,00 |
| Práce (ceník) | | | | |
| Stavební práce | | | | |
| PPV | | 6 % | | 991,58 |
| | | | | |
| | | | | 26570,93 |

HZS - Revize

4500,00

Elektroinstalace celkem

31070,93

ELEKTROINSTALACE

| KABELY | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------|----------|---------|
| Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množství | Celkem |
| 210 80-0101.RT1 | Kabel CYKY 750V 20 X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 20 X 1.5 | m | 347,90 | 10 | 3479,00 |
| 210 80-0105.RT2 | Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 1.5 | m | 41,30 | 55 | 2271,50 |
| 210 80-0106.RT2 | Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5 | m | 49,00 | 65 | 3185,00 |
| 210 80-0116.RT3 | Kabel CYKY 750V 5J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X 2,5 | m | 62,50 | 15 | 937,50 |

MEZISOUČET **9873,00**

INSTALAČNÍ MATERIÁL

| Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množství | Celkem |
|-----------------|--|-------|---------|----------|--------|
| 210 01-0301.RT1 | Krabice přístrojová 68 bez zapojení včetně dodávky krabice 68 | ks | 75,00 | 9 | 675,00 |
| 210 01-0321.RT1 | krabice odbočná 68 se zapojením kruhová včetně dodávky krabice +svork.+vičko | ks | 89,00 | 7 | 623,00 |
| 210 01-0301-RT9 | Drobný materiál | ks | 800,00 | 1 | 800,00 |

MEZISOUČET **2098,00**

SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ

| Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množství | Celkem |
|-----------------|--|-------|---------|----------|---------|
| 211 11-0001.RT1 | Spínač nástěnný 1.polový řazení 1 včetně dodávky spínače | ks | 198,00 | 3 | 594,00 |
| 211 11-0511.RT1 | Sporáková kombinace včetně dodávky | ks | 345,00 | 1 | 345,00 |
| 211 11-1011.RT2 | Zásuvka domovní dvojitá zapuštěná 2P+Z +montáž - bílá | ks | 460,00 | 6 | 2760,00 |
| 211 11-1011.RT7 | Zásuvka třífázová 16A/400V+montáž | ks | 375,00 | 1 | 375,00 |

MEZISOUČET **4074,00**

ELEKTROINSTALACE CELKEM **16045,00**

SVÍTIDLA

| | | | | | |
|-----------------|---|----|--------|---|---------|
| 210 20-1002.R11 | Svítilno nástěnné ANETA 560LED 48W IP20 včetně dodávky svítidla+ zdroje | ks | 689,00 | 6 | 4134,00 |
|-----------------|---|----|--------|---|---------|

CELKEM SVÍTIDLA **4134,00**

ÚPRAVA V ROZVADĚČI-doplnění

| | | | | | |
|-----------------|--|-----|--------|----|---------|
| 210 10-003.R01 | Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek | ks | 39,00 | 14 | 546,00 |
| 211 12-0011.R07 | Jistič 1x10A s krytem včetně dodávky | ks | 98,00 | 1 | 98,00 |
| 211 12-0011.R06 | Jistič 16A s krytem včetně dodávky | ks | 112,00 | 2 | 224,00 |
| 211 12-0011.R05 | Jistič 3x16A s krytem včetně dodávky | ks | 165,00 | 1 | 165,00 |
| 210 15-0002.R11 | Proudový chránič FI 25/4/0,03 včetně dodávky | ks | 236,00 | 1 | 236,00 |
| | Montáž a úpravy | hod | 280,00 | 5 | 1400,00 |

CELKEM ÚPRAVA V ROZVADĚČI **2669,00**

DEMONTÁŽE **HOD 90 25 2250,00**

Revize elektroinstalace **hod 500 9 4500,00**