

Měna: Kč

Souhrnný rozpočet

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: 16112001 - JVaK- Splašková kanalizace a ČOV Henčov			
Objekt: 2015100208 - Dodatek č.2			
Etapa: ZL 29 - Zpevněné plochy - méněpráce	-9 947,52	-2 088,98	-12 036,50
Etapa: ZL 29 - Zpevněné plochy - vícepráce	5 257,12	1 104,00	6 361,12
Etapa: ZL 30 - Přeložení sloupu VO - vícepráce	15 670,00	3 290,70	18 960,70
Etapa: ZL 31 - Doplnění zařízení UPS na ČOV - vícepráce	11 340,00	2 381,40	13 721,40
Etapa: ZL 32 - Zpevnění svahu u ČOV protierozní sítí - méněpráce	-5 800,00	-1 218,00	-7 018,00
Etapa: ZL 32 - Zpevnění svahu u ČOV protierozní sítí - vícepráce	31 600,00	6 636,00	38 236,00
Etapa: ZL 33 - Dopravní značení u ČOV - vícepráce	3 748,75	787,24	4 535,99
Etapa: ZL 34 - Úprava počtů skruží a bet. prstenců - méněpráce	-16 049,00	-3 370,29	-19 419,29
Etapa: ZL 34 - Úprava počtů skruží a bet. prstenců - vícepráce	39 829,00	8 364,09	48 193,09
Etapa: ZL 35 - Vítětky - vícepráce	20 800,00	4 368,00	25 168,00
Etapa: ZL 36 - Doplnění materiálu a prací na domovních přípojkách - méněpráce	-26 025,84	-5 465,43	-31 491,26
Etapa: ZL 36 - Doplnění materiálu a prací na domovních přípojkách - vícepráce	54 211,61	11 384,44	65 596,05
Etapa: ZL 37 - Žlaby na stoce C - vícepráce	6 042,56	1 268,94	7 311,50
Etapa: ZL 38 - Objekt F.1 SO 01 - méněpráce	-207 988,87	-43 677,66	-251 666,53
Etapa: ZL 39 - Objekt F.2.1 - méněpráce	-67 390,19	-14 151,94	-81 542,13
Etapa: ZL 40 - Objekt F.3. SO 03 - méněpráce	-504 118,01	-105 864,78	-609 982,80
Etapa: ZL 40 - Objekt F.3. SO 03 - vícepráce	25 780,74	5 413,95	31 194,69
Etapa: ZL 41 - Objekt F.5. SO 05 - méněpráce	-57 425,21	-12 059,30	-69 484,51
Etapa: ZL 42 - Dodávka a montáž PHP	1 201,30	252,27	1 453,57
Etapa: ZL5 - Změna technologie ČOV oprava dodatku č.1 - vícepráce	164 944,00	34 638,24	199 582,24
CELKEM Objekt: 2015100208 - Dodatek č.2	-514 319,56	-108 007,11	-622 326,67

Měna: Kč	Popis	Množství Mj	Cena/mj	Cena celk.
Stavba: 16112001 - JVaK- Špišáková kanalizace a ČOV Henčov				
Objekt: 2015100208 - Dodatek č.2				
Etapa: ZL 29 - Zpevněné plochy - méněpráce				
5 - Komunikace				
55	596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	-19,8 m2		
56	592281050 tvárnice betonová zatravnovací TZK 50/50 50x50x8 cm	-21,56 KUS		
Součet za 5 - Komunikace				
99 - Přesuny hmot a sutí				
85	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	-2,503 t		
Součet za 99 - Přesuny hmot a sutí				
Celkem Etapa: ZL 29 - Zpevněné plochy - méněpráce				
Etapa: ZL 29 - Zpevněné plochy - vícepráce				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				
88	837121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	6,25 m2		
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
100	918331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	24 m		
101	M001 obrubník betonový záhonový řadový (přirodní) 50 x 5 x 25 cm	24 KUS		
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 402,00
99 - Přesuny hmot a sutí				
85	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	5,615 t		
Součet za 99 - Přesuny hmot a sutí				
Celkem Etapa: ZL 29 - Zpevněné plochy - vícepráce				
Etapa: ZL 30 - Přeložení sloupů VO - vícepráce				
Podetapa: M21 - Elektromontáže				
1	01 Demontáž stávajícího kabelu VO	1 soubor		
2	02 Provizorní kabel VO	100 m		
3	03 Demontáž stávajícího sloupu VO	1 soubor		
4	04 Ostranění betonu ze sloupu VO, včetně likvidace	1 soubor		
5	05 Zhotovení betonové patky 100 x 100 x 150 cm - výkop, odvoz zeminy, betonáž patky, PVC D 300 mm	1 soubor		
6	06 Osazení sloupu VO	1 soubor		
7	07 Zpětná montáž kabelu VO	1 soubor		
Součet za Podetapa: M21 - Elektromontáže				15 670,00
Celkem Etapa: ZL 30 - Přeložení sloupů VO - vícepráce				
Etapa: ZL 31 - Doplnění zařízení UPS na ČOV - vícepráce				
001	01 jednotka UPS	1 KUS		
002	02 podpěrové relé	1 KUS		
003	03 drobný materiál	1 KPL		
004	04 montáž (předrážování RM1)	1 KPL		
005	05 úprava DPS, koordinace, návaznost SW	1 KPL		
Součet za Etapa: ZL 31 - Doplnění zařízení UPS na ČOV - vícepráce				11 340,00
Etapa: ZL 32 - Zpevnění svahu u ČOV protierozní sítí - méněpráce				
004	181411123 Založení lučního travního výsevu plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	-200 m2		
Součet za Etapa: ZL 32 - Zpevnění svahu u ČOV protierozní sítí - méněpráce				
Etapa: ZL 32 - Zpevnění svahu u ČOV protierozní sítí - vícepráce				
1	1 Osídlení ploch se zasekaním osiva hřebčím+zpětné přesetí přes síť	200 m2		
2	2 Dodání a Položení kokosové protierozní sítě K 400g/m2	200 m2		
3	3 Kotvení háčky z černé oceli	200 ks		
Součet za Etapa: ZL 32 - Zpevnění svahu u ČOV protierozní sítí - vícepráce				31 600,00
Etapa: ZL 33 - Dopravní značení u ČOV - vícepráce				
001	M001 sloupek silniční plastový červený retroreflexní fólií směrův	2 KUS		
002	912211111 Montáž směrův sloupku silničního plastového prostré uložení bez betonového základu	2 KUS		
003	M001 značka svislá reflexní zákazové B1	1 KUS		
004	M002 sloupek Zn 60	1 KUS		
005	M003 tabulka dodateková	1 KUS		
006	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	2 KUS		
007	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	1 KUS		
Součet za Etapa: ZL 33 - Dopravní značení u ČOV - vícepráce				3 748,75
Etapa: ZL 34 - Úprava počtů skruží a bet. prstenců - méněpráce				
001	592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62.5 x 12 x 10 cm	-23 KUS		
002	592243210 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62.5 x 12 x 6 cm	-21 KUS		
007	592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	-5 KUS		
Součet za Etapa: ZL 34 - Úprava počtů skruží a bet. prstenců - méněpráce				-16 049,00
Etapa: ZL 34 - Úprava počtů skruží a bet. prstenců - vícepráce				
001	59224323.r prstenec šachetní betonový přechodový TBW-Q.1 63/10 62.5 x 12 x 6/10 cm	5 KUS		
003	592243200 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62.5 x 12 x 6 cm	5 KUS		
004	592243201 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62.5 x 12 x 4 cm	1 KUS		
006	592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	9 KUS		
008	592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	18 KUS		
011	592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	17 KUS		
012	59224323.r1 prstenec šachetní betonový přechodový TBW-Q.1 63/10 62.5 x 12 x 12 cm	5 KUS		
013	59224323.r2 prstenec šachetní plastový vyrovnávací 63/2	5 KUS		
Součet za Etapa: ZL 34 - Úprava počtů skruží a bet. prstenců - vícepráce				39 829,00
Etapa: ZL 35 - Věcetisky - vícepráce				
001	01 Dokumentace skutečného provedení včetně dokladové části - věcetisky	4 sada		
Součet za Etapa: ZL 35 - Věcetisky - vícepráce				
Etapa: ZL 36 - Doplnění materiálu a prací na domovních přípojkách - méněpráce				
8 - Trubní vedení				
073	286112620 trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEEX,PVC	-49,79 KUS		
074	286112420 trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X5M SN4KOEEX,PVC	-6 KUS		
075	877373121 Montáž tvarovek obočkových na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300	-1 KUS		
076	UF364200W obočka kanalizační plastová s hrdlem z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu PP 250/150/45°	-1 ks		
077	894812211 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	-1 KUS		

078	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrda avětlé hloubky 1500 mm	-1 KUS	
079	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtových rour	-1 KUS	
081	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop ilinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	-2 KUS	
082	288113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	-1 KUS	
083	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	-1 KUS	
084	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	-1 m	
Součet za 8 - Trubní vedení				-26 825,84

Celkem Etapa: ZL 36 - Doplnění materiálu a prací na domovních přípojkách - méněpráce -26 825,84

Etapa: ZL 36 - Doplnění materiálu a prací na domovních přípojkách - vícepráce

1 - Zemní práce				
014	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	45,02 m3	
015	132301209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	45,02 m3	
030	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	27,01 m3	
Součet za 1 - Zemní práce				10 839,45

8 - Trubní vedení				
087	877313122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	2 KUS	
073	288113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	22 KUS	
074	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	136 KUS	
075	M01	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	65 KUS	
076	M02	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	46 KUS	
077	M03	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	1 KUS	
078	M04	zátky kanalizace plastové KGB 150	42 KUS	
079	M05	přesuvka kanalizace plastové KGB DN 150	12 KUS	
080	288112630	trubka KGB s hrdlem 150X4,7X2M SN8KOE, PVC	34,05 KUS	
Součet za 8 - Trubní vedení				44 172,16

Celkem Etapa: ZL 36 - Doplnění materiálu a prací na domovních přípojkách - vícepráce 54 211,61

Etapa: ZL 37 - Žlaby na stoce C - vícepráce

081	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	12 m	
082	M01	Žlabovka betonová TBM š-60 33x59x8 cm	36 KUS	
083	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1,9 t	
084	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	17,1 t	
URSO	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	12 m	
Součet za Etapa: ZL 37 - Žlaby na stoce C - vícepráce				6 042,56

Etapa: ZL 38 - Objekt F.1 SO 01 - méněpráce

007	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	-480 hod	
008	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	-80 den	
015	131201202	Hloubení jam zapezažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	-68,923 m3	
016	131201209	Příplatek za lepičnost u hloubení jam zapezažených v hornině tř. 3	-68,923 m3	
017	131301202	Hloubení jam zapezažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	-12,923 m3	
018	131301209	Příplatek za lepičnost u hloubení jam zapezažených v hornině tř. 4	-12,923 m3	
019	131401202	Hloubení jam zapezažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	-4,308 m3	
026	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	-32,74 m3	
028	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	-1,723 m3	
029	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	-4,308 m3	
030	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	-81,846 m3	
038	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	-81,846 m3	
039	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	-4,308 m3	
040	171101131	Uložení sypání z hornin nesoudržných a soudržných střídele do náspů zhuťných	-88,154 m3	
044	175101201	Obtápění objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	-28,72 m3	
045	191161110	Dodávka a montáž výstražné fólie do výkopu	-95 m	
059	3916000	Příř elektro včetně základu	-1 KUS	
070	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm za suchých směsí provedený v ploše	-6,018 m2	
071	634882111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaných akrylátovým tmelem	-10,15 m	
081	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímký, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	-33,296 t	
102	611911550	palubky obložkové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	-27,552 m2	
104	762342441	Montáž látk trojúhelníkových nebo kontrastní na střechách sklonu do 60°	-66,4 m	
120	765181011	Montáž pojitné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na kroke	-72,42 m2	
121	283292950	membrána podlažní JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	-90,525 m2	
129	783721112	Nátěry syntetické tesákových konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	-221,764 m2	
Součet za Etapa: ZL 38 - Objekt F.1 SO 01 - méněpráce				-207 988,87

Etapa: ZL 39 - Objekt F.2.1 - méněpráce

002	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	-240 hod	
003	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	-30 den	
006	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapezažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	-36 m3	
007	122201109	Příplatek za lepičnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	-36 m3	
008	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapezažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	-6,75 m3	
009	122301109	Příplatek za lepičnost u odkopávek nezapezažených v hornině tř. 4	-6,75 m3	
010	122401102	Odkopávky a prokopávky nezapezažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	-2,25 m3	
026	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	-2,25 m3	
048	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo lženným do 20 kg/m2	-18,25 m2	
049	573191113	Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 0,25 kg/m2	-58,75 m2	
077	918131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého a boční opěrou do lože z betonu prostého	-9 m	
078	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	-9 KUS	
079	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-1,35 m3	
085	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	-6,197 t	
Součet za Etapa: ZL 39 - Objekt F.2.1 - méněpráce				-67 390,19

Etapa: ZL 40 - Objekt F.3. SO 03 - méněpráce

007	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	-2 380,28 m2	
012	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	-135,243 m3	
013	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	-135,243 m3	
016	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	-19,878 m3	
017	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	-4,05 m3	
018	133201109	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet v hornině tř. 3	-4,05 m3	
019	133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	-0,758 m3	
020	133301109	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet v hornině tř. 4	-0,758 m3	
021	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	-0,253 m3	
023	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-1 084,00 m2	
025	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-1 084,00 m2	
026	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	-21,5 m2	
027	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	-21,5 m2	
028	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	-13,4375 m3	
029	151101311	Odstanění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	-13,4375 m3	
030	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	-54,733 m3	
031	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	-11,8068 m3	
032	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	-293,567 m3	
033	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	-61,658 m3	
034	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	-293,567 m3	
035	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	-61,658 m3	
041	175101201	Obtápění objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	-11,006 m3	
045	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lženného	-15,878 m3	
046	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 18/20 otevřený výkop	-0,6 m3	
047	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	-0,015062 t	

050	566901243	Vyspravení podkladu po překopecích Ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drcaným II. 200 mm	-182,488 m2	
054	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) II 70 mm	-183,134 m2	
055	573191112	Posilfk infiltrační kationaktivní v množství emulze v množství do 0,5 kg/m2	-209,714 m2	
057	573231111	Montáž živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	-925,734 m2	
060	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	-11,69 m	
066	UP644200W	trubka kanalizační plastová z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu potrubí 250x2000 mm SN10	-1,245 ks	
075	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	-1 KUS	
076	UF356000W	koleno kanalizační plastové s hrdlem z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu PP 250/30°	-1 ks	
101	899511112	Stupadla do šachet vidlicové osazovaná do vynechaných otvorů	-185 KUS	
102	552437710	stupadlo vidlicové DIN 1212-E	-185 KUS	
103	552438320	hmoždinka pro jednořadové stupadla STHLJ L 18	-330 KUS	
106	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	-244,175 t	
107	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	-2 197,58 t	
108	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	-244,175 t	
109	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	-244,175 t	
110	892351111	Tiaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	-205 m	
Součet za		Etapa: ZL 40 - Objekt F.3. SO 03 - méněpráce		-504 118,01
Etapa: ZL 40 - Objekt F.3. SO 03 - vícepráce				
051	566901282	Vyspravení podkladu po překopecích Ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) II. 120 mm	41,056 m2	
081	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	14,6 m	
080	892381111	Tiaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	14,6 m	
Součet za		Etapa: ZL 40 - Objekt F.3. SO 03 - vícepráce		25 780,74
Etapa: ZL 41 - Objekt F.5. SO 05 - méněpráce				
004	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živitných II 100 mm	-148,8 m2	
013	132401201	Hloubení rýh 8 do 2000 mm v hornině II. 5	-0,368 m3	
014	133201101	Hloubení šachet v hornině II. 3 objemu do 100 m3	-3,75 m3	
015	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině II. 3	-3,75 m3	
016	133301101	Hloubení šachet v hornině II. 4 objemu do 100 m3	-1,125 m3	
017	133301109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině II. 4	-1,125 m3	
018	133401101	Hloubení šachet v hornině II. 5	-0,375 m3	
019	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-26,534 m2	
020	151101201	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-26,534 m2	
021	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	-13,5 m2	
022	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	-13,5 m2	
023	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	-7,5 m3	
024	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	-7,5 m3	
025	162701105	Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny II. 1 až 4	-3,278 m3	
026	162701155	Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny II. 5 až 7	-2,26 m3	
027	167101101	Nakládání výkopku z hornin II. 1 až 4 do 100 m3	-3,278 m3	
028	167101151	Nakládání výkopku z hornin II. 5 až 7 do 100 m3	-2,26 m3	
029	171201201	Uložení sypání na skládce	-5,538 m3	
030	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	-11,076 t	
034	175101201	Obypání objektů bez prohození sypání z hornin II. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	-3,828 m3	
039	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlérkopisku	-0,15 m3	
040	452311141	Podkladní desky z betonu prostého II. C 16/20 otevřený výkop	-0,3 m3	
041	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	-0,0085 t	
047	573231111	Posilfk živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	-148,8 m2	
048	588501001	Zajištění výkopu, provizorní lávky pro pěši	-0,5 Ks	
058	899701110	Sloupek orientační 2m modro-bílý	-1 KUS	
059	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	-2 KUS	
061	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	-73,954 t	
062	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	-665,586 t	
063	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	-73,954 t	
064	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	-73,954 t	
066	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	-0,706 t	
Součet za		Etapa: ZL 41 - Objekt F.5. SO 05 - méněpráce		-57 425,21
Etapa: ZL 42 - Dodávka a montáž PHP				
001	R01	Osazení hasičiho přístroje	1 KUS	
002	R02	Práškový hasiči přístroj 8 kg	1 KUS	
003	R01	Revizní zpráva PHP	1 KUS	
Součet za		Etapa: ZL 42 - Dodávka a montáž PHP		1 201,30
Etapa: ZL5 - Změna technologie ČOV oprava dodatku č.1 - vícepráce				
D3 - Dmyháma				
144	Pol15	Dmychadlový agregát s protilukovým krytem ve vnitřním provedení - nitrifikace, mamutky	1 ks	
Součet za		D3 - Dmyháma		
Celkem		Etapa: ZL5 - Změna technologie ČOV oprava dodatku č.1 - vícepráce		
CELKEM		Objekt: 2015100208 - Dodatek č.2		-514 319,56