

2140

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásoovka 770/8, 110 15 Praha 1 - Staré Město

IC: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.



TSKRP006WQPW

č.ú. [redacted]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Vladislavem Rezkem, vedoucím oblastní správy Jih

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IC: , DIČ: 45274924/CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s./ [redacted]

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [redacted] Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/17/2143/033

č. smlouvy Zhotovitele: 1511.7040991MVO

„Oprava vozovky Povodňová, Praha 12“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava vozovky v ul. Povodňová v Praze 12.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: **5 495 487,77 Kč**

DPH: 1 154 052,43 Kč

včetně DPH: **6 649 540,20 Kč**

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle vydání DIR

ukončení prací: dle DIR

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: ul. Povodňová, Praha 12

3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.

4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 48 měsíců.

2. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně

Povodňová

Celkom [Kč]				5 495 487,77
Číslo TJ 1: Asfaltové práce				
Dílčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ
Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí				
SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m2)				
161	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	274,80	3 700,00
162	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	68,70	3 700,00
163	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	322,50	3 700,00
164	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	64,50	3 700,00
164	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - vč. vyrovnávký příčného a podélného profilu	m2	64,50	740,00
163	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm - sanace podkladů	m2	322,50	740,00
169	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm	m2	29,70	3 700,00
169	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm	m2	29,70	3 700,00
170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	7,20	3 700,00
170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	7,20	3 700,00
170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	7,20	3 700,00
Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m2)				
172	Litý asfalt MA 11 tloušťky vrstvy 3 cm s posypem předbaleným kamenivem	m2	457,10	25,00
174	Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	151,80	25,00
Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m2)				
181	Spojovací posázek asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 nové vrstvy	m2	19,70	3 700,00
182	Spojovací posázek asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 odfrézované vrstvy	m2	24,50	4 440,00
184	Frézování tříln, nástřiku adheziv náletovej hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závlka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	77,90	1 450,00
185	Frézování tříln, nástřiku adheziv náletovej hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a závlka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	97,40	840,00
Číslo TJ 2: Dlaždicové práce				
Dílčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ
Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací				
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s oporou a výstu prostředi C 20/25 n XF3	bm	268,40	50,00
Číslo TJ 3: Bourací a frézovací práce				
Dílčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ
Odstaňování asfaltových krytů komunikací bouráním				
301	Odstaňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	202,50	25,00
Odstaňování podkladních vrstev komunikací bouráním				
313	Odstaňování vrstev ze směsi stmeljených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	442,30	25,00
Rezáni a frézování asfaltových vrstev - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m2)				
351	Rezáni asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm - pracovní spéry	bm	69,30	1 450,00
351	Rezáni asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm - sanace podkladů	bm	69,30	840,00
352	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - pracovní spéry	bm	15,02	1 450,00
352	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - sanace podkladů	bm	15,02	840,00
354	Odstaňování asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2	126,10	740,00
355	Odstaňování asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2	31,50	740,00
355	Odstaňování asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2	31,50	3 700,00
356	Odstaňování asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2	220,20	3 700,00
357	Odstaňování zbytkových neodfrézovaných plošných asfaltových vrstev tloušťky do 2 cm	m2	22,20	370,00
376	Bourání dlažeb a obrubníků	bm	105,00	50,00
Číslo TJ 6: Podkladní vrstvy, doprava, dodávka, pokládka, hutnění				
Dílčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ
611	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhrutněním	m2	276,30	25,00
Číslo TJ 7: Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy				
Dílčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ
Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení suti, odvozu na skládku, skládkovného				
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	1 937,00	30,00
735	Výšková úprava uliční vpusti zvýšením nvlže do 200 mm s použitím původní armatury	ks	1 918,00	8,00
Číslo TJ 9: Přidružené práce				
Dílčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ
Dopravní značení dle podmínek všeobecného DÍRu (dopravní inženýrského rozhodnutí)				
902	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2	%	5,00	48 968,58
Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy				
911	Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DÍR	hod.	317,00	175,00
941	Demontáž plastového retardéru	ks	302,00	8,00
942	Montáž plastového retardéru	ks	440,60	8,00
Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu				
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2	119,30	80,00
953	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace	m2	95,20	40,00
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	380,40	80,00
955	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace	m2	325,60	40,00
Ostatní a doplňující práce				
967	Demontáž betonových svodidel výšky 50cm	bm	53,90	3,00
970	Montáž betonových svodidel výšky 50 cm	bm	53,30	3,00
979	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2	158,00	740,00