



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


2016/02/210/He/D4




030217D0290

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/210/He, uzavřené dne 12.01.2017

Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
osoba oprávněna jednat: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
Identifikační číslo: 00297313

2. **ZHOTOVITEL:** EUROVIA CS, a. s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Oprávněný zástupce:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
ve věcech stavby: 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 
identifikační číslo: 452 74 924
DIČ: CZ45274924



II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že v rámci realizace stavby vznikla nutnost provést změnu konstrukce vodící linie u podzemních kontejnerů z palisád za silniční obrubníky. Z důvodu bezpečnosti bylo provedeno dočasné osvětlení staveniště a jeho okolí. Na základě geometrického zaměření byly provedeny dopočty a odpočty konstrukčních vrstev parkoviště a cesty. Pro lepší odtok srážkových vod a budoucí návaznosti na další etapy bylo provedeno rozšíření rekonstrukce vozovky směrem k vnitroblokům. Při realizaci bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je menší množství obrubníku oproti skutečnosti, tato chyba vznikla špatným výpočtem v projektové dokumentaci. Při napojování nového odvodnění na stávající kanalizační šachtu bylo zjištěno, že je ve špatném technickém stavu a je nutné ji vyměnit. Na základě geometrického zaměření byly provedeny dopočty a odpočty konstrukčních vrstev chodníku. Z důvodu nevyhovujících výškových poměrů mezi novými chodníky a stávajícími vstupy do bytových domů, bylo nutno provést úpravu jejich napojení. U vzrostlejších stromů určených k likvidaci bylo zapotřebí provést kácení s postupným spouštěním koruny. Byly provedeny odpočty neprováděného frézování pařezů a ochrany stromů bedněním. Z důvodu napojení na stávající terén a zamezení vzniku nebezpečných prohlubní, dojde ke zvýšení objemu ploch terénních úprav oproti výkazu výměr. Při provádění přeložek bylo nalezeno kabelové vedení, které nebylo zakresleno ve vyjádření správců sítí. Z důvodu neprovedené přeložky kabelového vedení společností ČEZ, bylo nutné provést odkopy a uložení chrániček pro její pozdější provedení.

Tyto vícepráce a méněpráce přinesly navýšení ceny díla o 413 500,69 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/210/He na stavbu „Regenerace panelových sídlišť nad „Hradčany“ v Třinci – středová komunikace včetně parkoviště a VO“ (dále jen „smlouva“) ze dne 12.01.2017.

1. Článek VII. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení „Regenerace panelových sídlišť nad „Hradčany“ v Třinci – středová komunikace včetně parkoviště a VO“ a činí:

9.510.663,95 Kč bez DPH
1.997.239,42 Kč DPH
11.507.903,37 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3748 ze dne 20.11.2017.

V Třinci dne 30. 11. 2017

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

-8. 12. 2017

V Ostravě dne

Za zhotovitele:

Ing. Jan Klimša
dle plné moci ředitele závodu Ostrava

LIŠT

Číslo: 1

EUROVIA CS a.s.

Město Třinec

Datum:

15. 11. 2017

Název akce: Regenerace panelových sídlišť nad "Hradčany" - středová komunikace vč. parkoviště a VO

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Byla provedena změna konstrukce vodící linie u podzemních kontejneru z palisád za silniční obrubníky. Z důvodu bezpečnosti bylo provedeno dočasné osvětlení staveniště a jeho okolí.

Na základě geometrického zaměření byly provedena dopočty konstrukčních vrstev parkoviště a cesty. Z důvodu lepšího odtoku srážkových vod a návaznosti na další etapy bylo provedeno rozšíření rekonstrukce vozovky směrem k vnitroblokům. Byly provedeny dopočty chybějících silničních obrubníků, tato chyba vznikla špatným výpočtem v projektové dokumentaci.

Při napojování nového odvodnění na stávající kanalizační šachtu bylo zjištěno, že je ve špatném technickém stavu a je nutné ji vyměnit.

Na základě geometrického zaměření byly provedena dopočty konstrukčních vrstev chodníku.

Z důvodu nevyhovujících výškových poměrů mezi novými chodníky a stávajícími vstupy do bytových domů, bylo nutno provést úpravu jejich napojení.

Při provádění kácení, bylo nutno u vzrostlejších stromů provést kácení s postupným spouštěním koruny. Byly provedeny odpočty neprováděného frézování pařezů a ochrany stromů bedněním. Z důvodu napojení na stávající terén a zamezení vzniku nebezpečných prohlubní, dojde ke zvýšení objemu ploch terénních úprav oproti výkazu výměr.

Při provádění přeložek bylo nalezeno kabelové vedení, které nebylo zakresleno ve vyjádření správce sítí.

Z důvodu neprovedené přeložky kabelového vedení společností ČEZ, bylo nutné provést odkopy a uložení chrániček pro její pozdější provedení.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Byla provedena změna konstrukce vodící linie u podzemních kontejneru z palisád za silniční obrubníky.

Na základě geometrického zaměření byly provedena odpočty konstrukčních vrstev parkoviště a cesty.

Na základě geometrického zaměření byly provedena odpočty konstrukčních vrstev chodníku.

Byly provedeny odpočty neprováděného frézování pařezů a ochrany stromů bedněním.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: -305 580,54 Kč	Cena víceprací bez DPH: 719 081,23 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 413 500,69 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Cena dle SOD bez DPH: 9 097 163,26 Kč	Nová cena bez DPH: 9 510 663,95 Kč

schválil (Dodavatel): Ing. Miroslav Plaskura

schválil (Objednatel): Daniel Heczko


schválil (TDI): Martin Madeja

Zmenovny list č.02

Stavba: Regenerace panelových sídlišť nad "Hradčany" - středová komunikace vč. parkoviště a VO
Objekt:
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ	
Vodící linie	
Parkoviště dle zaměření	
Kanalizační šachta	154 643,52 Kč
Chodníky dle zaměření	268 749,53 Kč
Úprava vstupu u byt. domů	23 260,90 Kč
Kácení a výsadba zeleně	14 376,86 Kč
Přeložky kabel. vedení	7 870,27 Kč
Přeložka ČEZ	99 302,65 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	
	46 222,36 Kč
	104 655,14 Kč
	719 081,23 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ	
Vodící linie	
Parkoviště dle zaměření	
Chodníky dle zaměření	
Kácení a výsadba zeleně	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	
	86 715,08 Kč
	161 717,60 Kč
	18 646,85 Kč
	38 501,01 Kč
	305 580,54 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	
	413 500,69 Kč

Zhotovitel:



Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 106)

Rozpočet (část objektu)

2 Komunikace a parkoviště 1. etapa

VP1 Vodící linie u kontejnerů + rev. šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113106123	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	35,90	29,47	1 057,97
2	113202111	Vytrhání obrub z krajníku nebo obrubníků stojatých	m	43,00	35,35	1 520,05
3	131301102	Hloubení nezapažených jam v hor. 4 do 1000 m3	m3	2,30	129,34	297,48
4	131301109	Příplatek za lepičnost - hloubení nezap. jam v hor. 4	m3	2,30	16,89	38,85
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	2,30	110,06	253,14
6	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	2,30	14,66	33,72
7	171201211	Skládkové zemina	t	4,20	111,17	466,91
8	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	1,70	58,41	99,30
9	583441550	Štěrkodrné frakce 0-32	T	2,70	326,54	881,66
5 Zemní práce						
Komunikace						
10	564831111	Podklad ze strusky po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	35,90	88,06	3 161,35
11	596211110	Klad zámek dl 160 ska -50m2 chodník	m2	35,90	236,21	8 479,94
12	592451100	Dlažba zánková 20x10x6 cm přírodní	m2	4,00	159,80	639,20
13	592451190	Dlažba zánková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	0,80	554,44	443,55
12a	404452300	sloupekzn70-350	ks	12,00	1 111,66	13 339,92
12b	914511112	montáž sloupku	ks	26,00	1 320,10	34 322,60
12c	914111111	Montáž dopravní značky do 1m2	ks	7,00	250,13	1 750,91
	404442570	Značka svislá AL NK 500x700	ks	5,00	833,74	4 168,70
	404441120	Značka svislá AL NK 700	ks	4,00	833,74	3 334,96
	404440040	Značka svislá vyznačení AL 3M 700mm	ks	2,00	833,74	1 667,48
Komunikace						
Ostatní konstrukce, bourání						
14	916131213	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	22,00	257,07	5 655,54
15	592174600	Obrubník silniční dvourávkový ABO 2-15 100x15x25cm	kus	18,00	119,50	2 151,00
						71 308,62

16	592174690	Obrubník silniční přechodový 100x15x15-25cm	kus	4,00	333,50	1 334,00
17	916231113	Osaz chod bet lež obruba+opěra bet	m	24,00	236,23	5 669,52
18	592174110	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 1000x80x250	kus	24,00	95,89	2 301,36
9						17 111,42
<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>						
8						
<i>Trubní vedení</i>						
21	895941211	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 nízký	kus	1,00	1 500,75	1 500,75
22	592238520	Dno vpusti uliční betonové TBV-Q 2a 45x30x5	kus	1,00	575,29	575,29
23	592238540	Skrutz vpusti uliční betonové TBV-Q 45x35x5cm s výtokovým otvorem PVC	kus	1,00	857,37	857,37
24	592238560	Skrutz střed vpusti uliční betonové TBV-Q 45x20x5cm	kus	1,00	373,80	373,80
25	592238780	Mříž M1 D400 500 x 500 mm	kus	1,00	7 587,00	7 587,00
26	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	960,20	960,20
8						11 854,41
<i>Trubní vedení</i>						
799						
<i>Ostatní</i>						
27	R-pol	Zajištění nočního osvětlení stavby	kč	1,00	49 720,00	49 720,00
799						49 720,00
<i>Ostatní</i>						
Celkem za objekt						154 643,52

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 106)

Rozpočet (část objektu)

2 Komunikace a parkoviště 1. etapa
VP2 Obruby a dlažba dle zaměření, změny dle
kontejnerů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	151,00	35,35	5 337,85
2	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	92,00	39,00	3 588,00
3	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	4,50	40,67	182,97
5 Zemní práce						
Komunikace						
17	564861111	Podklad ze strusky po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	70,04	167,39	11 724,16
18	596211110	Klad zámk dl tl60 sKA -50m2 chodník	m2	40,59	236,23	9 588,58
19	592451100	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	44,65	159,80	7 134,91
20	596212213	Klad zámk dl tl80 sKA 300m2- vozov	m2	44,50	243,17	10 821,07
21	592451090	Dlažba zámková 20x10x8cm	m2	46,70	220,94	10 317,90
9 Komunikace						
Ostatní konstrukce, bourání						
22	916111122	Osaz obrub dr kostka-opěra beton	m	91,76	180,64	16 575,53
23	916111123	Osaz obrub dr kostka+opěra beton	m	91,76	159,80	14 663,25
24	583801200	Kostka dlažební drobná 8/10	T	4,20	3 126,55	13 131,51
25	916131213	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	433,00	257,07	111 311,31
26	592174600	Obrubník silniční dvouvrstvy ABO 2-15 100x15x25cm	kus	455,00	119,50	54 372,50
Celkem za objekt						210 054,09
Celkem za objekt						268 749,53

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 106)	2 Komunikace a parkoviště 1. etapa
Rozpočet (část objektu)	VP3 Úprava kanalizačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
799a Doplnění						
1	R-pol	D+M poklop Hermetlock 700x700mm, 40t	kus	1,00	10 689,80	10 689,80
2	R-pol	D+M poklop Hermetlock 600x600mm, 12t Úprava kanal.šachty dmiž poklopu, dod 2ks vyrov.přstenců, mž poklopu	kus	1,00	7 706,60	7 706,60
3	R-pol	Pročištění stáv.napojení ul.vpustí na kanalizaci	kompl.	1,00	1 864,50	1 864,50
4	R-pol		kus	2,00	1 500,00	3 000,00
799a Doplnění						23 260,90
Celkem za objekt						23 260,90

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 113)
Rozpočet (část objektu)

3 Chodník - 1. etapa
VP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Komunikace						
1	596211113	Klad zámk dl 160 skA -50m ² chodník	m ²	35,56	236,23	8 400,34
2	592451100	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m ²	37,40	159,80	5 976,52
5	<i>Komunikace</i>					14 376,86
Celkem za objekt						14 376,86

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 113)

Rozpočet (část objektu)

3 Chodník - 1. etapa

VP2 Úprava vstupu u č.p. 710, 720

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113106123	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	11,00	29,47	324,17
2	113202111	Vytáhání obrub z krajníků nebo obrubníku stojatých	m	6,30	35,35	222,71
1 Zemní práce						
5 Komunikace						
3	564831111	Podklad ze strusky po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	11,00	88,06	968,66
4	596211113	Klad zámek dl 160 skA 300m2- chod	m2	3,50	236,23	826,81
5 Komunikace						
9 Ostatní konstrukce, bourání						
5	916231113	Osaz chod bet lež obruba+opěra bet	m	16,50	236,23	3 897,80
6	592174110	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 1000x80x250	kus	17,00	95,89	1 630,13
9 Ostatní konstrukce, bourání						
Celkem za objekt						7 870,27

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 801)
Rozpočet (část objektu)

4 Kácení a výsadba zeleně
VP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11 Přípravné a přidružené práce						
1	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	ks	3,00	344,00	1 032,00
	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	ks	5,00	1 080,00	5 400,00
	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	ks	5,00	2 070,00	10 350,00
	112151115	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m	ks	2,00	3 580,00	7 160,00
6	181 301 103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m ²	ks	5,00	6 220,00	31 100,00
7	184 80 2111	Chem. odplevelení před založ. postikem, v rovině	m ²	585,35	15,29	8 950,00
8	182 00 1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m ²	585,35	2,50	1 463,38
9	183 40 3114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m ²	585,35	13,90	8 136,37
10	183 40 3253	Obdělání půdy hráběním, v rovině	m ²	1 170,70	0,97	1 135,58
11	183 40 3261	Obdělání půdy válením, v rovině	m ²	1 170,70	3,06	3 582,34
12	185 80 2113	Hnojení umělým hnojivem plošně	m ²	1 170,70	0,69	807,78
13	180 40 2111.1	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	t	0,05	25 012,34	1 250,62
14	00572410	Osivo - směs travní	m ²	585,35	25,01	14 639,60
15	SPC	Hnojivo	kg	19,94	118,11	2 355,11
16	SPC	Herbicid	kg	25,92	50,03	1 296,78
11	Přípravné a přidružené práce					643,10
Celkem za objekt						99 302,65
Celkem za objekt						99 302,65

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 402)
Rozpočet (část objektu)

5 Příloška a ochrana kabel. vedení
VP1 Přílošky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
743 Elektromontáže						
1	743312160	Mž lišta vkladací s víčkem -180mm	m	178,69	38,21	6 827,74
2	345713670	Trubka elektroinstalací púlená DN 125	m	54,00	729,53	39 394,62
743 Elektromontáže						46 222,36
Celkem za objekt						46 222,36

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 402)
Rozpočet (část objektu)

5 Přelozka a ochrana kabel.vedení
VP2 Přelozka ČEZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	132202101	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3	m3	39,60	376,38	14 904,65
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,00	128,00	896,00
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	7,00	126,40	884,80
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,00	68,78	481,46
5	171201211	Skládkovně zemina	t	13,00	305,70	3 974,10
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,50	152,86	1 146,45
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	19,90	152,86	3 041,91
8	583313400	Kamenivo těžené frakce 0/8	T	35,80	301,00	10 775,80
743 Zemní práce						
99 Elektromontáže						
9	345713550	Trubka elektroinstalace Kopoflex	m	82,00	54,20	4 444,40
10	871355211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN200	m	76,00	413,00	31 388,00
11	451573111R00	Obsyp potrubí pískem, vč. materiálu	m3	10,60	778,00	8 246,80
12	008-1	Výstražná folie	m	76,00	10,50	798,00
743 Elektromontáže						
99 Staveništní přesun hmot						
13	998011002R00	Přesun hmot	t	52,60	198,88	10 461,09
14	961051000U00	Bourání k-ci z dílců prefa železobetonového	m3	3,20	3 616,00	11 571,20
15	997221551	Vodorovná doprava suří do 1 km	t	8,00	32,60	260,80
16	997221559	Příplatek za dopravu suří za další 1 km	t	72,00	6,81	490,32
17	997221815	Poplatek za skládku betonové suří	t	8,00	111,17	889,36
99 Staveništní přesun hmot						
Celkem za objekt						23 672,77
Celkem za objekt						104 655,14

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 106) Rozpočet (část objektu)	2 Komunikace a parkoviště 1. etapa VP1 Vodící linie u kontejnerů + rev. šachta
--	---

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5 Komunikace						
	404443330	Značka svislá AL NK 500x150	ks	-2,00	416,87	-833,74
	404443170	Značka svislá AI NK 500x300	ks	-2,00	416,87	-833,74
5 Komunikace						
3 Svislé a kompletní konstrukce						
13	339921111	Zabeton palisád jednotlivé v do 500 mm	kus	-1 020,00	41,69	-42 523,80
14	592284070	Palisáda betonová přírodní 11x11x40 cm	kus	-1 020,00	41,69	-42 523,80
3 Svislé a kompletní konstrukce						
Celkem za objekt						
						-85 047,60
						-86 715,08

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 106)

Rozpočet (část objektu)

2 Komunikace a parkoviště 1. etapa
VP2 Obruby a dlažba dle zaměření, změny dle
kontejnerů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
4	131201102	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	-73,78	111,00	-8 189,03
5	131201109	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-73,78	15,09	-1 113,26
6	131301102	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	-73,78	129,34	-9 542,06
7	131301109	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	-73,78	16,89	-1 246,06
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-73,78	110,06	-8 119,68
9	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-132,80	14,66	-1 081,54
10	171201211	Skládkovné zemina	t	-139,24	58,41	-8 133,24
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	-250,64	326,54	-81 843,66
12	583441550	Šterkodrté frakce 0-32	T			
Zemní práce						
5	573231111	Komunikace	m2	-2 214,90	12,50	-27 686,25
Komunikace						
5	573231111	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-2 214,90	12,50	-27 686,25
Komunikace						
Celkem za objekt						-134 031,35
Celkem za objekt						-27 686,25
Celkem za objekt						-161 717,60

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 113)	3 Chodník - 1. etapa
Rozpočet (část objektu)	VP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9 Ostatní konstrukce, bourání						
3	916231113	Osaz chod bet lež obruba+opěra bet	m	-24,67	236,23	-5 827,79
4	592174110	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 1000x80x250	kus	-25,00	95,89	-2 397,25
Vedlejší rozpočtové náklady						
9 Ostatní konstrukce, bourání						
5	034503000	Informační tabule na staveništi	kč	-1,00	10 421,81	-10 421,81
Vedlejší rozpočtové náklady						
Čelkem za objekt						-18 646,85

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 801)
Rozpočet (část objektu)

4 Kácení a výsadba zeleně
VP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11 Přípravné a přidružené práce						
2	112 101 111	Kácení stromů o průměru kmene do 20 cm	kus	-19,00	138,96	-2 640,24
3	111 203 111	Odstranění pařezů odfrézováním	m2	-4,95	2 501,23	-12 381,09
4	184 807 111	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	-96,00	229,29	-22 011,84
5	184 807 112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	-96,00	15,29	-1 467,84
11 Přípravné a přidružené práce						
Celkem za objekt						-38 501,01
Celkem za objekt						-38 501,01

