

**S M L O U V A O D Í L O****k provedení stavby č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku -  
rekonstrukce komunikace - realizace****číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000511/2017****číslo smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_**

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**1. Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
 IČO: 00064581,  
 DIČ: CZ 00064581  
 bankovní spojení:   
 číslo účtu:   
 zastoupeno: Ing. Martinem Vlčkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. CETUS PLUS, a.s.**

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5  
 IČO: 26419823  
 DIČ: CZ26419823  
 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931  
 bankovní spojení:   
 číslo účtu:   
 zastoupena: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

**PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel zahájil dne 2. 11. 2017 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku - rekonstrukce komunikace - realizace
- (B) Objednatel dne 16. 11. 2017 rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku - rekonstrukce komunikace - realizace podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

## 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

### 1.1 Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o Dílo.

### 1.2 Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

### 1.3. Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby: 0088

Název stavby: TV Libuš

Číslo a název etapy: 0029 K Pomníku, V Kálku

Místo stavby: Hlavní město Praha - Libuš

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: PRO-CONSULT s.r.o., Dělnická 30, 170 00 Praha 7, IČO: 26509172

## 2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo, spočívající ve

**zhotovení stavby č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku - rekonstrukce komunikace - realizace.**

Předmětem plnění je realizace rekonstrukce komunikace včetně odstavných stání, veřejného osvětlení a sdělovacího vedení a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění příslušných provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní vyzkoušení, vyhotovit výrobní dokumentaci stavby a dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „Dílo“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

2.2 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

## 3 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j. MHMP 1815774/2017 ze dne 16. 11. 2017 a činí:

Základní cena bez DPH	3 645 986,53 Kč
DPH	765 657,17 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>4 411 643,70 Kč</b>

AL

změně smlouvy formou dodatku.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, **kontrolní číslo** vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců-provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle § 92a, odst.2 Zákona č. 235/2004 Sb., v režimu přenesení daňové povinnosti.

AK 1

6/

- 3.2 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.
- 3.3 Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.
- 3.4 Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 3.5 Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
  - údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
  - evidenční číslo daňového dokladu
  - bankovní spojení zhotovitele
  - datum vystavení daňového dokladu
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - rozsah a předmět fakturovaného plnění
  - číslo smlouvy
  - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
  - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
  - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
  - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 3.6 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu xml.XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo jeho zástupce.
- 3.8 Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále.
- 3.9 V případě, že provedení těchto nově se vyskytнувších prací je nezbytné pro další provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit, avšak pouze v nejnižším rozsahu, a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se vyskytнувších prací informovat příkazníka a zástupce objednatele; od stejného

momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytující práce nacenit do 3 pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru a nacenění těchto nově se vyskytujících prací bude uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo.

- 3.10** Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytujících pracích a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele (kompetentním k tomuto rozhodnutí je výhradně ředitel odboru) k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytující se práce bez souhlasu Objednatele, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené práce nemá povinnost uhradit.
- 3.11** Do doby dohody o provedení víceprací Zhotovitel pokračuje v realizaci stavby podle technických možností.
- 3.12** Dohoda o provedení Víceprací bude provedena podpisem příslušného dodatku ke Smlouvě o Dílo.
- 3.13** Mandatář kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla, změnu však výhradně potvrzuje objednatel. Kompetentním orgánem objednatele je v tomto smyslu ředitel odboru technické vybavenosti.

#### **4 LHŮTY**

##### **4.1 Zahájení prací**

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o Dílo, a Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

##### **4.2 Lhůta pro dokončení**

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do **30 ti týdnů** od Data zahájení prací (dále jen „Lhůta pro dokončení“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tuto možnost výslovně připouští Smlouva o Dílo, a to pouze o nutnou dobu.

Při prodloužení Díla, způsobeném porušením povinnosti určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušování provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s tím vznikly.

Při prodloužení Díla, způsobeném tzv. vyšší mocí, bez zavinění některé ze stran, si strany navzájem nic nehradí.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že v důsledku určité skutečnosti dojde k prodloužení Díla dle podmínek této Smlouvy, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli spolu s odůvodněním a doložením příčinné souvislosti. Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení do 7 dnů od chvíle, kdy se o vzniku předmětné události dozvěděl nebo při řádném provádění díla dozvědět mohl, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 4.2. nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

### 4.3 Harmonogram prací (Smluvní harmonogram)

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu prací (dále jen „**Harmonogram prací**“) vycházejícího z orientačního harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní podmínky v čl.7.

### 4.4. Postupy řízení stavby

Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 7 je dokument „Postupy řízení stavby“, který upravuje konkrétní technické úkony, které je zhotovitel povinen při provádění předmětu díla povinen dodržovat. Závaznost Postupů řízení stavby a jejich provázanost s touto smlouvou a dalšími smluvními dokumenty, zejm. s Obchodními podmínkami, je upravena přímo v tomto dokumentu (Postupy řízení stavby). Součástí Postupů řízení stavby je specifikace postupu při případném vzniku či nárokování víceprací v rámci odstavce „Změna díla“.

## 5 ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců na všechny části (materiály technologie a práce) Díla (dále jen „**Záruční doba**“), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smlouvené ve Smlouvě o Dílo, případně obvyklé vlastnosti.

## 6 SANKČNÍ USTANOVENÍ

### 6.1 Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 4.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;
- b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 4.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;
- c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;
- d) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za splnění podmínek podle Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny včetně DPH za každé porušení.

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky v čl. 20. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody.

11

## 6.2 Náhrada škody

Náhrada škody se řídí platným právním řádem a Obchodními podmínkami.

## 7 POJIŠTĚNÍ

### Pojištění Díla a odpovědnosti za škodu

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla a vybavení Zhotovitele, a to ve výši a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Před uzavřením Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen Objednateli předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel takový doklad nepředloží Objednateli, není Objednatel povinen uzavřít Smlouvu o Dílo a platí, že Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti potřebné k uzavření Smlouvy o Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla splňujícím všechny podmínky Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se stává přílohou č. 5 Smlouvy o Dílo.

Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí pojistného plnění ve výši alespoň 10 000 000,- Kč za každou pojistnou událost při škodě na zdraví a 5 000 000,- Kč za každou pojistnou událost při škodě na majetku. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Dále je zhotovitel povinen uzavřít Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele.

## 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### 8.1 Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo

Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

### 8.2 Změny Smlouvy o Dílo

Smlouvu o Dílo je možno měnit jen písemnými, oboustranně podepsanými a očíslovanými dodatky.

### 8.3 Stejnopisy Smlouvy o Dílo


Smlouva o Dílo je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

### 8.4 Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo

V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek.

### 8.5. Centrální evidence smluv a registrace smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum

16/2. 

jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

#### **8.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

#### **8.7. Oprávnění jednat za Objednatele**

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: JUDr. Jana Holomelová, vedoucí zakázkové právního oddělení OTV MHMP
- ve věcech technických: Ing. Jiří Rejřík vedoucí odd. pozemních staveb OTV MHMP  
Ing. Ludmila Průdková, referent odd. pozemních staveb OTV MHMP
- za zhotovitele: Karel Muzika, statutární ředitel CETUS PLUS, a.s.

#### **8.8. Přílohy**

Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 Soupis prací (Specifikace Díla a kalkulace ceny)
- Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
- Příloha č. 4 Smluvní harmonogram (Harmonogram prací a časový plán)
- Příloha č. 5 Doklad o pojištění Díla
- Příloha č. 6 Pokutový řád
- Příloha č. 7 Postupy řízení stavby
- Příloha č. 8 Situace stavby – nákres

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.



Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2468 ze dne 11.10.2016 uzavření této smlouvy nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru.

**OBJEDNATEL**

Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Martin Vlček

Funkce: ředitel odboru technické  
vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

Datum:

07-12-2017

**ZHOTOVITEL**

CETUS PLUS, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Karel Muzika

Funkce: statutární ředitel

Datum:

ML 2. 11

11



**OBCHODNÍ PODMÍNKY**

17

67

## OBSAH

Strana

<b>ČLÁNEK 1 DEFINICE</b> .....	5
<b>ČLÁNEK 2 DÍLO 7</b>	
2.1 <b>Provedení Díla</b> .....	7
2.2 <b>Doplňující práce tvořící součást Díla</b> .....	7
<b>ČLÁNEK 3 SMLUVNÍ DOKUMENTY</b> .....	8
3.1 <b>Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci</b> .....	8
3.2 <b>Důvěrnost informací</b> .....	8
<b>ČLÁNEK 4 CENA DÍLA</b> .....	8
4.1 <b>Cena díla</b> .....	8
4.2 <b>Daň z přidané hodnoty</b> .....	9
4.3 <b>Neměnnost Ceny díla, Ceny položek Výkazu výměr</b> .....	9
<b>ČLÁNEK 5 DOKUMENTACE</b> .....	9
5.1 <b>Kontrola dokumentace</b> .....	9
5.2 <b>Dokumentace připravovaná Zhotovitelem</b> .....	9
5.3 <b>Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy</b> .....	10
<b>ČLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA</b> .....	10
6.1 <b>Podmínky pro provádění Díla</b> .....	10
6.2 <b>Povinnost poskytovat rady</b> .....	11
6.3 <b>Povinnosti týkající se povolení</b> .....	11
6.4 <b>Instrukce</b> .....	11
6.5 <b>Informační povinnost</b> .....	12
6.6 <b>Úspory</b> .....	12
<b>ČLÁNEK 7 TERMÍNY</b> .....	12
7.1 <b>Zahájení Díla</b> .....	12
7.2 <b>Dokončení Díla</b> .....	12
7.3 <b>Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram</b> .....	12
7.4 <b>Uzlové body výstavby</b> .....	13
<b>ČLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA</b> .....	13
8.1 <b>Kontrolní dny</b> .....	13
8.2 <b>Stavební deník</b> .....	13
8.3 <b>Autorský dozor</b> .....	14
8.4 <b>Technický dozor</b> .....	14
8.5 <b>Přerušování provádění Díla</b> .....	15
<b>ČLÁNEK 9 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ</b> .....	15
9.1 <b>Kvalita provedení Díla</b> .....	15
9.2 <b>Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti</b> .....	15
9.3 <b>Použité materiály</b> .....	15

9.4	Vzorky .....	16
9.5	Zkoušky .....	16
9.6	Komplexní vyzkoušení Díla .....	17
9.7	Inspekce Díla .....	18
9.8	Zakrývání Díla a předchozí kontrola .....	18
9.9	Závěrečný úklid .....	18
9.10	Ochrana před poškozením .....	19
<b>ČLÁNEK 10 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY .....</b>		<b>19</b>
10.1	Hlavní stavbyvedoucí .....	19
10.2	Označení .....	20
10.3	Pracovněprávní předpisy .....	20
10.4	Pracovní povolení .....	20
10.5	Odpovědnost za pracovněprávní vztahy .....	20
<b>ČLÁNEK 11 PODDODAVATELÉ .....</b>		<b>20</b>
11.1	Postoupení provedení části Díla Poddodavatelům .....	20
11.2	Koordinace prací .....	20
11.3	Obecná ustanovení o poddodávkách .....	21
<b>ČLÁNEK 12 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA .....</b>		<b>21</b>
12.1	Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla .....	21
12.2	Předpřejímky .....	21
12.3	Kolaudace .....	22
12.4	Předání díla a Dokončení díla .....	23
12.5	Obecně .....	26
12.6	Díličí kolaudace .....	26
12.7	Předání Díla příslušným správcům sítí .....	26
<b>ČLÁNEK 13 ZÁRUČNÍ DOBY .....</b>		<b>26</b>
13.1	Obecné stanovení záruky .....	27
13.2	Záruční doba .....	27
13.3	Běh záruční doby .....	27
13.4	Záruční vady .....	27
<b>ČLÁNEK 14 ČINNOST NA STAVENÍŠTI .....</b>		<b>27</b>
14.1	Protokol o předání a převzetí Staveniště .....	27
14.2	Přístup na Staveniště .....	27
14.3	Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření .....	28
14.4	Vymezení pracovního prostoru .....	29
14.5	Stávající inženýrské sítě .....	29
14.6	Odpovědnost za poškození stávajících sítí .....	29
14.7	Veřejné sítě .....	30
14.8	Informační povinnost při odstavení veřejných sítí .....	30

14.9	Řízení dopravy .....	30
14.10	Údržba komunikací .....	30
14.11	Zásahy do prostředí .....	30
14.12	Pasportizace .....	31
14.13	Ochrana životního prostředí .....	31
14.14	Odpady .....	32
14.15	Dočasné ohrazení, oplocení apod. ....	32
14.16	Ochrana před povětrnostními vlivy .....	32
14.17	Předměty nalezené na Staveništi .....	32
14.18	Dočasné osvětlení .....	32
14.19	Dočasné zásobování energiemi .....	32
14.20	Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru .....	33
14.21	Plán kontroly a řízení jakosti .....	33
14.22	Mechanizační a dopravní prostředky .....	34
14.23	Nářadí a jiné než strojní vybavení .....	34
14.24	Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy .....	34
14.25	Zajištění Staveniště .....	34
14.26	Protipožární opatření .....	35
14.27	Používání výbušnin .....	35
14.28	Používání Staveniště pro jiné účely .....	36
14.29	Jeřáby .....	36
14.30	Informační tabule .....	36
14.31	Vybavení Zhotovitele .....	36
14.32	Právo přístupu na Staveniště .....	36
14.34	Geotechnický dozor .....	36
<b>ČLÁNEK 15 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU .....</b>		<b>36</b>
15.1	Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem .....	36
15.2	Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo .....	36
15.3	Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla .....	37
<b>ČLÁNEK 16 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU .....</b>		<b>37</b>
16.1	Odpovědnost za škodu během provádění Díla .....	37
16.2	Náhrada škody Zhotovitelem .....	37
16.3	Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám .....	37
16.4	Odškodnění Objednatele .....	37
<b>ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ .....</b>		<b>37</b>
17.1. Všeobecné požadavky na pojištění		
17.2. Pojištění stavby a vybavení zhotovitele		

### 17.3 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

### 17.4 Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele

Článek 18 PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA.....	38
18.1 Práva ve prospěch Objednatele .....	39
18.2 Odpovědnost za porušení.....	39
18.3 Práva od Poddodavatelů.....	39
<b>ČLÁNEK 19 Odstoupení; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM .....</b>	<b>40</b>
19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem .....	40
19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoli ze stran.....	40
19.3 Informační povinnost.....	41
19.4 Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele .....	41
<b>ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY .....</b>	<b>41</b>
20.1 Splatnost smluvních pokut.....	41
20.2 Náhrada škody.....	41
<b>ČLÁNEK 21 ZÁPOČET .....</b>	<b>41</b>
21.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele .....	41
21.2 Povolení zápočtu Objednatele.....	41
<b>ČLÁNEK 22 POSTOUPENÍ .....</b>	<b>41</b>
22.1 Zákaz postoupení Zhotovitele .....	42
22.2 Povolení postoupení Objednatele.....	42
<b>ČLÁNEK 23 KOMUNIKACE.....</b>	<b>42</b>
23.1 Komunikace.....	42
23.2 Doručování.....	42
<b>ČLÁNEK 24 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....</b>	<b>43</b>
24.1 Osoby Objednatele.....	43
24.2 Odkazy na články.....	Chyba! Záložka není definována.
24.3 Vzdání se práva .....	43
24.4 Neplatná ustanovení.....	43

## ČLÁNEK 1 DEFINICE

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

„**Architekt**“ je osoba nebo osoby určené Objednatelem, které jsou mj. autory Dokumentace zadání stavby.

„**Cena díla**“ je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za řádné a včasné splnění jeho povinností týkajících se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů.

„**Cenový konzultant**“ je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením nákladů v rámci provádění Díla a případných s ním souvisejících pracích.

„**Dílčí kolaudace**“ je kolaudace části Díla potřebná v průběhu výstavby nebo kdykoliv před Dokončením díla pro provedení a užívání části Díla.

„**Dílo**“ je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a Poddodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.

„**Dokončení díla**“ je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Zhotovitel získal všechny kolaudační souhlasy a jiná Veřejnoprávní povolení potřebná pro užívání Díla, (iii) byl podepsán Objednatelem i Zhotovitelem Protokol o předání a převzetí díla (iv) Dílo je bez vad a nedodělků, (v) jsou splněny všechny podmínky stanovené Smluvními dokumenty pro vydání Osvědčení o dokončení a (vi) Objednatel vydal Zhotoviteli Osvědčení o dokončení.

„**Dokumentace skutečného provedení**“ je veškerá dokumentace skutečného provedení Díla splňující podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem nebo třetí osobou určenou Zhotovitelem a schválená Objednatelem.

„**Dokumentace připravovaná Zhotovitelem**“ je veškerá dokumentace připravovaná Zhotovitelem nebo Poddodavateli podle Smlouvy o dílo, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

„**Důvěrné informace**“ jsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla a/nebo osoby Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebo jím obstarané či jinak získané v souvislosti se Smlouvou o dílo a/nebo prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné.

„**Hlavní stavbyvedoucí**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní úkony zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Vedoucího projektu a/nebo Technického dozoru v souladu se Smluvními dokumenty.

„**Manažer projektu**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je za Zhotovitele odpovědná za řízení provádění Díla.

„**Manažer reklamací**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, která je odpovědná za vyřizování reklamací v Záruční době.

„**Návrh na ocenění změny**“ je návrh na ocenění změny Díla vypracovaný Zhotovitelem na formuláři „Návrh na ocenění změny“.

„**Objednatel**“ je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„**Osvědčení o dokončení**“ je osvědčení vystavené Objednatelem poté, co Dílo dosáhne stavu Dokončení díla (tj. jsou splněny všech předpoklady Dokončení díla s výjimkou vydání Osvědčení o dokončení) jako důkaz této skutečnosti.



„**Pasportizace**“ je popis stavu nemovitostí a zařízení sousedících s pozemky, na kterých bude umístěno nebo je realizováno Dílo, nebo nemovitostí a zařízení jinak Dílem dotčených, v jakém se nacházely k datu, k němuž se pasportizace vyhotovuje. Popis stavu sousedících či dotčených nemovitostí, staveb a zařízení je dokument, který obsahuje seznam a stav pozemků, budov, podzemních a nadzemních staveb a zařízení sousedících se Staveništem nebo jinak zasažených prováděním Díla, situační plán zachycující jejich umístění a fotografickou dokumentaci.

„**Plán kontroly a řízení jakosti**“ je dokument splňující podmínky těchto VSP, připravený Zhotovitelem a schválený Objednatelem.

„**Pracovní den**“ je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den vyjma soboty, neděle a státních svátků.

„**Projekt**“ má význam uvedený v čl. 1.3 (*Identifikační údaje o stavbě*) Smlouvy o dílo.

„**Protokol o předání a převzetí**“ je potvrzením Objednatele o převzetí Díla nebo jeho části, který Objednatel vydá Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků bránících užívání Díla zjištěných v průběhu přejímacího řízení předcházejícímu Dokončení díla nebo jinak v souladu s článkem 12. těchto VSP.

„**Předmět díla**“ má význam uvedený v čl. 2 (*PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO*) Smlouvy o dílo.

„**Pokyn ke změně**“ je pokyn ke Změně Díla, vydaný Objednatelem Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby, které tvoří přílohu č. 10 Smlouvy o dílo.

„**Realizační harmonogram**“ je harmonogram skutečného postupu realizace Díla a dalšího plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo splňující podmínky těchto VSP, zpracovaný Zhotovitelem a schválený Objednatelem nejpozději 14 dní před zahájením prací, aktualizovaný 1x za měsíc.

„**Smlouva o dílo**“ je smlouva o Dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která má jako přílohu č. 1 tyto Všeobecní smluvní podmínky.

„**Smlouvy na inženýrské sítě**“ jsou smlouvy související s Předmětem díla uzavřené ke dni podpisu Smlouvy o dílo se zhotoviteli a správcí inženýrských přípojek, řadů, vedení a veškeré doklady, ze kterých vyplývají pro Objednatele závazky v tomto ohledu, např. vůči vlastníkům dotčených pozemků, včetně jejich pozdějších dodatků nebo smluv tohoto druhu uzavřených po podpisu Smlouvy o dílo.

„**Smluvní dokumenty**“ jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které společně obsahují podrobný popis Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele a další dokumenty označené za Smluvní dokumenty Stranami nebo ve VSP.

„**Harmonogram prací a časový plán**“ je Smluvní dokument, který je přílohou č. 4 Smlouvy o dílo, který je vypracován Zhotovitelem, schválený Objednatelem, a který obsahuje vyznačení Uzlových bodů výstavby.

„**Staveniště**“ jsou pozemky definované event. v čl. 1.3. (*Identifikační údaje o stavbě*) Smlouvy o dílo a dále jiné plochy určené Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla.

„**Pododavatel**“ je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu s těmito VSP.

„**Technický dozor**“ je osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena prováděním kontroly provádění Díla.

„**Dokumentace zadání stavby**“ je dokumentace zpracovaná Objednatelem.

„**Termín dokončení**“ je den určený v čl. 7 (*LHŮTY*) Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen dosáhnout Dokončení díla.

„**Termín zahájení**“ je termín určený v čl. 7 (*LHŮTY*) Smlouvy o dílo.

„Uzlové body výstavby“ jsou termíny výstavby uvedené v čl. 7.4. (*Postupné závazné milníky*) Smlouvy o dílo.

„Vedoucí projektu“ je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením Díla.

„Veřejnoprávní povolení“ jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž vyjádření je potřebné v řízeních o vydání takových povolení, související s Předmětem díla, nebo potřebná k řádnému provádění nebo užívání Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo.

„Specifikace díla a kalkulace ceny“ je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, který obsahuje jednotkové i celkové ceny za jednotlivé položky Díla, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

„Výrobní dokumentace“ jsou veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla potřebná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem.

„Závazné předpisy“ jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ, jakož i ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem, a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

„Záruční doba“ je záruční doba dle čl. 13 (*Záruční doby*) těchto VSP, která začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

„Zhotovitel“ je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Změna Díla“ je jakákoli změna Díla oproti Dokumentaci zadání stavby a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo a jakákoliv podstatná změna Díla uvedená v Prováděcí dokumentaci doručené Zhotoviteli po uzavření Smlouvy o dílo oproti Dokumentaci zadání stavby, a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo.

„Změnový list“ je požadavek Objednatele na Změnu díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu díla vypracovaný na formuláři „Změnový list“ a podepsaný Objednatelem.

## ČLÁNEK 2 DÍLO

### 2.1 Provedení Díla

Zhotovitel provede veškeré práce a činnosti nutné nebo vhodné pro zhotovení Předmětu díla a odstranění veškerých případných vad a nedodělků Díla s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se všemi Smluvními dokumenty, včetně Prováděcí dokumentace. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že termínem „nedodělky“ používaným ve Smluvních dokumentech se rozumí vady Díla dle ust. §§ 2615 až 2619, resp. 2629 a 2630. Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádného a včasného Dokončení díla v souladu se Smluvními dokumenty, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu Ceny díla, termínů provádění Díla nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany Objednatele. Smluvní dokumenty odpovídají co do obsahu, úplnosti a podrobnosti všem požadavkům kladeným na ně Smlouvou o dílo a rozsah Díla je určen souhrnem obsahu těchto dokumentů.

### 2.2 Doplnující práce tvořící součást Díla

Součástí Díla jsou i veškeré další práce, dodávky a služby, které je třeba provést za účelem provedení a ochrany Díla v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek, strojů, energií, zařízení Staveniště a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení

Díla. Zhotovitel je povinen rozšířit předmět Díla o práce, dodávky a služby potřebné k úplnému Dokončení díla formou vlastních výkonů nebo poddodávek. Jakákoliv taková doplnění Díla nebudou mít vliv na jakékoliv termíny provádění Díla ani na Cenu díla.

### ČLÁNEK 3 SMLUVNÍ DOKUMENTY

#### 3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci

Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy o dílo řádně s nejlepší odbornou péčí:

- (a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;
- (b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní zadavatele na případně zjištěné vady a nedostatky formou soupisu těchto vad včetně návrhů na jejich odstranění.
- (c) vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností, a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti Díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Díla;
- (d) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující (včetně prověření výsledků průzkumů vykonaných Objednatelem); a

Zhotovitel se tímto zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a další újmu vzniklou v souvislosti s tím, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé

#### 3.2 Důvěrnost informací

- 3.2.1 Zhotovitel musí zachovávat absolutní mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných v souvislosti s prováděním Díla, včetně obchodních a technických informací tvořících know-how nebo obchodní tajemství vůči jakékoliv třetí osobě a přijmout veškerá potřebná opatření k tomu, aby i třetí osoby, včetně Poddodavatelů, zachovávaly takovou mlčenlivost, s výjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele.
- 3.2.2 Zhotovitel nesmí použít jakýkoliv ze Smluvních dokumentů pro jiné účely ani je rozšiřovat nebo zveřejňovat či zpřístupňovat jejich obsah bez souhlasu Objednatele.
- 3.2.3 Zhotovitel je oprávněn předávat Důvěrné informace orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu, ke kterému je povinen dle příslušných právních předpisů a nevyhnutelnému k naplnění účelu Smlouvy o dílo. O takovém předání Důvěrných informací je povinen Objednatele informovat v přiměřeném předstihu před jejich předání danému orgánu.
- 3.2.4 Zhotovitel není oprávněn poskytovat jakékoliv prohlášení třetím osobám týkající se Díla, termínů provádění Díla nebo stavu prací a není oprávněn činit veřejná prohlášení ohledně Díla, s výjimkou případů, kdy k tomu udělil předchozí písemný souhlas Objednatel, nebo tak stanovuje Smlouva o dílo.

### ČLÁNEK 4 CENA DÍLA

#### 4.1 Cena díla

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v Nabídce Zhotovitele na provedení Díla (dále jen „Nabídková cena“), která byla Zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací potřebných pro provedení Díla v Soupisu prací. Cena díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky učiněné Zhotovitelem ve výběrovém řízení, a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje a dopravu pro výstavbu Předmětu díla a provádění všech činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů (včetně doplňujících prací dle čl. 2.2 (Doplňující práce tvořící součást Díla) těchto VSP), zařízení Staveniště, ostrahu Staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, činnost architektů a projektantů pro

Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, geodetické práce související s prováděním Díla (včetně geometrického plánu), činnost specialisty geotechnika, Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla v rozsahu a kvalitě stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v nich stanovených, jakož i zajištění podmínek, uvedených ve Veřejnoprávních povoleních včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení Smlouvy o dílo či jiných právních povinností. Cena díla je stanovena ve Smlouvě o dílo. Cena díla je pevná, maximální a nemůže být překročena. Ke snížení ceny může dojít v případech dle čl. V – cena díla a platební podmínky Smlouvy o dílo, a to na základě vzájemně odsouhlasených zápočtových listů.

#### **4.2 Daň z přidané hodnoty**

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši podle platných právních předpisů.

#### **4.3 Neměnnost Ceny díla, Ceny položek Výkazu výměr**

4.3.1 Cena díla a každá jednotková cena za položku Výkazu výměr je cena pevná a neměnná. Veškeré náklady, které bude nutné vynaložit k tomu, aby Dílo bylo provedeno v souladu se Smluvními dokumenty, a to i v případě, že ve Smluvních dokumentech (včetně Výkazu výměr) nejsou výslovně zmíněny, nese Zhotovitel. Tyto veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel, pokud není ve Smluvních dokumentech výslovně stanoveno jinak, není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení plateb, další platby nebo dodatečná plnění. Podrobnosti jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

### **ČLÁNEK 5 DOKUMENTACE**

#### **5.1 Kontrola dokumentace**

5.1.1 Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob mající příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu předá Objednatel, Architekt nebo jiné spolupracující subjekty Objednatele, včetně Výrobní dokumentace. Zhotovitel do soupisu zapracuje případné připomínky Objednatele a povede po celou dobu provádění Díla aktuální soupis této dokumentace.

#### **5.2 Dokumentace připravovaná Zhotovitelem**

5.2.1 Zhotovitel je zodpovědný za přípravu a vyhotovení veškerých stupňů dokumentace následujících po DZS, která je zapotřebí pro řádné provedení Díla, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

5.2.2 Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou Výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení Díla tak, aby každá součást Díla byla prováděna na základě dostatečně podrobných a přehledných podkladů. Zhotovitel je rovněž povinen zaznamenávat všechny změny projektové dokumentace požadované nebo odsouhlasené Objednatelem v průběhu plnění Smlouvy o dílo.

5.2.3 Zhotovitel nesmí provádět žádnou část Díla dříve, než příslušnou Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem schválí Objednatel nebo mu bude doručena Objednatelem příslušná dokumentace (včetně Výrobní dokumentace schválené Objednatelem). Vydání a schválení dokumentace je upraveno v Manuálu řízení projektu. Bez ohledu na jakékoliv schvalování Dokumentace připravované Zhotovitelem Objednatelem nebo dalšími osobami, je plně odpovědný za tuto dokumentaci Zhotovitel.

5.2.4 V případě, že na stavbě bude pracovat více Poddodavatelů, je Zhotovitel plně odpovědný za obsah takové dokumentace, která bude považována za Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem a bude koordinovat přípravu této dokumentace se Poddodavateli a poskytovat potřebnou součinnost.

5.2.5 Zhotovitel je povinen jednou měsíčně vydávat soupis platné a aktuální Dokumentace připravované Zhotovitelem s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých druhů dokumentace a zabezpečit doručení tohoto soupisu Objednateli.

- 5.2.6 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící Dílo (včetně Poddodavatelů) pracují s aktuální projektovou dokumentací zohledňující všechny odsouhlasené změny a doplňky. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a nařídít zastavení prací, zjistí-li se, že osoby provádějící Dílo nemají k dispozici aktuální projektovou dokumentaci.
- 5.2.7 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli vyhotovenou Výrobní dokumentaci v termínech podle Smluvního harmonogramu, v tištěné i elektronické podobě v minimálním počtu tří (3) výtisků v tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět díla. Před pořízením předepsaného množství vyhotovení předloží Zhotovitel Objednateli Výrobní dokumentaci v obvyklé formě ke schválení, a pokud to bude vhodné nebo to bude požadovat Objednatel, budou k ní přiloženy i katalogové listy a informační listy materiálů.
- 5.2.8 Nedostatek Výrobní dokumentace nebo její pozdní vydání není pro Zhotovitele důvodem opravňujícím ho ke zpoždění provádění prací, pokud Zhotovitel neprokáže, že požádal včas a písemně o dodání potřebných informací.
- 5.2.9 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré zpoždění Díla včetně zpoždění oproti Uzlovým bodům výstavby, které vznikne v souvislosti se skutečností, že Výrobní dokumentace byla vrácena k dopracování, a za veškerou škodu, která v důsledku toho vznikne.
- 5.2.10 Ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci, nebo části Díla k Dílčí kolaudaci, zajistí Zhotovitel vyhotovení a shromáždění Dokumentace skutečného provedení Díla v počtu pěti (5) výtisků v tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět díla. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat veškeré Změny díla.
- 5.2.11 Zhotovitel zabezpečí předání jednoho vyhotovení příslušné Dokumentace skutečného provedení na příslušný Institut městské informatiky.
- 5.3 Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy**
- 5.3.1 Zhotovitel poskytne Objednateli kompletní a podrobné návody k obsluze a údržbě, včetně provozních řádů instalovaných technických zařízení a předpisů, obsahující odpovídající informace o všech materiálech, výrobcích a zařízeních použitých v Díle ve dvou vyhotoveních. Návody budou poskytnuty v českém jazyce.
- 5.3.2 Zhotovitel zaškolí pracovníky Objednatele pro obsluhu a údržbu zařízení provedeného Díla.

## **ČLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 6.1 Podmínky pro provádění Díla**
- 6.1.1 Zhotovitel provede Dílo na své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost.
- 6.1.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejlepší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Předmětu díla. Zhotovitel uplatní při provádění Díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a rozsahu jako je Předmět díla.
- 6.1.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré Závazné předpisy, a to jak ty, které jsou platné již v době podpisu Smlouvy o dílo, tak ty, které vstoupí v platnost později.
- 6.1.4 Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve Smluvních dokumentech a předat je Objednateli, a následně odstranit případné vady Díla v souladu se Smluvními dokumenty.

- 6.1.5 Místem plnění Díla je Staveniště a další pozemky event. uvedené v čl. 1.3. (*Identifikační údaje o stavbě*) Smlouvy o Dílo. Objednatel může pro určité části Díla určit jiné místo plnění. Zhotovitel provádí kontrolu Staveniště a jeho převzetí před zahájením provádění Díla, po dobu provádění Díla provádí průběžné kontroly již provedených částí Díla a podává Objednateli informace o výsledcích takových kontrol v časových intervalech stanovených Objednatelem.
- 6.1.6 Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Díla i když nejsou výslovně uvedeny ve Smluvních dokumentech, zejména energie, zařízení, pomůcky, nářadí, osobní ochranné pomůcky, strojní zařízení, služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.
- 6.1.7 Dopravu zařízení a materiálů na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady.

## **6.2 Povinnost poskytovat rady**

Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech otázkách souvisejících s prováděním Díla a se Smluvními dokumenty.

## **6.3 Povinnosti týkající se povolení**

Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá Veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná Závaznými předpisy, která budou potřebná a/nebo vhodná k provedení Díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení, pokud se strany nedohodnou jinak.

## **6.4 Instrukce**

- 6.4.1 Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli instrukce týkající se provádění Díla podle podmínek a v souladu s Postupy řízení stavby. Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit se jí a provést v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanovena žádná lhůta, je Zhotovitel povinen splnit takovou instrukci bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudí, že instrukce je v rozporu se Závaznými předpisy a/nebo Smluvními dokumenty, upozorní na tuto skutečnost Objednatele ihned po takovém zjištění, nejpozději však do tří (3) Pracovních dnů o obdržení instrukce. V takovém případě Zhotovitel není povinen instrukci vykonat dříve, než Objednatel potvrdí platnost instrukce.
- 6.4.2 Pokud by Zhotovitel nesplnil instrukci řádně a včas, zaznamená to Objednatel Pokynem Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoliv opatření k provedení prací, jaké sám uzná za nezbytné. Náklady, které v souvislosti s nesplněním instrukce a přijetím zvláštních opatření Objednatelem vzniknou, ponese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto vzniklé náklady, výdaje a škody proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. Uplatnění tohoto článku nemění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli, včetně odpovědnosti za plnou integraci prací vykonaných Objednatelem do celkového Díla.
- 6.4.3 Instrukce, které se týkají zajištění bezpečnosti, prevence škody nebo dodržování Závazných předpisů, je Zhotovitel povinen splnit ihned.
- 6.4.4 Zhotovitel zajistí, aby instrukce jemu udělené byly respektovány i osobami pověřenými Zhotovitelem k provádění Díla a Poddodavateli.
- 6.4.5 Uzná-li to Objednatel za vhodné, vydá instrukci v písemné formě na standardním formuláři. Dnem doručení písemné instrukce Zhotoviteli se stává instrukce součástí Smluvních dokumentů.
- 6.4.6 Jestliže, podle názoru Zhotovitele, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový vliv na plnění Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin od doby obdržení Pokynu, písemně dopisem, který bude zaslán e-mailem.
- 6.4.7 Kopie všech instrukcí bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi a Objednatel povede jejich evidenci.
- 6.4.8 Všechny informace uvedené v instrukcích budou Zhotovitelem začleněny do Dokumentace skutečného provedení.

## **6.5 Informační povinnost**

Během provádění prací na Díle je Zhotovitel povinen okamžitě informovat písemně Objednatele, jestliže odhalí cokoli, co by mohlo vést k prodlení se splněním Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla, změnám Ceny díla a/nebo zhoršení kvality provádění Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla a/nebo zachování kvality provádění Díla.

## **6.6 Úspory**

V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledání takových Změn díla, které povedou k finančním úsporám v Ceně díla. Takové Změny díla však nesmí mít dopad do kvalitativních standardů určených Objednatelem. Zhotovitel bude předkládat své návrhy na změny spolu s kalkulací úspory Objednateli. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a navrhovaná změna bude Objednatelem schválena, bude ekonomická výhoda takové úspory poukázána ve prospěch Objednatele. V případě, že návrh na úsporu předloží Objednatel, bude Cena díla snížena o celou výši této úspory.

## **ČLÁNEK 7 TERMÍNY**

### **7.1 Zahájení Díla**

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla podle ustanovení Smlouvy o dílo.

### **7.2 Dokončení Díla**

Zhotovitel povinen dosáhnout dokončení Díla podle ustanovení ve Smlouvě o dílo.

### **7.3 Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram**

- 7.3.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smluvním harmonogramem. Jakékoliv změny Smluvního harmonogramu podléhají schválení Objednatelem.
- 7.3.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1) za měsíc připravovat a doručovat Objednateli Realizační harmonogram. Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s Uzlovými body výstavby a Termínem dokončení Díla a poté předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem. Toto ustanovení je platné, pokud se strany nedohodly jinak.
- 7.3.3. Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění Smluvního harmonogramu a viditelně vyznačovat postup provádění Díla.
- 7.3.4. Realizační harmonogram i každá jeho nová verze musí obsahovat alespoň následující údaje:
- Uzlové body výstavby celého Díla rozdělené podle jednotlivých činností, včetně Termínu dokončení Díla, a dat Dílčích kolaudací a/nebo kolaudace Díla;
  - období provádění prací na Díle mimo Staveniště nebo přerušení provádění jednotlivých činností z důvodu provádění činností jiných osob;
  - Termín zahájení a dokončení důležitých činností podle Uzlových bodů výstavby;

- odděleně činnosti jednotlivých speciálních profesí a činnosti podle částí Díla (je-li to vhodné, podle podlaží);
  - lhůty dodávek a lhůty pro předání vzorků, technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru;
  - termíny předání Dokumentace připravované Zhotovitelem; a
  - termíny předkládání vzorků materiálů, výrobků a zařízení podle čl. 9.4 (Vzorky) těchto VSP.
- 7.3.5. Zhotovitel vystaví Smluvní harmonogram a aktuální Realizační harmonogram v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi.
- 7.4 Uzlové body výstavby**
- 7.4.1. Zhotovitel je povinen dodržovat Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla.
- 7.4.2. Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. 7.3. (Uzlové body výstavby) těchto OP nebude možné Uzlové body výstavby nebo Termín dokončení Díla dodržet, je povinen to písemně oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do dvou (2) dnů od okamžiku, kdy tento důvod zjistí. Jakákoliv změna termínů realizace Díla včetně těch uvedených ve Smluvním harmonogramu vyžaduje předchozí souhlas obou Stran.
- 7.4.3. Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla mohou být prodlouženy pouze z důvodů ležících mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitele, a pokud tyto důvody nebylo možné předvídat při vynaložení odborné péče, např. války, občanské nepokoje, povodně či jiné přírodní katastrofy.
- 7.4.4. Termíny nebudou prodlouženy, pokud Zhotovitel nesplní svou oznamovací povinnost řádně a včas dle čl. 7.3. (Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram) těchto VSP.

## ČLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA

### 8.1 Kontrolní dny

- 8.1.1 Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne určí Objednatel. Na každém kontrolním dnu podá Hlavní stavbyvedoucí Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla probíhá v souladu se Smluvním harmonogramem.
- 8.1.2 Kontrolní den vede Vedoucí projektu nebo jiné osoby pověřené Objednatelem a účastní se ho Manažer projektu a Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolního dne se může účastnit Objednatel, Zhotovitel a další osoby určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Poddodavatelů, je-li to vhodné nebo na základě požadavků Objednatele.
- 8.1.3 Zápis z kontrolního dne pořizuje příkazník. Zhotovitel zajistí podpis Manažera projektu případně předložení jeho připomínek k návrhu zápisu na místě, pokud byl zápis sepsán na kontrolním dnu, jinak do dvou (2) dnů od předložení. Podpisem Manažera projektu a Objednatele je zápis pro Zhotovitele závazný.

### 8.2 Stavební deník

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle Závazných právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník musí být veden od data předání Staveniště Zhotoviteli do dne, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení. Záznamy do stavebního deníku smí provádět Hlavní stavbyvedoucí, Vedoucí projektu, Technický dozor, Architekt, osoby k tomu pověřené Objednatelem a zástupci dotčených úřadů.



8.2.2 Stavební deník se vede v českém jazyce.

### 8.3 Autorský dozor

8.3.1 Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru na staveništi.

8.3.2 Osoby vykonávající autorský dozor nejsou oprávněny činit úkony vůči Zhotoviteli jménem Objednatele ani vykonávat vůči Zhotoviteli jakákoliv jiná práva příslušející podle Smlouvy o dílo Objednateli.

8.3.3 Veškerou komunikaci mezi autorským dozorem a Zhotovitelem zajišťuje Objednatel.

8.3.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně pro Poddodavatele) budou respektovat autorská práva k těm částem projektové dokumentace, které naplňují znaky autorského díla ve smyslu příslušného zákona, přičemž budou vycházet z toho (nebude-li jim oznámeno jinak), že autory takových částí projektové dokumentace jsou osoby vykonávající autorský dozor.

8.3.5 V případě, že osoby vykonávající autorský dozor nejsou současně projektanty některých částí projektové dokumentace (v případě částí projektové dokumentace nenaplňujících znaky autorského díla ve smyslu zákona), náleží projektantům stejné postavení, jaké je ve smyslu těchto VSP přiznáno autorskému dozoru, a autorskému dozoru náleží stejné postavení ve smyslu těchto VSP, jaké je těmito VSP přiznáno projektantům.

### 8.4 Technický dozor

8.4.1 Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména prostřednictvím Technického dozoru.

8.4.2 Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:

- (a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení Poddodavatelů;
- (b) kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;
- (c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech dalších zařízeních Zhotovitele, Poddodavatele či jiných osob, a to takovým způsobem, aby byly jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a
- (d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou zmíněny ve Smluvních dokumentech.

8.4.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:

- (a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým parametrům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;
- (b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;
- (c) odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob zhotovení použitý při provedení části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech a Závazných předpisech;
- (d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty a Zhotovitel je povinen nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad.

Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (včetně všech Uzlových bodů výstavby a Termínu dokončení). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité

materiály, výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních dokumentech a/nebo specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud pozdější zkoušky odhalí vady, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci nebo řádnou funkci instalací.

8.4.4 Provedení kontroly jakékoliv části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady, které se mohou objevit později.

## **8.5 Přerušování provádění Díla**

8.5.1 Objednatel je oprávněn nařídít Zhotoviteli dočasné přerušování provádění Díla:

- (a) na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu státního úřadu, dle kterého je ohrožena bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo hrozí vznik rozsáhlých škod; nebo
- (b) jestliže Dílo není prováděno v souladu se Smluvními dokumenty.
- (c) bez udání důvodu

8.5.2 V důsledku přerušování provádění Díla dle čl. 8.5.1 (b), (*Přerušování provádění Díla*) těchto VSP nebudou posunuty Uzlové body výstavby ani Termín dokončení Díla. Zhotovitel ponese veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním požadavků Objednatele a náhradu veškeré škody a újmy, která vznikne Objednateli v důsledku neplnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem.

## **ČLÁNEK 9**

### **KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ**

#### **9.1 Kvalita provedení Díla**

Celé Dílo bude provedeno v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy nebo jinými normami a předpisy uvedenými ve Smluvních dokumentech. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční, bez vad a provozuschopné ke stanovenému účelu.

#### **9.2 Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti**

Zhotovitel je povinen pro zajištění kvality provádění Díla a organizace řízení jakosti uvedené ve Smluvních dokumentech postupovat dle Plánu kontroly a řízení jakosti schválený Objednatelem a dodržovat veškeré podmínky stanovené v tomto Plánu kontroly a řízení jakosti a podmínky stanovené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technických parametrech a pokynech výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení.

#### **9.3 Použité materiály**

9.3.1 Veškeré materiály nebo výrobky použité k provedení Díla musí být nové, prvotřídní kvality a musí odpovídat veškerým Závazným předpisům, Smluvním dokumentům, včetně Prováděcí dokumentace a Výrobní dokumentace. Tyto materiály a výrobky musí být použity s příslušnou odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo bezvadného výsledku.

9.3.2 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele poskytnout Objednateli důkaz o původu a kvalitě veškerých materiálů a výrobků a prokázat skutečnost, že veškeré použité technologie a pracovní postupy jsou ve shodě se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a jsou způsobilé ke stanovenému použití, a to do tří (3) dnů od takové žádosti. Zhotovitel je povinen veškeré materiály a výrobky používat s nejlepší odbornou péčí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, používání a ochraně těchto materiálů a výrobků, tak aby bylo dosaženo bezvadného výsledku. Po dobu provádění Díla musí být pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů a výrobků uloženy na Staveništi.

9.3.3 Zhotovitel nesmí používat jakékoliv jiné materiály, výrobky nebo zařízení, než které jsou specifikovány ve Smluvních dokumentech nebo budou specifikovány Objednatelem, zejména (bez omezení) pokud se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu.

9.3.4 Objednatel je oprávněn kdykoli odmítnout jakékoliv práce, materiály, výrobky nebo zařízení, které by neodpovídaly standardům stanoveným Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen veškeré práce, materiály, výrobky a zařízení odmítnuté Objednatelem ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit ze Staveniště a nahradit je vyhovujícími, a to na své náklady. Nahrazení materiálů, výrobků, zařízení nebo výsledků prací nezakládá žádné právo Zhotovitele na prodloužení termínů provádění Díla (včetně Uzlových bodů výstavby a Termínů dokončení), či na zaplacení nákladů s tím spojených.

9.3.5 Veškeré materiály dodané na Staveniště musí být Zhotovitelem chráněny před poškozením.

#### **9.4 Vzorky**

9.4.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, které budou uvedeny v seznamu požadovaných vzorků vypracovaných Objednatelem či Architektem. Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu.

9.4.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány ve Smluvních dokumentech, zejména co se týče barev a povrchových úprav.

9.4.3 Objednatel posoudí Zhotovitelem vypracovaný a předložený seznam požadovaných vzorků a vrátí je Zhotoviteli. Pokud jej Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit seznam požadovaných vzorků dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit jej opět ke schválení Objednateli.

9.4.4 Veškeré vzorky bude Zhotovitel předkládat dle pokynů Objednatele společně se žádostí o schválení a opatřené štítkem s následujícími údaji:

- (a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- (b) výrobce, dodavatel;
- (c) datum předložení a odsouhlasení;
- (d) místo pro podpis Architekta a datum; a
- (e) místo pro souhlas Objednatele (podpis a datum).

9.4.5 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky společně se žádostí o souhlas s dostatečným předstihem před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo zařízení, aby Architekt a Objednatel měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.

9.4.6 Pokud Objednatel neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem navrhnout jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smluvním dokumentům a Závazným předpisům ke schválení Objednateli.

9.4.7 Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Řádně aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat Objednateli. Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě společně s odsouhlasenými žádostmi o souhlas těchto vzorků tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.

9.4.8 Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoliv materiálů, určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Objednatel zhodnotí a odsouhlasí výsledky testů všech materiálů. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. Objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.

#### **9.5 Zkoušky**

9.5.1 Zhotovitel je povinen shromáždit všechny originály dokumentů patřící k dodávkám částí Díla, dodávkám materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcím a technologiím včetně všech atestů, certifikátů, povolení, revizí či osvědčení vydaných příslušnými státními orgány a tyto dokumenty průběžně nebo na žádost předávat Objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv prokázat, že

veškeré materiály, výrobky nebo zařízení použitá při provádění Díla mají příslušné atesty, certifikáty, revize, povolení nebo osvědčení vyžadované Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty, včetně prokázání splnění parametrů upravených zemin v základové spáře.

- 9.5.2 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pravidelně provádět kontrolu dodržování Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků nebo zařízení.
- 9.5.3 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření požadované Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny stanovenými výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závaznými předpisy.
- 9.5.4 Zhotovitel je povinen písemně alespoň 5 Pracovních dnů před provedením zkoušek pozvat Objednatele k účasti na zkouškách. Pokud budou zkoušky provedeny řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatele, Objednatel potvrdí provedení zkoušky způsobem odsouhlaseným v Plánu řízení a kontroly jakosti.
- 9.5.5 Pokud se Objednatel v dohodnutém termínu nezúčastní a Zhotovitel neobdrží od Objednatele jiný pokyn, může Zhotovitel zkoušky provést. Zkoušky, pokud Zhotovitel včas a řádně pozval Objednatele ke zkouškám, pak mají stejnou hodnotu, jako kdyby byly provedeny za přítomnosti Objednatele. Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného odkladu výsledky zkoušek na standardním formuláři k jeho potvrzení. Objednatel potvrdí provedení zkoušky, pokud Zhotovitel dostatečně prokáže, že zkoušky byly provedeny řádně v souladu se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatele.

## **9.6 Komplexní vyzkoušení Díla**

- 9.6.1 Zhotovitel je povinen minimálně čtyři (4) měsíce před plánovaným termínem kolaudace (pokud se strany nedohodly jinak) Díla předložit Technickému dozoru ke schválení plán komplexního vyzkoušení s uvedením obsahu, účelu, rozsahu a režimu komplexního vyzkoušení společně s harmonogramem jeho provádění, které bude nutné provést před kolaudací Díla. Pokud Objednatel plán neschválí, je Zhotovitel povinen plán doplnit či upravit dle pokynů Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.
- 9.6.2 Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit zahájení komplexního vyzkoušení Díla alespoň 10 dnů předem. Komplexní vyzkoušení Díla nemůže být provedeno bez přítomnosti Objednatele. Komplexní vyzkoušení Díla bude provedeno podle Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení.
- 9.6.3 Zhotovitel prostřednictvím provedení komplexního vyzkoušení Díla potvrdí kvalitu provedeného Díla a jeho způsobilost k provozu v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků a zařízení. Pokud bude komplexní vyzkoušení řádně provedené, Objednatel potvrdí standardní formulář o komplexním vyzkoušení Díla.
- 9.6.4 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že provedení testů a příprava záznamů z provádění individuálních testů a záznamu o průběhu závěrečných testů je součástí Díla a náklady s tím vzniklé jsou již zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatele jakékoliv zvláštní úhrady či dodatečná plnění, pokud se strany nedohodly jinak.
- 9.6.5 Zhotovitel uhradí veškeré náklady spojené se zkouškami Díla a s uvedenými do provozu mechanických a elektrických instalací, včetně nákladů na palivo a energie, přístroje a spotřební materiál.

- 9.6.6 Zhotovitel je povinen provést veškerá měření, zkoušky, testy, analýzy pro úspěšnou kolaudaci a dle instrukce Objednatele (např.: měření hlučnosti, osvětlení, prostupu tepla apod.). Cena za tyto činnosti je obsažena v Ceně díla.
- 9.6.7 Zhotovitel zajistí zkušební provoz Díla a zpracování „Manuálu provozu a údržby“ na všechny části Díla, technologické celky s vyznačením důležitých časových termínů pro provedení inspekci, zkoušek, revizí, servisních zásahů, popisem konstrukcí a jejich udržování a ošetřování, seznamem organizací a Poddodavatelů včetně kontaktní osoby, adresy a telefonu. Na každou konstrukci vyžadující servisní zásah a údržbu, bude zhotoven instrukční list s popisem konstrukce, specifikací částí, které je nutno udržovat s hlavními požadavky na servis a údržbu, servisní organizací a kontaktní osobou včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení.

## 9.7 Inspekce Díla

Objednatel může kdykoli provádět inspekci provádění Díla v průběhu provádění Díla, a to buď na Staveništi, nebo ve Zhotovitelových dílnách nebo dílnách Zhotovitelových Poddodavatelů. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv přístup do těchto prostor.

## 9.8 Zakrývání Díla a předchozí kontrola

- 9.8.1 Žádná část Díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly a souhlasu Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli neomezenou možnost přezkoušet a změřit takovou část Díla, která má být zakryta, odstraněna z dohledu nebo u níž nelze zkontrolovat kvalitu po dalších stavebních prvcích provedených na Díle, včetně základů, před tím, než přes ně bude umístěna jakákoliv část Díla. Zhotovitel upozorní Objednatele zápisem do stavebního deníku kdykoliv, když taková část Díla bude připravena k přezkoumání a současně je povinen Objednatele nejméně 5 Pracovní dny předem písemně pozvat k přezkoumání a změření takové části Díla. Pokud se Objednatel nedostaví za účelem přezkoumání a změření příslušné části díla, je Zhotovitel povinen výzvu výše uvedeným způsobem zopakovat, pokud to ovšem Objednatel nebude považovat za zbytečné a neoznámí tuto skutečnost Zhotoviteli. Pokud se Objednatel nedostaví, ačkoliv byl k přezkoumání a změření příslušné části díla alespoň dvakrát pozván, je Zhotovitel oprávněn tuto část díla zakrýt nebo odstranit z dohledu a pokračovat v provádění Díla. Veškeré kontroly, kterých se Technický dozor účastnil a které byly provedeny k jeho spokojenosti, Technický dozor potvrdí do stavebního deníku.
- 9.8.2 Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části Díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část Díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných Objednatel a na pokyn Objednatele překontrolovanou část Díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit na vlastní náklady.
- 9.8.3 Zhotovitel také umožní odkrytí části Díla, nebo učinění otvorů do ní nebo učinit jakékoli jiné opatření umožňující kontrolu Díla kdykoliv na příkaz Objednatele.
- 9.8.4 Pokud by odkrývaná část díla byla zakryta nebo odstraněna z dohledu v souladu s pravidly stanovenými výše a bylo shledáno, že je provedena v souladu se Smluvními dokumenty, Zhotovitelovy účelně vynaložené náklady vzniklé takovým odkrytím, učiněním otvorů v příslušné části Díla nebo skrz příslušnou část Díla, uvedením do původního stavu a opravou části Díla, budou připočteny k Ceně díla a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitele. Ve všech ostatních případech ponese veškeré náklady Zhotovitel, včetně nákladů na měření.

## 9.9 Závěrečný úklid

- 9.9.1 Před závěrečným úklidem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatele zejména následující práce:
- odstraní veškeré dočasné značky, kryty a ochranné obaly, nedostane-li jiné pokyny od Objednatele;
  - zkontroluje plnou průchodnost všech odtoků, chrániček apod. a přesvědčí se, že v nich nejsou překážky;
  - předtím, než bude v jakémkoliv prostoru zahájen závěrečný úklid, Zhotovitel odstraní jakékoli technologie, zařízení a odpady a dále pak volnou suť a prach; a

- (d) nastavení pohyblivých součástí a seřízení dveří, oken, zásuvek, kování, ovládacích prvků a dalších pohybujících se dílů, jakož i namazání jejich součástí, pokud je nutné k zajištění jejich bezchybného a dokonalého chodu.
- 9.9.2 Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby Dílo mohlo být kolaudováno a užíváno Objednatel, tedy zejména odstraní veškeré skvrny, usazeniny, odpadky a nadbytečný materiál. Žádné konstrukce nesmí vykazovat neodstranitelné znečištění či jiné stopy, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovaly estetický vzhled. V takovém případě je povinen Zhotovitel tyto konstrukce vyměnit za nové na vlastní náklady.
- 9.9.3 Po provedení závěrečného úklidu Zhotovitel učiní vhodná opatření k zamezení dalšího znečištění nebo poškození Díla.
- 9.10 Ochrana před poškozením**
- 9.10.1 Zhotovitel je povinen chránit veškeré materiály, výrobky a zařízení dodané na Staveniště nebo zabudované, konstrukce a své práce od počátku až do Dokončení a předání díla. Druh i rozsah použitých ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby ochránil veškeré materiály, výrobky a zařízení a Dílo před poškozením způsobeným nešťastnou náhodou nebo jinak.
- 9.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiálů, výrobků a zařízení dodaných na Staveniště nebo zabudovaných, konstrukcí a svých prací před možným poškozením v důsledku povětrnostních vlivů, stavební činnosti vlastní, Poddodavatelů nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v průběhu prací Zhotovitele až do doby předání dokončeného Díla.
- 9.10.3 Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoliv poškození provizorních nebo trvalých konstrukcí, jakmile toto nastalo a oznámí rovněž všechny informace nutné ke zjištění příčiny a k zajištění nápravy.
- 9.10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k Termínu dokončení Díla nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat i po Dokončení díla, pokud Objednatel vydá v tomto smyslu instrukci.
- 9.10.5 Objednatel má právo v případě dle jeho názoru nedostatečné ochrany materiálů, provedených konstrukcí a zařízení požadovat po Zhotoviteli jejich účelnější ochranu. Zhotovitel tento požadavek musí respektovat.
- 9.10.6 Zhotovitel je povinen řádně tepelně udržovat (temperovat) všechny části Díla tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné kvality Díla s ohledem na klimatické podmínky. Objednatel je kdykoliv oprávněn udělit instrukci Zhotoviteli ke konkrétnímu temperování.

## **ČLÁNEK 10 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY**

### **10.1 Hlavní stavbyvedoucí**

- 10.1.1 Hlavního stavbyvedoucího musí Zhotovitel jmenovat na celou dobu provádění Díla. Hlavního stavbyvedoucího může Zhotovitel vyměnit pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele Hlavního stavbyvedoucího odvolat a jmenovat ve lhůtě stanovené Objednatel, se kterým Objednatel předem vysloví svůj souhlas.
- 10.1.2 Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen na Staveništi neustále v průběhu provádění jakýchkoliv prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinen, po předchozím souhlasu Objednatele s osobou zástupce, jmenovat svého zástupce.
- 10.1.3 Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty. Jakékoliv pokyny nebo instrukce přijaté Hlavním stavbyvedoucím v ústní nebo písemné formě jsou považovány za doručené Zhotoviteli.

## 10.2 Označení

Každá osoba, kterou Zhotovitel používá k provádění Díla, a jakékoliv zařízení Zhotovitele použité k provádění Díla musí být po celou dobu provádění Díla viditelně označena identifikačním štítkem s fotografií obličeje dotyčné osoby, firmou a označením pracovní pozice a vztahu ke Zhotoviteli (zaměstnanec, pracovník poddodavatele).

## 10.3 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit dodržování Závazných předpisů týkajících se pracovněprávních vztahů, zejména týkajících se pracovních podmínek, bezpečnosti práce apod.

## 10.4 Pracovní povolení

Všechny osoby, které Zhotovitel používá k provádění Díla, musí mít příslušné pracovní povolení, pokud je pro ně vyžadují Závazné předpisy. U těchto osob musí Zhotovitel uchovávat na Staveništi kopie pracovních povolení a na požádání je předložit Objednateli. Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla se použijí i u Poddodavatelů.

## 10.5 Odpovědnost za pracovněprávní vztahy

Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla stanovená v tomto čl. 10 (*Pracovníci zhotovitele a další osoby*) se použijí i u Poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností uvedených v tomto článku.

# ČLÁNEK 11 PODDODAVATELÉ

## 11.1 Postoupení provedení části Díla Poddodavatelům

11.1.1 Zhotovitel může provedení některých částí Díla smluvně postoupit jednomu nebo více Poddodavatelům při zajištění dodržení všech podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech. Poddodavatelé budou smluvními partnery Zhotovitele a nikoliv Objednatele, není-li v těchto OP nebo ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

## 11.2 Koordinace prací

11.2.1 Zhotovitel odpovídá za koordinaci, dozor a řízení všech osob, které se budou účastnit provádění Díla, včetně Poddodavatelů a jakýchkoliv dalších osob, které jsou pověřeny Objednatelem k určitým činnostem v souvislosti s technickou přípravou a stavební činností při provádění Díla a případných činnostech souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá za prostorovou a časovou koordinaci všech činností při provádění Díla tak, aby nebylo žádným způsobem narušeno řádné provádění Díla v souladu se Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen osobám pověřeným Objednatelem poskytnout přiměřenou součinnost tak, aby nedocházelo k žádnému narušování prací prováděných těmito osobami činnostmi Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů.

11.2.2 Zhotovitel je povinen se seznámit s plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi v okolí Staveniště, zejména se stavbami dopravního napojení, Veřejné infrastruktury a jakékoli další infrastruktury, a s jakýmkoli plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi jiných zhotovitelů uvnitř Staveniště a Projektu majícími povahu souběžných a navazujících staveb, pokud mohou mít vliv na provádění Díla nebo mohou svými důsledky vyžadovat koordinaci s prováděním Díla.

11.2.3 Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s třetími osobami provádějícími jiné stavby ve stejném čase a relevantních místních souvislostech, zejména se stavbou Veřejné infrastruktury, a s jinými zhotoviteli provádějícími další díla v rámci Staveniště a Projektu tak, aby se předcházelo vzájemným rušivým vlivům souběžných a navazujících staveb z hlediska věcného a finančního, aby nedocházelo k předvídatelným škodám na budovaných stavbách, k přetěžování okolních komunikací a k ohrožení životů, zdraví a majetku dotčených osob.

11.2.4 Při koordinačních jednáních je Zhotovitel povinen hájit zájmy Objednatele, které zná nebo musí znát, a předcházet všem okolnostem, které by mohly mít vliv na plynulost provádění Díla a včasnost jejich dokončení.

### **11.3 Obecná ustanovení o poddodávkách**

- 11.3.1 Zhotovitel zajistí, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části Díla řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele (které mohou být udělovány přímo Poddodavatelům nebo prostřednictvím Zhotovitele) a Zhotovitele.
- 11.3.2 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn, získat jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla přímo od jakéhokoliv Poddodavatele.
- 11.3.3 Zhotovitel je povinen kdykoli bezodkladně na výzvu Objednatele doručit Objednateli potvrzení každého Poddodavatele o úhradě všech splatných pohledávek Poddodavatele za Zhotovitelem vyplývajících dodávek Poddodavatele Zhotoviteli v souvislosti s Dílem. V případě, že Zhotovitel neuhradil Poddodavatelům jakoukoliv část jeho pohledávek související s prací příslušného souvisejících s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn takovou částku zadržet z jakékoliv další faktury vystavené Zhotovitelem až do doby, kdy Zhotovitel doručí Objednateli řádné potvrzení Poddodavatele o zaplacení.

## **ČLÁNEK 12 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA**

### **12.1 Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla**

Neurčí-li Objednatel jinak, bude dokončování Díla probíhat následujícím chronologickým postupem:

1. komplexní a funkční zkoušky, funkční test, zkušební provoz, předčasné užívání;
2. Dílčí kolaudace Díla; kolaudace Díla;
3. podpis Protokolu o předání a převzetí Díla;
4. odstranění veškerých vad a nedodělků Díla zjištěných před vydáním Osvědčení o dokončení;
5. vydání Osvědčení o dokončení a zkušebním provozu;
6. odstraňování případných vad v Záruční době.

### **12.2 Předpřejímky**

- 12.2.1 Zhotovitel je oprávněn, zejména považuje-li Dílo nebo určitou část Díla, která je prostorově či typově ucelená (např. jakákoli Jednotka) za dokončenou, vyzvat Objednatele k provedení předpřejímky. K provedení předpřejímky je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele vždy, když jde o takovou část Díla, u níž povinnost provést předpřejímku stanovil Objednatel.
- 12.2.2 Předpřejímkou se rozumí detailní kontrola příslušné části Díla, jíž se zúčastní zástupci obou Stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání Díla. Cílem předpřejímky je zajistit v dostatečném předstihu před konečným převzetím hotového Díla Objednatelem, projednání a následnou kontrolu souladu požadovaných kvalitativních parametrů u dotčené části Díla s projektovou dokumentací, kontrolu jakosti provedení příslušné části Díla, jakož i kontrolu úplnosti dotčené části Díla.
- 12.2.3 Při předpřejímce postupují Strany obdobně jako při ostatních kontrolách nebo zkouškách s tím, že zjištěné závady a nedodělky se zaznamenávají v protokolu o předpřejímce a zanesou se též do soupisu závad. O odstraňování závad zjištěných předpřejímkou platí ustanovení těchto VSP o odstraňování vad v Záruční době. Objednatel je oprávněn předpřejímku odmítnout, pokud zjevně nejsou splněny podmínky pro úspěšné provedení předpřejímky, tj. pokud existují vady nebo nedodělky bránící užívání Díla nebo jeho příslušné části.
- 12.2.4 Nejistí-li se při předpřejímce vady nebo nedodělky bránící užívání příslušné části Díla, nebo jsou-li tyto odstraněny a jejich odstranění potvrzeno novou předpřejímkou, je Zhotovitel povinen učinit podle pokynů Objednatele vhodná opatření, aby nedošlo k poškození dotčené části Díla a aby bylo zamezeno vstupu či přístupu nepovolaných osob k nebo do dotčené části Díla.



- 12.2.5 Zjistí-li se při předpřejímce závady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání příslušné části Díla, je Objednatel oprávněn předpřejímku odmítnout a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady vynaložené Objednatel v souvislosti s předpřejímkou.
- 12.2.6 Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předpřejímka bude podkladem pro dílčí převzetí Díla; v takovém případě se při předpřejímce postupuje ohledně dotčené části Díla shodně jako při převzetí hotového Díla Objednatel.
- 12.2.7 Dílčím převzetím Díla se rozumí odevzdání Díla nebo určité dokončené prostorově či typově ucelené části Díla Objednateli do jeho dispozice a užívání, aniž by současně nastávaly právní důsledky převzetí Díla Objednatel. Objednatel odpovídá za škody, které na Díle nebo na části Díla, kterou převzal dílčím převzetím podle tohoto článku způsobil, za všechny ostatní škody odpovídá Zhotovitel až do okamžiku Osvědčení o dokončení (článek 12.4.13 VSP).
- 12.2.8 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k předpřejímce a/nebo k dílčímu převzetí Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatel kdykoli v průběhu provádění Díla, bez ohledu na stav dokončení, vady a nedodělky Díla, a Zhotovitel se zavazuje předpřejímku a/nebo dílčí převzetí Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatel uskutečnit v termínu stanoveném Objednatel, který nesmí být kratší než 7 (Sedm) dnů od doručení výzvy Objednatel Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel svou povinnost nesplní, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokuty podle článku 10.1 Smlouvy a Objednatel je předpřejímku/dílčí převzetí oprávněn uskutečnit sám a zjištěné závady a nedodělky zaznamenat v protokolu o předpřejímce/dílčím převzetí, který bude podpisem Objednatel závazný i pro Zhotovitele.

### 12.3 Kolaudace

- 12.3.1 Zhotovitel je povinen včas a řádně získat veškerá povolení umožňující řádné užívání Předmětu díla (včetně všech kolaudačních souhlasů) a je povinen učinit vše pro hladký průběh souvisejících řízení, včetně uskutečnění všech nezbytných nebo vhodných před-kolaudačních řízení (včetně HZS, IBO, HS, atd.). Pokud Zhotovitel získá jakékoliv předběžné povolení k užívání Předmětu díla je i nadále povinen získat konečný kolaudační souhlas.
- 12.3.2 Třicet (30) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno a bude ve stavu umožňujícím kolaudaci, vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatel o připravenosti Díla ke kolaudaci.
- 12.3.3 Současně s vyrozuměním o připravenosti Díla ke kolaudaci, předloží Zhotovitel Objednateli veškeré stavebním úřadem požadované informace a originály dokumentů, umožňující získat Zhotoviteli kolaudační souhlasy, zejména pak:
- kompletní Dokumentaci skutečného provedení;
  - záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě;
  - seznam strojního vybavení, které je součástí kolaudačního a přejímacího řízení, schválení jejich kvality a úplnosti, vyžadovaná osvědčení, atesty, certifikáty a manuály k obsluze a údržbě, soupis opotřebitelných dílů, provozní předpisy a řády;
  - zkušební osvědčení a protokoly zařízení neuvedeného pod písmenem (c) výše, atesty, revize, zprávy, prohlášení o shodě, měření apod.;
  - inspekční zprávy všech materiálů, prací a dodávek, podléhajících inspekci dle obecně závazných norem a předpisů; revize, měření, zkoušky
  - kopii Stavebních deníků;
  - geodetické zaměření Díla a geometrické plány;
  - další dokumenty určené Objednatel;
  - dílčí kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí umožňující užívání části Díla.

Předávané doklady, dokumentaci a dokumenty Zhotovitel předloží ve třech (3) vyhotoveních, uspořádané v označených šanonech po jednotlivých oborech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým obsahem předávané dokumentace.

- 12.3.4 Objednatel zkontroluje úplnost předávané dokumentace. Zhotovitel je povinen vyžádané doklady doplnit do pěti (5) dnů. Do deseti (10) dnů od obdržení vyrozumění a předložení úplné

kolaudační dokumentace uvedené výše, vydá Objednatel Zhotoviteli pokyn k zažádání o kolaudaci.

- 12.3.5 Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úspěšné realizaci kolaudace. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu kolaudačního řízení a všech okolnostech, které se tohoto řízení týkají. O důležitých informacích a okolnostech, které by mohly mít vliv na termín kolaudace Díla (tj. vydání posledního konečného kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání Díla), je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin a to současně emailem a doporučenou poštou.
- 12.3.6 V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na žádost příslušného správního orgánu a bez zbytečného prodlení dodatečné informace, dokumenty, výkresy a podobně, které budou potřebné pro kolaudační řízení.
- 12.3.7 Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v nejkratším technicky možném termínu určeném Objednatelem nebo správním úřadem, resp. termínu vyplývajícím z příslušného kolaudačního souhlasu nebo jiného úkonu správního orgánu, je-li tento uveden, jinak ihned.
- 12.3.8 Veškeré důsledky neúspěšné kolaudace (tj. procesu vedoucího k vydání kolaudačního souhlasu) či jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele, pokud neprokáže, že k neúspěšné kolaudaci došlo buď vinou Objednatele, nebo působením tzv. vyšší moci.

#### **12.4 Předání díla a Dokončení díla**

- 12.4.1 Zhotovitel zajistí Dokončení díla ve stavu umožňujícím provedení kontroly a sepsání vad a nedodělků Objednatelem a podpisu Protokolu o předání a převzetí díla nejpozději čtyři (4) týdny před Termínem dokončení, pokud se strany nedohodly jinak.
- 12.4.2 Pokud Objednatel usoudí, že Dílo je ve stavu Dokončení díla (včetně vydání všech kolaudačních souhlasů týkajících se Díla), svolá Objednatel s týdenním předstihem jednání o Dokončení díla, které se uskuteční na Staveništi a na kterém budou přítomni zástupce Objednatele jím určení, Architekt, Hlavní stavbyvedoucí, Manažer projektu a Zhotovitel. Strany jsou oprávněny přizvat k těmto jednáním další osoby, které mohou poskytnout technické, technologické či jiné informace či případná znalecká vyjádření. Pokud to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit též účast Poddodavatelů.
- 12.4.3 Zhotovitel je povinen při jednáních souvisejících s Dokončením díla:
- (a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu,
  - (b) předložit všechna Veřejnoprávní rozhodnutí a doklady týkající se Díla, zejména kolaudační souhlasy, doklady o předání a převzetí inženýrských sítí a komunikací, které je třeba předat jejich správcům, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení,
  - (c) předložit Dokumentaci skutečného provedení Díla (nestanoví-li tyto VSP nebo jiné Smluvní dokumenty dřívější termín),
  - (d) předat Objednateli originál stavebního deníku,
  - (e) předložit doklady o uložení nebo zpracování odpadu ze stavební činnosti Zhotovitele,
  - (f) zajistit prezentaci Díla s odborným komentářem zástupce Zhotovitele, předložit doklady pro řádné provozování Díla,
  - (g) předložit aktualizované pasporty sousedních nemovitostí a závěrečné měření geodetického sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení sousedních objektů.
- 12.4.4 Doklady pro řádné provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či

provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v českém jazyce a dále v jazyce, který určí Objednatel. Jedná se zejména o:

- (a) návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení instalovaných v Díle,
  - (b) pokyny pro údržbu takových částí Díla, u nichž lze předpokládat, že při běžné (obvyklé) údržbě by bylo postupováno způsobem nevhodným nebo nedostatečným, nebo u nichž nelze spoléhat na všeobecnou znalost správných postupů údržby,
  - (c) záruční listy označené vzestupnou číselnou řadou spolu se seznamem záručních listů, obsahující specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o konci každé záruční lhůty,
  - (d) plán garančních prohlídek, revizí, periodických revizí a profylaktických výkonů,
  - (e) návrhy servisních smluv na veškeré části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis, pokud již nebyly Objednateli předány,
  - (f) požární evakuační plány všech vnitřních prostor díla, popř. kopie takových plánů rozmístěných v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,
  - (g) schémata strojoven, popř. kopie takových schémat rozmístěných ve strojovnách v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,
  - (h) schéma uzamykacího systému Díla se specifikací všech uzamykatelných výplní otvorů a identifikací korespondujících klíčů, resp. bezpečnostních karet ke klíčům, popř. čipových nebo jiných karet sloužících k otvírání a zavírání výplní otvorů, dálkových ovládaní, přístupových kódů apod.,
  - (i) protokoly o zaškolení obsluhy,
  - (j) provozní řády v případě, že obsah provozního řádu není odvislý od konkrétního způsobu užívání Díla nebo jeho části Objednatel,em,
  - (k) přihlášky nebo přehlášky u všech médií, jejichž odběr je potřebný pro užívání Díla, jakož i doklad o úhradě předchozí spotřeby příslušných médií; totéž platí o telefonních službách, pokud užívání příslušné účastnické stanice přebírá Objednatel
  - (l) Dokumentace Zkušebního provozu a podklady pro vyvedení DHM
- 12.4.5 Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením díla, je současně povinen v originále nebo ověřené kopii předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve.
- 12.4.6 Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokončením díla usoudí Objednatel, že Dílo je opravdu ve stavu Dokončení díla, strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla a Objednatel vydá Osvědčení o dokončení díla. Protokol o předání a převzetí Díla připraví a předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla bude zejména:
- (a) identifikace Díla a jeho příslušenství,
  - (b) seznam listin a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatel,em,
  - (c) prohlášení Zhotovitele o kvalitě Díla, jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k provozu,
  - (d) prohlášení Zhotovitele o splnění všech povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy o dílo a všech Smluvních dokumentů včetně těchto VSP a které má splnit před převzetím Díla Objednatel,em,
  - (e) prohlášení Zhotovitele o odstranění nebo narovnání škod způsobených třetím osobám prováděním Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, doložené v příloze protokolu souhlasným potvrzením poškozených osob,
  - (f) prohlášením Objednatele, že předávané Dílo přebírá, popř. přebírá s vadami a nedodělky nebo nepřebírá; v případě, že Objednatel dílo převeze s vadami a nedodělky, bude přílohou protokolu soupis vad a nedodělků; v případě, že Objednatel dílo nepřeveze,

61

uvede v protokolu konkrétní důvod nepřevzetí, popř. se připojí soupis neodstraněných vad a nedodělků na Díle,

(g) soupis příloh.

12.4.7 Objednatel není povinen Dílo převzít, podepsat Protokol o předání a převzetí Díla a vydat Osvědčení o dokončení, pokud nejsou splněny všechny podmínky, zejména pokud:

- (a) Dílo není zcela dokončeno nebo má vady nebo nedodělky;
- (b) případné podmínky kolaudačního souhlasu či jiného Veřejnoprávního rozhodnutí ohledně Díla doposud nebyly splněny a/nebo vady v něm vytykané nebyly odstraněny;
- (c) Zhotovitel nepředložil Dokumentaci skutečného provedení, nepředložil prohlášení o odpadech, popis stavu sousedících nemovitostí, staveb a zařízení, podklady nezbytné pro vystavení závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci či dokumenty požadované Objednatelem;
- (d) Zhotovitel neposkytl školení dle čl. 5.3 (*Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy*) těchto VSP;
- (e) Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svých povinností k řádnému provedení Díla ustanovenou ve Smluvních dokumentech; nebo
- (f) nebyly vydány všechny konečné kolaudační souhlasy nebo jiná Veřejnoprávní povolení ohledně Díla a všech jeho částí a/nebo tato nejsou v právní moci (pokud jí nabývají).

12.4.8 Pokud jsou splněny podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení vyjma podmínky podle článku 12.4.7 (a) VSP a Dílo obsahuje jen ojedinělé drobné vady a nedodělky, které by nemohly mít vliv na plnohodnotné užívání Díla, ani by nemohly plnohodnotnému užívání Díla bránit či jej znemožnit, a pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že udělení takového souhlasu je ve výlučné působnosti Objednatele), Strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla, který bude obsahovat seznam vad a nedodělků Díla.

12.4.9 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a dále vady a nedodělky zjištěné před vydáním Osvědčení o dokončení a dosáhnout vydání Osvědčení o dokončení ve lhůtách uvedených pro záruční vady dle čl. 13.4.3 těchto VSP, nejpozději však do Termínu dokončení.

12.4.10 Protokol o předání a převzetí a/nebo Osvědčení o dokončení může být dle výlučného uvážení Objednatele vydáno na dílčí část Díla, s časovou vazbou na případné odlišné termíny dokončení dílčích částí Díla.

12.4.11 Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, požadovat jím navrženou slevu z Ceny díla. Pokud Zhotovitel s vyšší navržené slevy souhlasí, takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat.

12.4.12 Za nedodělek může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit kontrole, zkoušce nebo měření či komplexnímu vyzkoušení z důvodu klimatických podmínek nebo objektivní nedostupnosti příslušné části Díla nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. V takovém případě není Objednatel povinen převzít Dílo. Pokud tak však učiní, v soupisu vad a nedodělků se stanoví termín provedení příslušné kontroly, zkoušky, měření nebo komplexního vyzkoušení.

12.4.13 Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a byly splněny všechny další podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení Díla, vydá Zhotoviteli Osvědčení o dokončení Díla. Vydání Osvědčení o dokončení Díla je převzetím Díla a jeho vydáním bylo Dokončeno dílo ve smyslu Smlouvy o dílo. Pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že takový souhlas je na jeho výlučném a volném uvážení), může vydat Osvědčení o dokončení Díla před tím, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla nebo dříve v mezidobí zjištěné s tím, že v takovém případě bude Osvědčení o dokončení Díla obsahovat seznam těchto vad a nedodělků Díla. Na jejich odstranění se uplatní přiměřeně ustanovení článku 13.4 těchto VSP.

12.4.14 Zhotovitel zajistí, aby veškerý personál Objednatele byl dostatečně instruován o obsluze a údržbě veškerých zařízení v Díle.

12.4.15 Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.

## **12.5 Obecně**

12.5.1 Pro kolaudaci a Dokončení díla musí veškeré mechanické, elektrické, plynové, vodovodní, odpadní, telekomunikační instalace a jiné zvláštní instalace vyhovovat všem požadavkům a musí být v souladu s celostátními a místními požadavky před tím, než budou vydána příslušná osvědčení. Veškeré listiny, osvědčující záruky ze strany dodavatelů zvláštního vybavení, jako jsou boilersy, vedení, výtahy, eskalátory a podobně, budou předány Objednateli před vydáním Osvědčení o dokončení. Zhotovitel zodpovídá za tyto instalace a vybavení.

12.5.2 Ustanoveními tohoto článku nejsou nijak dotčena Objednatelova práva ohledně jakýchkoliv záručních dob nebo odpovědnosti za vady a nedodělky, zejména tato ustanovení neomezují rozsah, ani neruší obsah odpovědnosti za vady, ani nezkracují záruční doby stanovené Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy.

## **12.6 Dílčí kolaudace**

12.6.1 Na žádost Objednatele bude Zhotovitel zajišťovat a odpovídat za veškeré Dílčí kolaudace, které jsou Předmětem díla a jsou potřebné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla za účelem provedení Díla nebo kdykoliv před Dokončením díla. Předmět Dílčích kolaudací bude určen Objednatелеm především s ohledem na části Předmětu díla specifikované ve Smlouvě o dílo.

12.6.2 Zhotovitel především bude zodpovídat za to, že Dílčí kolaudace budou provedeny včas tak, aby nebyly narušeny termíny pro na ně navazující práce dle Smluvního harmonogramu. Náklady spojené s Dílčími kolaudacemi jsou obsaženy v Ceně díla.

12.6.3 Zhotovitel v rámci této činnosti především shromáždí veškeré nutné doklady, podá žádosti o vydání příslušných kolaudačních souhlasů u příslušných státních orgánů a zajistí hladký průběh kolaudace. Na Dílčí kolaudace se uplatní přiměřeně ustanovení čl. 12.3 (Kolaudace) a další ustanovení těchto VSP týkajících se kolaudace.

12.6.4 Veškeré důsledky neúspěšné Dílčí kolaudace či jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele.

## **12.7 Předání Díla příslušným správcům sítí**

12.7.1 Po ukončení prací na příslušném objektu tvořícím část Díla vyzve Objednatel Zhotovitele k zahájení jednání s příslušnými správci sítí, kterým se má daný objekt předat do vlastnictví nebo správy. Objednatel předá též eventuálně Zhotoviteli doklady, které doposud Objednatel od těchto správců sítí obdržel a Objednatel poté udělí Zhotoviteli pokyny, jakým způsobem tato jednání vést a v jakých časových termínech je Zhotovitel povinen předat jednotlivé objekty tvořící části Díla správcům sítí.

12.7.2 Zhotovitel je na své náklady povinen podle pokynů Objednatele s veškerou odbornou péčí vést jednání se správci sítí a zajistit předání částí Díla, které jsou sítěmi, jejich správcům v termínech stanovených Objednatелеm. Zhotovitel je povinen sedm (7) dní předem písemně informovat Objednatele o době jednání s příslušným správcem sítě. V průběhu jednání s příslušným správcem sítě je Zhotovitel povinen vyhotovit zápis z jednání, který podepíší všichni zúčastnění. Pokud se Objednatel jednání s příslušným správcem sítě nezúčastní, Zhotovitel je povinen mu předat zápis z jednání do tří (3) dnů od konání jednání s příslušným správcem sítě.

12.7.3 Zhotovitel je povinen při předání části Díla jednotlivým správcům sítí postupovat podle pokynů správců sítí. Pokud takový pokyn nebude v souladu se Závaznými předpisy a/nebo předchozími pokyny Objednatele, informuje o něm Zhotovitel Objednatele a ten rozhodne, zda má Zhotovitel takový pokyn splnit. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi správcem sítě a Objednatелеm, zejména pak ustanovení o zkušební době, odstraňování vad apod.

## **ČLÁNEK 13 ZÁRUČNÍ DOBY**

### **13.1 Obecné stanovení záruky**

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude dodáno řádně bez vad a v kvalitě požadované Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, jinak v kvalitě považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo, a že si uchová své vlastnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a/nebo obecně považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo po celou Záruční dobu.

### **13.2 Záruční doba**

Záruční doby jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

### **13.3 Běh záruční doby**

Záruční doba začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatel Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

### **13.4 Záruční vady**

- 13.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady Díla, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby, a to bezplatně a za podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech.
- 13.4.2 Zhotovitel je povinen svou činnost při odstraňování vad zorganizovat tak, aby veškeré opravy vad v daném prostoru mohly být dokončeny tentýž den, aby se minimalizovalo vyrušování uživatelů nemovitostí, klientů Objednatele, a bude-li to možné, musí být práce provedeny mimo obvyklou pracovní dobu.
- 13.4.3 Jakmile Objednatel Zhotoviteli oznámí výskyt vady, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do (i) 24 hodin veškeré vady bránící řádnému a plnohodnotnému užívání Díla nebo takové užívání ztěžující a (ii) sedmí (7) dnů všechny ostatní vady.
- 13.4.4 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele.
- 13.4.5 Zhotovitel je povinen se při odstraňování vad řídit pokyny Objednatele.
- 13.4.6 Zhotovitel uhradí Objednateli v plné výši veškeré náklady, výdaje, škody a další újmy vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinnosti předat Předmět díla bez vad ve stanovené kvalitě, jakož i při splnění všech jiných povinností stanovených ve Smluvních dokumentech.

## **ČLÁNEK 14 ČINNOST NA STAVENIŠTI**

### **14.1 Protokol o předání a převzetí Staveniště**

Protokol o předání a převzetí Staveniště připraví Objednatel a při předání Staveniště bude podepsán Objednatel a Zhotovitelem. V Protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně seznámil se Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, hydrogeologických a klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi provést a možností přístupu ke Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace týkající se rizik, podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit provádění Díla v Ceně díla. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, že Staveniště bez výhrad převzal.

### **14.2 Přístup na Staveniště**

- 14.2.1 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na Staveniště. Při zajištění výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby.

- 14.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Stavenišťe po celou dobu provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.
- 14.2.3 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na Stavenišťi, umísťovat varovné nápisy a značky vyžadované Závaznými předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob.
- 14.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Stavenišťe byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel nebo Poddodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a zajistit Stavenišťe takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Poddodavatelů, Objednatele a pověřenými osobami Objednatele.
- 14.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu volný přístup na Stavenišťe, do míst, kde je prováděno Dílo, a do objektů zařízení Stavenišťe Objednateli nebo Objednatelem pověřeným osobám. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména pověřených osob a Zhotovitel je povinen tyto osoby poučit o bezpečnostních pravidlech na Stavenišťi a/nebo v objektech zařízení Stavenišťe.
- 14.2.6 Zhotovitel po písemném schválení Objednatelem zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se Stavenišťem a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace.
- 14.2.7 Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Stavenišťe jakémukoliv orgánu státní správy a samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po předchozí konzultaci s Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a samosprávy.
- 14.2.8 Náklady na zařízení Stavenišťe včetně jeho projektu, jeho legalizaci, řízení o povolení dočasné stavby Stavenišťe, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Stavenišťe jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění.
- 14.2.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Stavenišťe, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho okolí a toto uvést do řádného stavu tak, aby Dílo bylo předáváno Objednateli ve stavu popsáném v projektové dokumentaci a aby nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla Objednatelem byly odstraněny všechny součásti zařízení Stavenišťe, jakož i případné škody způsobené při provádění díla v místě Stavenišťe a jeho okolí.
- 14.2.10 Zhotovitel je povinen, nepožaduje-li Objednatel jinak, odpojit veškeré provizorní přípojky a zbourat všechny provizorní stavby ke dni převzetí díla Objednatelem. Na žádost Objednatele předá Zhotovitel provizorní přípojky jinému Objednatelem určenému subjektu; totéž platí i o telefonních linkách zavedených na Stavenišťe, o oplocení Stavenišťe, o informační tabuli a dalších provizorních stavbách specificky určených pro provádění Díla, pokud mohou nebo mají být použity i po převzetí díla Objednatelem.
- 14.3 Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření**
- 14.3.1 Objednatel předá při předání Stavenišťe Zhotoviteli dva stabilizované polohopisné a dva výškopisné body, na základě kterých Zhotovitel prostřednictvím oprávněné zeměměřičské kanceláře vybuduje základní vytyčovací síť a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejímu poškození, posunutí nebo znehodnocení stavební nebo jinou činností.
- 14.3.2 Vytyčování díla bude probíhat na základě vytyčovacích výkresů, které jsou součástí Prováděcí dokumentace hlavním geodetem stavby, který bude společný pro vytyčování všech stavebních objektů a částí díla a každý vytyčený bod bude protokolárně předán zástupci Zhotovitele nebo Poddodavatelů. Pokud Objednatel nebude souhlasit s vytýčením Díla provedeným Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést kontrolní vytýčení.
- 14.3.3 Po dokončení stavebního objektu nebo části Díla bude Zhotovitelem provedeno zaměření skutečného provedení, které bude předloženo jako součást Dokumentace skutečného provedení a bude podmínkou k uvolnění první části pozastávky z Ceny díla Zhotoviteli.

14.3.4 Objednatel může požádat Zhotovitele o kontrolní zaměření prováděné části Díla a zhotovitel je povinen takové zaměření provést bez zbytečného odkladu a neprodleně o výsledku informovat Objednatele.

#### **14.4 Vymezení pracovního prostoru**

14.4.1 Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Díla výlučně na Staveništi. Pokud bude Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.

14.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o těchto pracích informoval Objednatele projektu a ten je písemně schválil.

14.4.3 Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo mechanizační prostředky, nesmějí se zde zřizovat žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících se Staveništěm.

14.4.4 Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podléající se na provádění Díla nevstupovaly na pozemky sousedící se Staveništěm, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků nebo uživatelů těchto pozemků a/nebo jiných potřebných náležitostí.

14.4.5 Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od automobilové dopravy pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít bezprašný povrch a musí být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Závazné předpisy požadují vyšší standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny.

14.4.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat ze Staveniště předměty, zařízení a materiály, o nichž je zřejmé, že již nebudou při dalším provádění Díla používány. Nepotřebný stavební materiál a sut' musí odvázet ze Staveniště minimálně jednou denně, aby tam nedošlo k jejich hromadění. Všechny odpad, který vznikne při provádění prací na Staveništi, bude Zhotovitel ukládat do kontejnerů, třídít a na vlastní náklady likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o likvidaci všech odpadů příslušně autorizovanou osobou.

14.4.7 Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel poté, co Zhotovitele o svém záměru 24 hodin předem informoval a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli.

14.4.8 Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo souhlasy vyžadované Závaznými předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné platby v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury po dobu provádění prací na Staveništi.

#### **14.5 Stávající inženýrské sítě**

Zhotovitel musí stanovit polohu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Staveništi, které nejsou podrobně vyznačeny ve Smluvní dokumentaci, a které by mohly být při provádění prací zasaženy, okamžitě o jejich existenci informovat Objednatele a vyžádat si od něho instrukce ohledně dalšího postupu. Jakékoli potřebné zajištění těchto všech podzemních sítí či jiných vedení provede na své náklady Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem, jinak bez zbytečného odkladu.

#### **14.6 Odpovědnost za poškození stávajících sítí**

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poškozením jakýchkoliv podzemních i nadzemních sítí v souvislosti s prováděním Díla.



## 14.7 Veřejné sítě

Zhotovitel je povinen si zjistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody z veřejných sítí před předložením své nabídky na provedení Díla Objednateli. Jestliže kterýkoli z těchto zdrojů kdykoli v průběhu doby provádění Díla přestane být k dispozici, musí Zhotovitel na své náklady zajistit cisterny nebo jiné nádrže s vodou, provizorní generátory nebo jiné agregáty a zařízení nahrazující potřebné zdroje energií a vody pro provádění Díla. Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za vzniklou škodu, pokud byla způsobena v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní napojení objektů, u kterých došlo vlivem výstavby k přerušení dodávky energií.

## 14.8 Informační povinnost při odstavení veřejných sítí

Zhotovitel bude nejméně 20 dnů předem informovat všechny vlastníky či uživatele sousedních či dotčených nemovitostí, že v důsledku provádění Díla dojde k omezení dopravy či k přechodné odstávce dodávky energie nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstávku dodávky pitné vody. Pokud některý z takových vlastníků nebo uživatelů vznesl v této souvislosti jakýkoliv dotaz nebo připomínku, Zhotovitel jej bez zbytečného odkladu projedná a o výsledku projednání bude informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen podle pokynů Objednatele na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradní zdroj.

## 14.9 Řízení dopravy

14.9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Závazné předpisy, místní předpisy a/nebo požadavky policie týkající se řízení dopravy zasažené činností na Staveništi. Zhotovitel musí zejména zajistit:

- (a) výstražné značení;
- (b) dočasná a svislá vodorovná dopravní značení;
- (c) automatický nebo ruční (trvale obsluhovaný) systém řízení dopravy;
- (d) bezpečnostní osvětlení;
- (e) dočasné průběžné zábrany přes celou šíři dočasných vozovek pro každé období přerušení dopravy; a
- (f) dočasná průběžná hrazení podél průjezdných cest či výkopů.

Tato opatření musí být podrobně popsána v technologické specifikaci. Pokud Závazné předpisy vyžadují splnění dalších podmínek, je Zhotovitel povinen tyto podmínky splnit.

14.9.2 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo používanými dopravními prostředky překážet provozu na veřejných komunikacích.

## 14.10 Údržba komunikací

14.10.1 Zhotovitel je povinen na své náklady opravit jakékoliv poškození veřejných nebo soukromých komunikací, dlážděných ploch nebo cest pro pěší, ke kterému došlo v souvislosti s prováděním Díla na Staveništi nebo mimo Staveniště, a to dle požadavků Objednatele a/nebo příslušného orgánu státní správy nebo samosprávy nebo příslušného vlastníka pozemku.

14.10.2 Zhotovitel přijme všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil poškození či znečištění veřejných nebo soukromých komunikací, zpevněných ploch nebo cest pro pěší blátem a jinými nečistotami ze Staveniště. Zhotovitel přijme taková opatření, aby toto znečištění bylo okamžitě odstraněno v souladu s požadavky Objednatele. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, Objednatel zajistí úklid a Zhotovitel uhradí takto vzniklé náklady.

## 14.11 Zásahy do prostředí

14.11.1 Zhotovitel je povinen uhradit škody na majetku třetích osob, které svým jednáním při provádění Díla způsobil.

14.11.2 Kolem míst, kde budou prováděny činnosti, u kterých bude docházet zejména k tvorbě prachu, plamenů, exhalací, vibrací a hluku apod., je Zhotovitel povinen používat vhodné stínící prostředky nebo jiná opatření, která zabrání znečišťování prostředí či obtěžování nepříznivými účinky stavby.

- 14.11.3 Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření stanovená Závaznými předpisy k tomu, aby chránil vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí, jakož i třetí osoby před šířením obtěžujících emisí, imisí, hluku, pachu, světla a vibrací, které nesmí přesáhnout povolené limity. Zhotovitel musí, kromě toho, že bude dodržovat všechna Závaznými předpisy stanovená opatření a povinnosti, učinit další opatření, která budou přispívat ke snížení zásahů do prostředí uvedených v tomto článku, a to zejména vhodně voleným nářadím a používáním zvukových tlumičů, tlumičů hluku a akustických clon. Zejména je pak Zhotovitel povinen udržovat hladinu hluku v souladu se Závaznými předpisy a vyjádřením příslušné hygienické stanice.
- 14.11.4 Zhotovitel musí pravidelně sledovat a zaznamenávat hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a oznamovat je Objednateli. Záznamy hladin musí být trvale uloženy na Staveništi. Zhotovitel podle pokynů Objednatele provede kdykoliv i po skončení provádění Díla měření hladin emisí, imisí, hluku a vibrací a o výsledku bude písemně informovat Objednatele.
- 14.11.5 Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zajištěno, že vibrace budou v limitech stanovených Závaznými předpisy. Jestliže u některé operace v rámci provádění Díla bude hrozit nebezpečí, že by vibrace mohly překročit povolené limity, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, že vibrace povolené limity nepřekročí.
- 14.11.6 Zhotovitel nebude na Staveništi instalovat a ani nebude používat žádný venkovní rozhlas nebo jiné zesilovací zařízení.
- 14.11.7 Venkovní osvětlení a plošné osvětlení bude instalováno pouze po předchozím schválení příslušnými správními orgány a Objednatелеm.
- 14.11.8 Po dobu realizace prací bude Zhotovitel na své náklady zajišťovat pravidelné geodetické sledování sedání půdy a naklonění nebo porušení přilehlých objektů.
- 14.11.9 Veškerá opatření uvedená v tomto článku je Zhotovitel povinen provádět na své vlastní náklady.

#### **14.12 Pasportizace**

- 14.12.1 Zhotovitel vypracuje za účasti Objednatele a dotčených třetích stran pasportizaci veřejných komunikací, prostor a sousedních objektů před zahájením stavebních prací na Díle i ke dni předání Staveniště, a předloží Objednateli ke schválení aktualizovanou Pasportizaci ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci. Oba popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné posoudit veškeré případné škody na sousedících nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu provádění Díla.
- 14.12.2 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek Objednatele a předložit ji k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatелеm.
- 14.12.3 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze sousedních nemovitostí ani jejich hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení.
- 14.12.4 Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré stížnosti a nároky vznesené třetími osobami v souvislosti s rušením vlastníků nebo uživatelů okolních nemovitostí a zařízení v souvislosti s prováděním Díla, a to i za Objednatele.
- 14.12.5 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, pozemních i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky na dodatečné úhrady či plnění.
- 14.12.6 Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty sousedních nemovitostí.

#### **14.13 Ochrana životního prostředí**

Zhotovitel je povinen na své náklady učinit veškerá opatření vyžadovaná Závaznými předpisy k ochraně životního prostředí v průběhu provádění Díla, zejména k ochraně stromů, vodních toků a okolní přírody. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit ochranu Staveniště proti úniku ropných produktů.

#### **14.14 Odpady**

- 14.14.1 Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Díla a uložení či likvidace těchto odpadů bude prováděno Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s nakládáním, uložení či likvidací odpadů. Zhotovitel je povinen vyhotovit prohlášení o odpadech, které bude obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že uložil nebo zlikvidoval veškeré odpady v souladu se Závaznými předpisy, zejména se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- 14.14.2 Zhotovitel může odpady ze stavby ukládat pouze na řízených skládkách, které mu písemně odsouhlasil Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je odpad ukládán pouze na těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o ukládání odpadu na řízených skládkách.

#### **14.15 Dočasné ohrazení, oplocení apod.**

Zhotovitel odpovídá za prostor Staveniště a za jakékoliv další plochy, které budou dotčeny prováděním Díla od převzetí Staveniště až do vydání Osvědčení o dokončení a je tedy povinen na své náklady zřízovat a udržovat dočasná oplocení, ohrady, větrací zařízení, prkenné cesty pro pěší, ochranná zábradlí, pomocné konstrukce, osvětlení a další přiměřené prostředky na ochranu osob před usmrcením či zraněním a ochranu věcí před poškozením. Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům příslušných správních orgánů a uhradit všechny právními předpisy stanovené poplatky či jiné platby v souvislosti s touto dočasnou ochranou.

#### **14.16 Ochrana před povětrnostními vlivy**

Zhotovitel na své náklady provede případná další opatření potřebná k ochraně Díla před poškozením v důsledku vlivů nepříznivého počasí.

#### **14.17 Předměty nalezené na Staveništi**

- 14.17.1 Nález jakéhokoli předmětu větší hodnoty, fosilií, mincí, archeologických, stavebně historických nebo geologických nálezů v průběhu provádění Díla oznámí Zhotovitel do 24 hodin Objednateli. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby zabránil odstranění, ztrátě, poškození nebo zničení takových předmětů. Veškeré takové nálezy budou vlastnictvím Objednatele, nestanoví-li Závazné předpisy jinak.
- 14.17.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám porušením jeho povinností uvedených ve výše uvedeném odstavci. Zhotovitel odškodní Objednatele za veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených na Objednatele ze strany orgánů veřejné správy, které by byly z tohoto titulu uplatněny.

#### **14.18 Dočasné osvětlení**

Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní provádět Dílo podle potřeby, a to bezpečně a efektivně po celou dobu provádění Díla. Na všech místech Staveniště bude instalováno osvětlení o intenzitě alespoň 50 luxů, na nebezpečných místech pak o intenzitě alespoň 200 luxů. Pokud Závazné předpisy budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel povinen dodržovat tuto vyšší intenzitu osvětlení.

#### **14.19 Dočasné zásobování energiemi**

- 14.19.1 Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. Zhotovitel uhradí veškerou elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla a veškeré poplatky a platby spojené s dodávkou elektrické energie.
- 14.19.2 Zhotovitel zodpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provizorní osvětlení, příklady elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných předpisů.
- 14.19.3 Dodávku vody potřebnou pro provádění Díla, jakož i případné nutné instalatérské práce zajistí Zhotovitel na své náklady a uhradí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné dodávky proudu pro osvětlení a menší zařízení musí mít napětí odpovídající Závazným předpisům a odborným normám a Zhotovitel musí na své náklady poskytnout a instalovat transformátory a veškerá další potřebná zařízení.

14.19.4 Zhotovitel zajistí pro celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody od místa napojení včetně jejich ochrany před zamrznutím v zimním období.

#### **14.20 Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru**

14.20.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu předá Objednateli seznam technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru včetně navrhovaných termínů předložení příslušných dokumentů.

14.20.2 Objednatel Zhotovitelem vypracované a předložené technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru schválí a vrátí je Zhotoviteli. Pokud je Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit je opět ke schválení Objednateli.

14.20.3 Technologické specifikace musí obsahovat alespoň:

- (a) popis operace, účel operace a místo jejího provedení;
- (b) schématické výkresy znázorňující postup každé části operace;
- (c) písemnou část popisující, jak bude každá část operace prováděna;
- (d) seznam zařízení a počet pracovníků pro každou část operace; a
- (e) seznam bezpečnostních předpisů a ochranných pomůcek, které se mají používat pro každou část operace.

14.20.4 Detaily konstrukcí dočasného charakteru budou obsahovat alespoň:

- (a) účel operace a místo jejího provedení;
- (b) schématické výkresy celkové dočasné konstrukce a každé její části se znázorněním jejich spojení; a
- (c) celkové konstrukční výpočty pro dané schéma.

14.20.5 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě technologických specifikací, výpočtů a/nebo výkresů, do doby, než budou schváleny Objednatелеm. Schválení Objednatele nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost těchto dokumentů.

#### **14.21 Plán kontroly a řízení jakosti**

14.21.1 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy o Dílo předat Objednateli plán kontroly a řízení jakosti, který bude obsahovat minimálně:

- (i) odpovědnou osobu za uplatnění systému řízení jakosti a provedení kontroly;
- (ii) normy přijaté k provedení a kontrole prací;
- (iii) soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu prací;
- (iv) soupis vzorků určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce;
- (v) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo odsouhlasenými specifikacemi;
- (vi) popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění Díla;
- (vii) požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele;
- (viii) popis výstupního dokumentu z kontrolní a zkušební činnosti;
- (ix) odpovědnou osobu za provedení kontroly; a
- (x) vyhodnocení zkoušky.

- 14.21.2 Objednatel Zhotovitelem vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválí nebo jej vrátí Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Pokud ho Objednatel zpřipomínkuje, je Zhotovitel povinen upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit ho opět ke schválení Objednateli.
- 14.21.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Plánu kontroly a řízení jakosti do doby, než bude schválený Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v Plánu kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a Smluvními dokumenty.
- 14.21.4 Plán kontroly a řízení jakosti se stává po jeho odsouhlasení přílohou Smlouvy o dílo a nedodržování podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za závažné porušení Smlouvy o dílo.

#### **14.22 Mechanizační a dopravní prostředky**

Zhotovitel poskytne na svůj náklad veškerou mechanizaci a vozidla, potřebné pro řádné provedení Díla. Zhotovitel zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty.

#### **14.23 Nářadí a jiné než strojní vybavení**

Zhotovitel poskytne na své náklady veškeré potřebné nářadí (včetně drobného strojního) a vybavení jiné než strojní, vybavení pro vyměřování a ochranné oděvy, ochranné kryty a vše, co je potřebné pro řádné provádění a ochranu Díla atd., včetně schválených teploměrů zaznamenávajících maximální a minimální teplotu tam, kde Objednatel stanoví požadavek sledování teploty během postupu prací.

#### **14.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy**

- 14.24.1 Zhotovitel ve vztahu k osobám, které používá k provádění Díla, odpovídá za dodržování všech Závazných i obecně platných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Závazných i obecně platných předpisů týkajících se hygieny. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv škody či újmy vzniklé v důsledku porušení povinnosti uvedené v tomto článku. Každý pracovní úraz a provozní nehodu oznámí Zhotovitel mimo orgány dané zákonem neprodleně i Objednateli.
- 14.24.2 Zhotovitel bude pravidelně či na základě požadavku Objednatele nebo bezpečnostního koordinátora Objednatele a za jeho účasti provádět kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bezpečnostním technikem Zhotovitele, jehož jméno, adresu a telefonní číslo oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli po uzavření této Smlouvy. O těchto kontrolách provede zápis, který předá Objednateli.
- 14.24.3 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je Objednatel oprávněn přerušit práce Zhotovitele a mimo to Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou v příloze ke Smlouvě o dílo a právo pozastavit úhrady na Cenu díla do doby než Zhotovitel odstraní zjištěný nedostatek. Přerušování prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezakládá důvod k prodloužení termínů stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny díla. Zhotovitel je rovněž povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze Staveniště zaměstnance, který porušil bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- 14.24.4 Všechny osoby na Staveništi musí mít ochrannou přilbu. Objednatel může vykázat ze stavby osoby, které se výše uvedeným neřídí a veškeré náklady tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitele. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků Zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

#### **14.25 Zajištění Staveniště**

- 14.25.1 Zhotovitel je povinen až do vydání Osvědčení o dokončení na své náklady přijmout veškerá potřebná opatření, zejména zajištění ochranné a strážní služby, k ochraně předmětu Díla, materiálu, výrobků, zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Poddodavatelů před poškozením, zničením nebo odcizením.

14.25.2 Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činnosti zajistit, aby pracoviště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost.

14.25.3 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku poškození, zničení nebo ztráty věcí potřebných pro provádění Díla, zařízení, materiálu, osobních věcí osob použitých k provádění Díla a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Poddodavatelů.

#### **14.26 Protipožární opatření**

14.26.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění Díla veškeré Závazné i obecně platné předpisy týkající se protipožární ochrany a mimo to veškerá nařízení Objednatele nad rámec obecně platných předpisů, která budou sdělena Zhotoviteli dohodnutou formou. Před zahájením prací je Zhotovitel povinen pro Staveniště zpracovat:

- (a) plán požárního nebezpečí;
- (b) plán školení a odborné přípravy požárních hlídek a všech zaměstnanců;
- (c) požární a evakuační plán;
- (d) plán preventivních prohlídek a kontrol (včetně jmenování zodpovědných osob);
- (e) seznam požárních hlídek;
- (f) seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím;
- (g) požární knihu; a
- (h) zajistit dostatečný počet hasicích přístrojů včetně jejich pravidelné kontroly.

14.26.2 Zhotovitel nesmí na Staveništi pálit odpad nebo nepotřebný materiál, ani zakládat otevřený oheň.

14.26.3 Zhotovitel přijme a bude průběžně prosazovat v souladu se Závaznými předpisy dodržování všech potřebných opatření pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení hasicími přístroji a pokyny pro jejich použití.

14.26.4 Zhotovitel přijme a bude dodržovat v souladu se Závaznými předpisy zvláštní opatření pro manipulaci s tlakovými lahvemi, topidly a podobnými nebezpečnými zařízeními nebo věcmi. Zhotovitel nesmí na Staveništi používat nekrytá elektrická zařízení pro ohřev sálavým teplem, plynové ohříváče ani ohříváče na tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.5 Zhotovitel musí dbát na to, aby se na Staveništi nehromadily hořlavé odpady a neskladovaly hořlavé kapaliny a plyny v množství větším, než je množství potřebné pro denní spotřebu.

14.26.6 Zhotovitel bude na své náklady zajišťovat čerpání vody z výkopů, bude-li to vyžadovat situace.

14.26.7 Kouření na Staveništi je povoleno pouze ve vymezeném a označeném prostoru, který se nesmí nacházet v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.8 Zhotovitel nesmí postavit žádný dočasný objekt, skladiště nebo podobné zařízení na Staveništi, pokud není provedeno z nehořlavých materiálů. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit na základě pokynu ze Staveniště jakýkoli objekt, který neodpovídá tomuto požadavku.

14.26.9 Hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce je povinen v pravidelných intervalech, které stanoví Objednatel, kontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické vypínače, uhašeny plameny a zda nikde nedoutná žádný stavební odpad či se nevyskytuje jiné nebezpečí, které by mohlo mít za následek vzplanutí ohně.

14.26.10 Zhotovitel je povinen udržovat veškeré požární únikové cesty v bezvadném stavu, tzn. zajišťovat jejich průchodnost, řádnou úroveň osvětlení a udržovat v řádném stavu rozvody elektrické požární signalizace.

14.26.11 Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá protipožární opatření se uplatňují na Staveništi i v době, kdy není prováděno Dílo, např. v noci, o víkendech a v době svátků.

#### **14.27 Používání výbušnin**

Veškeré používání výbušnin je zakázáno.

#### **14.28 Používání Staveniště pro jiné účely**

Zhotovitel nesmí Staveniště využívat pro žádný jiný účel, než pro provádění Díla.

#### **14.29 Jeřáby**

Všechny auto- nebo jiné jeřáby potřebné pro provedení prací zajistí na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel zajistí, že nebude používán žádný takový jeřáb v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy.

#### **14.30 Informační tabule**

14.30.1 Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule bez předchozího písemného schválení jejich podoby a umístění Objednatelem.

14.30.2 Před zahájením prací Objednatel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatele tabuli s informacemi o projektu podle podmínek uvedených v Příloze č. 8 k SOD, kterou bude Zhotovitel na své náklady v průběhu prací udržovat a pravidelně čistit. Bude-li nutné, aby Zhotovitel tuto tabuli přemístil kvůli pokračování prací nebo aby zabránil jejímu zakrytí, je Zhotovitel povinen přemístit tabuli na nové místo podle pokynů Objednatele. V případě že Dílo je financováno z dotačního zdroje, je zhotovitel povinen dále zřídit též informační tabuli na své náklady přesně podle podmínek dotačního zdroje.

#### **14.31 Vybavení Zhotovitele**

14.31.1 Zhotovitel zajistí, aby v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi byl funkční telefonní přístroj a kopírovací nebo jiné multifunkční zařízení, a to až do doby Dokončení díla, které budou bez poplatku k dispozici Objednateli a jeho pověřeným zástupcům. Zhotovitel bude hradit na své náklady veškeré poplatky a úhrady spojené s provozem těchto zařízení.

14.31.2 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použité k provádění Díla potřebné sociální zázemí, zejména šatny, záchody a umývárny, které musí udržovat funkční a čisté po celou dobu provádění Díla.

14.31.3 Ve všech kancelářích Zhotovitele na staveništi musí být zřetelně umístěna telefonní čísla tísňového volání a další údaje stanovené Závaznými předpisy.

14.31.4 Zhotovitel zajistí, aby v prostoru zařízení Staveniště byla po celou dobu výstavby k dispozici zasedací místnost alespoň o velikosti 20 m<sup>2</sup>.

#### **14.32 Právo přístupu na Staveniště**

Objednatel a všechny jím pověřené subjekty a subjekty oprávněné dle Smluvních dokumentů mají volný přístup na Staveniště kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně provádění vlastních prací. Rozsah těchto oprávnění a jeho změny budou oznámeny Zhotoviteli předem. Tyto osoby budou Zhotovitelem poučeny o bezpečnosti na Staveništi a budou se řídit bezpečnostními pravidly.

#### **14.33 Geotechnický dozor**

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací Díla na své náklady přizvat oprávněnou osobu jako geotechnický dozor. Tato osoba bude schvalovat geotechnické parametry dosažené na kontrolované vrstvě bezprostředně před pokládkou další vrstvy.

### **ČLÁNEK 15 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU**

#### **15.1 Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem**

15.1.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.

#### **15.2 Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo**

Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které neobstaral Objednatel, přechází na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do Díla k

jejich zpracování, již dnem takového zpracování. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí Díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na Objednatele dnem jejich trvalého umístění do Díla.

### **15.3 Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla**

Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smluvními dokumenty a pokyny Objednatele. Zejména nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odstraňovat nezabudované materiály, výrobky nebo zařízení určené k provedení Díla ze Staveniště.

## **ČLÁNEK 16 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU**

### **16.1 Odpovědnost za škodu během provádění Díla**

Zhotovitel nese odpovědnost za a nebezpečí veškeré škody na Díle, materiálech, výrobcích a zařízeních k provedení Díla od Termínu zahájení do Dokončení díla, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na Objednatele.

### **16.2 Náhrada škody Zhotovitelem**

Vznikne-li jakákoliv škoda nebo újma na Díle nebo jeho části, na materiálech, výrobcích nebo zařízeních pro provedení Díla v průběhu období, během kterého nese Zhotovitel nebezpečí škody, a to z jakéhokoliv důvodu, odstraní Zhotovitel na svůj náklad vzniklou škodu tak, aby Dílo odpovídalo ve všech ohledech Smluvním dokumentům.

### **16.3 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám**

16.3.1 Zhotovitel nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a další újmu (včetně újmy na zdraví nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které třetí strany utrpěly z důvodů realizace Díla, činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s nimi.

16.3.2 Zhotovitel si je vědom charakteru Staveniště a s ohledem na chodce a jiné účastníky silničního provozu a návštěvníky a zavazuje se učinit veškeré nezbytné kroky k prevenci jakýchkoliv zranění. V tomto ohledu nese veškerou odpovědnost a vypořádá veškeré nároky vznesené třetími osobami vůči Objednateli.

### **16.4 Odškodnění Objednatele**

Zhotovitel vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům (včetně Vedoucího projektu a Technického dozoru) a nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje, které vznikly Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům nebo které Objednatel a/nebo jeho zástupci utrpěli z důvodů činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s ní.

## **ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ**

### **17.1 Všeobecné požadavky na pojištění**

V tomto článku „pojišťující strana“ znamená u všech typů pojištění stranu odpovědnou za uzavření a udržování pojištění stanoveného v SoD, čl. 11, tj. zhotovitele.

Kdykoli je pojišťující stranou zhotovitel, bude každé pojištění uzavřeno s pojistiteli za podmínek, které budou ve shodě s ustanoveními SoD, čl. 11.

Platby podle každé pojistné smlouvy proti ztrátě nebo škodě budou poskytovány v české měně a budou použity k nápravě ztrát nebo škod.

Zhotovitel předloží před započatím Díla objednateli:

a) důkazy, že pojištění podle tohoto článku je v platnosti, a



b) kopie pojistných smluv k předmětným pojištěním, tj. **Pojištění stavby a vybavení zhotovitele a Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku.**

Když je zaplaceno pojistné, předloží pojišťující strana důkaz o zaplacení druhé smluvní straně.

Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti některé pojištění, které má podle Smlouvy o dílo uzavřít a udržovat, nebo neposkytne uspokojivé důkazy a kopie pojistných smluv v souladu s tímto článkem, může druhá strana uzavřít pojištění na odpovídající krytí a zaplatit splatné pojistné, které bude poté předloženo k úhradě pojišťující straně, resp. o takto ponížena výše platby za dílo.

Povinnosti, závazky nebo odpovědnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo nejsou ničím omezeny. Veškeré nepojištěné částky a částky neodškodněné pojistiteli budou k tíži zhotovitele v souladu s výše uvedenými povinnostmi. Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti pojištění, které je k dispozici, a podle Smlouvy o dílo se vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana ani neschválí vypuštění, ani neuzavře pojištění, které by poskytovalo krytí v případě tohoto neplnění, budou veškeré peníze, které by podle tohoto pojištění měly být odškodněny, zaplacený pojišťující stranou.

### 17.2 Pojištění stavby a vybavení zhotovitele

Pojišťující strana pojistí stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci zhotovitele na neméně než plnou náhradu nákladů včetně nákladů na demolici, odstranění sutí a odborné honoráře a ušlý zisk. Toto pojištění bude v platnosti ode dne převzetí staveniště do data řádného převzetí díla.

Pojišťující strana pojistí vybavení zhotovitele na neméně než jejich plnou novou hodnotu bez srážky za opotřebení, včetně dodávky na staveniště. Pro každou položku vybavení zhotovitele bude pojištění v platnosti od doby přepravy na staveniště až do doby, kdy již není dále potřeba jako vybavení zhotovitele.

Není-li v SoD nebo těchto podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto článku:

- a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
- b) bude uzavřeno na jména obou stran, které budou společně oprávněny dostávat platby od pojistitelů, přičemž platby budou přidělovány stranám pouze za účelem nápravy ztráty nebo škody,
- c) bude kryt všechny ztráty a škody z jakékoliv příčiny, pokud se nejedná o vinu objednatele.

### 17.3 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

Pojišťující strana pojistí odpovědnost každé ze stran za ztrátu, poškození, smrt nebo tělesné zranění, které by mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictví (kromě věcí pojištěných podle článku 17.2 (*Pojištění stavby a vybavení zhotovitele*)) nebo kteroukoliv osobu (kromě osob pojištěných podle článku 17.4 (*Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele*)), které může vyplynout z plnění Smlouvy o dílo zhotovitelem a k němuž došlo před řádným převzetím díla.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění specifikované v tomto článku:

- a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
- b) bude uzavřeno na jména obou stran,
- c) bude rozšířeno tak, aby krylo odpovědnost za veškeré ztráty a škody na fyzickém majetku objednatele, vzniklé při plnění Smlouvy o dílo, a

### 17.4 Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele

Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojištění odpovědností za ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo zranění kterékoli osoby zaměstnané u zhotovitele nebo kohokoli jiného pracujícího pro zhotovitele.

## **18.1 Práva ve prospěch Objednatele**

- 18.1.1 Zhotovitel tímto převádí na Objednatele v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace připravované Zhotovitelem (včetně, v maximálním rozsahu, v němž to umožňují Závazné předpisy, vlastnických práv, autorská práva včetně práva k užití této dokumentace a práva tuto dokumentaci měnit). Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání Dokumentace připravované Zhotovitelem i dalším autorským dílům vytvořeným v souvislosti s prováděním Díla („**Autorské dílo**“). Objednatel je tímto mj. výslovně oprávněn Autorské dílo použít k realizaci Díla, zejména pro vyhotovení jakékoliv další projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a kolaudace Předmětu díla. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace tvořící Autorské dílo činit úplné i částečné kopie, zpřístupnit ji třetí osobě anebo na třetí osobu převést práva, která Objednatel řádně nabývá v souladu s tímto ustanovením.
- 18.1.2 Licence dle tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. Úplata za takovou licenci a případná další oprávnění k Autorskému dílu poskytnutá podle Smlouvy o dílo a těchto VSP je plně obsažena v Ceně díla a nebude již žádným způsobem dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence podle tohoto článku zcela nebo zčásti postoupit či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně podlicence), a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na dodatečnou kompenzaci. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatele podepsat veškerou dokumentaci potřebnou nebo přiměřeně požadovanou Objednatelem k takovému převodu či postoupení. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
- 18.1.3 Objednatel je oprávněn na základě výlučné licence poskytnuté dle tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) k tomu, aby Objednatel či třetí osoba určená Objednatelem v mezích, ve kterých jim to do maximální možné míry umožňuje autorský zákon Autorské dílo, či jakoukoliv jeho část měnili, zpracovali, rozpracovali a/nebo zapracovali do jiného díla, použili Autorské dílo či jeho část vcelku i částečně jako podklad pro jiná případná díla.
- 18.1.4 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že postupem Objednatele podle tohoto článku nedojde k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv autora/ů Autorského díla. Zhotovitel se zavazuje obstarat od všech autorů Autorského díla souhlasy s postupem Objednatele dle tohoto článku a licenci v odpovídající formě a obsahu, a zavazuje se na výzvu bezodkladně poskytnout Objednateli originály těchto souhlasů.
- 18.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že upravil vztahy s autory ohledně Autorského díla tak, že je oprávněn uzavřít licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na výzvu poskytnout Objednateli o výše uvedeném písemný doklad.
- 18.1.6 Zhotovitel není oprávněn použít Autorské dílo či jakoukoliv jeho část zhotovenou dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v případě pozměnění Autorského díla. Objednatel je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakoukoliv dokumentaci, zhotovenou dle Smluvních dokumentů, v rámci své prezentace, bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakoukoliv kompenzaci. Autor je oprávněn Dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své autorské tvorby a podobně.

## **18.2 Odpovědnost za porušení**

Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv nároky třetích stran z autorských, průmyslových či obdobných práv uplatněných k Autorskému dílu s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Autorského díla provedené Objednatelem či třetí osobou na žádost Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady či jiná plnění, škody a újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či obranou proti nim.

## **18.3 Práva od Poddodavatelů**

Zhotovitel se zavazuje nejpozději současně se sjednáním jakéhokoliv Poddodavatele zajistit udělení práv, souhlasů a licence Objednateli ve formě a obsahu tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) i od daného Poddodavatele a autorů pro něj pracujících ve vztahu k jakýmkoliv autorským dílům jimi vytvořeným v souvislosti s Dílem.

## ČLÁNEK 19 ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM

### 19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem

19.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud:

- (a) Zhotovitel nesplní jakýkoliv Uzlový bod výstavby; nebo
- (b) Zhotovitel přeruší nebo zpomalí realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem nebude splněn termín pro jakýkoliv Uzlový bod výstavby a přes písemné upozornění nesjedná nápravu; nebo
- (c) Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou ve Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech a toto porušení nenapraví ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě takového porušení; nebo
- (d) Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech; nebo
- (e) Zhotovitel nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem nevypořádá vůči Objednateli vznesené nároky z titulu náhrady škody; nebo
- (f) Zhotovitel na sebe podá nebo je na něj odůvodněně třetí osobou podán insolvenční návrh, návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh, bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o jeho úpadku nebo o prohlášení konkurzu, Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo učiní jakýkoliv krok směřující k likvidaci.

19.1.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele bude účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

19.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele:

- (a) Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště v den určený v oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo a tentýž den vrátit Objednateli veškeré Smluvní dokumenty (s výjimkou Smlouvy o dílo), které mu byly předány Objednatelem;
- (b) Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výdaje a další škodu a újmy, které vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo;
- (c) Objednatel je oprávněn pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a učinit jakékoliv opatření, jaká sám uzná za nezbytná k Dokončení díla;
- (d) pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zajistit, aby na Objednatele nebo na třetí osobu jím určenou byla postoupena veškerá práva z jednotlivých a/nebo ze všech smluv Zhotovitele se Poddodavateli, které byly uzavřeny v souvislosti s prováděním Díla včetně (bez omezení) práva z vad;
- (e) Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele odstranit ze Staveniště žádné předměty, zejména materiály a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předmětu díla, dočasné stavby či konstrukce a strojní zařízení; a
- (f) požádá-li o to Objednatel, přejdou jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízení určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od Smlouvy o dílo do jeho vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši ocenění dle Výkazu výměr.

### 19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo

Odstoupením od Smlouvy o dílo nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, ustanovení o smluvních pokutách a dalších zajišťovacích institutech uvedených v této Smlouvě a jiné nároky Stran vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu přežít odstoupení včetně (i) veškerých práv Objednatele z vad Díla vůči Zhotoviteli v rozsahu jeho realizace k okamžiku účinnosti odstoupení od této Smlouvy včetně práva na držení a použití pozastávek z Ceny díla a/nebo práv z a (ii) veškerých práv k Autorskému dílu dle čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) těchto VSP.

### **19.3 Informační povinnost**

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli skutečnost, že byl podán (i) insolvenční návrh na Zhotovitele do dvaceti čtyř (24) hodin od jeho podání a (ii) návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh do tří (3) Pracovních dnů od jeho podání.

### **19.4 Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele**

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na jejich základě nebo v pokynech či instrukcích Objednatele v souvislosti s realizací Díla a/nebo odstraňování vad a nedodělků, pokud takové porušení nebude Zhotovitelem napraveno v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel (která však nebude nikdy delší než patnáct (15) dnů a nemusí být vůbec udělena, pokud je zřejmé, že porušení nelze v takové lhůtě zcela napravit nebo je Zhotovitel nenapravitelný), oprávněn:

- 19.4.1 udělit Zhotoviteli instrukci, aby přerušil realizaci Díla nebo jeho části;
- 19.4.2 pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli včetně Dílčích plateb;
- 19.4.3 převzít Staveniště nebo jeho část od Zhotovitele;
- 19.4.4 požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Pasportizaci nebo zajistit provedení této pasportizace na náklady Zhotovitele; a/nebo
- 19.4.5 zajistit realizaci doposud nerealizované části Díla (zcela nebo zčásti) třetí osobou na náklady Zhotovitele.

Práva Objednatele dle tohoto čl. 19.4. VSP jsou stanovena kumulativně, tj. vedle jakýchkoliv jiných práv Objednatele souvisejících s takovým porušením stanovených ve Smluvních dokumentech a je zcela na Objednateli, která z práv, jež má k dispozici využije, v jakém sledu a kombinaci.

## **ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY**

### **20.1 Splatnost smluvních pokut**

Smluvní pokuty budou zaplacený Objednateli vždy do pěti (5) dnů od výzvy Objednatele, jinak je Objednatel oprávněn pohledávky na zaplacení těchto smluvních pokut započítat proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

### **20.2 Náhrada škody**

Právo na zaplacení smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě o dílo nemá dopad na ani jinak neomezuje právo Objednatele žádat náhradu škody vztahující se k porušení povinnosti, na niž se uplatnila smluvní pokuta, v plné výši.

## **ČLÁNEK 21 ZÁPOČET**

### **21.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele**

Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti jakékoliv pohledávce Objednatele vůči Zhotoviteli.

### **21.2 Povolení zápočtu Objednatele**

Objednatel je oprávněn započítat svojí splatnou pohledávku vůči Zhotoviteli.

## **POSTOUPENÍ**

### 21.3 Zákaz postoupení Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

### 21.4 Povolení postoupení Objednatele

Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat s kterýmikoliv svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje se podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné písemnosti potřebné za účelem dosažení platnosti a účinnosti a nezpochybnitelnosti takové dispozice.

## ČLÁNEK 22 KOMUNIKACE

### 22.1 Komunikace

22.1.1 Jakákoliv sdělení, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Smlouvy o dílo a dalších Smluvních dokumentů a/nebo realizace Díla („Oznámení“) bude Zhotovitel činit písemně, v českém jazyce, a bude je doručovat Vedoucímu projektu, nestanoví-li tyto OP a/nebo Objednatel kdykoliv výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel všechna nebo určitá Oznámení doručoval současně Objednateli, Vedoucímu projektu, Technickému dozoru a/nebo Cenovému konzultantovi.

22.1.2 Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem, a kterýmkoliv jeho smluvním partnerem (včetně Vedoucího projektu, Technického dozoru a Architekta) na straně druhé formalizována tak, že bude vedena podle pokynů Objednatele na standardních formulářích, jejichž vzor poskytne Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pečlivě vyplnit standardní formulář a uvést všechny požadované údaje správně, pravdivě a úplně, i když Smlouva o dílo nebo VSP povinnost takový údaj poskytnout neuvádějí. Objednatel současně určí, jaké osobě bude mít Zhotovitel povinnost vyplněný formulář v požadovaném počtu stejnopisů zaslat.

22.1.3 Veškerá Oznámení týkající se a/nebo která by mohla mít vliv na Cenu díla, Uzlové body výstavby, Termín dokončení Díla a/nebo kvalitu Díla a dále oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo, oznámení o porušení povinnosti Objednatele a/nebo uplatnění nároku Zhotovitele na náhradu škody Zhotovitel doručí přímo Objednateli a současně i Vedoucímu projektu.

### 22.2 Doručování

22.2.1 Jakékoliv Oznámení bude doručeno osobně nebo doporučeným dopisem, e-mailem nebo datovou schránkou druhé Straně na adresu specifikovanou ve Smlouvě o dílo nebo na jinou adresu, kterou tato Strana písemně oznámí druhé Straně ne méně než tři (3) dny před odesláním Oznámení.

22.2.2 Strany se dohodly, že je přípustné doručování i emailem s tím, že v případě (i) oznámení o zahájení insolvenčního či exekučního řízení, (ii) žádosti o náhradu škody nebo žádosti o jakékoliv finanční plnění, (iii) výpovědi této Smlouvy, (iv) upozornění na porušení této Smlouvy, (v) Oznámení, které ovlivňuje Cenu díla, Uzlové body výstavby, Termín dokončení Díla, a/nebo kvalitu Díla, (vi) a/nebo jiný právní úkon, je takové doručení účinné pouze, pokud do tří (3) Pracovních dnů od takového doručení bude Oznámení doručeno také dalším způsobem doručení dle čl. 23.2.1 (Doručování) těchto OP.

22.2.3 Změna doručovací adresy či kontaktního údaje bude považována za oznámenou, pokud tak bylo učiněno v souladu s těmito OP nejméně dva (2) Pracovní dny předem.

22.2.4 Faktury mohou být doručeny pouze jako originály, osobně nebo doporučenou poštou.

## **ČLÁNEK 23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **23.1 Osoby Objednatele**

Objednatel je oprávněn kterákoliv svá práva a/nebo povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat přímo (prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tím pověří, a to obecně pro určitou skupinu činností nebo konkrétně pro určitou činnost. Zejména se předpokládá, že Objednatel bude svá práva a povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat, udělovat Zhotoviteli instrukce a/nebo s ním jinak komunikovat zejména prostřednictvím Vedoucího projektu, Technického dozoru a případně Cenového konzultanta, dle konkrétního případu. Rozsah pověření jednotlivých osob je blíže popsán v Manuálu řízení projektu. Objednatel může kdykoliv změnit jakékoliv osoby pověřené výkonem práv a/nebo povinností ze Smluvních dokumentů a může také určit více osob se stejným či podobným pověřením.

### **23.2 Vzdání se práva**

Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech, nebo jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Straně na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění jakéhokoliv práva v budoucnu.

### **23.3 Neplatná ustanovení**

Budou-li některá ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek či jiných Smluvních dokumentů v rozporu s platnou právní úpravou České republiky, jejich neplatnost a/nebo neúčinnost nebude mít vliv na platnost daného dokumentu jako celku. Objednatel a Zhotovitel vyvinou veškerou snahu takové ustanovení nahradit platným a účinným ustanovením. Jinak se místo takového neplatného a/nebo neúčinného ustanovení se použije příslušný Závazný předpis.

### **23.4 Případný rozpor v jednotlivých dokumentech**

Pokud se ukáže, že některá ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou v rozporu s ustanovením Smlouvy o dílo, má přednost Smlouva o dílo. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami ani Smlouvou o dílo se řídí platným právním řádem.

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

6





## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22c  
Stavba: stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ: 26419823  
DIČ: CZ26419823

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **3 645 986,53**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 645 986,53	765 657,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

**Cena s DPH** v **CZK** **4 411 643,70**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22c

Stavba: stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Místo:

Datum:

17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 645 986,53</b>	<b>4 411 643,70</b>	
100	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	3 008 631,97	3 640 444,68	STA
100.3	SO 100.3 Komunikace a zpevněné plochy - K Pomníku	1 379 851,00	1 669 619,71	Soupis
100.4	SO 100.4 Komunikace a zpevněné plochy - V Kálku	1 628 780,97	1 970 824,97	Soupis
400	SO 400 Veřejné osvětlení	422 354,56	511 049,02	STA
400.2	SO 400.2 Veřejné osvětlení - K Pomníku	183 201,34	221 673,62	Soupis
400.3	SO 400.3 Veřejné osvětlení - V Kálku	239 153,22	289 375,40	Soupis
401	SO 401 Sdělovací vedení	0,00	0,00	STA
401.3	SO 401.3 Sdělovací vedení - K Pomníku	0,00	0,00	Soupis
401.4	SO 401.4 Sdělovací vedení - V Kálku	0,00	0,00	Soupis
901	VON	215 000,00	260 150,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku  
Objekt:  
100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy  
Soupis:

## 100.3 - SO 100.3 Komunikace a zpevněné plochy - K Pomníku

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ: 26419823  
DIČ: CZ26419823

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 379 851,00</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 379 851,00	21,00%	289 768,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 669 619,71</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Soupis: **100.3 - SO 100.3 Komunikace a zpevněné plochy - K Pomníku**

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s., Ptzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Kód dílu · Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 379 851,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 379 851,00**

1 - Zemní práce	374 771,76
2 - Zakládání	21 340,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 280,00
5 - Komunikace pozemní	601 327,80
8 - Trubní vedení	74 382,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	168 964,80
997 - Přesun sutě	86 321,64
998 - Přesun hmot	47 462,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku  
 Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy  
 Soupis: 100.3 - SO 100.3 Komunikace a zpevněné plochy - K Pomníku

Místo: Datum: 17. 7. 2017  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 379 851,00</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 379 851,00</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>374 771,76</b>	
1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha "všechny výměry odečteny z příloh: Koordinační situace, Vzorový příčný řez, Příčné řezy - platí pro celý Soupis prací" "odvozní vzdálenosti na skládky jsou uvažovány 20 km, na deponie 2 km - tyto jsou určeny pro potřebu kontrolního rozpočtu" "skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a údaje o vzdálenosti nejsou závazné - uchazeč ocení dle svého uvážení bez změny Soupisu prací" 309/10000 Součet	ha	0,031	23 750,00	736,25	CS ÚRS 2017 01
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drsného, o tl. vrstev přes 100 do 200 mm "beton" 29 "vozovka asfalt" 45 Součet	m <sup>2</sup>	74,000	250,00	18 500,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z betonu prostého, o tl. vrstev do 100 mm "beton" 29 Součet	m <sup>2</sup>	29,000	450,00	13 050,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z betonu prostého, o tl. vrstev přes 100 do 150 mm "vozovka asfalt" 45 Součet	m <sup>2</sup>	45,000	485,00	21 825,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> živčících, o tl. vrstev přes 100 do 150 mm "vozovka asfalt" 45 Součet	m <sup>2</sup>	45,000	250,00	11 250,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drsného, o tl. vrstev přes 200 do 300 mm "štěrk" 432 Součet	m <sup>2</sup>	432,000	40,00	17 280,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 24"10 Součet	hod	240,000	55,00	13 200,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	40,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	119001202	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstev po zhuštění 300 mm	m <sup>2</sup>	579,000	52,00	30 108,00	CS ÚRS 2017 01
10	M	585301600	vzdno "7 kg/m <sup>2</sup> 579*0,007" Součet 4,053*1,1 Přepočtené koeficientem množství	t	4,458	2 855,00	12 727,59	CS ÚRS 2017 01
11	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m "zeleň" 309*0,15 Součet	m <sup>3</sup>	46,350	26,00	1 205,10	CS ÚRS 2017 01
12	K	122202202	Odškopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> "vozovka beton. dlažba" (467*3)*0,47 "vjezd beton. dlažba" 54*0,37 "doplnění asf. vozovky" 45*0,46 "chodník dlažba" (39*2)*0,24 "zpomalovací práh dlažba" 7*0,55 "parkovací stání dlažba" 46*0,47 "rozšíření pod obrubníky sadové" 0,2*0,2*56 "rozšíření pod obrubníky chodníkové" 0,3*0,2*209 "zeleň" 159*0,15 Mezisoučet "odpočet konstrukcí" "vozovka asfalt" -(45*0,47) "štěrk komun" -(432*0,3) "beton" -(29*0,3) "zeleň" -(309*0,15) Mezisoučet Součet	m <sup>3</sup>	129,720	70,00	9 080,40	CS ÚRS 2017 01
13	K	122202209	Odškopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k osnám za lepkovost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	38,916	20,00	778,32	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		129,72*0,3			38,916		
	vv		Součet			38,916		
14	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybušení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	19,527	365,00	7 127,36	CS ÚRS 2017 01
	vv		"10% výkopů" (129,72+14,55+51)*0,1			19,527		
	vv		Součet			19,527		
15	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,550	558,00	8 118,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		pro tratě vodov. 97*0,15			14,550		
	vv		Součet			14,550		
16	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,365	155,00	676,58	CS ÚRS 2017 01
	vv		14,55*0,3			4,365		
	vv		Součet			4,365		
17	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	51,000	355,00	18 105,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		DN 200" 1,0*2,0*24			48,000		
	vv		"rozšíření pro vpusti" (0,5*1,5*2,0*2)			3,000		
	vv		Součet			51,000		
18	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,300	21,00	321,30	CS ÚRS 2017 01
	vv		51*0,3			15,300		
	vv		Součet			15,300		
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	104,000	90,00	9 360,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		DN 200" 2*2,0*24			96,000		
	vv		"rozšíření pro vpusti" (2,0*2,0*2)			8,000		
	vv		Součet			104,000		
20	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	104,000	14,00	1 456,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	51,000	70,00	3 570,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		DN 200" 1,0*2,0*24			48,000		
	vv		"rozšíření pro vpusti" (0,5*1,5*2,0*2)			3,000		
	vv		Součet			51,000		
22	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	108,120	60,00	6 487,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		ornice na mezideponii a zpět" (309*0,15)+(159*0,15)			70,200		
	vv		"zásyp, obsyp" 30,72*7,2			37,920		
	vv		Součet			108,120		
23	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	195,270	215,00	41 983,05	CS ÚRS 2017 01
	vv		129,72+14,55+51			195,270		
	vv		Součet			195,270		
24	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 952,700	15,00	29 290,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		195,27*10 Přepočtené koeficientem množství			1 952,700		
25	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehlehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	61,770	145,00	8 956,65	CS ÚRS 2017 01
	vv		"zásyp, obsyp, ornice" 30,72+7,2+23,85			61,770		
	vv		Součet			61,770		
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	195,270	12,00	2 343,24	CS ÚRS 2017 01
	vv		129,72+14,55+51			195,270		
	vv		Součet			195,270		
27	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	331,959	130,00	43 154,67	CS ÚRS 2017 01
	vv		195,27*1,7			331,959		
	vv		Součet			331,959		
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním lam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,720	70,00	2 150,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		DN 200" 1,0*2,0*24			48,000		
	vv		"vytl. kub" -(1,0*0,72*24)			-17,280		
	vv		Součet			30,720		
29	M	583373100	šterkapiske netříděný	t	63,102	250,00	15 775,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		30,72*1,67*1,23			63,102		
	vv		Součet			63,102		
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	7,200	170,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		DN 200" (1,0*0,3*24)			7,200		
	vv		Součet			7,200		
31	M	583373100	šterkapiske netříděný	t	14,790	250,00	3 697,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		7,2*1,67*1,23			14,790		
	vv		Součet			14,790		
32	K	181301102	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	159,000	32,00	5 088,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	181411121	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	159,000	4,00	636,00	CS ÚRS 2017 01
34	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	7,950	99,00	787,05	CS ÚRS 2017 01
	vv		159*0,05 Přepočtené koeficientem množství			7,950		
35	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	159,000	3,00	477,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"zelen" 159			159,000		
	vv		Součet			159,000		
36	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	736,900	8,00	5 895,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vozovka beton, dlažba" 467+3			470,000		
	vv		"vjezd beton, dlažba" 54			54,000		
	vv		"doplnění asf. vozovky" 45			45,000		
	vv		"chodník dlažba" 39+2			41,000		
	vv		"parkovací stání dlažba" 46			46,000		

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		zpomalovací práh dlažba 7		7,000			
	W		"rozšíření pod obrubníky sadové" 0,2*56		11,200			
	W		"rozšíření pod obrubníky chodníkové" 0,3*209		62,700			
	W		Součet		736,900			
37	K	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení	m2	159,000	50,00	7 950,00	
	W		159		159,000			
	W		Součet		159,000			
	D	2	Zakládání				21 340,00	
38	K	212752311	Tratvody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100	m	97,000	220,00	21 340,00	CS ÚRS 2017 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 280,00	
39	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stávk a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,400	2 200,00	5 280,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"přípojka" 1,0*0,1*24		2,400			
	W		Součet		2,400			
	D	5	Komunikace pozemní				601 327,80	
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	95,000	110,00	10 450,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodník dlažba" 41		41,000			
	W		"vjezd beton. dlažba" 54		54,000			
	W		Součet		95,000			
41	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	561,000	140,00	78 540,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"vozovka beton. dlažba" 470		470,000			
	W		"parkovací stání" 46		46,000			
	W		"doplnění asf. vozovky" 45		45,000			
	W		Součet		561,000			
42	K	564871114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 280 mm	m2	7,000	180,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01
	W		zpomalovací práh dlažba 7		7,000			
	W		Součet		7,000			
43	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	45,000	320,00	14 400,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"doplnění asf. vozovky" 45		45,000			
	W		Součet		45,000			
44	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,000	280,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"doplnění asf. vozovky" 45		45,000			
	W		Součet		45,000			
45	K	567122110	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 mm	m2	54,000	245,00	13 230,00	
	W		"vjezd beton. dlažba" 54		54,000			
	W		Součet		54,000			
46	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	523,000	300,00	156 900,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"vozovka beton. dlažba" 470		470,000			
	W		"parkovací stání" 46		46,000			
	W		"zpomalovací práh dlažba" 7		7,000			
	W		Součet		523,000			
47	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	45,000	15,00	675,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"doplnění asf. vozovky" 45		45,000			
	W		Součet		45,000			
48	K	573211107	Postřík spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	45,000	8,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"doplnění asf. vozovky" 45		45,000			
	W		Součet		45,000			
49	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	45,000	260,00	11 700,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"doplnění asf. vozovky" 45		45,000			
	W		Součet		45,000			
50	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm	m2	41,000	230,00	9 430,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodník dlažba" 39+2		41,000			
	W		Součet		41,000			
51	M	592453082	dlažba betonová šedá 60 mm	m2	39,780	140,00	5 569,20	
	W		"chodník dlažba" 39		39,000			
	W		Součet		39,000			
	W		39*1,02 Přepočtené koeficientem množství		39,780			
52	M	592453084	dlažba betonová pro nevidomé 60 mm	m2	2,040	230,00	469,20	
	W		"chodník dlažba pro OSP" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
	W		2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,040			
53	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm	m2	577,000	250,00	144 250,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"vozovka beton. dlažba" 467+3		470,000			
	W		"vjezd beton. dlažba" 54		54,000			
	W		"zpomalovací práh dlažba" 7		7,000			
	W		"parkovací stání" 46		46,000			
	W		Součet		577,000			
54	M	592453110	dlažba betonová tl. 80 mm přírodní	m2	585,480	240,00	140 515,20	CS ÚRS 2017 01
	W		574		574,000			
	W		Součet		574,000			
	W		574*1,02 Přepočtené koeficientem množství		585,480			
55	M	592453111	dlažba betonová tl. 80 mm pro nevidomé	m2	3,060	320,00	979,20	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
	vv		3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,060			
	D	8	Trubní vedení				74 382,80	
56	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	24,000	150,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"přípojky" 24		24,000			
	vv		Součet		24,000			
57	M	597107040	trouba kameninová DN 200mm	m	24,360	750,00	18 270,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2*1,015 Přepočtené koeficientem množství		24,360			
58	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		"UV nová" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
59	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,020	220,00	444,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
60	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	2,020	250,00	505,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
61	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvarem 45x33x5 cm	kus	2,020	550,00	1 111,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
62	M	592238581	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/595/6d, 45x59,5x5 cm	kus	2,020	570,00	1 151,40	
	vv		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
63	M	592238741	koš kalový UA4 600 mm	kus	2,020	550,00	1 111,00	
	vv		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
64	M	592238781	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,020	1 500,00	3 030,00	
	vv		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
65	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 550,00	7 750,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	11,000	910,00	10 010,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	10,080	2 500,00	25 200,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"přípojka" 1,0*0,42*24		10,080			
	vv		Součet		10,080			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				168 964,80	
68	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	14,000	40,00	560,00	CS ÚRS 2017 01
69	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	196,000	12,00	2 352,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"14 dní" 14*14		196,000			
	vv		Součet		196,000			
70	K	913211122	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	56,000	15,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"14 dní" 4*14		56,000			
	vv		Součet		56,000			
72	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	155,00	620,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
73	M	404VP0001	značka dopravní	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"nové SZD" 4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
75	M	404VP0002	sloupek pro dopravní značku s patkou	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	915231112	Vodorovné dopravní značení	m2	4,000	310,00	1 240,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2017 01
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	209,000	170,00	35 530,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"ABO 2-15" 209		209,000			
	vv		Součet		209,000			
79	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	213,180	140,00	29 845,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		209*1,02 Přepočtené koeficientem množství		213,180			
80	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m	56,000	110,00	6 160,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"ABO 4-8" 56		56,000			
	vv		Součet		56,000			
81	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm sedý	kus	56,560	85,00	4 807,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		56*1,01 Přepočtené koeficientem množství		56,560			
82	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	14,780	2 500,00	36 950,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"chodníkový" 209*0,06		12,540			
	vv		"sádový" 56*0,04		2,240			
	vv		Součet		14,780			
83	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	69,000	35,00	2 415,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		69		69,000			
	vv		Součet		69,000			
84	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	69,000	30,00	2 070,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		69		69,000			
	vv		Součet		69,000			
85	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měla hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	579,000	35,00	20 265,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vozovka dlažba" 579		579,000			
	vv		Součet		579,000			
86	K	91972R1	Nopová folie - dodávka a montáž	m2	94,500	100,00	9 450,00	
	vv		"ochrana podezdávek" 189*0,5		94,500			
	vv		Součet		94,500			



PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	69,000	110,00	7 590,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		69		69,000			
	vv		Součet		69,000			
88	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	80,00	80,00	
89	K	966006211	Odstranění (demontaž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2017 01
	D	997	Přesun sutě				86 321,64	
90	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze svyvkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	211,540	30,00	6 346,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kamenivo" 21,46*190,08		211,540			
	vv		Součet		211,540			
91	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 019,260	7,00	28 134,82	CS ÚRS 2017 01
	vv		211,54*19 Přepočtené koeficientem množství		4 019,260			
92	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	35,805	40,00	1 432,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		"asfalt" 14,22		14,220			
	vv		"beton" 6,96*14,625		21,585			
	vv		Součet		35,805			
93	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	680,295	9,00	6 122,66	CS ÚRS 2017 01
	vv		35,805*19 Přepočtené koeficientem množství		680,295			
94	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,086	500,00	43,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"poplatek za uložení těchto materiálů se nepředpokládá - materiál objednatel"					
	vv		"DZ" 0,082*0,004		0,086			
	vv		Součet		0,086			
95	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,634	12,00	19,61	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,086*19 Přepočtené koeficientem množství		1,634			
96	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	21,585	190,00	4 101,15	CS ÚRS 2017 01
	vv		"beton" 6,96*14,625		21,585			
	vv		Součet		21,585			
97	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	14,220	330,00	4 692,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		"asfalt" 14,22		14,220			
	vv		Součet		14,220			
98	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	211,540	165,00	34 904,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kamenivo" 21,46*190,08		211,540			
	vv		Součet		211,540			
99	K	99722R001	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	3,090	170,00	525,30	
	vv		"travniny" 309*0,01		3,090			
	vv		Součet		3,090			
	D	998	Přesun hmot				47 462,20	
100	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	237,311	200,00	47 462,20	CS ÚRS 2017 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

**100.4 - SO 100.4 Komunikace a zpevněné plochy - V Kálku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26419823

DIČ:

CZ26419823

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**1 628 780,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 628 780,97	21,00%	342 044,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**1 970 824,97**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Líbuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

**100.4 - SO 100.4 Komunikace a zpevněné plochy - V Kálku**

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 628 780,97**

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>1 628 780,97</b>
1 - Zemní práce	438 757,53
2 - Zakládání	26 180,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 940,00
5 - Komunikace pozemní	722 912,40
8 - Trubní vedení	79 626,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	195 894,85
997 - Přesun sutě	103 612,44
998 - Přesun hmot	55 857,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

100.4 - SO 100.4 Komunikace a zpevněné plochy - V Kálku

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Ptžeňská 183/181, 150 00 Praha 5

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 628 780,97</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 628 780,97</b>	
D	f		<b>Zemní práce</b>				<b>438 757,53</b>	
1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,034	23 750,00	807,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"všechny výměry odečteny z příloh: Koordinační situace, Vzorový příčný řez, Příčné řezy - platí pro celý Soupis prací"					
	VV		"odvozní vzdálenosti na skládky jsou uvažovány 20 km, na deponie 2 km - tyto jsou určeny pro potřebu kontrolního rozpočtu"					
	VV		"skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a údaje o vzdálenosti nejsou závazné - uchazeč ocení dle svého uvážení bez změny Soupisu prací"					
	VV		343/10000		0,034			
	VV		Součet		0,034			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	11,000	35,00	385,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"beton, dlažba velká" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstev přes 100 do 200 mm	m2	86,000	250,00	21 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"beton" 26		26,000			
	VV		"vozovka asfalt" 49		49,000			
	VV		"beton, dlažba velká" 11		11,000			
	VV		Součet		86,000			
4	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstev do 100 mm	m2	26,000	450,00	11 700,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"beton" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstev přes 100 do 150 mm	m2	49,000	485,00	23 765,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka asfalt" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
6	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiných, o tl. vrstev přes 100 do 150 mm	m2	49,000	250,00	12 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka asfalt" 49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
7	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstev přes 200 do 300 mm	m2	523,000	40,00	20 920,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"štěrk" 523		523,000			
	VV		Součet		523,000			
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	55,00	13 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		24*10		240,000			
	VV		Součet		240,000			
9	K	115101301	Pořizovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	40,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	119001202	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po ztuhnutí 300 mm	m2	726,000	52,00	37 752,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	585301600	vápno	t	5,590	2 855,00	15 959,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"7 kg/m2" 726*0,007		5,082			
	VV		Součet		5,082			
	VV		5,082*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5,590			
12	K	121101101	Sejmutí omítky nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	51,450	26,00	1 337,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zeleň" 343*0,15		51,450			
	VV		Součet		51,450			
13	K	122202202	Odkopávky a protkopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profitech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hromině tl. 3 přes 100 do 1 000 m2	m3	155,250	70,00	10 867,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka beton, dlažba" (556+3)*0,47		262,730			
	VV		"vjezd beton, dlažba" 79*0,37		29,230			
	VV		"doplnění asf. vozovky" 49*0,46		22,540			
	VV		"chodník dlažba" (28+2)*0,24		7,200			
	VV		"zpomalovací práh dlažba" 7*0,55		3,850			
	VV		"parkovací stání dlažba" 65*0,47		30,550			
	VV		"rozšíření pod obrubníky sadové" 0,2*0,2*69		2,760			
	VV		"rozšíření pod obrubníky chodníkové" 0,3*0,2*239		14,340			
	VV		"zeleň" 165*0,15		24,750			
	VV		Mezísoučet		397,950			
	VV		"odpočet konstrukcí"					
	VV		"vozovka asfalt" (49*0,47)		-23,030			
	VV		"štěrk komun" (523*0,3)		-156,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"beton" (26*0,3)		-7,800			
	vv		"beton. dlažba velká" (11*0,32)		-3,520			
	vv		"zeleň" (343*0,15)		-51,450			
	vv		Mezisoučet		-242,700			
	vv		Součet		155,250			
14	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost hornin tř. 3	m3	46,575	20,00	931,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		155,25*0,3		46,575			
	vv		Součet		46,575			
15	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	23,010	365,00	8 398,65	CS ÚRS 2017 01
	vv		"10% výkopů" (155,25*17,85*57)*0,1		23,010			
	vv		Součet		23,010			
16	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,850	558,00	9 960,30	CS ÚRS 2017 01
	vv		"pro tratě" 119*0,15		17,850			
	vv		Součet		17,850			
17	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	5,355	155,00	830,03	CS ÚRS 2017 01
	vv		17,85*0,3		5,355			
	vv		Součet		5,355			
18	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	57,000	355,00	20 235,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"DN 200" 1,0*2,0*27		54,000			
	vv		"rozšíření pro vpusti" (0,5*1,5*2,0*2)		3,000			
	vv		Součet		57,000			
19	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	17,100	21,00	359,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		57*0,3		17,100			
	vv		Součet		17,100			
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	116,000	90,00	10 440,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"DN 200" 2*2,0*27		108,000			
	vv		"rozšíření pro vpusti" (2,0*2,0*2)		8,000			
	vv		Součet		116,000			
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	116,000	14,00	1 624,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	161101101	Vislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	57,000	70,00	3 990,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"DN 200" 1,0*2,0*27		54,000			
	vv		"rozšíření pro vpusti" (0,5*1,5*2,0*2)		3,000			
	vv		Součet		57,000			
23	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	118,860	60,00	7 131,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		"ornice na mezideponii a zpěr" (343*0,15)*(165*0,15)		76,200			
	vv		"zásyp, obsyp" 34,56*8,1		42,660			
	vv		Součet		118,860			
24	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	230,100	215,00	49 471,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		155,25*17,85*57		230,100			
	vv		Součet		230,100			
25	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 301,000	15,00	34 515,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		230,1*10 *Přepočtené koeficientem množství		2 301,000			
26	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	67,410	145,00	9 774,45	CS ÚRS 2017 01
	vv		"zásyp, obsyp, ornice" 34,56*8,1*24,75		67,410			
	vv		Součet		67,410			
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	230,100	12,00	2 761,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		155,25*17,85*57		230,100			
	vv		Součet		230,100			
28	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	391,170	130,00	50 852,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		230,1*1,7		391,170			
	vv		Součet		391,170			
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím lam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,560	70,00	2 419,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		"DN 200" 1,0*2,0*27		54,000			
	vv		"vytl. kub" -(1,0*0,72*27)		-19,440			
	vv		Součet		34,560			
30	M	583373100	šterkopisek netříděný	t	70,990	250,00	17 747,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		34,56*1,67*1,23		70,990			
	vv		Součet		70,990			
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez ořhování svahů	m3	8,100	170,00	1 377,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"DN 200" (1,0*0,3*27)		8,100			
	vv		Součet		8,100			
32	M	583373100	šterkopisek netříděný	t	14,790	250,00	3 697,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		7,2*1,67*1,23		14,790			
	vv		Součet		14,790			
33	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	165,000	32,00	5 280,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení tučného v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	165,000	4,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	005724150	osivo směs travní parkova směs exclusive	kg	8,250	99,00	816,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		165*0,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,250			
36	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	165,000	3,00	495,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"zeleň" 165		165,000			

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		165,000			
37	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	874,500	8,00	6 996,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vozovka beton. dlažba" 556+3		559,000			
	vv		"vjezd beton. dlažba" 79		79,000			
	vv		"doplnění asf. vozovky" 49		49,000			
	vv		"chodník dlažba" 28+2		30,000			
	vv		"parkovací stání dlažba" 65		65,000			
	vv		"zpomalovací práh dlažba" 7		7,000			
	vv		"rozšíření pod obrubníky sadové" 0,2*69		13,800			
	vv		"rozšíření pod obrubníky chodníkové" 0,3*239		71,700			
	vv		Součet		874,500			
38	K	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení	m2	343,000	50,00	17 150,00	
	vv		343		343,000			
	vv		Součet		343,000			
	D	2	Zakládání				26 180,00	
39	K	212752311	Tratvody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obšypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100	m	119,000	220,00	26 180,00	CS ÚRS 2017 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 940,00	
40	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,700	2 200,00	5 940,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"přípojka" 1,00,1*27		2,700			
	vv		Součet		2,700			
	D	5	Komunikace pozemní				722 912,40	
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	109,000	110,00	11 990,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"chodník dlažba" 30		30,000			
	vv		"vjezd beton. dlažba" 79		79,000			
	vv		Součet		109,000			
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	673,000	140,00	94 220,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vozovka beton. dlažba" 559		559,000			
	vv		"parkovací stání" 65		65,000			
	vv		"doplnění asf. vozovky" 49		49,000			
	vv		Součet		673,000			
43	K	564871114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 280 mm	m2	7,000	180,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"zpomalovací práh dlažba" 7		7,000			
	vv		Součet		7,000			
44	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	49,000	320,00	15 680,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"doplnění asf. vozovky" 49		49,000			
	vv		Součet		49,000			
45	K	567121114	Podklad ze směsi smetené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	49,000	280,00	13 720,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"doplnění asf. vozovky" 49		49,000			
	vv		Součet		49,000			
46	K	567122110	Podklad ze směsi smetené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 mm	m2	79,000	245,00	19 355,00	
	vv		"vjezd beton. dlažba" 79		79,000			
	vv		Součet		79,000			
47	K	567122114	Podklad ze směsi smetené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	631,000	300,00	189 300,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vozovka beton. dlažba" 559		559,000			
	vv		"parkovací stání" 65		65,000			
	vv		"zpomalovací práh dlažba" 7		7,000			
	vv		Součet		631,000			
48	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	49,000	15,00	735,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"doplnění asf. vozovky" 49		49,000			
	vv		Součet		49,000			
49	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	49,000	8,00	392,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"doplnění asf. vozovky" 49		49,000			
	vv		Součet		49,000			
50	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	49,000	260,00	12 740,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"doplnění asf. vozovky" 49		49,000			
	vv		Součet		49,000			
51	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým zhutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm	m2	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"chodník dlažba" 28+2		30,000			
	vv		Součet		30,000			
52	M	592453082	dlažba betonová šedá 60 mm	m2	28,560	140,00	3 998,40	
	vv		"chodník dlažba" 28		28,000			
	vv		Součet		28,000			
	vv		28*1,02 Přepočtené koeficientem množství		28,560			
53	M	592453084	dlažba betonová pro nevidomé 60 mm	m2	2,040	230,00	469,20	
	vv		"chodník dlažba pro OSP" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
	vv		2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,040			
54	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým zhutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm	m2	710,000	250,00	177 500,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vozovka beton. dlažba" 556+3		559,000			
	vv		"vjezd beton. dlažba" 79		79,000			
	vv		"zpomalovací práh dlažba" 7		7,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"parkovací stáří" 65		65,000			
	W		Součet		710,000			
55	M	592453110	dlažba betonová tl. 80 mm přírodní	m2	721,140	240,00	173 073,60	CS ÚRS 2017 01
	W		707		707,000			
	W		Součet		707,000			
	W		707*1,02 Přepočtené koeficientem množství		721,140			
56	M	592453111	dlažba betonová tl 80 mm pro nevidomé	m2	3,060	320,00	979,20	
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
	W		3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,060			
	D	8	Trubní vedení				79 626,55	
57	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	27,000	150,00	4 050,00	CS ÚRS 2017 01
	W		připojky Z7		27,000			
	W		Součet		27,000			
58	M	597107040	trouba kameninová DN 200mm	m	27,405	750,00	20 553,75	CS ÚRS 2017 01
	W		27*1,015 Přepočtené koeficientem množství		27,405			
59	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2015 01
	W		UV nová 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
60	M	592238640	prstec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,020	220,00	444,40	CS ÚRS 2017 01
	W		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
61	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm	kus	2,020	250,00	505,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
62	M	592238500	drno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	2,020	550,00	1 111,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
63	M	592238581	skruž betonová pro uliční vpust horní TBY-Q 450/595/6d, 45x59,5x5 cm	kus	2,020	570,00	1 151,40	
	W		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
64	M	592238741	koš kalový UA4 600 mm	kus	2,020	550,00	1 111,00	
	W		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
65	M	592238781	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,020	1 500,00	3 030,00	
	W		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
66	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 550,00	6 200,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, součete nebo livčantů bez úpravy armatur	kus	12,000	910,00	10 920,00	CS ÚRS 2017 01
68	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	11,340	2 500,00	28 350,00	CS ÚRS 2017 01
	W		připojka 1,0*0,42*27		11,340			
	W		Součet		11,340			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				195 894,85	
69	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupky základních	kus	14,000	40,00	560,00	CS ÚRS 2017 01
70	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	196,000	12,00	2 352,00	CS ÚRS 2017 01
	W		14 dní 14*14		196,000			
	W		Součet		196,000			
71	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
72	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	56,000	15,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
	W		14 dní 4*14		56,000			
	W		Součet		56,000			
73	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	155,00	620,00	CS ÚRS 2017 01
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
74	M	404VP0001	značka dopravní	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
75	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
	W		nové SZD 4		4,000			
	W		Součet		4,000			
76	M	404VP0002	sloupek pro dopravní značku s patkou	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	915231112	Vodorovné dopravní značení	m2	6,000	310,00	1 860,00	CS ÚRS 2017 01
78	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
79	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	239,000	170,00	40 630,00	CS ÚRS 2017 01
	W		ABO 2-15 239		239,000			
	W		Součet		239,000			
80	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	243,780	140,00	34 129,20	CS ÚRS 2017 01
	W		239*1,02 Přepočtené koeficientem množství		243,780			
81	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m	69,000	110,00	7 590,00	CS ÚRS 2017 01
	W		ABO 4-8 69		69,000			
	W		Součet		69,000			
82	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	69,690	85,00	5 923,65	CS ÚRS 2017 01
	W		69*1,01 Přepočtené koeficientem množství		69,690			
83	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	17,100	2 500,00	42 750,00	CS ÚRS 2017 01
	W		chodníkový 239*0,06		14,340			
	W		sadový 69*0,04		2,760			
	W		Součet		17,100			
84	K	919112212	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	73,000	35,00	2 555,00	CS ÚRS 2017 01
	W		73		73,000			
	W		Součet		73,000			
85	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	73,000	30,00	2 190,00	CS ÚRS 2017 01
	W		73		73,000			
	W		Součet		73,000			



Prč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	728,000	35,00	25 480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka dlažba" 728		728,000			
	VV		Součet		728,000			
87	K	91972R1	Nopová fólie - dodávka a montáž	m <sup>2</sup>	118,000	100,00	11 800,00	
	VV		"ochrana podezdivek" 236*0,5		118,000			
	VV		Součet		118,000			
88	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	73,000	110,00	8 030,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		73		73,000			
	VV		Součet		73,000			
89	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou natkou	kus	1,000	80,00	80,00	
90	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2017 01
91	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžším	m <sup>2</sup>	11,000	25,00	275,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"beton. dlažba velká" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
	D	997	Přesun sutě				103 612,44	
92	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spolkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	255,060	30,00	7 651,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamenivo" 24,94+230,12		255,060			
	VV		Součet		255,060			
93	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 846,140	7,00	33 922,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		255,06*19 Přepočtené koeficientem množství		4 846,140			
94	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37,649	40,00	1 506,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"asfalt" 15,484		15,484			
	VV		"beton" 6,24+15,925		22,165			
	VV		Součet		37,649			
95	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	715,331	9,00	6 437,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		37,649*19 Přepočtené koeficientem množství		715,331			
96	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,891	500,00	1 445,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"poplatek za uložení těchto materiálů se nepředpokládá - materiál objednatel"					
	VV		"DZ, dlažba" 0,082+0,004+2,805		2,891			
	VV		Součet		2,891			
97	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,929	12,00	659,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,891*19 Přepočtené koeficientem množství		54,929			
98	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	22,165	190,00	4 211,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"beton" 6,24+15,925		22,165			
	VV		Součet		22,165			
99	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	15,484	330,00	5 109,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"asfalt" 15,484		15,484			
	VV		Součet		15,484			
100	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	255,060	165,00	42 084,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamenivo" 24,94+230,12		255,060			
	VV		Součet		255,060			
101	K	99722R001	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	3,430	170,00	583,10	
	VV		"travniny" 343*0,01		3,430			
	VV		Součet		3,430			
	D	998	Přesun hmot				55 857,20	
102	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	279,286	200,00	55 857,20	CS ÚRS 2017 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Líbuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

400 - SO 400 Veřejné osvětlení

Soupis:

**400.2 - SO 400.2 Veřejné osvětlení - K Pomníku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26419823

DIČ:

CZ26419823

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**183 201,34**

DPH základní snižená	Základ daně 183 201,34 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 38 472,28 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**221 673,62**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Líbuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

400 - SO 400 Veřejné osvětlení

Soupis:

**400.2 - SO 400.2 Veřejné osvětlení - K Pomníku**

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**183 201,34**

### HSV - Celkové náklady

**172 775,84**

D1 - Montáž	105 399,00
D2 - Zemní práce	51 618,90
D3 - Demontáž	4 275,00
D4 - Zemní práce . demontáž	5 692,94
D5 - Ostatní	5 790,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>10 425,50</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10 425,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

400 - SO 400 Veřejné osvětlení

Soupis:

400.2 - SO 400.2 Veřejné osvětlení - K Pomníku

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>183 201,34</b>	
<b>D HSV Celkové náklady</b>							<b>172 775,84</b>	
<b>D D1 Montáž</b>							<b>105 399,00</b>	
1	K	210100251	Ukončení kabelu CYKY 4x10 mm2	ks	3,000	68,00	204,00	
2	K	210203403	Montáž výbojkového svítidla na stožár	ks	3,000	650,00	1 950,00	
3	M	000820716	Výbojkové svítidlo SAFIR1170W/B4	ks	3,000	6 600,00	19 800,00	
4	K	210204011	Montáž ocelového stožáru do 12 m	ks	3,000	1 980,00	5 940,00	
5	M	000131136	Osvětlovací stožár větknutý přechodový - typ OSVP055.40.1151V	ks	3,000	5 560,00	16 680,00	
6	K	210204210	Montáž elektrovýzbroje stožáru	ks	3,000	680,00	2 040,00	
7	M	000890390	Stožárová výzbroj SCHM	ks	3,000	3 800,00	11 400,00	
8	K	210220022	Montáž uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm	m	79,000	145,00	11 455,00	
9	M	35441073	Drát zemnicí FeZn pr. 10 mm	kg	79,000	30,00	2 370,00	
10	K	280810053	Montáž kabelu CYKY 4x10 mm2 - pevně	m	79,000	50,00	3 950,00	
11	M	34111076	Kabel CYKY 4x10 mm2	m	79,000	90,00	7 110,00	
12	K	Pol1	Napojení osvětlovacích stožárů přechodu z distribučního kabelového rozvodu T společkou	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00	
13	K	Pol2	Ovládání a měření spotřeby v přechodovém stožáru (roč.čip,hodiny a 1fázový elektroměr)	kpl	3,000	6 000,00	18 000,00	
<b>D D2 Zemní práce</b>							<b>51 618,90</b>	
14	K	460030172	Odstranění krytu komunikace a chodníku ze živice do 5 cm	m2	39,500	145,00	5 727,50	
15	K	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živice do hl. 5 cm	m	158,000	60,00	9 480,00	
16	K	460050703	Hloubení jam pro stožáry VO v hornině tř. 3	ks	3,000	650,00	1 950,00	
17	K	460080013	Betonový základ pro stožáry	m3	1,950	2 350,00	4 582,50	
18	K	460200133	Hloubení kabelových rýh ručně š. 35 cm, hl. 50 cm, hornina tř. 3	m	79,000	200,00	15 800,00	
19	K	460421142	Kabelové lože z písku tl. 10 cm, betonové desky 50x25 cm, š. lože 50 cm	m	79,000	80,00	6 320,00	
20	K	460440012	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu při jejich souběhu	m	79,000	40,00	3 160,00	
21	K	460560123	Zásyp rýh ručně, šířka 35 cm, hl. 40 cm, v hornině tř. 3	m	79,000	28,00	2 212,00	
22	K	460600061	Odvoz živinové suti do 1 km	t	3,753	390,00	1 463,67	
23	K	460600071	Za další 1 km (kmxt)	t	71,307	12,00	855,68	
		vv	3,753*19 Přepočtené koeficientem množství		71,307			
24	K	4606000R1	Za další 1 km (kmxt)	t	3,753	18,00	67,55	
<b>D D3 Demontáž</b>							<b>4 275,00</b>	
25	K	210203413.1	Výbojkové svítidlo MARS 70W	ks	1,000	350,00	350,00	
26	K	210204021.1	Stožár J8 METAL	ks	1,000	680,00	680,00	
27	K	210204125	Patice litinová P1 145/1200	ks	1,000	500,00	500,00	
28	K	210204210.1	Elektrovýzbroj stožáru	ks	1,000	680,00	680,00	
29	K	210220022.1	Uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm	kg	9,000	145,00	1 305,00	
30	K	2102200R	kabely	m	76,000	10,00	760,00	
<b>D D4 Zemní práce - demontáž</b>							<b>5 692,94</b>	
31	K	460080112	Bourání betonového základu	m3	0,650	2 530,00	1 644,50	
32	K	460600061.1	Odvoz suti do 1 km	t	1,430	390,00	557,70	
33	K	460600061.2	Odvoz demontovaného materiálu	t	0,500	4 500,00	2 250,00	
34	K	460600071	Za další 1 km (kmxt)	t	34,770	12,00	417,24	
		vv	1,83*19 Přepočtené koeficientem množství		34,770			
35	K	4606000R2	poplatek za skládku smíšeného materiálu	t	1,830	450,00	823,50	
<b>D D5 Ostatní</b>							<b>5 790,00</b>	
36	K	21000R001	Geometrické zaměření	km	0,079	10 000,00	790,00	
37	K	21000R002	Revize	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>10 425,50</b>	
<b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>10 425,50</b>	
38	K	460510055	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	29,000	22,00	638,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	29		29,000			
		vv	Součet		29,000			
39	M	286VR004	dřevná (půlená) chránička plastová DN 110	m	31,320	75,00	2 349,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	29*1,08 Přepočtené koeficientem množství		31,320			
40	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,030	3 350,00	6 800,50	CS ÚRS 2017 01
		vv	29*0,35*0,2		2,030			
		vv	Součet		2,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	460521911	Čištění a kalibrování otvorů tělesa kabelovodu	m	29,000	22,00	638,00	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

400 - SO 400 Veřejné osvětlení

Soupis:

**400.3 - SO 400.3 Veřejné osvětlení - V Kálku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26419823

DIČ:

CZ26419823

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**239 153,22**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	239 153,22	21,00%	50 222,18
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**289 375,40**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

400 - SO 400 Veřejné osvětlení

Soupis:

**400.3 - SO 400.3 Veřejné osvětlení - V Kálku**

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**239 153,22**

### HSV - Celkové náklady

**223 694,72**

D1 - Montáž	139 797,00
D2 - Zemní práce	68 112,28
D3 - Demontáž	4 062,50
D4 - Zemní práce . demontáž	5 692,94
D5 - Ostatní	6 030,00
M - Práce a dodávky M	15 458,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 458,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

400 - SO 400 Veřejné osvětlení

Soupis:

400.3 - SO 400.3 Veřejné osvětlení - V Kálku

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Pízeňská 183/181, 150 00 Praha 5

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>239 153,22</b>	
<b>D HSV Celkové náklady</b>							<b>223 694,72</b>	
<b>D D1 Montáž</b>							<b>139 797,00</b>	
1	K	210100251	Ukončení kabelu CYKY 4x10 mm2	ks	4,000	68,00	272,00	
2	K	210203403	Montáž výbojkového svítidla na stožár	ks	4,000	650,00	2 600,00	
3	M	000820716	Výbojkové svítidlo SAFIR1170W/B4	ks	4,000	6 600,00	26 400,00	
4	K	210204011	Montáž ocelového stožáru do 12 m	ks	4,000	1 980,00	7 920,00	
5	M	000131136	Osvětlovací stožár vetknutý přechodový - typ OSYPO55.40.115/V	ks	4,000	5 560,00	22 240,00	
6	K	210204210	Montáž elektrovýzbroje stožáru	ks	4,000	680,00	2 720,00	
7	M	000890390	Stožárová výzbroj SCHM	ks	4,000	3 800,00	15 200,00	
8	K	210220022	Montáž uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm	m	103,000	145,00	14 935,00	
9	M	35441073	Drát zemnicí FeZn pr. 10 mm	kg	103,000	30,00	3 090,00	
10	K	280810053	Montáž kabelu CYKY 4x10 mm2 - pevně	m	103,000	50,00	5 150,00	
11	M	34111076	Kabel CYKY 4x10 mm2	m	103,000	90,00	9 270,00	
12	K	Pol1	Napojení osvětlovacích stožárů přechodu z distribučního kabelového rozvodu T spojkou	kpl	4,000	1 500,00	6 000,00	
13	K	Pol2	Ovládní a měření spotřeby v přechodovém stožáru (roč.čip.hodlny a 1fázový elektroměr)	kpl	4,000	6 000,00	24 000,00	
<b>D D2 Zemní práce</b>							<b>68 112,28</b>	
14	K	460030172	Odstranění krytu komunikace a chodníku ze živice do 5 cm	m2	51,500	145,00	7 467,50	
15	K	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živice do hl. 5 cm	m	206,000	60,00	12 360,00	
16	K	460050703	Hloubení jam pro stožáry VO v hornině tř. 3	ks	4,000	650,00	2 600,00	
17	K	460080013	Betonový základ pro stožáry	m3	2,600	2 350,00	6 110,00	
18	K	460200133	Hloubení kabelových rýh ručně š. 35 cm, hl. 50 cm, hornina tř. 3	m	103,000	200,00	20 600,00	
19	K	460421142	Kabelové lože z písku tl. 10 cm, betonové desky 50x25 cm, š.lože 50 cm	m	103,000	80,00	8 240,00	
20	K	460440012	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu při jejich souběhu	m	103,000	40,00	4 120,00	
21	K	460560123	Zásyp rýh ručně, šířka 35 cm, hl. 40 cm, v hornině tř. 3	m	103,000	28,00	2 884,00	
22	K	460600061	Odvoz živině sutí do 1 km	t	5,866	390,00	2 287,74	
23	K	460600071	Za další 1 km (kmxt)	t	111,454	12,00	1 337,45	
	vv		5,866*19 Přepočtené koeficientem množství		111,454			
24	K	4606000R1	Za další 1 km (kmxt)	t	5,866	18,00	105,59	
<b>D D3 Demontáž</b>							<b>4 062,50</b>	
25	K	210203413.1	Výbojkové svítidlo MARS 70W	ks	1,000	350,00	350,00	
26	K	210204021.1	Stožár JB METAL	ks	1,000	680,00	680,00	
27	K	210204125	Patice litinová P1 145/1200	ks	1,000	500,00	500,00	
28	K	210204210.1	Elektrovýzbroj stožáru	ks	1,000	680,00	680,00	
29	K	210220022.1	Uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm	kg	8,500	145,00	1 232,50	
30	K	2102200R	kabely	m	62,000	10,00	620,00	
<b>D D4 Zemní práce . demontáž</b>							<b>5 692,94</b>	
31	K	460080112	Bourání betonového základu	m3	0,650	2 530,00	1 644,50	
32	K	460600061.1	Odvoz sutí do 1 km	t	1,430	390,00	557,70	
33	K	460600061.2	Odvoz demontovaného materiálu	t	0,500	4 500,00	2 250,00	
34	K	460600071	Za další 1 km (kmxt)	t	34,770	12,00	417,24	
	vv		1,83*19 Přepočtené koeficientem množství		34,770			
35	K	4606000R2	poplatek za skládku smíšeného materiálu	t	1,830	450,00	823,50	
<b>D D5 Ostatní</b>							<b>6 030,00</b>	
36	K	21000R001	Geometrické zaměření	km	0,103	10 000,00	1 030,00	
37	K	21000R002	Revize	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>15 458,50</b>	
<b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>15 458,50</b>	
38	K	460510055	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	43,000	22,00	946,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		43		43,000			
	vv		Součet		43,000			
39	M	286VR004	dřevná (půlená) chránička plastová DN 110	m	46,440	75,00	3 483,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		43*1,08 Přepočtené koeficientem množství		46,440			
40	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	3,010	3 350,00	10 083,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		43*0,35*0,2		3,010			
	vv		Součet		3,010			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	460521911	Čištění a kalibrování otvorů tělesa kabelovodu	m	43,000	22,00	946,00	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:  
401 - SO 401 Sdělovací vedení

Soupis:  
**401.3 - SO 401.3 Sdělovací vedení - K Pomníku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26419823

DIČ: CZ26419823

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
srážená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

401 - SO 401 Sdělovací vedení

Soupis:

401.3 - SO 401.3 Sdělovací vedení - K Pomníku

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - PSV

0,00

946X - Sdělovací vedení

0,00

D1 - ZEMNÍ PRÁCE

0,00

D2 - MONTÁŽ

0,00

D3 - GEODETICKE PRÁCE REALIZACE

0,00

D4 - MATERIÁL

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt: 401 - SO 401 Sdělovací vedení

Soupis: 401.3 - SO 401.3 Sdělovací vedení - K Pomníku

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	PSV	PSV					<b>0,00</b>	
D	946X	Sdělovací vedení					<b>0,00</b>	
D	D1	ZEMNÍ PRÁCE					<b>0,00</b>	
1	K	Pol3	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	399,000		0,00	
2	K	Pol4	Rýha ve vozovce 50/130	m	13,000		0,00	
3	K	Pol5	Rýha 50/100	m	386,000		0,00	
4	K	Pol6	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	54,000		0,00	
5	K	Pol7	Pokládka žlabů TK2	m	325,000		0,00	
D	D2	MONTÁŽ					<b>0,00</b>	
8	K	Pol10	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	16,000		0,00	
9	K	Pol11	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	4,000		0,00	
10	K	Pol12	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	ks	2,000		0,00	
11	K	Pol13	Měření stejnosměrné - čtyřka	kpl	750,000		0,00	
12	K	Pol14	Montáž jedné čtyřky za provozu	kpl	690,000		0,00	
6	K	Pol8	Montáž, přenesení úložných kabelů do 15 XN	m	931,000		0,00	
7	K	Pol9	Montáž, přenesení úložných kabelů do 50 XN	m	74,000		0,00	
D	D3	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					<b>0,00</b>	
13	K	Pol15	Doměření do 1km pevná částka	ks	1,000		0,00	
14	K	Pol16	Doměření trasy do 1km	ks	399,000		0,00	
D	D4	MATERIÁL					<b>0,00</b>	
15	K	Pol17	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	798,000		0,00	
16	K	Pol18	Kabel plastový TCEPKPFL 20x4x0,6	m	10,000		0,00	
17	K	Pol19	Kabel plastový TCEPKPFL 25x4x0,6	m	25,000		0,00	
18	K	Pol20	Modul konektor 9700-10P	ks	138,000		0,00	
19	K	Pol21	Poklop žlabu AZD 50x23x4 cm k TK 2	ks	650,000		0,00	
20	K	Pol22	Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	ks	4,000		0,00	
21	K	Pol23	Chránička vrapovaná 110 mm	m	54,000		0,00	
22	K	Pol24	Žlab kabelový 100x23x19 cm TK 2	ks	325,000		0,00	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

401 - SO 401 Sdělovací vedení

Soupis:

**401.4 - SO 401.4 Sdělovací vedení - V Kálku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26419823

DIČ:

CZ26419823

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Líbuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

401 - SO 401 Sdělovací vedení

Soupis:

401.4 - SO 401.4 Sdělovací vedení - V Kálku

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - PSV

0,00

946X - Sdělovací vedení

0,00

D1 - ZEMNÍ PRÁCE

0,00

D2 - MONTÁŽ

0,00

D3 - GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

0,00

D4 - MATERIÁL

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku  
 Objekt: 401 - SO 401 Sdělovací vedení  
 Soupis: 401.4 - SO 401.4 Sdělovací vedení - V Kálku

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	PSV	PSV					0,00	
D	946X	Sdělovací vedení					0,00	
D	D1	ZEMNÍ PRÁCE					0,00	
1	K	Pol3	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	399,000		0,00	
2	K	Pol4	Rýha ve vozovce 50/130	m	13,000		0,00	
3	K	Pol5	Rýha 50/100	m	386,000		0,00	
4	K	Pol6	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	54,000		0,00	
5	K	Pol7	Pokládka žlabů TK2	m	325,000		0,00	
D	D2	MONTÁŽ					0,00	
8	K	Pol10	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	16,000		0,00	
9	K	Pol11	Montáž spojky smřštitelné do 50 čtyřek	ks	4,000		0,00	
10	K	Pol12	Montáž spojky smřštitelné nad 50 čtyřek	ks	2,000		0,00	
11	K	Pol13	Měření stejnosměrné - čtyřka	kpl	750,000		0,00	
12	K	Pol14	Montáž jedné čtyřky za provozu	kpl	690,000		0,00	
6	K	Pol8	Montáž, přenesení úložných kabelů do 15 XN	m	931,000		0,00	
7	K	Pol9	Montáž, přenesení úložných kabelů do 50 XN	m	74,000		0,00	
D	D3	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					0,00	
13	K	Pol15	Doměření do 1km pevná částka	ks	1,000		0,00	
14	K	Pol16	Doměření trasy do 1km	ks	399,000		0,00	
D	D4	MATERIÁL					0,00	
15	K	Pol17	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	798,000		0,00	
16	K	Pol18	Kabel plastový TCEPKPFLE 20x4x0,6	m	10,000		0,00	
17	K	Pol19	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	m	25,000		0,00	
18	K	Pol20	Modul konektor. 9700-10P	ks	138,000		0,00	
19	K	Pol21	Poklop žlabu AZD 50x23x4 cm k TK 2	ks	650,000		0,00	
20	K	Pol22	Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	ks	4,000		0,00	
21	K	Pol23	Chránička vrapovaná 110 mm	m	54,000		0,00	
22	K	Pol24	Žlab kabelový 100x23x19 cm TK 2	ks	325,000		0,00	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku  
Objekt:  
**901 - VON**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ: 26419823  
DIČ: CZ26419823

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>215 000,00</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	215 000,00	21,00%	45 150,00
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>260 150,00</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt: **901 - VON**

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**215 000,00**

ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady

215 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:

901 - VON

Místo:

Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>215 000,00</b>	
<b>D ORN/VRN Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>215 000,00</b>	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytyčení kanalizace, vytyčení inženýrských sítí	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
2	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny - před výstavbou a po výstavbě	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
3	K	011454000	Měření (monitoring) vibrací	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
4	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě pasportizace a repasportizace	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dopracování dokumentace pro realizaci stavby	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
6	K	013254000.2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
8	K	040001000.2	Inženýrská činnost - dozory, zajištění DIO a DIR, inženýrská činnost objednatele	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	K	060001000	Územní vlivy	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	079001009	Informační tabule	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	

Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

6

## Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

**Číslo stavby:** 0088      **Číslo a název etapy:** 0088 etapa 0029 - V Kálku a K Pomníku  
**Název stavby:** TV Líbuš      **Číslo smlouvy:** DIL/20/04/000511/2017

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)	
		MČ	TCP
1	2		
SO 100 KOMUNIKACE	3 008 631,97	3 008 631,97	
SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	422 354,56		422 354,56
SO 401 SDĚLOVACÍ VEDENÍ	0,00		
SO 901 VON	215 000,00	188 533,49	26 466,51
Celkem zákl.cena	3 645 986,53	3 197 165,46	448 821,07
DPH 20%			
DPH 21%	765 657,17	671 404,75	94 252,42
Cena stavby vč. DPH	4 411 643,70	3 868 570,21	543 073,49

Mandatář:

Zhotovitel: CETUS PLUS a.s.  
 Karel Muzika - statutární ředitel



4


Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán

4



**HMG „Stavba č.0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku - rekonstrukce komunikace-realizace“, délka provádění 30 týdnů.**

HMG v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
zařízení staveniště, přípravné práce																															
demonitáž stávajících povrchů V Kálku																															
veřejné osvětlení V Kálku																															
smlouvaci vedení V Kálku																															
podkladní vrstvy, zpevněné povrchy komunikace																															
demonitáž stávajících povrchů K Pomníku																															
veřejné osvětlení K Pomníku																															
smlouvaci vedení K Pomníku																															
podkladní vrstvy, zpevněné povrchy komunikace																															
úklid, dokončovací práce																															



5

Příloha č. 5 Doklad o pojištění Dfla

9

## **DIRECT pojišťovna, a.s.**

se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno,

IČO: 250 73 958

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3365

Zastupující: Bc. Marek Štrégl, upisovatel

(dále jen „pojistitel“)

a

## **CETUS PLUS, a.s.**

IČO: 264 19 823

Sídlo: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5,

Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931

Zastupující: KAREL MUZIKA, statutární ředitel

(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“)

Pojistník je současně osobou oprávněnou.

uzavírají

### **smlouvu o škodovém stavebně montážním pojištění**

# **č. 900000030138**

Pojištění se sjednává s účinností od 01.12.2017, 00:00 hodin do 01.09.2018, 24:00 hod.

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím makléřské společnosti: Total Brokers a.s.,

IČO: 273 79 345, sídlo: Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ 147 00.

#### **I. Všeobecná ujednání**

Pojištění se dále řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. v platném znění. Pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VVPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen VVPOP), Doplnkovými pojistnými podmínkami DPSM-2014 (dále jen DPSM), doložkami a zvláštními ujednáními v této pojistné smlouvě.

V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. se ujednává, že pojištění může vypovědět jak pojištěný, tak i pojišťovna do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.

Znalosti, zavinění nebo porušení povinností pojištěným jsou hodnoceny stejně jako znalosti, zavinění nebo porušení ze strany pojišťovny.

#### **II. Pojištěný, je-li rozdílný od pojistníka**

Pojištěný je shodný s pojistníkem.

## Škodové stavebně montážní pojištění

### 1. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast

- 1.1. Pojištění se sjednává pro budované dílo „Stavba 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku - rekonstrukce komunikace - realizace“ na místě pojištění uvedeném v bodu 2. této smlouvy, prováděné na základě stavebního povolení v souladu s právními a technickými předpisy, a dále uvedená rizika, která s výstavbou díla souvisejí. Dodavatelem stavby je **CETUS PLUS, a.s.**, IČO: 264 19 823. Objednatelem stavby je **Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1**, IČO: 000 64 581

I. Pojištění stavebního díla		Pojistná částka (Kč)	Spoluúčast (Kč)
1.1.	Celková hodnota stavebního kontraktu včetně všech stavebních materiálů a stavebních součástí použitých k tomuto účelu	3 645 987 (bez DPH)	40 000
1.2.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků dle 9. bodu 6. DPSM v základním rozsahu pojištění. Pojištění prvního rizika.	10% z hodnoty kontraktu	
1.3.	Zařízení staveniště, stavební nebo montážní výstroj a zařízení dle čl. 4, bodu 2. písm. a), c) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 107.	300 000	40 000
1.4.	Stavební nebo montážní stroje dle čl. 4, bodu 2. písm. b) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkami SM 108 a SM 202.	300 000	40 000
1.5.	Stávající majetek, na kterém je prováděno stavební nebo montážní dílo a okolní stávající majetek dle čl. 4, bodu 2. písm. d), e) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 119.	300 000	40 000

Dále se pro pojištění stavebního díla sjednávají sublimity pojistného plnění se samostatnými spoluúčastmi:

Příčina pojistné události (pojistné nebezpečí)		Límit plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)
1.6.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (záplava, povodeň)	500 000	10% z poj.plnění min. 40.000,- Kč
1.7.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (vichřice, krupobití)	500 000	40 000
1.8.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (sesuv půdy, zeměřesení)	500 000	10% z poj.plnění min. 40.000,- Kč
1.9.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro pojistné nebezpečí odcizení u pojištěných položek 1.1., 1.3. a 1.4. Pojištění se řídí doložkou SM 250.	200 000	30 000

### 1.2. Pro pojištění věcí uvedených v bodě 1.1. se dále ujednává:

- 1.2.1. Pojistná částka stanovená pro stavební výkon v bodu 1.1. odrážka 1.1. je horní hranicí plnění pojišťovny za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojištění dle této smlouvy.
- 1.2.2. Pojištění se nevztahuje na vadně vykonané stavební nebo montážní práce. Pojišťovna však poskytne plnění za následné poškození nebo zničení jiných částí pojištěné věci, které je vadně vykonanou prací způsobeno.
- 1.2.3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí uvedenou v bodu 1.1. této smlouvy. U pojištění věcí se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. Pokud však dojde k pojistné události v důsledku některé z příčin uvedených

v bodu 1.1. této smlouvy pod položkou I.6. až I.8. (přírodní katastrofická rizika) nebo I.9. (odcizení), pro něž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

**2. Místo pojištění**

Místem pojištění jsou ulice V Kálku a K Pomníku, Praha.

**3. Pojistná hodnota**

Pojistná hodnota pojištěných věcí se určuje ve smyslu článku 7 DPSM.

**4. Zvláštní ujednání**

**4.1. Pojistníkem a zároveň pojištěným je společnost CETUS PLUS, a.s., IČO: 264 19 823.**

Pro účely tohoto pojištění jsou pojištěnému postaveni na stejnou úroveň i objednatel stavby a všichni subdodavatelé smluvně zúčastnění na pojištěném budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností na pojištěném budovaném díle a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

**4.2. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem a jsou uvedeny v bodu 1.1. této pojistné smlouvy.**

**4.3. Pojištění věcí v bodu 1.1. této smlouvy se sjednává v rozsahu določek SM 008, SM 106, SM 107, SM 108, SM 109, SM 110, SM 111, SM 112, SM 117, SM 119, SM 202, SM 250 uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě.**

**5. Pojištění odpovědnosti za škodu**

Část II. Pojištění odpovědnosti za škodu se nesjednává.

**6. Počátek a doba trvání pojištění**

**6.1. Pojištění nabývá účinnosti dne 01.12.2017, 00:00 hodin.**

**6.2. Pojištění zaniká uplynutím dne 01.09.2018, 24:00 hod. nebo dnem kolaudace nebo přejímky pojištěného díla, podle toho, co nastane dříve.**

**7. Hlášení pojistných událostí a správa pojistné smlouvy**

**7.1. Vznik pojistné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na adresu:**

DIRECT pojišťovna, a.s.  
Nové sady 996/25, 602 00 Staré Brno  
Telefon: 221 221 221  
e-mail: [likvidace@direct.cz](mailto:likvidace@direct.cz)

Správa pojistné smlouvy:  
DIRECT pojišťovna, a.s., Centrála PRAHA  
jméno: Bc. Marek Štrégl  
[marek.stregl@direct.cz](mailto:marek.stregl@direct.cz) tel. 775 882 627

**7.2. Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, vážné a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.**

**7.3. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal VPPOP a DPSM, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi.**

- Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s § 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popř. do jiných států, bude-li to potřebné pro zajištění výkonu práv a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy.
- 7.5. Pojistník ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem informován o svých právech a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanovení § 12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajů pojišťovně je dobrovolné v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku.
- 7.6. V souladu s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dává pojistník pojistiteli výslovný souhlas k využití jeho elektronického kontaktu uvedeného v záhlaví této pojistné smlouvy za účelem šíření obchodních sdělení samotného pojistitele elektronickými prostředky.
- 7.7. Právní vztahy vzniklé z pojištění se řídí právními předpisy České republiky a spory pojištění rozhodují soudy České republiky.
- 7.8. Pojistné smlouva se zhotovuje ve třech dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jedno obdrží pojistitel, jedno pojistník a jedno makléř.
- 7.9. Jakékoliv změny v této pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě.
- 8. Plnění pojišťovny**
- 8.1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojišťovna plnění podle DPSM, doložek a smluvních ujednání uvedených v této pojistné smlouvě
- 8.2. Touto pojistnou smlouvou nejsou pojištěny věcné škody a nároky prokazatelně vzniklé před začátkem pojištění poskytovaného touto pojistnou smlouvou.
- 9. Pojistné**
- 9.1. Pojištění stavebního (montážního díla)  
Pojistné za dílo
- 9.2. Celkové pojistné za dobu pojištění činí 10.935,- Kč
- 9.3. Pojistné za dobu pojištění ve výši 10.935,- Kč je jednorázové pojistné, které pojistník uhradí na účet DIRECT pojišťovny, a.s. číslo účtu: [redacted] vedený u [redacted] a.s., konstantní symbol: 3558, variabilní symbol: 1300243117 v jedné splátce v následující výši a s termínem splatnosti:
- |              |                  |
|--------------|------------------|
| Výše splátky | Datum splatnosti |
| 10.935,- Kč  | 18.12.2017       |
- 9.4. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání na účet DIRECT pojišťovny, a.s.

**Přílohy:**

**Příloha č.1 Doložky**

- SM 008 Podmínky týkající se staveb v pásmech zemětřesení
- SM 106 Podmínka pro provádění staveb po úsecích
- SM 107 Sklady a sociální zařízení
- SM 108 Umístění stavebních a montážních strojů
- SM 109 Umístění stavebního materiálu
- SM 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření týkající se dešťových srážek, povodně a záplavy
- SM 111 Zvláštní podmínky pro odstranění suti ze sesuvů půdy
- SM 112 Protipožární zařízení a bezpečnost staveniště
- SM 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
- SM 119 Pojištění stávajících konstrukcí stavby, na které je prováděna stavebně montážní činnost, a pojištění staveb v okolí místa pojištění (tzv. okolní majetek)
- SM 202 Připojištění stavebních a montážních strojů
- SM 250 Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

**Příloha č.2 Pojistné podmínky VPPOP a DPSM**

V Praze dne 23.11.2017



CETUS PLUS, a.s.



DIRECT pojišťovna, a.s.  
Bc. Marek Štrégl, upisovatel

**Pojistná smlouva  
o škodovém pojištění podnikatelů**

**č. 900000029969**

**Pojistitel:**

**DIRECT pojišťovna, a. s.**

**IČ: 250 73 958**

**Sídlo: Brno - Brno-město, Nové Sady 996/25, PSČ 602 00**

**Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365**

**Zastupující: Ing. Marie Kozáková , upisovatelka**

(dále jen „pojistitel“)

a

**Pojistník**

**CETUS PLUS, a.s.**

**IČ: 264 19 823**

**Sídlo: Plzeňská 183/181, 150 00, Praha 5**

**Zápis v obchodním rejstříku : Městský soud v Praze, B 6931**

**Zastupující: Pavel Boček, předseda představenstva**

(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“)

Pojistník je současně osobou oprávněnou

Pojištění se sjednává s účinností od 9. 3. 2017 00:00 hodin na dobu 1 roku 8.3.2018 24:00 hodin

Pojistné období trvá 12 měsíců.

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele

**Total Brokers, a.s.**

**IČ: 273 79 345**

**sídlo: Za Skalkou 421/10 147 00 Praha 4,**

**korrespondenční adresa: tamtéž**

## **1. Úvodní ustanovení**

### **1.1. Všeobecná ujednání**

Pojištění se řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy. Pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen



VPPOP), příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami, Speciálními pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

## 1.2. Pojištěný

pojištěný je shodný s pojistníkem

## 2. Pojištění odpovědnosti

### 2.1. Všeobecná ujednání

Pojištění se dále řídí Doplnkovými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti – DPO-2014, t.č. T007/14 (dále jen DPO), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

### 2.2. Pojištěný předmět činnosti

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena v příloze číslo 2 této pojistné smlouvy .

### 2.3. Pojistná nebezpečí, spoluúčast, územní rozsah a limit pojistného plnění

2.3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 DPO. Dále jsou, v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast v Kč	Územní rozsah	Limity pojistného plnění v Kč
V rozsahu článku 2 DPO bod 1 až 6, tj. odpovědnost z činnosti nebo vztahu pojištěného.	5 000	Česká republika	50 000 000
V rozsahu článku 2, bodu 3 DPO, tj. následná finanční škoda či újma.			
V rozsahu článku 2, bodu 4 DPO, tj. regresy zdravotních pojišťoven z orgánů nemocenského pojištění vůči třetím osobám.			
V souladu s článkem 6 bodem 1 písm. u) DPO se pojištění vztahuje na duševní útrapy osob blízkých poškozenému při smrti nebo ublížení na zdraví.			

2.3.2. Pojištění se sjednává pro dále uvedená pojistná nebezpečí a sublimity pojistného plnění. Dále jsou, v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast v Kč	Územní rozsah	Sublimity pojistného plnění v Kč
V rozsahu článku 4 DPO, tj. odpovědnost za výrobek.	5 000	Česká republika	50 000 000
Odchylně od článku bodu 3 písm. b) DPO se pojištění vztahuje na čistou finanční škodu či újmu.	5 000	Česká republika	500 000
Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. c) DPO se pojištění vztahuje na věci cizí převzaté. Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. d) DPO se pojištění vztahuje na věci cizí užívání.	5 000	Česká republika	2 000 000
Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. h) DPO se pojištění vztahuje na škodu či újmu způsobenou stavebně montážní činností.	5 000	Česká republika	50 000 000

2.3.3. Celkový roční limit plnění za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3.1 a 2.3.2. nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu plnění sjednaného pojistníkem v odst. 2.3.1, tj. výši 100 000 000 Kč.

#### 2.4. Zvláštní ujednání

2.4.1. Pro pojištění odpovědnosti jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v Příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této pojistné smlouvy .

#### 2.5. Výše pojistného

2.5.1. Roční pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3 této pojistné smlouvy je uvedena v části 3. Rekapitulace pojistné smlouvy.

### 3. Rekapitulace pojištné smlouvy

#### 3.1. Rekapitulace pojištného

Druh pojištění	Roční pojištné v Kč
Pojištění odpovědnosti	65 072
Celkové roční pojištné	65 072

#### 3.2. Splátnost pojištného

##### 3.2.1. Platba pojištného

Pojištné ve výši 65 072 Kč je běžné pojištné, které pojištník uhradí na účet DIRECT pojištnovny, a. s., číslo účtu: [REDAKCE], vedený u [REDAKCE], konstantní symbol 3558, variabilní symbol 130084017.

##### 3.2.2. Splátky pojištného

První splátka pojištného ve výši 65 072 Kč této smlouvy je splátná do 30. 4. 2017.  
Výše a termíny dalších splátek ročního pojištného:

##### 3.2.3. Uhrazení pojištného

Splátka pojištného se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet DIRECT pojištnovny, a. s.

#### 3.3. Počátek a doba trvání pojištění

3.3.1. Pojištění se sjednává s účinností od 9.3.2017 00:00 hodin na dobu 1 roku do 8.3.2018 24:00 hodin.

Pojištné období trvá 12 měsíců.

### 4. Společná ujednání

#### 4.1. Hlášení škodné události

Vznik škodné události nahlásí pojištný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem, faxem nebo emailem na adresu:

DIRECT pojištnovna, a. s.

Nové sady 996/25, 602 00 Brno, telefon: 221 221 221, e-mail: likvidace@direct.cz

#### 4.2. Povinná ujednání

- 4.2.1. Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplně, vážné a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojištné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.
- 4.2.2. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojištné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal dle druhu sjednaného pojištění VPP, DPP a SPP, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi a že převzal doklad o pojištění.
- 4.2.3. Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s § 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a povinností plynoucích z pojištné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektům podnikajícím v pojištnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popř. do jiných států, bude-li to potřebné pro zajištění výkonu práv a pro plnění povinností plynoucích z pojištné smlouvy.
- 4.2.4. Pojistník ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem informován o svých právech a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanovení § 12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajů pojištně je dobrovolné v rozsahu, ve kterém je pojištnovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku.
- 4.2.5. Byla-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném, je tato sleva platná pouze pro první rok trvání pojištné smlouvy. Pojistitel si vyhrazuje právo, a má možnost, upravit výši poskytnutých slev na každé další pojištné období, případně slevy pro další pojištné období odebrat. Pojistitel má právo upravit výši běžného pojištného na další pojištné období v případě změny základních sazeb pojištění v souladu s ustanovením § 2785 Občanského zákoníku, s čímž pojistník podpisem této smlouvy souhlasí. Pojistitel je povinen o skutečnosti změny výše pojištného písemně informovat pojistníka nejpozději dva měsíce přede dnem uplynutí aktuálního pojištného období. Pojistník má právo v této souvislosti s nově stanovenou výší pojištného nesouhlasit, což je povinen písemně sdělit pojistiteli nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o tomto dověděl. Pro tento případ pojištění zanikne uplynutím pojištného období, na které bylo pojištné zapláceno.
- 4.2.6. Jakékoliv změny v pojištné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojištné smlouvě.
- 4.3. Tato pojištná smlouva je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů s platností originálu, z nichž pojistník obdrží 1, pojistitel 1 a pojištní zprostředkovatel 1 vyhotovení.

**Přílohy:**

Všeobecné pojistné podmínky VPPOP-2013

Doplňkové pojistné podmínky DPO-2014

Příloha č. 1: Seznam doložek a smluvních ujednání

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 3: Záznam z jednání s klientem

Brno 7. 3. 2017

Praha



Ing. Marie Kozáková  
upisovatelka  
DIRECT pojišťovna, a.s.



Pavel Boček  
předseda představenstva  
CETUS PLUS, a.s.

## Pokutový řád

Stanovující výši smluvních pokut pro porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy.

	<u>Důvod sankce</u>	<u>Výše sankce dle závažnosti od 100,- Kč do výše limitu jednotlivých bodů.</u>
1.	Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků u pracovníků vlastních či subdodavatele.	Pokyn k použití OOPP
2.	Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného školení z oblasti BOZP	1000,- za každé porušení
3.	Nepředání podkladů, ( jako jsou rizika vznikající při pracovních nebo technologických postupech), koordinátorovi BOZP na staveništi 8 dnů před začátkem stavebních prací dle zákona 309/2006 sb. § 16.	2000,- za každé porušení
4.	Nedoložení a nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti.	2000,- za každé porušení
5.	Nedodržování plánu BOZP na staveništi	2000,- za každé porušení
6.	Nevhodné skladování a ukládání materiálů na staveništi	2000,- za každé porušení
7.	Nepoužívání mobilních toalet na staveništi či v okolí staveniště, nebo nepoužívání toalet ve veřejných prostorách.	3000,- za každé porušení
8.	Porušení pravidel pro závěsné lávky, používání nevyhovujících žebříků ( poškozených, bez pravidelných kontrol ), neodpovídající dočasné konstrukce, výkopy, poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací, vodovodů, inženýrských sítí, Používání poškozená, nevyhovující nebo bez revizí veškerá elektrická zařízení, prodlužovací kabely atd.	3000,- za každé porušení
9.	Nezajištění ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením	3000,- za každé porušení
10.	Nezajištění výkopů proti pádu osob, nezřízení odpovídajících přechoďů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky.	3000,- za každé porušení
11.	Nepažení výkopů dle NV č. 591/2006 sb., příloha 3 článek V.	3000,- za každé porušení
12.	Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu	5000,- za každé porušení
13.	Práce ve výškách bez řádného zajištění kolektivním opatřením nebo OOPP proti pádu.	5000,- za každé porušení
14.	Používání nekompletního lešení a bez řádného předání osobou odborně způsobilou.	5000,- za každé porušení
15.	Další porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména dle zákona 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. zákona 262/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 495/2001 Sb., NV 101/2005 Sb	5000,- za každé porušení
16.	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků zhotovitele, odmítnutí dechové zkoušky	20 000,- za každé porušení

**Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku - rekonstrukce komunikace - realizace**

**Příloha č. 7**

**POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY**

**Zkratky:**

<b>ZHO</b>	Zhotovitel	<b>MAN</b>	Mandatář, stavební manažer, zástupce Objednatele
<b>PROJ</b>	projektant, zástupce Objednatele	<b>PŘÍK</b>	Příkazník

**ZZVZ nový zákon o veř. Zakázkách č.134/2016 Sb.**

---

**Všeobecně**

**PŘS 1.1** Účastníky Stavby jsou:

- (a) Objednatel,
- (b) všichni zástupci Objednatele
- (c) Zhotovitel.

**PŘS 1.2** Objednatele zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:

- (a) stavební manažer (MAN)

a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatelem přenesených.

**PŘS 1.3** K zastavení, či přerušování prací na Stavbě je oprávněn:

5

(a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,

(b) Objednatel, MAN

- PŘS 1.4** Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvědomí o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.
- PŘS 1.5** Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.
- PŘS 1.6** Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí zhotovitele, prodlouží se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.




---

## Komunikace a archivace

- PŘS 2.1** Účastníci akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle Přílohy B-1, a to jednak cílovým adresátům, jednak dalším účastníkům. V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.
- PŘS 2.2** Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvedených v Příloze B-2.
- PŘS 2.3** Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.
- PŘS 2.4** Cílový adresát je povinen dokument převzít.
- PŘS 2.5** K dokumentu zaslanému faxem je nutné předat doprovodnou kopii jiným doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.
- PŘS 2.6** Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně číslují a zapisují do příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním dnu Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdělovník aktualizace je shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz Příloha B -1
- PŘS 2.7** Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele k jeho původci uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořadači. Odnášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování celých pořadačů se nedovoluje.

---

## Lhůty

- PŘS 3.1** Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.2** Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.
- PŘS 3.3** Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.
- PŘS 3.4** Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- 

**PŘS 3.5.** Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat prodloužení kterékoliv z následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.

---

### **Žádost o informaci**

**PŘS 4.1** Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na formuláři "Žádost o informaci".

**PŘS 4.2** Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:

(a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro odpověď, nebo

(b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo

(c) formulářem "Oznámení změny".

"Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede na formuláři "Žádost o informaci" číslo "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo "Oznámení změny".

**PŘS 4.3** Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.

---

### **Pokyn Zhotoviteli**

**PŘS 5.1** Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". Doručení pokynu musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.

**PŘS 5.2** Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby, není-li dále stanoveno jinak ( viz. bod 5.4. níže).

**PŘS 5.3** Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným "Pokynem

Zhotoviteli".


- PŘS 5.4** Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvedomí o tom ihned MAN a doloží to nejpozději desátý (10.) pracovní den po doručení příslušného "Pokynu Zhotoviteli" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a dalších až do PŘS 6.8.
- PŘS 5.5** Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

---

### Změna Díla

- PŘS 6.1** Změnu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění Díla a návrh sděluje MAN na formuláři „Oznámení změny“, anebo MAN na základě pokynu Objednatele a sděluje ji Zhotoviteli na formuláři "Oznámení změny", doplněném podle povahy případu dokumentací v počtu vyhotovení stejném jako u dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové dokumentace.
- PŘS 6.2** Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného "Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny", který musí obsahovat tyto údaje:
- (a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentací se rozumí položkový rozpočet Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy);
  - (b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich přímou aproximací, nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS.
  - (c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací do dodatku ke sml. V případě nutného navýšení prací dle ZZVZ

Výše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho postup při uzavírání dodatku ke smlouvě dle ZZVZ (zák.č.134/2016 Sb.)



- PŘS 6.3** Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ“ nebo "Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odůvodněním nemožnosti zpracování NOZ.
- PŘS 6.4** Pokud je některý z údajů v "Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo neúplný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvodů, proč byl vrácen.
- PŘS 6.5** "Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den po dni předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj souhlas s úpravou "Návrhu".
- PŘS 6.6** Po odsouhlasení „Návrhu na ohodnocení změny“ dle bodu PŘS 6.5 shora, Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem na ohodnocení změny" zástupci Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.
- Po obdržení „Potvrzení změny“ Objednatel zahájí proces přípravy dodatku ke ZVZ.
- PŘS 6.7**
- PŘS 6.8** Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.
- PŘS 6.9** Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrhů ohodnocení změny" a "Potvrzení změny" aktualizuje MAN.

---

### **Doplňková dokumentace**

- PŘS 7.1** V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. Doručení „Předávacího listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.

- PŘS 7.2** Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. nevznikla v souvislosti s "Oznámením změny", nemá tato doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PŘS 7.3).
- PŘS 7.3** Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom MAN a doloží to nejpozději 10. kalendářní den po doručení příslušného " Předávacího listu" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a následujících.
- PŘS 7.4** Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu“ se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel stavebnímu manažerovi.
- PŘS 7.5** Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako u jiných částí projektové dokumentace.
- PŘS 7.6** V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádného označení v rozpisce zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.
- PŘS 7.7** PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vydaných specifikací a výkresů.

---

#### **Dokumentace Zhotovitele**

- PŘS 8.1** Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací lhůty subdodavatelů.
- PŘS 8.2** Výkresy se předávají s formulářem "Předání výrobní dokumentace" s eventuálními přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) vyhotoveních.
- PŘS 8.3** MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou "Schváleno", podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po jejím převzetí vrátí ve třech (3) vyhotovení Zhotoviteli.
- PŘS 8.4** Změny, popř. doplňující pokyny se na výkrese zakroužkují.

- PŘS 8.5** Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s doložkou "Zpět k úpravě" musí Zhotovitel upravit podle požadavků MAN a znovu předložit.
- PŘS 8.6** Jakákoliv zpoždění způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 8.7** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- 

### Vzorky

- PŘS 9.1** MAN nejpozději jeden měsíc po předání staveniště Zhotoviteli předloží "Seznam požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.
- PŘS 9.2** Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí být zřetelně označen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky obsahujícími alespoň tyto údaje:
- (a) název akce,
  - (b) označení vzorku,
  - (c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku,
  - (d) odkaz na specifikaci,
  - (e) datum předložení,
  - (f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.
- PŘS 9.3** Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalovatel štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.
- PŘS 9.4** Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků".

- PŘS 9.5** Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykatelném místě určeném MAN, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další výstavby nepoškodily.
- PŘS 9.6** Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepoškodily a nebyly pozměněny.
- PŘS 9.7** "Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.
- 

### Zkoušky

- PŘS 10.1** Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich konáním.
- PŘS 10.2** Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.
- PŘS 10.3** Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly připraveny k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.
- PŘS 10.4** Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené zkoušky se považují za nevyhovující.
- PŘS 10.5** MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 10.6** KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky“ a vyhodnocování.
- 

### Technologické postupy

- PŘS 11.1** Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem technologický postup odsouhlasí nebo vrátí suvedenými připomínkami k zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlaseného technologického postupu.

- PŘS 11.2** Technologický postup obsahuje podle povahy případu:
- (a) účel a místo provádění práce,
  - (b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
  - (c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
  - (d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladů, rychlost větru apod.)
  - (e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
  - (f) bezpečnostní opatření,
- popř. další údaje.

**PŘS 11.3** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických postupů", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.

**PŘS 11.4** "Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN.

---

#### **Dočasné práce a konstrukce**

**PŘS 12.1** Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné požadavky BOZP a předpisů souvisejících.

---

#### **Dozor**

**PŘS 13.1** V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:

- (a) autorský dozor PRO),
- (b) technický dozor MAN

**PŘS 13.2** *Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn Zhotoviteli":*

- (a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků,



(b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané na stavbu,

(c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.

- PŘS 13.3** Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu s PD a ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady použitých materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely těchto postupů řízení stavby považují za závazné.
- PŘS 13.4** Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny. MAN odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí objednatel nesmí zhotovitel předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakrytí, a tuto fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu provedených prací“ a finálně předložit k předání a převzetí díla.
- PŘS 13.5** Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, avšak doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na náklady Zhotovitele
- PŘS 13.6** Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující nařízené opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedodělky.
- PŘS 13.7** Schválení jakosti provedené části Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.
- PŘS 13.8** Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do Díla. Tyto dokumenty přikládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce“ KZP a uchovává je po celou dobu výstavby.
- PŘS 13.9** Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících prací, doba objednávání výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.
- 

4

---

### Mimořádná událost

- PŘS 14.1** V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned podle povahy případu Záchranou službu, Záchraný hasičský sbor, Policii České republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.
- PŘS 14.2** Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků události.

---

### Harmonogramy

- PŘS 15.1** Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.
- PŘS 15.2** Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).
- PŘS 15.3** Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobků, lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „kritickou cestu“.
- PŘS 15.3** Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.
- PŘS 15.4** Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

---

### Zprávy o postupu prací

- PŘS 16.1** *Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí obsahovat:*
- (a) stručnou informaci o postupu prací,
  - (b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
  - (c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
  - (d) důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,

- (e) opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých lhůt výstavby,
- (f) harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho eventuálních úprav.
- (g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh prací, výši smluvní ceny či kvalitu prováděného díla a to včetně odhadu finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

---

### Kontrolní dny Stavby

- PŘS 17.1** Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN nejpozději na třetí (3.) týden po týdnu zahájení Stavby.
- PŘS 17.2** Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další přízvané osoby. Jednání řídí MAN nebo jím pověřená osoba.
- PŘS 17.3** Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořad:
- (1) Prohlídka Stavby
  - (2) Připomínky k zápisu z minulého KDS
  - (3) Obecné
  - (4) Projekt, zpráva autorského dozoru
  - (5) Jednání s úřady
  - (6) Harmonogramy
  - (7) Stav prací na Stavbě
- Ostatní
- PŘS 17.4** Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto jednání.
- PŘS 17.5** Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

---

### Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

- PŘS 18.1** Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po podkladů včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé fakturační období, ve kterém stavba probíhala déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to v rozpisu výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního období.
- PŘS 18.2** U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:
- (a) celková cena,
  - (b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a Kč),
  - (c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).
- PŘS 18.3** Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudované nebo pevně připevněné do objektu.
- PŘS 18.4** MAN zkontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 7 kalendářních dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Soupisu provedených prací" se smlouvou, provede čitelně příslušné opravy.
- PŘS 18.5** Na výslednou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí a kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.
- PŘS 18.6** "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen "Soupis provedených prací".
- PŘS 18.7** Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou uvedenou v "Osvědčení pro platbu".

---

### Vyúčtování a převzetí Díla

- PŘS 19.1** Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", který obsahuje:
- (1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčení pro platbu",

(2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

**PŘS 19.2** Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací" se postupuje podle odst. PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm (7.) kalendářních dnů.

## Příloha B-1

k Postupům řízení stavby

### Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

#### Legenda:

<b>O</b>	Původce	<b>X</b>	dostává na vědomí
<b>CA</b>	cílový adresát	<b>U</b>	Udržuje

Pol.	Dokument	MAN	ZHO	OBJ
1.1	všeobecná korespondence	O		
		kdokoliv a na vědomí		
1.2	zápis do Stavebního deníku o zastavení stavby	O	CA	O
2.1	Oznámení změny	O	CA	X
2.2	Návrh ohodnocení změny	CA	O	CA
2.3	Potvrzení změny	CA	O	X
3.1	Žádost o informaci — podání	CA	O	X
3.2	Žl — vyřízení	O	CA	X
4.1	Pokyn Zhotoviteli OBJ	X	CA	O
4.2	Pokyn Zhotoviteli MAN	O	CA	X
5.1	Výzva k účasti při zkoušce	CA	O	
6.1	Zpráva o postupu výstavby	CA	O	CA
7.1	Předání výrobní dokumentace	CA	O	X

Pol.	Dokument	MAN	ZHO	OBJ
7.2	Potvrzená výrobní dokumentace	O	CA	X
8.1	Soupis provedených prací	CA	O	
8.2	Osvědčení pro platbu	O	CA	CA
8.3	Faktura-daňový doklad		O	CA
9.1	Seznam požadovaných vzorků	O/U	CA	X
9.2	Seznam požadovaných zkoušek	O/U	CA	X
9.3	Seznam požadovaných technologických postupů	O/U	CA	X
10.1	Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ	O/U	X	X
10.2	Seznam žádostí o informaci	X	O/U	X
10.3	Seznam pokynů Zhotoviteli	O/U	X	X
11.1	Seznam vad a nedodělků	O/U	CA	X
12.1	Seznam osob pracujících na stavbě	CA	O/U	X
13.1	Stavební deník	X	O/U	X
14.1	Harmonogram prací	X	O/U	X
15.1	Kniha návštěv		U	X

**KONEC PŘÍLOHY B-1 k Postupům řízení stavby**

## **Příloha B-2**

k Postupům řízení stavby

### **Formuláře**

#### **Seznam formulářů:**

FO 1	Oznámení změny, OZ
FO 2	Návrh ohodnocení změny, NOZ
FO 3	Potvrzení změny, PoZ
FO 4	Žádost o informaci, ŽI
FO 5	Pokyn Zhotoviteli, PZ
FO 6	Předání výrobní dokumentace, PVD
FO 7	Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ
FO 8	Předávací list PL
FO 9	Osvědčení pro platbu, OP

*(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)*

**KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby**



st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ ____	
Komu:		Datum:		
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkazy:	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
	Kategorizace položek			
ZMĚNA:				
Počet připojených listů specifikací: _____ Počet výkresů: _____				
Oznámení změny je vyvoláno:				
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:		
_____		_____		
(za objednatele nebo MAN)		(za zhotovitele)		
Datum:		Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b> Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.				

st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ ____	
NOZ zpracoval:			Datum:	
NOZ navazuje na:	OZ č.	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:				osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:</p> <p style="text-align: center;">Počet listů příloh: _____</p>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
_____ Kč (bez DPH)		_____ kalendářních dnů		
Zpracoval:		Převzal:		
_____ (za Zhotovitele)		_____ (za MAN)		
Datum: _____		Datum: _____		

st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku				FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY				č. PoZ ____
PoZ vystavil:			Datum:	
PoZ na NOZ č.:			na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:				osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:</p>				
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH):  _____ Kč			Změna lhůty dokončení díla:  _____ kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH):  _____ Kč			Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:  _____	
Důvod ke změně:				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co				

64

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

**Poznámka:**

<p><b>Podpis zmocnění</b> <b>Objednatele:</b></p> <p>_____</p> <p><b>Datum:</b></p> <p>_____</p>	<p><b>Podpis zmocnění</b> <b>Mandatáře</b></p> <p>_____</p> <p><b>Datum:</b></p> <p>_____</p>	<p><b>Podpis zmocnění</b> <b>Zhotovitele</b></p> <p>_____</p> <p><b>Datum:</b></p> <p>_____</p>
--	---	---

st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku			FO 4	
ŽÁDOST O INFORMACI			č. ŽI ____	
Komu:		Datum:		
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkaz:	na specifikace:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>ŽÁDOST:</b>				
Podpis: _____ (za Zhotovitele)				
<b>ODPOVĚĎ:</b>				
Podpis: _____ (za MAN)				

14

st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku			FO 5	
POKYN ZHOTOVITELI			č. PZ ___	
PZ vydává:			Datum:	
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkaz:	na specifikace:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
POKYN:				
Podpis za OBJ:		Podpis za MAN:		Podpis za ZHO:
_____		_____		_____
Datum:	Datum:		Datum:	
_____	_____		_____	

st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku			FO 6	
PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE			č. PDZ ____	
Komu:			Datum:	
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkaz:	na specifikace			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy			
<b>CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE:</b>				
Seznam příloh:				
Převzal (za Zhotovitele):			Převzal (za MAN):	
_____			_____	
Datum:			Datum:	
_____			_____	

8

st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku		FO 7	
VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH			č. VÚZ _____
Komu:		Datum:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Týká se:			
Odkaz:	na specifikace		
	na výkresy		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy		
<p>Datum uskutečnění zkoušky: _____</p> <p>Hodina:</p> <p>Místo:</p> <p>Poznámka:</p>			
Vyzval (za Zhotovitele):		Převzal (za Mandatáře):	
_____		_____	
Datum:		Datum:	
_____		_____	



<b>st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, v Kálku</b>		<b>FO 8</b>	
<b>PŘEDÁVACÍ LIST</b>		<b>č. PL _____</b>	
DOKUMENTACE XXXXXXXXX			
PROJEKTANT – XXXXXXXXX			
OBJEKT SO:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	
ČISTOPIS DOKUMENTACE			
NÁZEV PŘEDÁVACÍHO LISTU:			ČÍSLO PROFESE
		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:	
PŘEVZAL (za zhotovitele):	PŘEVZAL (za objednatele):	DATUM ZPRACOVÁNÍ:	PŘEDAL:
Datum:	Datum:		

57

st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku		FO 9	
OSVĚDČENÍ PRO PLATBU		č. OP ____	
<p>Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě <b>Soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu</b> předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené <b>faktury - daňového dokladu</b>. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Objednatele, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.</p>			
Adresát: XXXXXXXXX,		Datum:	
Odesláno/ předáno:			
Ř.	Popis	Kč	%
1	Cena díla dle VŘ (bez DPH)		
2	Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)		
3	Cena díla dle VŘ a součtu všech potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)		
4	Cena prací provedených k předcházejícímu Osvědčení pro platbu č. ____		
5	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) bez DPH		
6	DPH		
7	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) s DPH		
8	K proplacení		
Zhotovitel splnil veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8.			

<b>Podpis (za MAN):</b>		<b>Podpis (za Zhotovitele):</b>		
_____		_____		
<b>Datum:</b>		<b>Datum:</b>		
<b>Přílohy:</b> (označte počet příloh)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>


*V Praze dne*

*V Praze dne*

**Objednatel**

**Zhotovitel**

**Příloha č. 8 Situace**



Výškový systém: BIV  
 Sférický systém: JTSK

<b>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY</b>		DĚL 04/2017	
STAVBA Č. 0086 - TV LIBUŠ ETAPA 0029 - K POMNÍKU V KÁJURU		MĚŘÍTKO 1:2500	ČÍSLO 2 V. 44
MÍSTO MČ PRAHA - BLUŠ		ÚČEL Z.Č. 0044	DISK DISK PRÁCE
MÍSTO MČ PRAHA		B. 1.	
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHU			

6