

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2016/257

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Jana Souchová (technický pracovník pro stavební činnost)

(dále jen „objednatel“)

a

HORA s.r.o.

IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094

sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor

zastoupený: Ing. Janem Horou – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jan Hora

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Vzhledem k vícepracem a méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **6 939 349,00 Kč bez DPH**, slovy šestmilionůdevětsetřicetdevěttisícťřistačtyřicetdevět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	6 496 876,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 180 642,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	<u>623 115,00 Kč</u>
Konečná cena za dílo bez DPH:	6 939 349,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, zápisy z KD a rozpočet

V Táboře, dne: 22.5.2014


V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

24

24 -05- 2017



.....
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 - 390 01 Tábor
IČ: 26015639 • DIČ: CZ26015639



.....
Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Převyslav 1105/19, Nový Hrádec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2389/19, 375 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 22.5.2017		
Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora (Majdalena č.p.104)				
Zhotovitel:		HORA s.r.o. IČO: 26015889, DIČ: CZ26015889		
Objednatel:		Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň		
Název akce (majetku): Oprava hájenky Sv. Barbora (Majdalena č.p.104)	Charakter akce: N	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Změna omítek a stěn, změna stropů na podhledy, změna kanalizace, více viz změnové listy 1-4 a zápisy z kontrolních dnů 2-6, které jsou přílohou dodatku.				
Zdůvodnění změny: Vzhledem ke stavu omítek stěn i stropů v obytných místnostech je nutné kompletní otlučení omítek stěn a provedení nových omítek a nových SDK podhledů vč. Izolace. Z důvodu kolize požární nádrže a septiku je nutná změna vedení dešťové kanalizace. Více viz zápisy z KD 2-6, které jsou přílohou dodatku.				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: není nutný souhlas projektanta		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 180 642,- Kč bez DPH	Bilance: + 442 473,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 623 115,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		6 939 349,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 939 349,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jan Hora	Datum: 22.5.2017		
Zástupce objednatele - jméno:	Jana Souchová	Datum: 22.5.2017		
Přílohy: Výkaz výměr, kopie SD				
Poznámka:				

„Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p. 104“

Objednavatel: Lesy Česká republika, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové

TDS: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Zhotovitel : HORA s.r.o.
Tržní 274, 390 01, Tábor

Projektant: JK – Stavprojekt , s.r.o.
Palackého 106/II., 379 01 , Třeboň

Zápis z kontrolního dne č. 2

Datum konání : 2.1.2017

Přítomni: dle prezenční listiny:

Nesplněné body z minulých KD :

Nové body z KD č.2 :

2.1 V místnosti 1.12 bude doplněna drenáž do podlahy po obou stranách dělicích stěn s vyvedením do fasády, bez zaokružování – nelze vzhledem ke klenbě.

2.2 TDI dává investorovi ke zvážení nahradit napojení kuch. linky v kanceláři na teplou vodu (v PD bez cirkulace) malým tlakovým ohřívačem vody, v koupelně bytu v 1.NP pak posunutí umyvadla do rohu, nebo osazení dvou umyvadel. Bude projednáno na dalším KD.

POZOR :

Příští KD bude v pondělí 16.1.2017 , od 13,00 se srazem na stavbě, technický kontrolní den potom v pondělí 9.1.2017 též od 13,00 hodin na stavbě. Dohodnuto pravidelné střídání KD a TKD.

Zápis bude zaslán e-mailem účastníkům KD dle prezenční listiny, v případě nesouhlasu nebo požadavku na doplnění zápisu některým z účastníků KD je stanovena lhůta 3 dnů od obdržení zápisu.

Zapsal: 2.1.2017 , Ing.Petr Bayer – TDS

„Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p. 104“

Objednavatel: Lesy Česká republika, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové

TDS: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Zhotovitel : HORA s.r.o.
Tržní 274, 390 01, Tábor

Projektant: JK – Stavprojekt , s.r.o.
Palackého 106/II., 379 01 , Třeboň

Zápis z kontrolního dne č. 3

Datum konání : 16.1.2017

Přítomni: dle prezenční listiny:

Nesplněné body z minulých KD :

2.2 TDI dává investorovi ke zvážení nahradit napojení kuch. linky v kanceláři na teplou vodu (v PD bez cirkulace) malým tlakovým ohřívačem vody, v koupelně bytu v 1.NP pak posunutí umyvadla do rohu, nebo osazení dvou umyvadel. Bude projednáno na dalším KD.

Dnes předběžně navrženo investorem :

- Neposouvat příčku mezi m.č. 1.05 a 1.10 a ponechat příčku v m.č. 1.10 (pouze zvětšit dveře na 800/1970)
- V koupelně zmenšit sprchový kout a vývody pro pračku a příp. sušičku přesunout do m.č. 1.10 (naproti dveřím do WC)
- Dveře na WC (pokud to bude možné) zvětšit na 700/1970

Nové body z KD č.3 :

3.1 Vzhledem ke stavu omítek stěn i stropů v obytných místnostech 1.NP (1.03, 1.06, 1.12, 1.17 a koupelně 1.05) předloží do dalšího KD zhotovitel nabídku na kompletní otlučení omítek stěn (nad rámeček PD a rozpočtu plus odečet oškrábání omítek) a provedení nových omítek, provedení nových SDK podhledů vč. izolace.

3.2 Zhotovitel po vyklizení podkroví a zaměření pozve na stavbu GP a odsouhlasí s ním přesné výškové osazení nové podlahy v podkroví , příp. s ním i projedná návrh na úpravu venkovního odvětrání základů.

3.3 Zhotovitel projedná s E.ONem podmínky a termíny možného snesení vzdušného napojení objektu na el. energii a napojení zemním vedením (kabelem).

3.4 Na stavbě bude do TKD vyvěšeno oznámení na OIP ČB + základní informace o stavbě (název stavby, kontakt na stavbyvedoucího (firma + jméno), TDI a investora.

POZOR :

Příští KD bude v pondělí 30.1.2017 , od 13,00 se srazem na stavbě, technický kontrolní den potom v pondělí 23.1.2017 též od 13,00 hodin na stavbě. Dohodnuto pravidelné střídání KD a TKD.

Zápis bude zaslán e-mailem účastníkům KD dle prezenční listiny, v případě nesouhlasu nebo požadavku na doplnění zápisu některým z účastníků KD je stanovena lhůta 3 dnů od obdržení zápisu.

Zapsal: 16.1.2017 , Ing.Petr Bayer – TDS

„Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p. 104“

Objednavatel: Lesy Česká republika, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové

TDS: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Zhotovitel : HORA s.r.o.
Tržní 274, 390 01, Tábor

Projektant: JK – Stavprojekt , s.r.o.
Palackého 106/II., 379 01 , Třeboň

Zápis z kontrolního dne č. 4

Datum konání : 30.1.2017

Přítomni: dle prezenční listiny:

Nesplněné body z minulých KD :

2.2 TDI dává investorovi ke zvážení nahradit napojení kuch. linky v kanceláři na teplou vodu (v PD bez cirkulace) malým tlakovým ohříváčem vody, v koupelně bytu v 1.NP pak posunutí umyvadla do rohu, nebo osazení dvou umyvadel. Bude projednáno na dalším KD.

Dnes předběžně navrženo investorem :

- Neposouvat příčku mezi m.č. 1.05 a 1.10 a ponechat příčku v m.č. 1.10 (pouze zvětšit dveře na 800/1970)
- V koupelně zmenšit sprchový kout a vývody pro pračku a příp. sušičku přesunout do m.č. 1.10 (naproti dveřím do WC)
- Dveře na WC (pokud to bude možné) zvětšit na 700/1970

Koupelna i posunutí příčky bude provedeno dle PD, pouze u dveří na WC souhlas s rozšířením, pokud to bude technicky možné (bez zbytečných vícenákladů např. na výměnu překladů).

3.1 Vzhledem ke stavu omítek stěn i stropů v obytných místnostech 1.NP (1.03, 1.06, 1.12, 1.17 a koupelně 1.05) předloží do dalšího KD zhotovitel nabídku na kompletní otlučení

omítek stěn (nad rámec PD a rozpočtu plus odečet oškrábání omítek) a provedení nových omítek, provedení nových SDK podhledů vč. izolace.

Nabídka poslána na LESY ČR, dnes požadavek na zaslání TDI + rozdělení na omítky a SDK podhled. Každopádně dnes odsouhlaseno otlučení omítek , cenově bude dořešeno na dalším KD.

3.2 Zhotovitel po vyklizení podkroví a zaměření pozve na stavbu GP a odsouhlasí s ním přesné výškové osazení nové podlahy v podkroví , příp. s ním i projedná návrh na úpravu venkovního odvětrání základů.

Dle konzultace s GP obě úpravy možné, bude mu předložen výkres (zákres a zápis do stavebního deníku) k odsouhlasení, popř. bude pozván na KD.

3.3 Zhotovitel projedná s E.ONem podmínky a termíny možného snesení vzdušného napojení objektu na el. energii a napojení zemním vedením (kabelem).

TDI upozorňuje na umístění zemního kolektoru na parcele p.č. 53/1 , kdy případná kabelová přeložka musí jít mimo plochu určenou pro kolektor !

3.4 Na stavbě bude do TKD vyvěšeno oznámení na OIP ČB + základní informace o stavbě (název stavby, kontakt na stavbyvedoucího (firma + jméno), TDI a investora. Platí dál.

Nové body z KD č.4 :

4.1 Zhotovitel žádá investora o zaslání čestného prohlášení na DPH (že se jedná o objekt pro bydlení)

4.2 Dle sdělení investora má s GP uzavřenou smlouvu na AD a bude pozván na následující KD. Zhotovitel požaduje též projednání návrhu ÚT vč. tepelného čerpadla.

POZOR :

Příští KD bude v pondělí 13.2.2017 , od 13,00 se srazem na stavbě, technický kontrolní den potom v pondělí 6.2.2017 též od 13,00 hodin na stavbě. Dohodnuto pravidelné střídání KD a TKD.

Zápis bude zaslán e-mailem účastníkům KD dle prezenční listiny, v případě nesouhlasu nebo požadavku na doplnění zápisu některým z účastníků KD je stanovena lhůta 3 dnů od obdržení zápisu.

Zapsal: 30.1.2017 , Ing.Petr Bayer – TDS

„Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p. 104“

Objednavatel: Lesy Česká republika, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové

TDS: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Zhotovitel : HORA s.r.o.
Tržní 274, 390 01, Tábor

Projektant: JK – Stavprojekt , s.r.o.
Palackého 106/II., 379 01 , Třeboň

Zápis z kontrolního dne č. 5

Datum konání : 13.2.2017

Přítomni: dle prezenční listiny:

Nesplněné body z minulých KD :

3.1 Vzhledem ke stavu omítek stěn i stropů v obytných místnostech 1.NP (1.03, 1.06, 1.12, 1.17 a koupelně 1.05) předloží do dalšího KD zhotovitel nabídku na kompletní otlučení omítek stěn (nad rámec PD a rozpočtu plus odečet oškrábání omítek) a provedení nových omítek, provedení nových SDK podhledů vč. izolace.

Nabídka poslána na LESY ČR, dnes požadavek na zaslání TDI + rozdělení na omítky a SDK podhled. Každopádně dnes odsouhlaseno otlučení omítek , cenově bude dořešeno na dalším KD.

Kalkulace předložena, je nutné ještě upravit ceny některých položek tak, aby bylo v souladu se SOD a schváleným rozpočtem. ZL budou rozděleny dle potřeb investora (opravy X investice).

3.3 Zhotovitel projedná s E.ONem podmínky a termíny možného snesení vzdušného napojení objektu na el. energii a napojení zemním vedením (kabelem).
TDI upozorňuje na umístění zemního kolektoru na parcele p.č. 53/1 , kdy případná kabelová přeložka musí jít mimo plochu určenou pro kolektor !

3.4 Na stavbě bude do TKD vyvěšeno oznámení na OIP ČB + základní informace o stavbě (název stavby, kontakt na stavbyvedoucího (firma + jméno), TDI a investora.
Platí dál.

Nové body z KD č.5 :

5.1 Dnes dohodnuta drobná dispoziční úprava koupelny v 1.NP, kdy nebude odstraněna stávající příčka mezi koupelnou a chodbou, v případě nutnosti pak bude zmenšen rozměr sprchového koutu (tak aby se bezpečně vešla pračka a umyvadlo).

5.2 Po prohlídce sklepa bylo dohodnuto, že bude ponechána omítka stropu (pouze drobné opravy) boky a čelní stěny zůstanou po otlučení omítky a dočištění bez dalších úpravy. Okolo stěn bude proveden odvodňovací kanálek svedený do šachty.

5.3 V místnosti č. 1.06 částečně spadla omítka stropu, případné uvolněné části bude nutné též odstranit (týká se i místnosti č.1.17) tak, aby nedošlo k uvolnění po namontování nového SDK podhledu.

5.4 GP dnes se zhotovitelem upřesnil dodatečné uchycení krovu (pozednic).

5.5 Zhotovitel do dalšího KD projedná D+M topení s dodavatelskou firmou, k jednání přizve i pana Marhouna a Ing.Koubkovou.

5.6 Ještě doplňuji požadavek investora – na TKD za týden projednání demontáže střešní krytiny tak, aby ji bylo možné ještě použít na jiném objektu.

POZOR :

Příští KD bude v pondělí 27.2.2017 , od 13,00 se srazem na stavbě, technický kontrolní den potom v pondělí 20.2.2017 též od 13,00 hodin na stavbě. Dohodnuto pravidelné střídání KD a TKD.

Zápis bude zaslán e-mailem účastníkům KD dle prezenční listiny, v případě nesouhlasu nebo požadavku na doplnění zápisu některým z účastníků KD je stanovena lhůta 3 dnů od obdržení zápisu.

Zapsal: 13.2.2017 , Ing.Petr Bayer – TDS

„Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p. 104“

Objednavatel: Lesy Česká republika, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové

TDS: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Zhotovitel : HORA s.r.o.
Tržní 274, 390 01, Tábor

Projektant: JK – Stavprojekt , s.r.o.
Palackého 106/II., 379 01 , Třeboň

Zápis z kontrolního dne č. 6

Datum konání : 27.2.2017

Přítomni: dle prezenční listiny:

Nesplněné body z minulých KD :

3.1 Vzhledem ke stavu omítek stěn i stropů v obytných místnostech 1.NP (1.03, 1.06, 1.12, 1.17 a koupelně 1.05) předloží do dalšího KD zhotovitel nabídku na kompletní otlučení omítek stěn (nad rámec PD a rozpočtu plus odečet oškrábání omítek) a provedení nových omítek, provedení nových SDK podhledů vč. izolace.

Nabídka poslána na LESY ČR, dnes požadavek na zaslání TDI + rozdělení na omítky a SDK podhled. Každopádně dnes odsouhlaseno otlučení omítek , cenově bude dořešeno na dalším KD.

Kalkulace předložena, je nutné ještě upravit ceny některých položek tak, aby bylo v souladu se SOD a schváleným rozpočtem. ZL budou rozděleny dle potřeb investora (opravy X investice).

3.3 Zhotovitel projedná s E.ONem podmínky a termíny možného snesení vzdušného napojení objektu na el. energii a napojení zemním vedením (kabelem).

TDI upozorňuje na umístění zemního kolektoru na parcele p.č. 53/1 , kdy případná kabelová přeložka musí jít mimo plochu určenou pro kolektor !

5.2 Po prohlídce sklepa bylo dohodnuto, že bude ponechána omítka stropu (pouze drobné opravy) boky a čelní stěny zůstanou po otlučení omítky a dočištění bez dalších úpravy. Okolo stěn bude proveden odvodňovací kanálek svedený do šachty.

Platí dál.

5.3 V místnosti č. 1.06 částečně spadla omítka stropu, případné uvolněné části bude nutné též odstranit (týká se i místnosti č.1.17) tak, aby nedošlo k uvolnění po namontování nového SDK podhledu.

Platí dál.

5.5 Zhotovitel do dalšího KD projedná D+M topení s dodavatelskou firmou, k jednání přizve i pana Marhouna a Ing.Koubkovou.

Platí dál, mimo ÚT nutné upřesnit i EI (přesné umístění zásuvek atd.)

5.6 Ještě doplňuji požadavek investora – na TKD za týden projednání demontáže střešní krytiny tak, aby ji bylo možné ještě použít na jiném objektu.

Platí dál, krytina bude složena na palety a uskladněna v prostoru hájenky.

Nové body z KD č.6 :

6.1 Na žádost TDI se tento týden na stavbě zastaví GP pro upřesnění OK stropu ve střední části, kde po odkrytí podlahy bylo zjištěno obrácené uložení nosných trámů (viz. fotopříloha). Bude posouzena i nutnost stažení obvodových stěn táhlem.

6.2 Zároveň se stropem GP posoudí narušenou klenbu nad oknem u schodiště do 2.NP vč. provedení dvou oken v úrovni 1.NP v prostoru schodiště. Na místě bude dořešena i venkovní kanalizace.

6.3 Komín v m.č. 1.06 bude vyčištěn a celý roh dozděn z plných cihel, dozdivku nutné provázat do stávajícího zdiva a v místě navázání odstranit (osekat) stávající cihly (vnitřek komína).

6.4 Nové SDK podhledy bude nutné kotvit až do nosných trámů.

POZOR :

Příští KD bude v pondělí 13.3.2017 , od 13,00 se srazem na stavbě, technický kontrolní den potom v pondělí 6.3.2017 též od 13,00 hodin na stavbě. Dohodnuto pravidelné střídání KD a TKD.

Zápis bude zaslán e-mailem účastníkům KD dle prezenční listiny, v případě nesouhlasu nebo požadavku na doplnění zápisu některým z účastníků KD je stanovena lhůta 3 dnů od obdržení zápisu.

Zapsal: 27.2.2017 , Ing.Petr Bayer – TDS

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 80016012-3 Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106
50168 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 274/2
390 01 Tábor



IČO: 26015889
DIČ: CZ26015889


Rozpis ceny	Celkem
HSV	368 709,72
PSV	71 279,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 483,53
Ostatní náklady	0,00
Celkem	442 472,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	442 472,80 CZK
Snížená DPH	15 %	66 370,92 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 508 843,72 CZK

v TÁBOŘE dne 22.5.2016



 Za zhotovitele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 01	Změnový list č. 1 - změna omítek stěn	204 592	0	30 689	235 281	46
01	ZL 01 - změna omítek stěn méněpráce	-109 786	0	-16 468	-126 254	-25
02	ZL 01 - změna omítek stěn vícepráce	314 378	0	47 157	361 535	71
ZL 02	Změnový list č. 2 - změna stropů na po	97 666	0	14 650	112 316	22
01	ZL 02 - změna stropů méněpráce	-58 297	0	-8 745	-67 042	-13
02	ZL 02 - vícepráce	155 963	0	23 394	179 358	35
ZL 03	Změnový list č. 3 vícepráce	52 379	0	7 857	60 236	12
01	ZL 03 - méněpráce	-12 559	0	-1 884	-14 442	-3
02	ZL 03 - vícepráce	64 938	0	9 741	74 678	15
ZL 04	Změnový list č. 4 - změna kanalizace	87 836	0	13 175	101 011	20
01	ZL 04 - změna kanalizace	87 836	0	13 175	101 011	20
Celkem za stavbu		442 473	0	66 371	508 844	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_7	800 zemní práce	HSV			28 542,17	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 196,17	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			1 436,80	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 826,70	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			85 729,83	19
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-141 234,83	-32
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			285 222,27	64
8	Trubní vedení	HSV			50 068,05	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 748,70	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 060,20	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-4 150,60	-1
97	Prorážení otvorů	HSV			6 452,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 593,62	2

713	Izolace tepelné	PSV			31 383,13	7
721	Kanalizace	PSV			9 150,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			30 746,42	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 218,14	2
VN	Vedlejší náklady	VN			2 483,53	1
Cena celkem					442 472,80	100

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - změna omítek stěn
R:	01	ZL 01 - změna omítek stěn méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						-97 390,60
1	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	-489,40000	199,00	-97 390,60

místnost 1.01 sklad : -44,14	-44,14
místnost 1.02 zádveří : -14,26	-14,26
místnost 1.03 kancel. revírníka : -60,50	-60,50
místnost 1.04.WC : -20,20	-20,20
místnost 1.05 koupelna : -25,99	-25,99
místnost 1.06 ložnice : -66,19	-66,19
místnost 1.07 WC : -17,03	-17,03
místnost 1.08 chodba : -24,29	-24,29
místnost 1.09 schodiště : -13,33	-13,33
místnost 1.10. chodba : -21,01	-21,01
místnost 1.11 chodba : -14,25	-14,25
místnost 1.12 kuchyně, jídelna : -52,26	-52,26
místnost 1.13 zádveří : -15,43	-15,43
místnost 1.15 předsíň : -13,73	-13,73
místnost 1.16 spíž : -29,89	-29,89
místnost 1.17 obýv. pokoj : -56,90	-56,90

Díl: 97						-5 497,27
2	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % jádro	m2	-289,33000	19,00	-5 497,27

místnost 1.01 sklad : -32,11	-32,11
místnost 1.02 zádveří : -14,26	-14,26
místnost 1.03 kancel. revírníka : -54,5	-54,50
místnost 1.04.WC : -20,2	-20,20
místnost 1.05 koupelna : -23,21	-23,21
místnost 1.06 ložnice : -56,06	-56,06
místnost 1.07 WC : -17,03	-17,03
místnost 1.08 chodba : -16,2	-16,20
místnost 1.09 schodiště : -12,81	-12,81
místnost 1.10. chodba : -19,85	-19,85
místnost 1.11 chodba : -13,78	-13,78
místnost 1.12 kuchyně, jídelna : -48,69	-48,69
místnost 1.13 zádveří : -15,43	-15,43
místnost 1.15 předsíň : -11,31	-11,31
místnost 1.16 spíž : -29,89	-29,89
místnost 1.17 obýv. pokoj : -55,72	-55,72
sanační omítky-rozdíl : 151,72	151,72

Díl: 99						-2 013,88
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-8,05552	250,00	-2 013,88

Díl: D96						-4 111,38
4	979990001T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-5,78660	100,00	-578,66
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-5,78660	50,00	-289,33
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,78660	170,00	-983,72

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
7	979081128T00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-167,81140	5,00	-839,06
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-5,78660	195,00	-1 128,39

7	979081128T00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-167,81140	5,00	-839,06
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-5,78660	195,00	-1 128,39

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - změna omítek stěn
R:	01	ZL 01 - změna omítek stěn méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-11,57320	20,50	-237,25
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-5,78660	9,50	-54,97
Díl: VN		Vedlejší náklady				-773,08
11	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	662,64	-662,64
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
12	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	110,44	-110,44
Koordinační činnost a technologických dodávek stavby.						
Celkem						-109 786,21

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - změna omítek stěn
R:	02	ZL 01 -změna omítek stěn vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				285 222,27
1	602013111RT7	Omítka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 25 mm RTS cena x index 309,50 *0,84 = 259,98	m2	297,14500	259,98	77 251,76
2	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková místnost 1.01 sklad : 32,11 místnost 1.02 zádveří : 14,26 místnost 1.03 kancel. revírníka : 54,5 místnost 1.04 WC : 20,2 místnost 1.05 koupelna : 23,21 místnost 1.06 ložnice : 56,06 místnost 1.07 WC : 17,03 místnost 1.08 chodba : 16,2 místnost 1.09 schodiště : 12,81 místnost 1.10. chodba : 19,85 místnost 1.11 chodba : 13,78 místnost 1.12 kuchyně, jídelna : 48,69 místnost 1.13 zádveří : 15,43 místnost 1.15 předsíň : 11,31 místnost 1.16 spíž : 29,89 místnost 1.17 obýv. pokoj : 55,72 sanační omítky-rozdíl : -151,72 zeď u místnosti WC 1.05 : (1,755*2,9-0,6*1,97)*2 7,815	m2	297,14500	235,00	69 829,08
3	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím síťovina z 50%plochy : 297,14500*0,5 148,5725	m2	148,57250	115,50	17 160,12
4	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou RTS cena x index 54,9 * 0,84 = 46,12 T02 : (2+1,37+1,37) 4,74 T03 : (2,05+1,37+1,37) 4,79 T04 : (2,06+1,37+1,37) 4,8 T05 : (2,02+1,37+1,37)*2 9,52 T06,T07 : (0,62+1,15+1,15)*2 5,84 T09 : (0,58+1,15+1,15) 2,88 T10 : (0,57+1,15+1,15) 2,87 T23 : (0,74+1,1+1,1)*3 8,82 T24 : (1,3+1,46+1,46) 4,22 T25 : (1,32+1,48+1,48) 4,28 T26 : (0,47+1,05+1,05)*2 5,14	m	57,90000	46,12	2 670,35
5	620991011R00	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou RTS cena x index 62,40*0,84 = 52,42 2+2,05+2,06+2,02*2+0,62*2+0,58+0,57+0,74*3+1,3+1,32 +0,47 17,85	kus	17,85000	52,42	935,70
6	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2 cena RTS x index	m2	594,29000	57,71	34 296,48

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 01	Změnový list č. 1 - změna omítek stěn
R:	02	ZL 01 -změna omítek stěn vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		68,70*0,84 = 57,71 2*297,145		594,29		
7	610452105R01	Vnitřní omítka jádrová rovná příplatek za další 1 cm RTS cena x index 146,50*0,84 297,145*1,5	m2	445,71750	123,06	54 850,00

8	612631001U00	Spárování MC vnitřní stěna cihla	m2	297,14500	95,00	28 228,78
---	--------------	----------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Díl: 97 Prorážení otvorů						9 211,50
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

9	978013191V03	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	297,14500	31,00	9 211,50
		místnost 1.01 sklad : 32,11		32,11		
		místnost 1.02 zádveří : 14,26		14,26		
		místnost 1.03 kancel. revírnicka : 54,5		54,5		
		místnost 1.04.WC : 20,2		20,2		
		místnost 1.05 koupelna : 23,21		23,21		
		místnost 1.06 ložnice : 56,06		56,06		
		místnost 1.07 WC : 17,03		17,03		
		místnost 1.08 chodba : 16,2		16,2		
		místnost 1.09 schodiště : 12,81		12,81		
		místnos 1.10. chodba : 19,85		19,85		
		místnost 1.11 chodba : 13,78		13,78		
		místnost 1.12 kuchyně, jídelna : 48,69		48,69		
		místnost 1.13 zádveří : 15,43		15,43		
		místnost 1.15 předsíň : 11,31		11,31		
		místnost 1.16 spíž : 29,89		29,89		
		místnost 1.17 obýv. pokoj : 55,72		55,72		
		sanační omítky-rozdíl : -151,72		-151,72		
		zeď u místnosti koupelna 1.05 : (1,755*2,9-0,6*1,97)*2		7,815		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 024,00
--	--	--	--	--	--	-----------------

10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	32,09599	250,00	8 024,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						9 711,59
11	979990001T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,66867	100,00	1 366,87
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,66867	50,00	683,43
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,66867	170,00	2 323,67

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

14	979081128T00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	396,39143	5,00	1 981,96
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,66867	195,00	2 665,39
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,33734	20,50	560,42
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,66867	9,50	129,85

Díl: VN Vedlejší náklady						2 208,78
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 893,24	1 893,24
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
19	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	315,54	315,54
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						

Celkem						314 378,14
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 02	Změnový list č. 2 - změna stropů na podhledy
R:	01	ZL 02 - změna stropů méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						-43 844,23
Upravy povrchů vnitřní						
1	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových vč.přeštukování	m2	-138,19000	221,00	-30 539,99
		místnost 1.17 : -25,65		-25,65		
		místnost 1.12 : -24,42		-24,42		
		místnost 1.06 : -24,63		-24,63		
		místnost 1.03 : -21,99		-21,99		
		místnost 1.05 : -5,33		-5,33		
		místnost 1.16 : -6,01		-6,01		
		místnost 1.15 : -3,09		-3,09		
		místnost 1.10 : -11,79		-11,79		
		místnost 1.01 : -6,97		-6,97		
		místnost 1.02 : -3,32		-3,32		
		místnost 1.04 : -2,05		-2,05		
		místnost 1.07 : -2,94		-2,94		
2	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítí 15% plochy : -1*138,19*0,15	m2	-20,72850	148,50	-3 078,18
				-20,7285		
3	611631001U00	Spárování MC vnitřní strop cihla oprava spar. ze 40% : -1*138,19*0,4	m2	-55,27600	185,00	-10 226,06
				-55,276		
Díl: 97						-8 982,35
Prorážení otvorů						
4	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % jádro	m2	-138,19000	34,00	-4 698,46
		místnost 1.17 : -25,65		-25,65		
		místnost 1.12 : -24,42		-24,42		
		místnost 1.06 : -24,63		-24,63		
		místnost 1.03 : -21,99		-21,99		
		místnost 1.05 : -5,33		-5,33		
		místnost 1.16 : -6,01		-6,01		
		místnost 1.15 : -3,09		-3,09		
		místnost 1.10 : -11,79		-11,79		
		místnost 1.01 : -6,97		-6,97		
		místnost 1.02 : -3,32		-3,32		
		místnost 1.04 : -2,05		-2,05		
		místnost 1.07 : -2,94		-2,94		
5	978011191T01	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% Otlučení pouze štukové vrstvy	m2	-138,19000	31,00	-4 283,89
Díl: 99						-1 128,70
Staveništní přesun hmot						
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-4,51481	250,00	-1 128,70
Díl: D96						-3 927,35
Přesuny suti a vybouraných hmot						
7	979990001T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-5,52760	100,00	-552,76
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-5,52760	50,00	-276,38
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,52760	170,00	-939,69
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
10	979081128T00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-160,30040	5,00	-801,50
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-5,52760	195,00	-1 077,88
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-11,05520	20,50	-226,63
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-5,52760	9,50	-52,51
Díl: VN						-414,71
Vedlejší náklady						

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 02	Změnový list č. 2 - změna stropů na podhledy
R:	01	ZL 02 - změna stropů méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	355,47	-355,47

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

15	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	-1,00000	59,24	-59,24
----	------------	---------------------	--------	----------	-------	--------

Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.

Celkem						-58 297,34
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 02	Změnový list č. 2 - změna stropů na podhledy
R:	02	ZL 02 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						75 898,87
1	416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	127,87000	550,00	70 328,50
		místnost č. 1.15 předsíň : 3,09		3,09		
		místnost č. 1.16 spíž : 6,01		6,01		
		místnost č. 1.10 chodba : 11,79		11,79		
		místnost č. 1.06 ložnice : 24,63		24,63		
		místnost č. 1.12 kuchyně : 24,42		24,42		
		místnost č. 1.17 obývací pokoj : 25,65		25,65		
		místnost č. 1.01 sklad revírník : 6,97		6,97		
		místnost č. 1.02 zádveří revírník : 3,32		3,32		
		místnost č. 1.03 kancelář revírník : 21,99		21,99		
2	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	10,35000	88,20	912,87
		Cena RTS x index				
		98*0,9 = 88,2				
3	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	10,35000	450,00	4 657,50
		místnost č. 1.05 koupelna : 5,36		5,36		
		místnost č. 1.04 WC : 2,05		2,05		
		místnost č. 1.07 WC : 2,94		2,94		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						11 748,70
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	138,22000	85,00	11 748,70
		127,87+10,35		138,22		
Díl: 97 Prorážení otvorů						9 428,00
5	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	99,42000	94,83	9 428,00
		Cena RTS x index				
		109*0,87 = 94,83				
		1.NP :				
		místnost č. 1.15 předsíň : 0				
		místnost č. 1.16 spíž : 0				
		místnost č. 1.10 chodba : 0				
		místnost č. 1.06 ložnice : 24,63		24,63		
		místnost č. 1.12 kuchyně : 24,42		24,42		
		místnost č. 1.17 obývací pokoj : 25,65		25,65		
		místnost č. 1.01 sklad revírník : 0				
		místnost č. 1.02 zádveří revírník : 0				
		místnost č. 1.03 kancelář revírník : 0				
		místnost č.1.04 WC : 0				
		místnost č. 1.05 koupelna : 5,33		5,33		
		místnost č. 1.07 : 2,94		2,94		
		Mezisoučet		82,97		
		2.NP :				
		místnost č. 2.06 - chodba : 16,45		16,45		
Díl: 99 Stavební přesun hmot						673,09
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,69236	250,00	673,09
Díl: 713 Izolace tepelné						31 383,13
7	713111121RU2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - včetně dodávky Orsil Orsik tl.120+60 mm	m2	145,13100	212,00	30 767,77
		(127,87+10,35)*1,05		145,131		

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 02	Změnový list č. 2 - změna stropů na podhledy
R:	02	ZL 02 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
8	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	307,67770	2,00	615,36
Díl: 762 Konstrukce tesařské						20 677,14
9	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2	154,64000	41,10	6 355,70

RTS cena x index

46,7*0,88 = 41,10

10	762101	Ztůžení konstrukce stropů dřevěných prošroubováním	m2	127,87000	112,00	14 321,44
----	--------	--	----	-----------	--------	-----------

místnost č. 1.15 předsíň : 3,09

3,09

místnost č. 1.16 spíž : 6,01

6,01

místnost č. 1.10 chodba : 11,79

11,79

místnost č. 1.06 ložnice : 24,63

24,63

místnost č. 1.12 kuchyně : 24,42

24,42

místnost č. 1.17 obývací pokoj : 25,65

25,65

místnost č. 1.01 sklad revírník : 6,97

6,97

místnost č. 1.02 zádveří revírník : 3,32

3,32

místnost č. 1.03 kancelář revírník : 21,99

21,99

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						5 070,09
11	979990001T00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,13596	100,00	713,60
12	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,13596	50,00	356,80
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,13596	170,00	1 213,11

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

14	979081128T00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	206,94284	5,00	1 034,71
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,13596	195,00	1 391,51
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	14,27192	20,50	292,57
17	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	7,13596	9,50	67,79

Díl: VN Vedlejší náklady						1 084,15
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	929,27	929,27

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

19	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	154,88	154,88
----	------------	---------------------	--------	---------	--------	--------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Celkem						155 963,17
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 03	Změnový list č. 3 vícepráce
R:	01	ZL 03 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-7 756,54
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 57,8+41,2 strop klenby : -41,2	m2	-41,20000	85,00	-3 502,00
2	289903111R00	Vysekání spoj.hmoty ze spar.suteren klenby suteren:99	m2	-41,20000	100,00	-4 120,00
3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 1np:0,68*2,08*1,48+0,52*0,91*2,1 0,18*1,755*2,9-0,6*1,97 2np:1*2,1*0,525*2+(7,2*0,3+8*3,6/2)*0,3-1*1,26*0,3+4,6*2,72*0,17-0,8*1,97*0,17 0,15*0,15*17*2 pro vikýř:0,7*0,35*1,5 1.NP u koupelny místnosti č. 1.05 : 0,18*1,755*2,9-0,6*1,97	m3	-0,26589	506,00	-134,54
Díl: 97 Prorážení otvorů						-2 604,26
4	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% klenby suteren: 24,01*1,3+(2,72+2,73)*1,3 klenby suteren : -1*(24,01*1,3+(2,72+2,73)*1,3)	m2	-38,29800	68,00	-2 604,26
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-2 110,40
5	979990001T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,97030	100,00	-297,03
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,97030	50,00	-148,52
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,97030	170,00	-504,95
8	979081128T00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-86,13876	5,00	-430,69
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,97030	195,00	-579,21
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-5,94060	20,50	-121,78
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-2,97030	9,50	-28,22
Díl: VN Vedlejší náklady						-87,31
12	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	-1,00000	74,83	-74,83
13	005124010R	Koordináční činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	-1,00000	12,48	-12,48
Celkem						-12 558,51

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 03	Změnový list č. 3 vícepráce
R:	02	ZL 03 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						3 196,17
1	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) suterén 0.01 : (5,2+4,59)*2*0,1*0,02*2 oprava odvodňovacího kanálku : 0,75*2*0,1*0,02	m3	0,08132	2 330,00	189,48
				0,07832		
				0,003		
2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení suterén 0.01 : (5,2+4,59)*2*0,15*2 0,75*0,15*2	m2	6,09900	336,00	2 049,26
				5,874		
				0,225		
3	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,09900	75,00	457,43
4	274101	Zřízení spádu odpadního kanálku	hod	2,00000	250,00	500,00
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						1 436,80
5	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože místnost č. 1.12 kuchyně, jídelna : (4,59+5,05)*2 mezi místnostmi : 2*0,54+2*0,52	m	21,40000	37,00	791,80
				19,28		
				2,12		
6	721173706X00	Drenážní potrubí DN 150 odvětrání do fasády sanace vnitřních stěn OV : 3,8 PV : 0,5	m	4,30000	150,00	645,00
				3,8		
				0,5		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						22 826,70
7	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC dozdění komínu : 0,6*0,5*3	m3	0,90000	3 980,00	3 582,00
				0,9		
8	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC místnost 2.06 : 4,59*0,3*0,5 místnost 2.07 : 3,38*0,45*0,5 1,215*0,15*0,5	m3	1,54012	4 965,00	7 646,70
				0,6885		
				0,7605		
				0,09113		
9	346234311R00	Zazdívká rýh 15 x 30 cm místnost č. 1.06 : 12*2+10*0,5 místnost č. 1.12 : 4	m	33,00000	306,00	10 098,00
				29		
				4		
10	300101	Vyčištění komínu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 4 Vodorné konstrukce						9 830,96
11	411941001R00	Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm N3 : 6*0,9	m	5,40000	402,50	2 173,50
				5,4		
12	413941121RU3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně dodávky profilu U č. 12, svař.kce (1,08*3)*0,0134*1,1	t	0,04776	23 500,00	1 122,36
				0,04776		
13	413941121RX0	Osazení a dodávka nosníků ve stropech pásovina 60/5 svař.kce N2 místnost č. 2.01-05 táhla dvojitá 9 ks : 9*2*(0,5+0,5+0,7)*2,36*1,1*0,001	t	0,07944	55 000,00	4 369,20
				0,07944		
14	413941121RX3	Osazení a dodávka nosníků ve stropech pásovina 40/5 svař.kce N3 N3 : 0,6*4*1,57*1,1*0,001 místnost č. 2.01-05 táhla jednoduchá 12 ks : 12*(0,5+0,5+0,7)*1,57*1,1*0,001	t	0,03938	55 000,00	2 165,90
				0,00414		
				0,03523		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 060,20
15	952904111R00	Čištění půdních prostor, vynesení odpadu, čištění od prachu, trusu Cena RTS x index 275*0,91 = 250,25	hod	8,00000	250,25	2 002,00

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 03	Změnový list č. 3 vícepráce
R:	02	ZL 03 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	953922111R00	Montáž tvarovky větrací - vnitřní vč.dod mřížky ozn PV	kus	1,00000	29,10	29,10
17	953922112R00	Montáž tvarovky větrací - vnější vč.dodávky ozn.OE	kus	1,00000	29,10	29,10
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 605,94
18	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 1,5 cm	m3	0,32295	1 920,00	620,06

suteren 0.01 :

odvod. kanalek : (5,2+4,59)*2*0,1*0,15

0,2937

0,75*0,1*0,15

0,01125

šachta : 0,3*0,3*0,2

0,018

19	967042714R01	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl.do 20 cm	m2	4,40000	678,61	2 985,88
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

RTS cena x index

859*0,79 = 678,61

místnost č. 1.16 : (3,5+3,5)*0,2

1,4

místnost č. 1.17 : 4,90*0,2

0,98

místnost č. 1.12 : 5,3*0,2

1,06

místnost č. 1.06 : 4,8*0,2

0,96

Díl: 97		Prorážení otvorů				4 896,88
----------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------------

20	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	2,12000	2 309,85	4 896,88
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

RTS cena x index

2655*0,87 = 2309,85

0,54*2+0,52*2

2,12

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 963,43
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,85371	250,00	1 963,43
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl: 762		Konstrukce tesařské				10 069,28
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

22	762331953R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.8 m	m	68,00000	139,04	9 454,72
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

RTS cena x index

158*0,88 = 139,04

10*6,8

68

23	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	94,54720	6,50	614,56
----	--------------	--	---	----------	------	--------

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 585,59
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

24	979990001T00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,45403	100,00	645,40
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------

25	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,45403	50,00	322,70
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,45403	170,00	1 097,19
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

27	979081128T00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	187,16678	5,00	935,83
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,45403	195,00	1 258,54
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,90805	20,50	264,62
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

30	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,45403	9,50	61,31
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	-------

Díl: VN		Vedlejší náklady				465,70
----------------	--	-------------------------	--	--	--	---------------

31	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	399,17	399,17
----	----------	---------------------	--------	---------	--------	--------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

32	005124010R	Koordináčn činnost	Soubor	1,00000	66,53	66,53
----	------------	--------------------	--------	---------	-------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Celkem						64 937,65
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 03	Změnový list č. 3 vícepráce
R:	02	ZL 03 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 04	Změnový list č. 4 - změna kanalizace
R:	01	ZL 04 - změna kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 7		800 zemní práce				28 542,17
1	13203	rozprostření vytěžená zemina na pozemku	m3	19,06200	219,00	4 174,58
2	13204	obsyp potr. pískem	m3	12,70800	180,00	2 287,44
		západní strana : 10*0,6*0,2		1,2		
		severní strana : (10+3+15+1,8+3,8+3,8)*0,6*0,2		4,488		
		jižní strana : (1,2+9,5+18)*0,6*0,2		3,444		
		východní strana : 29,8*0,6*0,2		3,576		
3	132201102	hloubení rýh do 60cm - hor.3(svažité výkop)	m3	44,47800	185,00	8 228,43
		západní strana : 10*0,6*0,7		4,2		
		severní strana : (10+3+15+1,8+3,8+3,8)*0,6*0,7		15,708		
		jižní strana : (1,2+9,5+18)*0,6*0,7		12,054		
		východní strana : 29,8*0,6*0,7		12,516		
4	174101101	zásyp	m3	25,41600	75,00	1 906,20
		44,478-19,062		25,416		
5	175101101	pískové lože	m3	6,35400	180,00	1 143,72
		západní strana : 10*0,6*0,1		0,6		
		severní strana : (10+3+15+1,8+3,8+3,8)*0,6*0,1		2,244		
		jižní strana : (1,2+9,5+18)*0,6*0,1		1,722		
		východní strana : 29,8*0,6*0,1		1,788		
6	13201	písek vč.dopravy	m3	19,06200	380,00	7 243,56
		západní strana : 10*0,6*0,3		1,8		
		severní strana : (10+3+15+1,8+3,8+3,8)*0,6*0,3		6,732		
		jižní strana : (1,2+9,5+18)*0,6*0,3		5,166		
		východní strana : 29,8*0,6*0,3		5,364		
7	1623011	Vodor.přemíst. do 10m	m3	44,47800	80,00	3 558,24
Díl: 8		Trubní vedení				50 068,05
8	877353121R00	Montáž tvarovek do DN 200	kus	36,00000	113,00	4 068,00
9	721173401	Potrubí PVC KG 125		38,70000	172,80	6 687,36
		západní strana : 10		10		
		severní strana : 10+3+5		18		
		jižní strana : 1,2+9,5		10,7		
10	871315221T01	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN150	m	67,20000	207,36	13 934,59
		severní strana : 10+1,8+3,8+3,8		19,4		
		jižní strana : 18		18		
		východní strana : 29,8		29,8		
11	28650661R01	Koleno kanalizační PVC DN 100/45°	kus	10,00000	46,40	464,00
12	28650661R02	Koleno kanalizační PVC DN 125 /45°	kus	14,00000	67,90	950,60
13	28650661R03	Koleno kanalizační PVC DN 150 /45°	kus	4,00000	88,10	352,40
14	286509122R01	Redukce kanalizační PVC-U D 125/150 mm	kus	1,00000	68,10	68,10
15	28651701.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC	kus	3,00000	110,00	330,00
16	28651703.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	2,00000	154,00	308,00
17	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	2,00000	183,00	366,00
18	55243555R	Lapač střešních splavenin DN 125	kus	3,00000	1 533,00	4 599,00
19	55243560R	Lapač střešních splavenin DN 150	kus	6,00000	2 990,00	17 940,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				75,68
20	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,64965	116,50	75,68

Položkový rozpočet

S:	80016012-3	Barborka - Změnové listy - Dodatek č. 1
O:	ZL 04	Změnový list č. 4 - změna kanalizace
R:	01	ZL 04 - změna kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Kanalizace				9 150,00
21	21220111	Kontrolní šachtice	ks	3,00000	3 050,00	9 150,00

Celkem						87 835,90
---------------	--	--	--	--	--	------------------