

SLAVIA
POJIŠŤOVNA



PRVNÍ KEY - STAV, A.S.
LÁNSKÁ 128
KANADA
739 61 TŘINEC 1

Pojistka

k pojistné smlouvě č. 5900012111

Slavia pojišťovna a.s. vydává tuto pojistku jako potvrzení
o uzavření pojistné smlouvy.

produkt: 210 - POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ KOMP
MOVITÝ MAJETEK
ODPOVĚDNOST
STAVBY

Pojistník:

PRVNÍ KEY - STAV, A.S.
SE SÍDLEM LÁNSKÁ 128, KANADA, 739 61 TŘINEC 1
IČ 25385127

Pojištěný:


PRVNÍ KEY - STAV, A.S.
SE SÍDLEM LÁNSKÁ 128, KANADA, 739 61 TŘINEC 1
IČ 25385127

Pojistná smlouva nabývá účinnosti od 01.12.2015 a je sjednána na neurčito.

Pojišťovna je na základě uzavřené pojistné smlouvy povinna plnit za pojistnou událost
blíže vymezenou v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách.

VPP 185/14/1, SU-DOLOŽKY

Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 7, 110 00 Praha 1, Česká republika
Info linka: +420 255 790 111 | www.slavia-pojistovna.cz
IČ 60197501, DIČ CZ 60197501
zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2591


Ing. Radek Žďárský, MBA
předseda představenstva

Potvrzení o pojištění

Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 601 97 501, potvrzuje tímto, že společnost První KEY - STAV, a.s., uzavřela s naší pojišťovnou aktuálně platnou pojistnou smlouvu v následujícím rozsahu:

Pojistník/Pojištěný: **První KEY - STAV, a.s.**
se sídlem: Třinec, Lánská 128, PSČ 739 61, Česká republika,
IČ: 253 85 127

Pojistné období: 1. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Předmět pojištění: 1) pojištění stavebních a montážních rizik; pojištěna jsou díla budovaná pojištěným v souladu s právními a technickými předpisy. Spolupojištění jsou i subdodavatelé pojištěné společnosti smluvně zúčastnění na budovaném díle, jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky budovaného díla.
limit pojistného plnění pro budované dílo: **80 000 000,- Kč**

2) pojištění odpovědnosti za škodu při výstavbě budovaného díla
roční limit pojistného plnění: **70 000 000,- Kč**

Územní rozsah pojištění: území České republiky

Číslo pojistné smlouvy: 5900012111

Toto potvrzení se vystavuje na žádost pojištěného.

Toto potvrzení o pojištění nenahrazuje, nedoplňuje ani neomezuje pojistné krytí poskytované výše uvedenou pojistnou smlouvou a slouží pouze k informačním účelům.

Praha 1. 12. 2015



za pojišťovnu

První KEY

STAV, a.s.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE MALÉHO ROZSAHU
AKCE: „STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP ČÁST OBJEKTU Č.P. 1072, STOJANOVO NÁMĚSTÍ, MARIÁNSKÉ HORY“

PŘÍLOHA Č. 5

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

Krycí list rozpočtu


Stavba:	Stavební úpravy 1.NP objektu č.p.1072,Stojanovo nám., Mar.Hory			
Objekt:	Stavební úpravy			
Objednatel:		IČO	DIČ	
Projektant:	Studio Lenart, Ostrava-Poruba			
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2016
Reg. Číslo:	Zakázka:		ÚRS Praha	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	GZS	0
2		Montáž	38 288	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	138 482	15		0
4		PSV	151 381	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		328 151	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		328 151	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		328 151	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	328 151
27	DPH 21%	68 912
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	397 063

 Podpis	První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 61 Třinec Tel.: +420 595 530 700 GSM BRÁNA: +420 602 532 849 © IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	1	
		Číslo záznamu v evid.		
		Datum	22.9.2016	

Rekapitulace rozpočtu						
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž			
	Název stavby : Stavební úpravy 1.NP objektu č.p.1072,Stojanovo nám., Mar.Hory					
	Číslo stavby : LEN 03					Datum: 6.9.2016
	Název SO : Stavební úpravy					
	Číslo SO : 01					
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 084,78	14 818,33		20 903,12	2,937
6	Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplně otvorů	2 562,23	57 291,79		59 854,03	8,304
721	ZTI - kanalizace	0,00	5 754,00		5 754,00	0,173
722	ZTI - vodovod	0,00	8 393,25		8 393,25	0,015
725	ZTI - zařízení předměty	0,00	12 186,83		12 186,83	0,045
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	7 179,52		7 179,52	0,035
763	Dřevostavby	5 500,00	19 631,84		25 131,84	0,674
766	Konstrukce truhlářské	15 625,06	20 152,68		35 777,74	0,001
771	Podlahy z dlaždic keramických	2 000,00	2 164,07		4 164,07	0,027
776	Podlahy povlakové	17 500,00	2 496,05		19 996,05	0,001
781	Obklady keramické	7 000,00	8 799,91		15 799,91	0,090
783	Nátěry	0,00	1 537,78		1 537,78	0,003
784	Malby	0,00	15 459,69		15 459,69	0,167
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení	1 490,15	6 542,93		8 033,08	0,142
96	Bourání konstrukci	0,00	45 138,64		45 138,64	0,000
99	Přesun hmot	0,00	4 553,20		4 553,20	0,000
A01	Trubková vedení, krabice, svorkovnice	0,00	28 167,64		28 167,64	0,000
D08	Vzduchotechnické potrubí	0,00	10 120,61		10 120,61	0,000
	Celkem	57 762,23	270 388,77		328 151,00	12,61
	* HZS hlava 3					

Položkový rozpočet											
Název stavby:		Stavební úpravy 1.NP objektu č.p.1072, Stojánovo nám., Mar. Hory		Číslo stavby:		LEN 03					
Název SO:		Stavební úpravy		Číslo SO:		01					
Datum zpracování:		6.9.2016		Datum aktualizace:		6.9.2016					
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dotávky	celkem	jednotková	dotávky	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 Světlé a kompletní konstrukce											
1	317 94-4311	Válcované nosníky do 6.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,006	1,090	0,007		26 000,00			156,00
2	319 20-1311	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva II do 30 mm maltou	m ²	44,520	0,033	1,480		170,00			7 569,40
3	310 23-7251	Zazdívková otvorů pl do 0,25 m2 ze zdiva nadzákladovým chlízami pálenými II do 450 mm	kus	3,000	0,181	0,544		375,85			1 127,55
4	342 27-2248	Příčky II 75 mm z porobetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotností 500 kg/m ³	m ²	2,940	0,052	0,153		384,13			1 129,34
5	342 27-2323	Příčky II 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotností 500 kg/m ³	m ²	7,722	0,070	0,539		456,15			3 522,40
6	953 94-3125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	4,000	0,001	0,003		328,66			1 314,64
6/1	dodávka	Ocelový sloupek Jaki S1	ks	1,000	0,057	0,057		1 117,61			1 117,61
6/2	dodávka	Dílo S2	ks	1,000	0,058	0,058		1 159,01			1 159,01
6/3	dodávka	Dílo S3	ks	2,000	0,058	0,116		1 904,08			3 808,16
		3 celkem				2,937		6 084,78			14 818,33
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů											
1	612 40-3399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních sílených maltou	m ²	3,600	0,107	0,386		255,81			920,91
2	611 42-1331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovňých v rozsahu do 30 %	m ²	55,100	0,018	1,004		150,00			8 265,00
3	612 42-1331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m ²	184,620	0,016	3,017		110,00			20 308,20
4	612 47-3182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m ²	21,324	0,035	0,748		142,35			3 035,49
5	dod-mtž	Doplnění Etics II,120	ks	1,000	0,000	0,000		2 300,00			2 300,00
6	632 44-1112	Polár, anhydritový samonivelační II do 30 mm ze suchých směsí	m ²	55,100	0,057	3,124		387,83			21 369,42
7	642 94-2611	Osazování záruční nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na montážní pěnu	kus	4,000	0,000	0,002		273,19			1 092,78
7/1	dodávka	Ocelová zárubeň 600/1970	ks	3,000	0,006	0,018		631,66			1 894,98
7/2	dodávka	dílo 800/1970	ks	1,000	0,008	0,008		667,26			667,26
		6 celkem				8,304		2 562,23			57 291,79
721 ZTI - kanalizace											
1	721 17-1107	Poinubi kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 75x1,8 mm	m	4,000	0,022	0,087		312,10			1 248,42
2	721 17-1109	Poinubi kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 110x2,2 mm	m	4,000	0,021	0,085		406,48			1 625,92
3	721 17-3204	Poinubi kanalizační z PVC hrdlové přípojovací D 40x1,8 mm	m	1,000	0,001	0,001		231,80			231,80
4	721 17-3205	Poinubi kanalizační z PVC hrdlové přípojovací D 50x1,8 mm	m	1,000	0,001	0,001		253,33			253,33
5	721 19-4104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 40	kus	1,000	0,000	0,000		43,30			47,93
6	721 19-4105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	2,000	0,000	0,000		47,93			95,86
7	721 19-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	10,000	0,000	0,000		71,36			142,72
8	721 29-0111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000	0,000	0,000		13,66			136,60
9	721 29-0123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kourtem do DN 300	m	10,000	0,000	0,000		16,23			162,26
10	mtž	Napojení na síťovací potrubí LT 100	ks	1,000	0,000	0,000		1 655,72			1 655,72
11	721 21-0813	Demontáž vpusť podlahových z kyselinnovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	0,000	0,000		110,93			110,93
12	998 72-1201	Přásun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68%	0,000	0,000		5 658,93			95,07
		721 celkem				0,173		0,00			5 754,00
722 ZTI - vodovod											
1	722 17-4003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	13,000	0,001	0,012		225,18			2 927,32
2	722 18-2113	Ochrana vodovodního potrubí z plastu izolačními trubkami z PE do D 25 mm	m	13,000	0,000	0,000		32,87			427,26
3	722 19-0403	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 100	kus	4,000	0,000	0,000		290,58			581,16
4	722 19-0402	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 50	kus	2,000	0,000	0,000		163,98			327,96
5	722 22-0121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	0,000	0,000		277,33			554,67
6	722 22-0111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	0,000	0,000		139,08			278,16
7	722 23-2034	Ventil závitový přímý Ve 3001 G 1 se dvěma závit	kus	2,000	0,001	0,002		220,21			440,42

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	momáže	
							7	8	9	10
8	míř		ks	2,000	0,000	0,000		1 241,79		2 483,59
9	998 72-2201	Napojení na sítavající potrubí	%	1,02%	0,000	0,000		8 309,50		84,75
		722 celkem				0,015			0,00	8 393,25
725 ZTI - zařizovací předměty										
1	725 11-2161	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním LUKAS 2729 odpad vodorovný	soubo	1,000	0,017	0,017		4 536,68		4 536,68
2	725 21-1603	Umývadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	0,018	0,018		1 680,56		1 680,56
3	725 31-1121	Dřez jednoduchý nerezový se zápchovou uzávěrkou s odkávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	0,005	0,005		2 036,54		2 036,54
4	725 86-2103	Zápchová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	1,000	0,000	0,000		240,08		240,08
5	725 86-1102	Zápchová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	0,000	0,000		203,65		203,65
6	725 82-1311	Balení dřezové násádné pákové s otláčivým kulajým ústím a dělkou ramínka 200 mm	soubor	2,000	0,002	0,004		1 134,17		2 268,34
7	dod-míř	Prizdušňovací ventil HL 900	ks	1,000	0,000	0,000		786,47		786,47
8	725 81-0405	Ventil rohový TE 67 G 1/2 s přípojevací trubičkou SAM	soubo	2,000	0,000	0,001		204,48		408,96
9	998 72-5201	Presun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21%	0,000	0,000		12 161,29		25,54
		725 celkem				0,045			0,00	12 186,83
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa										
1	735 15-1191	Otopná tělesa panelové Konrado Radik Klasik typ 10 výškadělnka 900/400 mm	kus	1,000	0,009	0,009		1 350,00		1 350,00
2	735 11-1380	Otopná tělesa líniové článkové Kolor 900/160 se základním náletem	m2	2,000	0,026	0,026		703,68		703,68
3	míř	Napojení těles UT na sítavající potrubí	ks	2,000	0,000	0,000		2 483,59		4 967,17
4	998 73-5201	Presun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,28%	0,000	0,000		7 020,85		158,67
		735 celkem				0,035			0,00	7 179,52
763 Dřevostavby										
1	763 11-1113	SDK příčka s izolací II 125 mm KNAUF W1111 Jednoduchá ke CW a UW desky 1x GKB II 12,5 mm	m2	26,252	0,026	0,674		643,25		16 886,56
2	763 18-3112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky	kus	1,000	0,000	0,000		865,81		865,81
2/1	dodávka	Stavební pouzdro JAP 705 1945x2060	ks	1,000	0,000	0,000	5 500,00		5 500,00	
3	998 76-3201	Presun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99%	0,000	0,000		23 272,37		1 850,46
		763 celkem				0,674			5 500,00	19 631,84
766 Konstrukce truhlářské										
1	766 66-1112	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otvřivých do ocelové zárubně 1křídlových š do 0,8 m	kus	4,000	0,000	0,000		413,10		1 652,41
1/1	dodávka	Dřevěné dveře 600/1970	ks	3,000	0,000	0,000	801,37		2 404,11	
1/2	dodávka	ditto 600/1970	ks	1,000	0,000	0,000	844,42		844,42	
2	766 66-0301	Montáž posuvných dveří do pouzdra	kus	1,000	0,001	0,001		721,90		721,90
2/1	dodávka	Dřev. dveře do pouzdra 900/200	ks	1,000	0,000	0,000	4 139,31		4 139,31	
3	766 69-7111	Montáž dvířek s rámem k plynoměru kompletizovaných 1křídlových do 900x1200 mm	kus	3,000	0,000	0,000		206,97		620,90
3/1	dodávka	Dřev. dvířka 400/400	ks	3,000	0,000	0,000	538,11		1 614,33	
4	766 81-2212	Montáž kuchyňských linek dřevěných na stojny délky do 1,5 m	kus	1,000	0,000	0,000		455,32		455,32
4/1	dodávka	Kuchyňská linka dl 1500	ks	1,000	0,000	0,000	6 622,89		6 622,89	
5	dod-míř	Verifikání žaluzie	m2	13,491	0,000	0,000		600,00		8 094,80
6	dod-hmiz	Malová fólie	m2	13,491	0,000	0,000		620,00		8 384,42
7	998 76-6201	Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74%	0,000	0,000		32 855,65		243,13
		766 celkem				0,001			15 625,06	20 154,68
771 Podlahy z dlaždic keramických										
1	771 57-4115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	7,225	0,003	0,026		238,42		1 722,81
1/1	dodávka	Keramická dlažba	m2	8,000	0,000	0,000	250,00		2 000,00	
2	771 59-1111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,225	0,000	0,002		31,21		225,50

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	montáže	
							7	8	9	10
15	979 08-1111	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,933	0,000	0,000			184,61	5 155,60
16	979 08-1121	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	251,396	0,000	0,000			8,03	2 016,77
17	979 08-2111	Vnitrostátní vodovodná doprava suší a vybouraných hmot do 10 m	t	27,933	0,000	0,000			184,20	5 145,24
18	979 09-8133	Poplatek za skládku keramického materiálu s příměsí 10% 96 celkem	t	27,933	0,000	0,000			400,00	11 173,20
	99	Presun hmot							0,00	45 138,64
1	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m 99 celkem	t	11,383	0,000	0,000			400,00	4 553,20
	A01	Trubková vedení, krabice, svorkovnice							0,00	4 553,20
1	elektro	Elektroinstalace	Kč	1,000	0,000	0,000			24 167,64	24 167,64
2	HZS	Vyhledávání původ.obvodů, revíre, dmiž el.zařízení A01 celkem * HZS hlava 3	hod	16,000	0,000	0,000			250,00	4000,00
	D08	Vzduchotechnické potrubí							0,00	28 167,64
										0,00
1	vzt	Vzduchotechnika	Kč	1,000	0,000	0,000			9 620,61	9 620,61
2	HZS	Příprava, vyzkoušení, oživení, vyregulování D08 celkem * HZS hlava 3	hod	2,000	0,000	0,000			250,00	500,00
									0,00	10 120,61
										0,00

Název stavby:		Stavební úpravy 1.NP objektu č.p.1072,Stojanovo nám., Mar.Hory		Číslo stavby:		LEN 03				
Název SO:		Stavební úpravy		Číslo SO:		01				
Datum zpracování:		6.9.2016		Datum aktualizace:						
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	montáže	
			3	4	5	6	7	8	9	
			CENA							10
										celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	317 94-4311	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů L 50/50/5 0,60*3*3,37*0,001	t	0,006	1,090	0,007			26 000,00	156,00
2	319 20-1311	Vyrovnání nerovného povrchu zděva tl do 30 mm maltou po vybouraných obkladech 44,52	m2	44,520	0,033	1,460			170,00	7 568,40
3	310 23-7251	Zazdíčka otvorů pl do 0,25 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	3,000	0,181	0,544			375,85	1 127,55
4	342 27-2248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m2 1,40*2,10	m2	2,940	0,052	0,153			384,13	1 129,34
5	342 27-2323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m2 1,53*3,70*2-0,60*2,00*3	m2	2,940	0,070	0,539			456,15	3 522,40
6	953 94-3125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	7,722	0,001	0,003			328,66	1 314,64
6/1	dodávka	Ocelový sloupek Jaki S1	ks	4,000	0,057	0,057	1 117,61			1 117,61
6/2	dodávka	Dílo S2	ks	1,000	0,058	0,058	1 159,01			1 159,01
6/3	dodávka	Dílo S3	ks	2,000	0,058	0,116	1 904,08			3 808,16
6		Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplně otvorů								
1	612 40-3399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou rýhy pro vodu a kanalizaci 12,00*0,30	m2	3,600	0,107	0,386			255,81	920,91
2	611 42-1331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 %	m2	55,100	0,018	1,004			150,00	8 265,00
3	612 42-1331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 % stávající stěny (11,15+15,22)*2,3,70+3,00*3,70 -1,20*1,30*2-2,65*2,56-1,05*3,01-1,57*2,56-1,09*2,08*2 nová zděná příčky (2,940+7,722)*2	m2	184,620	0,016	3,017			110,00	20 308,20
4	612 47-3182	Vnitřní omítka zděva vápenocementová ze suchých směsí štuková nová zděná příčky (2,940+7,722)*2	m2	21,324	0,035	0,746			142,35	3 035,49
5	dod+mtž	Doplnění Etics tl.120	ks	1,000	0,000	0,000			2 300,00	2 300,00
6	632 44-1112	Polér anhydritový samoniveláční tl do 30 mm ze suchých směsí	m2	55,100	0,057	3,124			387,83	21 369,42
7	642 94-2611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	0,000	0,002			273,19	1 092,78
7/1	dodávka	Ocelová zárubeň 600/1970	ks	3,000	0,006	0,018	631,66			1 894,98
7/2	dodávka	ditto 800/1970	ks	1,000	0,008	0,008	667,26			667,26
721		ZTI - kanalizace								
1	721 17-1107	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 75x1,8 mm	m	4,000	0,022	0,087			312,10	1 248,42
2	721 17-1109	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 110x2,2 mm	m	4,000	0,021	0,085			406,48	1 625,92
3	721 17-3204	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 40x1,8 mm	m	1,000	0,001	0,001			231,80	231,80
4	721 17-3205	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 50x1,8 mm	m	1,000	0,001	0,001			253,33	253,33
5	721 19-4104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	kus	1,000	0,000	0,000			43,30	43,30
6	721 19-4105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	1,000	0,000	0,000			47,93	47,93

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
7	721 19-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	0,000	0,000	71,36		142,72	
8	721 29-0111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000	0,000	0,000	136,60		136,60	
9	721 29-0123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	10,000	0,000	0,000	16,23		162,26	
10	míř	Napojení na stávající potrubí LT 100	ks	1,000	0,000	0,000	1 655,72		1 655,72	
11	721 21-0813	Demontáž vpusit podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	0,000	0,000	110,93		110,93	
12	998 72-1201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	0,000	0,000	5 658,93		9 507,01	
722		ZTI - vodovod								
1	722 17-4003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	13,000	0,001	0,012	225,18		2 927,32	
2	722 18-2113	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 25 mm	m	13,000	0,000	0,001	32,87		427,26	
3	722 19-0403	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 100	kus	2,000	0,000	0,000	290,58		581,16	
4	722 19-0402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	4,000	0,000	0,000	153,98		615,93	
5	722 22-0121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	0,000	0,001	277,33		554,67	
6	722 22-0111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	0,000	0,000	139,08		278,16	
7	722 23-2034	Ventil závitový přímý Ve 3001 G 1 se dvěma závit	kus	2,000	0,001	0,002	220,21		440,42	
8	míř	Napojení na stávající potrubí	ks	2,000	0,000	0,000	1 241,79		2 483,59	
9	998 72-2201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	0,000	0,000	8 308,50		8 474,67	
725		ZTI - zařízení předměty								
1	725 11-2161	Klozet keramický závěsný s tlukovým splachováním LUKAS 2729 odpad vodovodný	soubor	1,000	0,017	0,017	4 536,68		4 536,68	
2	725 21-1603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sířon 600 mm	soubor	1,000	0,018	0,018	1 680,56		1 680,56	
3	725 31-1121	Dřez jednoduší nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a m soubor	m soubor	1,000	0,005	0,005	2 036,54		2 036,54	
4	725 86-2103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	1,000	0,000	0,000	240,08		240,08	
5	725 86-1102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	0,000	0,000	203,65		203,65	
6	725 82-1311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otláčivým kulajým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,000	0,002	0,004	1 134,17		2 268,34	
7	dot+míř	Privzdušňovací ventil HL 900	ks	1,000	0,000	0,000	786,47		786,47	
8	725 81-0405	Ventil rohový TE 67 G 1/2 s přípojovací trubičkou SAM	soubor	2,000	0,000	0,001	204,48		408,96	
9	998 72-5201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	0,210	0,000	0,000	12 161,29		2 553,87	
735		Ústřední vytápění - otopná tělesa								
1	735 15-1191	Otopné těleso panelové Korado Klasik typ 10 výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	0,009	0,009	1 350,00		1 350,00	
2	735 11-1380	Otopné těleso litinové člankové Kalor 900/160 se základním náletem	m2	1,000	0,026	0,026	703,68		703,68	
3	míř	Napojení těles UT na stávající potrubí	ks	2,000	0,000	0,000	2 483,59		4 967,17	
4	998 73-5201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,260	0,000	0,000	7 020,85		15 867,12	
763		Dřevostavby								
1	763 11-1113	SDK pítška s izolací II 125 mm KNAUF W111 jednoduší kce CW a UW desky 1x GKB II 12,5 m2 (1,50+1,45+3,71+1,30)*3,70-0,80*2,00*2	m2	26,252	0,026	0,674	643,25		16 886,56	
2	763 18-3112	Montáž posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK	kus	1,000	0,000	0,000	885,81		885,81	
2/1	dodávka	Stavební pouzdro JAP 705 1945x2060	ks	1,000	0,000	0,000	5 500,00		5 500,00	
3	998 76-3201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,990	0,000	0,000	23 272,37		185 946,24	
766		Konstrukce truhlářské								
1	766 66-1112	Montáž dvířek křidel kompletizovaných otvíracích do ocelové zárubně 1křídlových š do 0,8	kus	4,000	0,000	0,000	413,10		1 652,41	
1/1	dodávka	Dřevěné dveře 600/1970	ks	3,000	0,000	0,000	801,37		2 404,11	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
1/2	dodávka	dílo 800/1970	ks	1,000	0,000	0,000	844,42	844,42	721,90	721,90
2	766 66-0301	Montáž posuvných dveří do pozdřra	kus	1,000	0,001	0,001				
2/1	dodávka	Dřev. dveře do pozdřra 900/200	ks	1,000	0,000	0,000	4 139,31	4 139,31	206,97	620,90
3	766 69-7111	Montáž dvířek s rámem k plynoměrum kompletizovaných 1křídlových do 900x1200 mm	kus	3,000	0,000	0,000				
3/1	dodávka	Dřev. dvířka 400/400	ks	3,000	0,000	0,000	538,11	1 614,33	455,32	455,32
4	766 81-2212	Montáž kuchyňských linek dřevěných na stojny délky do 1,5 m	kus	1,000	0,000	0,000				
4/1	dodávka	Kuchyňská linka dl. 1500	ks	1,000	0,000	0,000	6 622,89	6 622,89	600,00	8 094,60
5	dod+mtž	Verikální žaluzie (2,65+1,57+1,05)*2,56	m2	13,491	0,000	0,000				
6	dod+mtž	Matová fólie	m2	13,491	0,000	0,000			620,00	8 364,42
7	998 76-6201	Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	0,000	0,000			32 855,65	24 313,18
771		Podlahy z dlaždic keramických								
1	771 57-4115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 m.č.103-106	m2	7,225	0,003	0,025			238,42	1 722,61
1/1	dodávka	1,50*1,95+1,90+1,20+1,20		7,225						
2	771 59-1111	Keramická dlažba	m2	8,000	0,000	0,000				
3	998 77-1201	Podlahy penetrace podkladu Presun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	m2	7,225	0,000	0,002	250,00	2 000,00	31,21	225,50
			%	5,470	0,000	0,000			3 948,11	21 596,16
776		Podlahy povlakové								
1	776 57-2100	Lepení pásů povlakových podlah textilních m.č.101-103,107	m2	48,600	0,000	0,001			49,84	2 422,09
1/1	dodávka	13,20+14,60+1,75+1,35+17,70		48,600						
2	998 77-6201	Záložový koberec vč.lišt Presun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	m2	50,000	0,000	0,000	350,00	17 500,00		
			%	0,370	0,000	0,000			19 989,25	7 396,02
781		Obklady keramické								
1	781 41-4112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlím m.č.103-106	m2	27,126	0,003	0,081			277,33	7 522,95
1/1	dodávka	3,20*0,60*(5,74+4,54+4,58)*2,10-0,60*2,00*5		27,126						
2	781 49-5111	Keramický obklad Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	28,000	0,000	0,000	250,00	7 000,00		
3	998 78-1201	Presun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	m2	27,126	0,000	0,008			31,21	846,61
			%	2,800	0,000	0,000			15 369,57	43 034,80
783		Nátěry								
1	783 20-1811	Odstaranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškřabáním stávající otopná tělesa	m2	10,920	0,000	0,000			16,39	179,00
2	783 22-2100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné otopná tělesa	m2	10,920	0,000	0,003			81,46	1 358,78
			m2	16,680	0,000					
			%	0,30*0,16*12*2+1,00*0,10*45*2+0,90*0,16*20*2						
784		Malby								
1	784 45-3381	Malby směsí HET tekuté disperzní lónované otléruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v m2	m2	287,296	0,001	0,167			53,81	15 459,69

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA							
							dodávky		celkem	montáže				
							jednotková	7		8	9	10		
		55,10+184,620+21,324+26,252		287,296										
9		Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení												
1	953 94-1411	Osazování železných ventilací pl do 0,1 m2	kus	4,000	0,009	0,037							163,92	655,67
1/1	dodávka	Průvětrník 100/300	ks	4,000	0,000	0,000								
2	952 90-1111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,100	0,000	0,002				1 490,15			58,53	3 224,99
3	941 95-5002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	55,100	0,002	0,102							31,79	1 751,62
4	dod+mtž	Hasicí přístroj 1PHP min 27A	ks	1,000	0,000	0,000							910,65	910,65
96		Bourání konstrukcí												
1	962 03-2231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	7,440	1,800	13,392							456,98	3 399,93
		4,16*0,33*3,70+2,03*0,48*3,70-0,80*1,80+0,33-0,89*1,80*0,48		7,440										
2	962 03-1132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,802	0,131	1,939							60,85	900,67
		(1,83+1,50+1,00)*3,70+1,14*2,03+1,09*2,08		20,602										
		-0,60*2,00*2-0,80*2,00-0,90*2,00		-5,800										
3	965 04-2141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p m3	m3	1,016	2,200	2,235							1 771,62	1 799,97
		7,00*1,48*0,03+(1,88*2,17+1,88*1,24)*0,11		1,016										
4	965 08-1213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyblitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	47,580	0,035	1,665							41,48	1 973,42
		1,83*1,42+0,80*1,00+0,60*1,00+0,71*1,50+1,83*1,14+2,34*4,16		16,884										
		1,88*2,17+1,88*1,24+7,00*3,17+0,61*2,23+1,05*0,70		30,696										
5	968 07-2455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,400	0,076	0,562							175,51	1 298,75
		0,60*2,00*2+0,80*2,00*2+0,90*2,00		7,400										
6	973 03-1812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání příček tl do 100 mm	m	16,900	0,007	0,118							82,79	1 399,09
		3,70*4+2,10		16,900										
7	973 03-1813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání příček tl do 150 mm	m	14,800	0,009	0,133							136,60	2 021,64
		3,70*4		14,800										
8	974 03-1142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném tl do 70 mm š do 70 mm	m	6,000	0,009	0,054							49,51	287,04
		rozvod vody		6,000										
		6,00		6,000										
9	974 03-1164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném tl do 150 mm š do 150 mm	m	6,000	0,040	0,240							125,01	750,04
		kanalizace		6,000										
		6,00		6,000										
10	dmž	Vybourání podhledů	m2	6,000	0,000	0,000							82,79	124,18
		1,00*1,50		1,500										
11	dmž	Jádrový vt DN 140	ks	1,000	0,000	0,000							1 200,00	1 200,00
12	978 05-9541	Odeksání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	44,520	0,068	3,027							56,05	2 495,18
		(1,83+1,42*2)*1,50+(2,34+3,00*2+7,00+1,48*2)*2,05		44,520										
13	978 07-1321	Oluštění omítky a odstřanění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	44,412	0,102	4,530							87,75	3 887,30
		1,88*2,17+1,88*1,24+0,10*2,65+6,24*2,65		44,412										
14	976 07-2221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	4,000	0,009	0,036							21,86	87,42
		průvětrníky		4,000										
		4		4,000										
15	979 08-1111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,933	0,000	0,000							184,61	5 156,80
16	979 08-1121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	251,396	0,000	0,000							8,03	2 018,77
17	979 08-2111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,933	0,000	0,000							184,20	5 145,24
18	979 09-8133	Poplatek za skládku keramického materiálu s přiměsí 10%	t	27,933	0,000	0,000							400,00	11 173,20
99		Přesun hmot												



Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	možná	
							7	8	9	10
1	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	11,383	0,000	0,000			400,00	4 553,20
	A01	Trubková vedení, krabice, svorkovnice								
1	elektro	Elektroinstalace	Kč	1,000	0,000	0,000			24 167,64	24 167,64
2	HZS	Vyhledávání původ.obvodů, revire, dmiž el.zařízení	hod	16,000	0,000	0,000			250,00	4 000,00
	D08	Vzduchotechnické potrubí								
1	vzt	Vzduchotechnika	Kč	1,000	0,000	0,000			9 620,61	9 620,61
2	HZS	Příprava, vyzkoušení, oživení, vyregulování	hod	2,000	0,000	0,000			250,00	500,00

Zakázka číslo: 4.9.2016

název: Stavební úpravy 1.NP objekt č.p. 1072 Stojanovo nám.O-Mar.Hory
Elektroinstalace

Investor:

Vypracoval: První KEY-STAV, a.s.

E-mail: sekretariat@key-stav.cz

Dne: 22.9.2016

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	9 647,00	9 647,00
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)		
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	13 029,64	13 029,64
4 Podružný materiál		
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu		
6 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)		
7 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	530,00	530,00
8 Podružný materiál		
9 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu		
10 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	961,00	961,00
CELKEM URN	24 167,64	24 167,64
B. HZS		
11 Hodinová zúčtovací sazba	4 000,00	4 000,00
CELKEM HZS	4 000,00	4 000,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
CELKEM DODÁVKA	0,00	0,00
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
CELKEM VRN	0,00	0,00
REKAPITULACE CELKEM	28 167,64	28 167,64

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

Upravené náklady (*):

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

První KEY-STAV, a.s.
 Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
 tel.: +420 595 530 700
 GSM BRÁNA: +420 602 532 849
 IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127

C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 64/2 bez zapojení	32,20	16,00	ks	515,20
2	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 64/2 bez zapojení	32,20	8,00	ks	257,60
3	krab.odb KO 125 bez zap.	52,80	1,00	ks	52,80
4	krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L) vč.zap.	98,50	6,00	ks	591,00
5	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	111,20	3,00	ks	333,60
6	spin.tlačítko zvonkové	59,50	1,00		59,50
7	spín.TANGO včet.zap. č.1	69,60	7,00	ks	487,20
8	schodišť. automat SA 10/220,Paladin, časové relé	74,40	1,00	ks	74,40
9	zás.5512(3) TANGO dvojitá ,průběž.montáž	84,40	9,00	ks	759,60
10	svít. zářiv. 2x18W strop. IP20-40	230,00	5,00	ks	1 150,00
11	svít.zářiv.1x36W SB 136,VYRTYCH,MODUS,apod.	250,00	1,00	Ks	250,00
12	svít.zářiv.2x36W stropní MODUS IP20	230,00	5,00	ks	1 150,00
13	svít.zářiv.2x36W stropní MODUS IP20	230,00	3,00	ks	690,00
14	mont.ventilátorů - do 1.5 kW	58,00	1,00	ks	58,00
15	CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	16,10	21,00	m	338,10
16	CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	16,10	35,00	m	563,50
17	CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	16,10	20,00	m	322,00
18	CYKY J 5x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	16,10	5,00	m	80,50
19	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	25,80	40,00	ks	1 032,00
20	zvonkový transformátor	132,00	1,00	ks	132,00
DEMONTÁŽ					
21	svít.zářiv.2x36W stropní MODUS IP20	150,00	5,00	ks	750,00
Celkem za ceník:					9 647,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	SYK(F)Y 1x2x0,5 až 15x2x0,5mm (PO)	28,00	10,00	m	280,00
2	zapojení 10 drátů vč. vyformování	50,00	2,00	ks	100,00
3	zvonek ss./st. 3-24V	150,00	1,00	ks	150,00
Celkem za ceník:					530,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
--------	---------------	-----------	----------	-------	-------------

1 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	34,30	10,00 ks	343,00
2 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	61,80	10,00 m	618,00

Celkem za ceník: 961,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Materiály

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	CYKY-O 3X1,5 (A)	12,90	21,00 M	270,90
2	CYKY-J 3X1,5 (C)	9,50	35,00 M	332,50
3	CYKY-J 3X2,5 (C)	14,70	20,00 M	294,00
4	CYKY-J 5x 1,5 (C)	15,50	5,00 M	77,50
5	SYKY 2X2X0.5	5,00	10,00 M	50,00
6	ZVON.TRAFO TZ4	300,00	1,00 Ks	300,00
7	ZVONEK 5-8V 2022.1753.4 KULATY	250,00	1,00 KS	250,00
8	ZVON.TLAC.3171-80124	100,00	1,00 Ks	100,00
9	SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	39,80	7,00 KS	278,60
10	SP.TG.3558-01340 STROJEK	75,20	7,00 KS	526,40
11	SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN.	25,60	7,00 KS	179,20
12	SP.CS 3-1B CASOVY SPINAC VENT.25MIN	225,00	1,00 KS	225,00
13	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	120,00	9,00 KS	1 080,00
14	KR.KO-125	61,50	1,00 Ks	61,50
15	KR.KU 68 LA/1 SADROKART.	25,00	8,00 Ks	200,00
16	KR.KU 68-1903	30,50	6,00 Ks	183,00
17	KR.KU 68-1901	4,69	16,00 Ks	75,04
18	MODUS SB 136	470,00	1,00 KS	470,00
19	MODUS ZAVES SYSTEM ZH22 VAR.B 2X	290,00	7,00 KS	2 030,00
20	MODUS LLX236 AL NIZKA EP	600,00	3,00 KS	1 800,00
21	SVIT.ZÁŘIV. BRKL 2x18W,EP, STROP. + ZDROJE	800,00	5,00 ks	4 000,00
22	PHILIPS TRUBICE 36W/84 + ekolog.likv.	41,00	6,00 Ks	246,00

Celkem za materiály: 13 029,64

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Práce v HZS

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Vyhledání původ.obvodů	250,00	4,00 hod.	1 000,00
2	Revize elektro	250,00	6,00 hod.	1 500,00
3	Demontáž el.zařízení	250,00	6,00 hod.	1 500,00

Celkem za práci v HZS: 4 000,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Akce: Stavební úpravy 1. NP – část, objektu č. p. 1072 Stojanovo nám., Mariánské hory

Projekt : DSP

	DODÁVKA	MONTÁŽ
Zařízení :	8 430,00	825,00
Nátěry:	0,00	0,00
Vzduchotechnická zařízení celkem:	8 430,00	825,00
Doprava 3,60 % z dodávky zařízení	303,48	
Přesun hmot 0,80 Kč/kg		20,88
PPV 5,00 % z montáže a nátěrů zařízení		41,25
HZS		500,00
Základní náklady celkem	8 733,48	1 387,13
Vedlejší náklady 0,00 %	0,00	0,00
Náklady celkem		10 120,61
Základ a hodnota DPH 21 % z částky		2 125,33
Náklady celkem s DPH (Kč)		12 245,94

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 595 530 700
GSM BRÁNA: +420 602 532 849 ©
IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127

Ing. Svatopluk Lenart

VZT - rozpočet

POZ.	NÁZEV	MJ	POČET	MATERIÁL JEDNOTKA CELKEM Kč	MONTÁŽ JEDNOTKA CELKEM Kč	CENA CELKEM Kč	HMOTNOST kg	HMOTNOST CELKEM kg
1.1	Protidešťová žaluzie, kruhové napojení, d = 100 mm	ks	1	900,00	50,00	950,00	2,00	2,00
1.2	Ventilátor do kruhového potrubí např. typu TD 500/160	ks	1	3450,00	250,00	3700,00	2,7	2,70
1.3	Tlumič hluku např. typu MAA 160/600 ED	ks	1	1450,00	150,00	1600,00	6,6	6,60
1.4	Zpětná klapka např. typu RSK 160	ks	1	240,00	50,00	290,00	0,3	0,30
1.5	Talířový ventil např. typu VEF 160	ks	3	<u>380,0</u>	<u>50,00</u>	1290,00	0,2	0,60
1.6	Kruhové spiro potrubí do Ø100 mm, 40% tvarovek	bm	1,00	180,00	50,00	230,00	2,00	2,00
1.7	Kruhové spiro potrubí do Ø200 mm, 30 % tvarovek	bm	2,5	<u>240,00</u>	<u>50,00</u>	725,00	5,00	12,50
1.8	Závěsy, hmoždinky, šrouby, matice, podložky, tmel apod. 60% z dodávky potrubí	kpl	1,00	470	0,00	470,00	0,00	0,00
	CELKEM			7310,00	650,00	9255,00		
	Hodinová zúčtovací sazba – příprava, vyzkoušení, oživení, vyregulování	hod	2	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00

Zařízení celkem
kg

9 755,00 Kč

26,10