

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>revitalizace</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>06</b>	<b>pomník Dobětice</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>700</b>	<b>drobně 2017</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	350
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	11 767	Ztižené výrobní podmínky	388
Z	PSV celkem	14 081	Zařízení staveniště	905
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	25 848		
	HZS	5 190		
	ZRN+HZS	31 038	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	32 330	Ostatní náklady celkem	1 292

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	32 330 Kč
DPH	21,0 %	6 789 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>39 119 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	700 drobně 2017	Rozpočet :	01
Objekt :	06 pomník Dobětice	revitalizace	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 386	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 834	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 819	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	741	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	986	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	5 920	0	0	0
783 Nátěry	0	8 161	0	0	5 190
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>11 767</b>	<b>14 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 190</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,5	25 848	388
Zařízení staveniště	0	3,5	25 848	905
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 292</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	700 drobně 2017	Rozpočet: 01
Objekt :	06 pomník Dobětice	revitalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	032860510R00	Vypín svis díl spar tl do 2,5mm	m2	3,00	462,00	1 386,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 386,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
2	216904113R00	Očištění tlakovou vodou líce kleneb	m2	5,60	160,00	896,00
3	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,60	167,50	938,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 834,00</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
4	620905131R00	Kamenické opracování um. kamene broušením, říms	m2	5,60	712,00	3 987,20
5	622 42-9991 IND	Averz obnovení profilace pomocí šablony	mb	1,20	1 800,00	2 160,00
6	622 49-9001 IND	Nátěr hydrofobizační na bázi organokřemičitanů	m2	5,60	120,00	672,00
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>6 819,20</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,00	87,10	348,40
8	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,20	1 969,00	392,97
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>741,37</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
9	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule	kus	12,00	82,20	986,40
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>986,40</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		281,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				
11	002	Doplňování umělým kamenem do 1dm3 s profilací	ks	4,00	1 480,00	5 920,00
	<b>Celkem za</b>	<b>782 Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>5 920,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
12	232	dovoz vody pro technologii	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
13	78312	Čištění chemické 50% dvojnásobné 2*14227,5	m2	5,60	310,00	1 736,00
14	78314	Neutralizace a likvidace odpadní vody	HL	1,50	500,00	750,00
15	78315	lokální barevná retuš oprav a defektů	m2	5,60	250,00	1 400,00
16	78316	Čistič ULTRA	kg	1,50	1 850,00	2 775,00
17	900 RT5	HZS Práce v tarifní třídě 8	h	12,00	352,50	4 230,00
18	912 T00	Hzs -nájem elektrocentály	hod	8,00	120,00	960,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>13 351,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>02</b>	<b>Revitalizace povrchu kaple, okap ch</b>	<b>JKSO</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>03</b>	<b>Kaple Strážky</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>400</b>	<b>Drobné 2014</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 350
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	83 871	Ztížené výrobní podmínky	1 410
R	PSV celkem	10 132	Zařízení staveniště	3 290
M	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	ZRN celkem	94 002		
HZS	HZS	0		
ZRN+HZS	ZRN+HZS	94 002	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	98 702	Ostatní náklady celkem	4 700

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	98 702 Kč
DPH	21,0 %	20 728 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>119 430 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>400 Drobné 2014</b>	Rozpočet :	02
Objekt :	<b>03 Kaple Strážky</b>	Revitalizace povrchu kaple, okap chodník	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zálady a zvláštní zakládání	13 873	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 565	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	31 456	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 484	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	28 697	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 576	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	962	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 260	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 008	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	43	0	0	0
783 Nátěry	0	8 523	0	0	0
784 Malby	0	557	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>83 871</b>	<b>10 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,5	94 002	1 410
Zařízení staveniště	0	3,5	94 002	3 290
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4 700</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	400 Drobné 2014	Rozpočet: 02
Objekt :	03 Kaple Strážky	Revitalizace povrchu kaple, okap chodník, opr dveř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1	216904113R00	Očištění tlakovou vodou líce kleneb	m2	36,00	160,00	5 760,00
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	36,00	167,50	6 030,00
3	289474222R00	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene stř.	m2	5,00	416,50	2 082,50
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>13 872,50</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem rohů apod - pilastry	m	24,00	65,20	1 564,80
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 564,80</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
5	602011126R00	Omítka jádr.sanační Cemix WTA 024 ručně, tl. 20 mm	m2	12,00	353,00	4 236,00
6	602011152R00	Štuk na stěnách sanační Cemix 034 tl. 5 mm, ručně	m2	36,00	148,50	5 346,00
7	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	6,00	38,10	228,60
8	622423421R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 40 %	m2	36,00	240,00	8 640,00
9	622 49-9001 IND	Nátěr fasády hydrofobizační na bázi organokřemičitanů	m2	24,00	120,00	2 880,00
10	622 99-9001 IND	Fasádní nátěr vápenný 2x	m2	45,00	225,00	10 125,00
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>31 455,60</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
11	637121112U00	Okapový chodník kačírek tl 15cm	m2	18,30	245,00	4 483,50
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>4 483,50</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
12	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	48,00	36,50	1 752,00
13	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT	m2	48,00	39,00	1 872,00
14	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	48,00	33,80	1 622,40
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	40,00	110,00	4 400,00
16	944944101R00	Záchytná síť z umělých vláken nebo ocelových drátů	m2	40,00	107,00	4 280,00
17	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	7,50	1 969,00	14 770,30
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>28 696,70</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
18	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	40,00	39,40	1 576,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>1 576,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
19	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	36,00	9,70	349,20
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,36	261,00	93,96
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36	177,00	63,72
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,72	15,00	10,80
23	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,36	884,00	318,24
24	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	0,36	350,00	126,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>961,92</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,70	741,00	1 259,70
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 259,70</b>
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
26	712600841RT1	Odstranění mechu ze střech přes 30° z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	48,00	21,00	1 008,00
	<b>Celkem za</b>	<b>712 Živičné krytiny</b>				<b>1 008,00</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
27	766622862U00	Vyvěšení nebo zavěšení kř 1,5m2-	kus	4,00	10,70	42,80
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>42,80</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
28	783602824R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.opálením	m2	7,48	160,50	1 200,54
29	783614300R00	Nátěr olejový truhlář. výrobků 2x+1x email+2x tmel	m2	7,48	279,00	2 086,92

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>400 Drobné 2014</b>	Rozpočet: 02
Objekt :	<b>03 Kaple Strážky</b>	Revitalizace povrchu kaple, okap chodník, opr dveř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	783626028RT2	Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků, Paulín tmel Lampostucco in pasta 2 x	m2	7,48	98,40	736,03
31	78315	lokální barevná retuš oprav a defektů fasády	m2	18,00	250,00	4 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>8 523,49</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
32	784496200R00	Napuštění fermeží dvojnásobné, výšky do 5 m	m2	7,48	74,50	557,26
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>557,26</b>