

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

**„Střední škola, základní škola a mateřská škola Prostějov,
Komenského 10 – půdní vestavba“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Miloš Hlado, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 585 508 279

e-mail: m.hlado@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Spisová značka: OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 7336

Se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Rostislav Krenar – stavbyvedoucí
telefon: 604 222 315

e-mail: rostislav.krenar@navratilpv.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-2133470267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

**„Střední škola, základní škola a mateřská škola Prostějov, Komenského 10 –
půdní vestavba“**
(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele - Zadávací dokumentace a nabídkou Zhotovitele ze dne 1.6.2016.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., se sídlem Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov, IČ: 25587293 v 03/2016 (označené názvem: Střední škola, základní škola a mateřská škola Prostějov, Komenského 10 – půdní vestavba).

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Dílo bude dále provedeno také v souladu se stavebním povolením vydaným pod Sp. Zn.: SÚ/708/2016-Bou, č.j.: PVMU 63003/2016 61 dne 25. 5. 2016.

4. Místem provádění díla je SŠ, ZŠ a MŠ Komenského 10, Prostějov, p.č. 2752/1, k.ú. Olomouc.

Předmětem díla je vybudování půdní vestavby v budově školy v Prostějově, ul. Tetín 7, parcela č. 2752/1 v k.ú. Prostějov. V půdní vestavbě ve 3. NP budou umístěny dvě klasické a dvě odborné učebny a sociální zázemí. Stávající střecha bude odstraněna a nahrazena novou ocelovou konstrukcí střechy s dřevěnými prvky. Z důvodu zvýšení zatížení podlah bude provedena nová stropní konstrukce 2. NP z ocelových nosníků a trapézového plechu. V 3. NP budou provedeny nové rozvody ZTI, topení, VZT a elektroinstalace.

Provádění prací je možno realizovat pouze v období prázdnin, kdy je škola mimo provoz. Provádění předmětu díla je rozděleno do dvou etap.

V 1. etapě bude provedeno odstranění původní střechy, zhotovení kompletní nové konstrukce střechy, střešního pláště včetně tepelné izolace a hromosvodů, osazení střešních oken a ostatních výplní otvorů, zhotovení nové stropní konstrukce a podlah, přivedení stupaček rozvodů ZTI, topení a elektroinstalace do 3. NP.

Ve 2. etapě budou provedeny zbývající práce dle projektové dokumentace.

Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje Objednatel realizovat, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

5. Dílo je členěno na jednotlivé objekty dle projektové dokumentace.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 1. 9. 2014 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

I. etapa:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací od

1. 7. 2016

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací do

2. 9. 2016

II. etapa:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací od

26. 6. 2017

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací do

1. 9. 2017

Pro mezidobí od skončení prací prováděných v rámci I. etapy a započítím provádění prací v rámci II. etapy se zhotovitel zavazuje zabezpečit prováděním díla dotčené prostory budovy školy tak, aby nebyl ovlivněn běžný provoz školy a byla dodržena bezpečností, hygienická a protipožární pravidla v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	9 246 353,12 Kč
21 % DPH.....	1 941 734,16 Kč
Cena díla včetně DPH.....	11 188 087,28 Kč

(slovy cena díla včetně PDH: jedenáctmilionů jednoosmdesátosmtisíc osmdesátšedm 28/100 korun českých)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pro právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

Nad rámec obchodních podmínek sjednávají smluvní strany limitaci úhrady ceny díla

v roce 2016. V roce 2016 bude na základě faktur zhotovitele hrazena objednatelem cena díla max. do výše 6 200 000,- Kč včetně DPH.

VI. SUBDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), uvedenou v Příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen dle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění předložit Objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů nejpozději **do 60 dnů** od splnění této smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

Tento odstavec uchazeči vyplní v případě, že v době podání nabídek mají uzavřenou pojistnou smlouvu na minimální výši odpovídající sjednané ceně díla.

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 200 08985 16 se společností AIG Europe Limited, organizační složka pro ČR na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 50 000 000,-Kč.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel předá Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:
 - a) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH;
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění.
 - c) a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení stavebního díla),

a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.5 Obchodních podmínek.

2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do pracovních 5 dnů po zahájení prací.
4. V případě prodlení s předložením záruční listiny v termínu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a). Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitele.
5. Originál záruční listiny bude Objednatel Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Současně je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení Obchodních podmínek týkající se smluvních pokut, předání a převzetí díla, záruky za jakost, uplatňování odpovědnosti z vad díla apod. se přiměřeně vztahují na každou etapu realizace díla.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou případné

změny subdodavatelů dle Čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. Obchodních podmínek.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:
 - Příloha č. 1. „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 1. 9. 2014“
 - Příloha č. 2. „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“
 - Příloha č. 3. „Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“
 - Příloha č. 4. „Seznam techniků podílejících se na plnění díla“
 - Příloha č. 5. „Soupis stavebních prací“
 - Příloha č. 6. „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/98/12/2016 ze dne 16.6.2016.

V Olomouci dne: 27 -06- 2016

Zhotovitel: 27 -06- 2016



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 346 774

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel

**OBCHODNÍ PODMÍNKY
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY)
UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM
ZE DNE 1. 9. 2014**

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

- 1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

- 1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatel

2.1. Povinnost zaplatit

- 2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

- 3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli.
- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena) Objednateli.
- 3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat

projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.3. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

- 4.2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělky nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
- 4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.4. Harmonogram postupu výstavby
- 4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:
- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí

- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- g) zajištění nezbytných dopravních opatření
- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové

dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelům Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

- 5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu

upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

5.5.2. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

~~6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.~~

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatel.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatel. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatel.

6.2.6. Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli

až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad a nedodělků uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použít na fakture bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit

zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla bez DPH**.

7.7. Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce za nepředložení seznamu subdodavatelů:

7.8.1. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů dle § 147a odst. 1. písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen Zákon) v termínu dle § 147a odst. 5 Zákona, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.9. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

7.9.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,-- Kč.

7.10. Způsob vyúčtování sankcí

7.10.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.10.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.10.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.10.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.10.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.11. Lhůta splatnosti sankcí

7.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

a) pravomocné stavební povolení

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)

- c) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostryhy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

- 8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel

dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vyklizení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku

k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- b) časovém postupu prací
- c) kontrole jakosti provedených prací
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Deník víceprací a méněprací

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné

evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky

- 10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

10.6. Kontrola provádění prací

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci

pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Subdodavatelé

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.2. Změnu subdodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný subdodavatel. Změna subdodavatele musí být Objednatelům odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla subdodavateli uvedenému v nabídce nebo subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelům odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

- 11.4. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatel, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.
- 11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatel kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitel od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitel proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.
- 13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí

- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.2.5. Vady a nedodělky Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělky nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
- 13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad a nedodělků.
- 13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 13.2.9. Po odstranění všech vad a nedodělků bude mezi Objednatel a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad a nedodělků.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí

- 13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení.
- 13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím

a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.4.2.1. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady

- a) územní rozhodnutí
- b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání

- 14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Odpovědnost za vady díla

- 15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

- 15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává **v délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.
- 15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

- 15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.
- 15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.

- 15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.
- 15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.
- 15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

- 16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

- 16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou subdodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi. (viz podmínka zachování provozu RTG)

17.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci dne:

V Prostějově dne:

Za Objednatele:

27 -06- 2016

Za Zhotovitele:

27 -06- 2016



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774 ①

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel

Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): Olomoucký kraj
Adresa/ sídlo: Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 00
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
IČ: 46972021
DIČ: CZ46972021
Oprávněná osoba: Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel


Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“, zveřejněné dne 09.11.2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 2016/02959/OVZI/DSM pro akci „Střední škola, základní škola a mateřská škola Prostějov, Komenského 10 – půdní vestavba“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Olomouci dne 27 -06- 2016



Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla
Střední škola, základní škola a mateřská škola Prostějov,
Komenského 10 – půdní vestavba

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	Alois Pospíšil
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Lidická 4408/6 796 01 Prostějov
IČ	133 84 007
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	SILNOPROUD, SLABOPROUD
Finanční objem subdodávky (v Kč bez DPH) nebo % z ceny díla bez DPH	6%

V Prostějově, dne: **1. června 2016**

Otisk razítka Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Městečka 15/7270 796 01 Prostějov provozovna: Hájkovského 4/204 Piv-6 IČO: 465 72 021, DIČ: CZ46972021 Tel./Fax 362 343 858, 345 774 15	 Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel Jméno, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
---	---

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu subdodavatelů
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

**Střední škola, základní škola a mateřská škola Prostějov,
Komenského 10 – půdní vestavba**

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	FAKSA – STRAKA s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Příkazy č. 180 PSČ 783 33
IČ	496 11 968
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	VZDUCHOTECHNIKA
Finanční objem subdodávky (v Kč bez DPH) nebo % z ceny díla bez DPH	4%

V Prostějově, dne: **1. června 2016**

Otisk razítka	Stavební společnost NAVRÁTEL s.r.o. Město: 783 01 Prostějov provozovna: Mlýnský náhon 4/204, P.V-B IČO: 182 72 021, DIČ: CZ463 72021 Telefon: 582 343 868 345 774  Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel Jméno, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
---------------	---

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu subdodavatelů
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se subdodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

Seznam techniků jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky

**„ Střední škola, základní škola a mateřská škola Prostějov,
Komenského 10 – půdní vestavba “**

ÚDAJE O TECHNICÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
STAVBYVEDOUcí	
Jméno a příjmení	Ing. Rostislav Krenar
Zaměstnanec uchazeče / subdodavatel uchazeče	zaměstnanec uchazeče
Autorizace	pozemní stavby
Vzdělání	Vojenská akademie v Brně Vojenské stavby, vojenské pozemní stavby
Délka praxe	17 let

V Prostějově, dne: 1. června 2016

Otisk razítka Stavební společnost NAVRÁTK, s.r.o. Vápenice 17/2570, Tel 01 Prostějov provozovna: Myslavského 4/204, PV-6 IČO: 463 72 621, DIČ: CZ46372021 Tel./Fax: 582 343 858, 545 774	 Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
--	---

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 29-03-16
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV

KSO: CC-CZ:
Místo: Prostějov Datum: 1.6.2016
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
Projektant: IČ: DIČ:
CAD projekt plus s.r.o., Riegrova 2, 796 01 Prost.
Poznámka:

Cena bez DPH		9 246 353,12
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 941 734,16
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	11 188 087,28

V Prostějově, dne: 1. června 2016

Ing. Be. Josef Veselý - projekt

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29-03-16

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV

Místo: Prostějov

Datum:

01.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

CAD projekt plus s.r.o., Riegi

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV	9 246 353,12	11 188 087,28	STA
01	SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV	8 211 475,16	9 935 884,94	Soupis
01	DOPLNĚNÍ	701 767,96	849 139,23	Soupis
02	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	333 110,00	403 063,10	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
Objekt:

01 - SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV

KSO:	Prostějov	CC-CZ:	01.06.2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46972021
		DIČ:	CZ46972021
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

CAD projekt plus s.r.o., Riegrova 2, 796 01 Prost.

Poznámka:

Cena bez DPH	8 211 475,16	
DPH základní snížená	Základ daně 8 211 475,16 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 1 724 409,78 0,00
Cena s DPH	V CZK	9 935 884,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV

Objekt:

01 - SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV

Místo:

Prostějov

Zadavatel:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Uchazeč:

Datum: 01.06.2016

Projektant: CAD projekt plus s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 081 054,46
31 - Zdi pozemních staveb	693 699,54
34 - Stěny a příčky	387 354,92
4 - Vodorovné konstrukce	698 691,96
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	698 691,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	567 127,51
61 - Úprava povrchů vnitřních	121 042,35
62 - Úprava povrchů vnějších	59 171,98
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	351 868,18
64 - Osazování výplní otvorů	35 045,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	619 324,52
94 - Lešení a stavební výtahy	114 032,44
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	38 161,28
96 - Bourání konstrukcí	467 130,80
998 - Přesun hmot	230 055,21

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny	88 342,54
713 - Izolace tepelné	177 366,43
721 - Zdravotechnika	287 796,00
731 - Ústřední vytápění	325 116,00

762 - Konstrukce tesařské	732 127,04
763 - Konstrukce suché výstavby	21 599,76
764 - Konstrukce klempířské	123 660,70
765 - Krytina skládaná	326 451,39
766 - Konstrukce truhlářské	773 472,59
767 - Konstrukce zámečnické	558 205,35
771 - Podlahy z dlaždic	79 816,06
776 - Podlahy povlakové	256 302,64
781 - Dokončovací práce - obklady	145 190,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	44 870,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	86 088,16
OST - Ostatní	1 650,00
M - Práce a dodávky M	987 165,60
21-M - Elektromontáže	348 037,60
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	213 623,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	406 825,00
33-M - Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh	16 500,00
M44 - Montáže stabilních hasících zařízení	2 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV

Objekt: 01 - SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV

Místo: Prostějov

Zadavatel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Uchazeč: CAD projekt plus s.r.o., Riegrova 2, 796

Datum: 01.06.2016

Projektant: CAD projekt plus s.r.o., Riegrova 2, 796

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 211 475,16

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 196 253,66
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	1 081 054,46
D	31	Zdi pozemních staveb	693 699,54

1	K	310236261	Zazdívká otvorů pl. do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl. do 600 mm	kus	16,000	352,00	5 632,00	CS ÚRS 2015 02
2	K	311238113	Zdivo z cihel. bloků 24 P+D, P 10 na MVC 5, tl. 24cm	m2	55,860	842,00	47 034,12	CS ÚRS 2015 02
3	K	311238218	Zdivo z cihel. bloků 44 P+D, plněných vatou, P10 na MVC 5, tl. 44cm	m2	248,920	2 081,00	518 002,52	CS ÚRS 2015 02
4	K	314231116	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	18,730	4 340,00	81 288,20	CS ÚRS 2015 02
5	K	316381117	Komínové krycí desky tl. do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	6,400	1 642,00	10 508,80	CS ÚRS 2015 02
6	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	30,000	266,50	7 995,00	CS ÚRS 2015 02
7	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	18,000	332,00	5 976,00	CS ÚRS 2015 02
8	K	317234410	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	24,000	384,50	9 228,00	CS ÚRS 2015 02
9	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,220	4 965,00	1 092,30	CS ÚRS 2015 02
10	K	317941123R	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu č.14-22, vč. dodávky profilu IČ. 18	t	0,240	26 900,00	6 456,00	CS ÚRS 2015 02
11	K	317998115	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 100 mm	m	6,000	81,10	486,60	CS ÚRS 2015 02

387 354,92

D		34		Stěny a příčky				387 354,92
12	K	342261112R	Příčka SDK, ocel.kce, 1x oplášt. tl. 100mm, desky požár. impreg., tl. 12,5mm, izolace tl. 5cm	m2	22,640	776,00	17 568,64	
13	K	342261113R	Příčka SDK, ocel.kce, 1x oplášt. tl. 125mm, desky požár., tl. 12,5mm, izolace tl. 5cm	m2	0,000		0,00	
14	K	342261213R	Příčka SDK, ocel.kce, 2x oplášt. tl. 150mm, desky požár. impreg., tl. 12,5mm, izolace tl. 5cm	m2	13,160	1 108,00	14 581,28	
15	K	342262113R	Příčka SDK, dvoj. ocel.kce, 2x oplášt. tl. 255mm, desky požár., tl. 12,5mm, protihluk. izolace	m2	0,000		0,00	
16	K	342265122R	Úprava podkrovní SDK na ocel. rošt, šikmá, desky protipož. tl. 12,5mm, bez izolace	m2	143,780	623,00	89 574,94	
17	K	342265132R	Úprava podkrovní SDK na ocel. rošt, vodorovná, desky protipož. tl. 12,5mm, bez izolace	m2	233,120	567,00	132 179,04	
18	K	342265193R	Příplatek za otvor v podhledupodkrovní pl. 1,00m2	kus	28,000	353,00	9 884,00	
19	K	342265195R	Příplatek za otvor ve stěně podkrovní pl. 0,50m2 odvětrání prostoru za SDK	kus	74,000	281,00	20 794,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	342265998R	Příplatek k úpravě podkrovní	m2	376,900	103,00	38 820,70	
21	K	342266111R	Předstěna - obklad stěn SDK na ocelovou konstrukci desky protipož. tl. 12,5mm, bez izolace	m2	73,780	405,00	29 880,90	
22	K	342267111R	Obklad trámů SDK dvoustanný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5mm	m2	27,770	636,00	17 661,72	
23	K	342267112R	Obklad trámů SDK třístranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5mm	m2	14,410	841,00	12 118,81	
24	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků chylami	m2	1,230	643,00	790,89	CS ÚRS 2015 02
25	K	34R	Příplatek za kotvení SDK příček do stěn a podlahy	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
D 4								
D 41								
D 41								
26	K	411236231	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve stropě tl do 450 mm	kus	8,000	367,00	2 936,00	CS ÚRS 2015 02
27	K	411354256R	Bednění stropů plech pozinkovaný, vlna 50mm tl 1,0 mm	m2	400,000	621,00	248 400,00	
28	K	41232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	174,000	182,00	31 668,00	CS ÚRS 2015 02
29	K	413941121R	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch do č.12, vč. dodávky profilu IČ.12	t	0,880	27 580,00	24 270,40	
30	K	413941123R	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů č. 14-22, vč. dodávky profilu IČ.20	t	2,500	27 520,00	68 800,00	
31	K	413941123R	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů č. 14-22, vč. dodávky profilu IČ.22	t	6,430	28 710,00	184 605,30	
32	K	413941125R	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů č. 24 a vyšší, vč. dodávky profilu IČ.24	t	2,890	28 100,00	81 209,00	
33	K	417238111R	Obezdivka ztuž. věnce věncovkou VT 8 výšky 19,5cm	m	94,180	202,00	19 024,36	
34	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,170	2 750,00	14 217,50	CS ÚRS 2015 02
35	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	33,220	305,00	10 132,10	CS ÚRS 2015 02
36	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	33,220	65,00	2 159,30	CS ÚRS 2015 02
37	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,460	24 500,00	11 270,00	CS ÚRS 2015 02
D 6								
D 61								
D 61								
38	K	619991111R	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	9,890	35,00	346,15	
39	K	611401311R	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1m2 s použitím suché maltové směsi	kus	4,000	533,00	2 132,00	
40	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,580	292,00	753,36	CS ÚRS 2015 02
41	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	2,580	512,00	1 320,96	CS ÚRS 2015 02
42	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvoustanná vnitřních stěn nanášená ručně	m2	364,170	248,00	90 314,16	CS ÚRS 2015 02
43	K	612473181R	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká	m2	134,250	190,00	25 507,50	
44	K	615481111R	Potažení válcovaných nosníků rabic. pletivem a postřík MC	m2	3,010	222,00	668,22	
D 62								
D 62								
D 62								
45	K	622531021	Tenkovrstvá sítikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn	m2	10,690	262,00	2 800,78	CS ÚRS 2015 02
46	K	622991191R	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	10,690	33,80	361,32	
47	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,940	35,00	102,90	CS ÚRS 2015 02
48	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustanná vnějších stěn nanášená ručně	m2	101,130	248,00	25 080,24	CS ÚRS 2015 02
49	K	622325203	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	10,690	203,00	2 170,07	CS ÚRS 2015 02
50	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustanná vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	51,260	420,00	21 529,20	CS ÚRS 2015 02
51	K	625981114R	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 75mm	m2	44,270	161,00	7 127,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
52	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	32,000	3 110,00	99 520,00	CS ÚRS 2015 02
53	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení vyztuže	m ³	32,000	264,00	8 448,00	CS ÚRS 2015 02
54	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kart	t	0,960	26 830,00	25 756,80	CS ÚRS 2015 02
55	K	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m ²	400,000	530,00	212 000,00	CS ÚRS 2015 02
56	K	63244900R	Broušení anhydritových potěrů	m ²	400,000	14,00	5 600,00	
57	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m ²	1,890	287,50	543,38	CS ÚRS 2015 02
D 64 Osazování výplní otvorů								
58	K	64294211R	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² vč. dodávky zárubně CgH 700x1970mm	kus	9,000	1 405,00	12 645,00	
59	K	64294212R	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² vč. dodávky zárubně CgH 800x1970mm	kus	4,000	1 410,00	5 640,00	
60	K	64294213R	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² vč. dodávky zárubně CgH 900x1970mm protipožární	kus	6,000	1 418,00	8 508,00	
61	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm, ozn. 1 odv. prostoru za SDK	kus	74,000	38,00	2 812,00	CS ÚRS 2015 02
62	K	648952421R	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50cm	m	3,000	182,00	546,00	
63	M	66245650R	mřížka větrací PVC bílá kulatá se síťovinou	kus	74,000	50,00	3 700,00	
64	M	60794103R	deska parapetní dřevěná	m	3,000	398,00	1 194,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D 94 Lešení a stavební výtahy								
65	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	251,490	45,00	11 317,05	CS ÚRS 2015 02
66	K	94121121R	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD měsíc použití	m ²	754,460	31,00	23 388,26	
67	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	251,490	32,00	8 047,68	CS ÚRS 2015 02
68	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s třešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	367,710	60,00	22 062,60	CS ÚRS 2015 02
69	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s třešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	181,230	95,00	17 216,85	CS ÚRS 2015 02
70	K	945211121R	Montáž staveništní výtah pro osoby a materiál	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	
71	K	945211221R	Demontáž staveništní výtah pro osoby a materiál	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								
72	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	541,660	58,00	31 416,28	CS ÚRS 2015 02
73	K	95394111R	D-M dvířka komínová	kus	19,000	355,00	6 745,00	
D 96 Bourání konstrukcí								
74	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m ²	20,480	45,00	921,60	CS ÚRS 2015 02
75	K	762811811	Demontáž záklonů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m ²	328,720	18,00	5 916,96	CS ÚRS 2015 02
76	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatíkového žlabu do suti	m	108,140	50,00	5 407,00	CS ÚRS 2015 02
77	K	764359821R	Demontáž kotlíku, sklon do 45st.	ks	4,000	35,00	140,00	
78	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	4,800	86,30	414,24	CS ÚRS 2015 02
79	K	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m ³	m ³	7,770	687,00	5 337,99	CS ÚRS 2015 02
80	K	962032641	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC	m ³	9,520	783,00	7 454,16	CS ÚRS 2015 02
81	K	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm	m ²	37,620	77,80	2 926,84	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	1,430	3 555,00	5 083,65	CS ÚRS 2015 02
83	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	328,720	28,90	9 500,01	CS ÚRS 2015 02
84	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	26,300	273,50	7 193,05	CS ÚRS 2015 02
85	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	5,100	131,50	670,65	CS ÚRS 2015 02
86	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel palených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	0,260	121,50	31,59	CS ÚRS 2015 02
87	K	968061112R	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	ks	5,000	6,70	33,50	
88	K	968061125R	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 2 m2	ks	4,000	11,20	44,80	
89	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,430	109,00	155,87	CS ÚRS 2015 02
90	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	4,200	179,00	751,80	CS ÚRS 2015 02
91	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,040	169,50	1 023,78	CS ÚRS 2015 02
92	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	8,000	294,50	2 356,00	CS ÚRS 2015 02
93	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,860	844,00	725,84	CS ÚRS 2015 02
94	K	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	4,000	289,00	1 156,00	CS ÚRS 2015 02
95	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	172,000	120,00	20 640,00	CS ÚRS 2015 02
96	K	973031826	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm	m	7,800	190,50	1 485,90	CS ÚRS 2015 02
97	K	974031165	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	12,880	177,00	2 279,76	CS ÚRS 2015 02
98	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	151,780	58,00	8 803,24	CS ÚRS 2015 02
99	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	10,690	29,00	310,01	CS ÚRS 2015 02
100	K	978023411	Výskrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	94,010	49,10	4 615,89	CS ÚRS 2015 02
101	K	978023471	Výskrabání spár zdiva cihelného komínového	m2	63,110	60,20	3 799,22	CS ÚRS 2015 02
102	K	76290001R	Demontáž dřevěného krovu s bedněním	m2	425,260	169,00	71 868,94	
103	K	76590001R	Demontáž pálené krytiny	m2	592,680	115,00	68 158,20	
104	K	979098131R	Skládkovné keramika - příměs pálená krytina	t	42,470	220,00	9 343,40	
105	K	979098141R	Skládkovné spal. odpad - příměs dřevěný krov	t	23,070	1 200,00	27 684,00	
106	K	979011111R	Svislá doprava suti a vyb. hmot za 2. NP a 1. PP	t	115,710	236,00	27 307,56	
107	K	979011121R	Příplatek za každé další podlaží	t	347,130	115,00	39 919,95	
108	K	979081111R	Odvoz suti a vyb.hmot na skládku do 1km	t	115,710	160,00	18 513,60	
109	K	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	2 198,520	13,00	28 580,76	
110	K	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	115,710	184,00	21 290,64	
111	K	979082121R	Příplatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5m	t	1 157,120	20,00	23 142,40	
112	K	97999999R	Poplatek za skládku 10% příměsí	t	115,710	200,00	23 142,00	
113	K	900RT3	Hzs - dímtž zastřešení výtahové šachty vč. likvidace	h	30,000	300,00	9 000,00	
D 998 Přesun hmot							230 055,21	
114	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	369,270	623,00	230 055,21	CS ÚRS 2015 02
D PSV Práce a dodávky PSV							4 028 055,90	
D 712 Povlakové krytiny							88 342,54	
115	K	712311101R	Povlaková krytina střech do 10° za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	148,940	25,00	3 723,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIIP přitavením v plné ploše - 2 vrstvy, mat. ve specifikaci	m2	148,940	146,00	21 745,24	CS ÚRS 2015 02
117	M	62842041	Mechanicky kotven asf. pás s vložkou ze skel. vláken podkladní na dřevěné bednění	m2	171,280	175,00	29 974,00	
118	M	62842025	Pás asfaltový černá břídlíce modifikovaný	m2	171,280	160,00	27 404,80	
119	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	1,570	3 500,00	5 495,00	CS ÚRS 2015 02
177 366,43								
D 713 Izolace tepelné								
120	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	11,810	27,30	322,41	CS ÚRS 2015 02
121	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem - 2 vrstvy, mat. ve specifikaci	m2	233,120	147,00	34 268,64	CS ÚRS 2015 02
122	K	71315111R	Montáž izolace tepelné stropů vložené volně mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	143,780	93,00	13 371,54	
123	K	713111221R	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	388,710	60,20	23 400,34	
124	K	713191100R	Položení izolační fólie včetně dodávky folie PE	m2	396,810	31,00	12 301,11	
125	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	258,950	10,00	2 589,50	CS ÚRS 2015 02
126	M	28375300R	Protihluková izolace (kročejoyd) tl. 5,0mm	m2	404,250	28,00	11 319,00	
127	M	28375301R	Pásek okrajový š. 100mm	m2	284,850	8,00	2 278,80	
128	M	63150838R	Plst nekaširovaná skleněná tl. 200mm	m2	427,580	132,00	56 440,56	
129	M	63150840R	Deska izolační tl. 40mm	m2	427,580	40,00	17 103,20	
130	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,570	869,00	3 971,33	CS ÚRS 2015 02
287 796,00								
D 721 Zdravotechnika								
131	K	721	Zdravotně technická instalace (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	sbr	1,000	287 796,00	287 796,00	
325 116,00								
D 731 Ústřední vytápění								
132	K	731	Ústřední vytápění (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	sbr	1,000	325 116,00	325 116,00	
732 127,04								
D 762 Konstrukce tesařské								
133	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 3 a 4	m3	25,030	622,00	15 568,66	CS ÚRS 2015 02
134	K	762084211R	Příplatek pro bednění a latování ve výšce 4-12m	m3	484,450	19,00	9 204,55	
135	K	762085103R	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. dodávky	kus	146,000	126,00	18 396,00	
136	K	762333131	Montáž vázaných kčí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	331,900	138,00	45 802,20	CS ÚRS 2015 02
137	K	762333132	Montáž vázaných kčí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	566,640	183,00	103 695,12	CS ÚRS 2015 02
138	K	762333133	Montáž vázaných kčí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	234,500	237,00	55 576,50	CS ÚRS 2015 02
139	K	762341210R	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz, vč. dodávky řeziva	m2	197,410	216,00	42 640,56	
140	K	762342314	Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	287,040	66,00	18 944,64	CS ÚRS 2015 02
141	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	469,340	22,00	10 325,48	CS ÚRS 2015 02
142	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	25,030	1 179,00	29 510,37	CS ÚRS 2015 02
143	K	762431220	Montáž obložení stěn deskami do venkov. prostředí	m2	79,130	146,00	11 552,98	CS ÚRS 2015 02
144	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	79,130	16,00	1 266,08	CS ÚRS 2015 02
145	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,560	6 700,00	10 452,00	CS ÚRS 2015 02
146	M	605141130	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	1,290	6 700,00	8 643,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	M	60596002R	Řezivo na krov	m3	19,200	6 420,00	123 264,00	
148	M	60596005R	Dřevěné pomocné konstrukce	m3	13,000	2 500,00	32 500,00	
149	M	60726014R	Obkladová deska stěn do venkovního prostředí střecha	m2	87,040	1 950,00	169 728,00	
150	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	t	25,310	990,00	25 056,90	CS ÚRS 2015 02
D 763 Konstrukce suché výstavby							21 599,76	
151	K	763135035R	SDK podhled kazeta 600x600mm	m2	47,940	143,00	6 855,42	
152	K	763135099R	Kotvení táhla k podhledu	sbr	1,000	14 400,00	14 400,00	
153	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	212,554	1,62	344,34	CS ÚRS 2015 02
D 764 Konstrukce klempířské							123 660,70	
154	K	764322220R	Oplechování pod nástřešní žlab rš 330mm, ozn. 1/K	m	83,000	111,00	9 213,00	
155	K	764339230R	Lemování z Pz, kominů na hladké krytině, v ploše, ozn. 5/K	m2	6,220	890,00	5 535,80	
156	K	764342220R	Lemování trub z Pz, hladká krytina, D do 100 mm, 13/K, 14/K	kus	5,000	300,00	1 500,00	
157	K	764342230R	Lemování trub z Pz, hladká krytina, D do 150 mm, 14/K	kus	5,000	377,00	1 885,00	
158	K	764348231R	Žlabový ochranný plech ozn. 12/K	kus	2,000	233,00	466,00	
159	K	764353203R	Žlaby z Pz plechu nástřešní, oblého tvaru, rš 550mm, ozn. 2/K	m	83,000	378,00	31 374,00	
160	K	764353204R	Žlaby z Pz plechu čtyřhranné, rš 800mm, ozn. 7/K	m	20,000	494,00	9 880,00	
161	K	764359212R	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125mm, ozn. 6/K	ks	6,000	465,00	2 790,00	
162	K	764391240R	Zavětrná lišta z Pz plechu, rš 500mm ozn. 4/K	m	15,400	305,00	4 697,00	
163	K	764392240R	Oplechování konce užlabí z Pz plechu, rš 500mm ozn. 9/K	m	3,500	195,00	682,50	
164	K	764392260R	Úžlabí z Pz plechu, rš 750mm ozn. 8/K	m	29,300	253,00	7 412,90	
165	K	764393220R	Oplechování hřebene střechy z Pz plechu, rš 330mm ozn. 10/K	m	20,000	162,00	3 240,00	
166	K	764410240R	Oplechování parapetů vč. rohů z Pz plechu, rš 250mm ozn. 21/T, 22/T	m	7,500	337,00	2 527,50	
167	K	764421270R	Oplechování říms z Pz plechu, rš 500mm ozn. 11/K	m	20,000	337,00	6 740,00	
168	K	764454203R	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové D 120mm ozn. 3/K	m	63,000	319,00	20 097,00	
169	K	764990001R	Demontáž stávajících klempířských prvků (mimo zaatik. žlabů a kotlíků = odd. 96)	sbr	1,000	12 900,00	12 900,00	
170	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,360	2 000,00	2 720,00	CS ÚRS 2015 02
D 765 Krytina skládaná							326 451,39	
171	K	765312334R	Hřeben s větracím pásem, základní	m	63,900	857,00	54 762,30	
172	K	765312382R	Taška prostupová s nástavcem pro anténu	kus	1,000	2 545,00	2 545,00	
173	K	765313114R	Krytina Tondach z tašek keramických - černá	m2	303,830	666,00	202 350,78	
174	K	765313181R	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	63,900	100,00	6 390,00	
175	K	765313186R	Mřížka ochranná větrací 100cm univerzální u okapu	m	61,380	55,00	3 375,90	
176	K	765313675R	Mčz větrací mřížky u okapu	m	61,380	55,00	3 375,90	
177	K	765331871R	Hák protisněhový	kus	124,000	42,00	5 208,00	
178	K	765901105R	Folie podstřešní difúzní	m2	334,410	111,00	37 119,51	
179	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	14,900	760,00	11 324,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766 Konstrukce truhlářské								
180	K	76662222R	Okna komplet. otvírává do rámu, 1kř. do 0,81m2, ozn. 21/T	kus	6,000	231,00	1 386,00	
181	K	766623644R	Montáž oken dvojitých otevíracích a sklápěcích, ozn. 22/T	kus	4,000	670,00	2 680,00	
182	K	766624043R	Montáž střešních oken 78/140 - 160cm, ozn. 15/T	kus	16,000	3 392,00	54 272,00	
183	K	766660022R	Mtz dveře 800mm, 1kř. požární, do ocel. zárubně, 1/T	kus	4,000	943,00	3 772,00	
184	K	766660720R	Osazení větrací mřížky + vyříznutí otvoru, 7/T, 20/T, 19/T	kus	10,000	82,00	820,00	
185	K	766660722R	Mtz dveřní zámek	kus	14,000	80,00	1 120,00	
186	K	766661112R	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8m, 7/T, 19/T, 20/T	kus	10,000	250,00	2 500,00	
187	K	766670021R	Montáž kliky a štitku, 1/T, 7/T, 19/T, 20/T	kus	14,000	110,00	1 540,00	
188	K	767649194R	Montáž doplňků dveří, madla, 1/T, 7/T	kus	5,000	26,00	130,00	
189	K	766491112R	Montáž lišt podlahových přechodových	m	10,700	80,00	856,00	
190	K	76699001R	Příplatek za dveře s hluk. útlumem 37dB ozn. 1/T	ks	4,000	200,00	800,00	
191	K	76699002R	Dřevěné okno dvojitě otevíravé a sklápěcí, dvoukř. pákové ovládání, 700x1500mm, ozn. 22/T	m2	4,200	6 200,00	26 040,00	
192	K	76699003R	M-D pákových uzávěrů, 21/T, 22/T	kus	10,000	1 700,00	17 000,00	
193	K	76699004R	Dřevěné krytí radiátorů z bukového dřeva ozn. 16/T	m2	49,690	3 900,00	193 791,00	
194	K	76699005R	Madlo vodorovné - nerez, ozn. 1/T, 7/T	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
195	K	54914631	Dveřní kování klika - klika, ozn. 1/T, 7/T, 19/T, 20/T	kus	14,000	721,00	10 094,00	
196	K	54926047	Zámek vložkový	kus	18,000	140,00	2 520,00	
197	K	54926064	Zámek WC ozn.7/T	kus	1,000	172,00	172,00	
198	K	5537000111	Lišta podlahová přechodová l=93cm	kus	19,000	370,00	7 030,00	
199	K	59896131	Mřížka větrací 80x400 mm, povrch chrom, ozn. 7/T, 20/T, 19/T	kus	10,000	270,00	2 700,00	
200	K	60517101	Lat' SM/ JD pod 25 cm2, dl. 100-175 cm, podkl. rošt pod dř. obložení chodby	m3	0,490	6 265,00	3 069,85	
201	K	61111109R	Okno dřevěné 700/700 cm, O+Skl. nátěr kompl., ozn. 21/T, pákové ovládání ze země	kus	6,000	2 200,00	13 200,00	
202	K	61140254R	Okno střešní 780x1400mm, ozn. 15/T	kus	16,000	14 540,00	232 640,00	
203	K	61140284R	Lemování okna 780x1400mm, ozn. 15/T	kus	16,000	2 907,00	46 512,00	
204	K	61140574R	Žaluzie lamelová pro střešní okna, ozn. 15/T	kus	16,000	2 042,00	32 672,00	
205	K	61140602	Tyč ovládací pro střešní okna ozn. 15/T	kus	16,000	390,00	6 240,00	
206	K	61162102R	Dveře vnitřní foliované plně 1kř. 700x1970mm, ozn. 19/T, 20/T	kus	9,000	2 200,00	19 800,00	
207	K	61162103R	Dveře vnitřní foliované plně 1kř. 800x1970mm, ozn. 6/T, 7/T	kus	4,000	2 200,00	8 800,00	
208	K	61165604R	Dveře vnitřní protipožární EI30, folie 900x1970mm, ozn. 1/T	kus	4,000	6 500,00	26 000,00	
209	K	61191740R	Palubka obkladová dř. obložení chodby	m2	58,840	640,00	37 657,60	
210	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	7 658,145	1,00	7 658,14 CS ÚRS 2015 02	
							773 472,59	
D 767 Konstrukce zámečnické								
211	K	76799511R	Dodávka a montáž pásoviny - strop nad 2.NP	kg	747,400	42,00	31 390,80	
212	K	76799512R	Ocelová konstrukce krovu M+D	kg	8 460,700	52,00	439 956,40	
213	K	76799991R	M+D madla pro invalidy ozn. 3/Z	kus	3,000	850,00	2 550,00	
214	K	76799992R	M+D madla pro invalidy ozn. 5/Z	kus	2,000	700,00	1 400,00	
							558 205,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
215	K	7679993R	Ocelové pomocné konstrukce	kg	1 250,000	58,00	72 500,00	
216	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	5 477,972	1,90	10 408,15	CS ÚRS 2015 02
D 771								
Podlahy z dlaždic							79 816,06	
217	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	83,710	22,00	1 841,62	CS ÚRS 2015 02
218	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	14,300	196,00	2 802,80	CS ÚRS 2015 02
219	K	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	14,300	96,00	1 372,80	CS ÚRS 2015 02
220	K	771471133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých do malty v do 120 mm	m	11,650	130,00	1 514,50	CS ÚRS 2015 02
221	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	42,600	88,00	3 748,80	CS ÚRS 2015 02
222	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	54,260	69,00	3 743,94	CS ÚRS 2015 02
223	K	771575113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2	m2	25,260	402,00	10 154,52	CS ÚRS 2015 02
224	K	771575206R	Montáž podlah keramických režných relief. do tmele chodba + schodiště	m2	51,300	444,00	22 777,20	
225	K	771591115	Podlahy spárování sítikonem	m	54,260	60,00	3 255,60	CS ÚRS 2015 02
226	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	14,790	10,00	147,90	CS ÚRS 2015 02
227	K	7715791793R	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	76,560	10,60	811,54	
228	M	59761000R	Dlažba keramická 300x300x9mm	m2	26,520	220,00	5 834,40	
229	M	59761001R	Dlažba keramická reliefní 300x300x9mm	m2	59,560	350,00	20 846,00	
230	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,160	446,50	964,44	CS ÚRS 2015 02
D 776								
Podlahy povlakové							256 302,64	
231	K	77641111R	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	142,710	24,00	3 425,04	
232	K	77622111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	235,650	125,00	29 456,25	CS ÚRS 2015 02
233	K	776990112R	Vyrovnání samoniv. stěrkou tl. 3mm, 30MPa	m2	235,650	165,00	38 882,25	
234	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	235,650	25,00	5 891,25	CS ÚRS 2015 02
235	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	235,650	13,00	3 063,45	CS ÚRS 2015 02
236	M	2834240R	Soklík z PVC typu Aft-Cft (dle ČSN EN 13501-1) č.h.1357	m	145,560	16,00	2 328,96	
237	M	2841015R	Linoleum, PVC typu Aft-Cft (dle ČSN EN 13501-1), tl. 3,2mm, š.2,0m	m	242,720	710,00	172 331,20	
238	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	2,410	383,50	924,24	CS ÚRS 2015 02
D 781								
Dokončovací práce - obklady							145 190,95	
239	K	711212601R	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	60,420	150,00	9 063,00	
240	K	711212602R	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha - stěna vnější, vnitřní roh	kus	40,000	200,00	8 000,00	
241	K	781415016R	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25cm	m2	119,850	395,00	47 340,75	
242	K	781419705R	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	119,850	10,60	1 270,41	
243	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	44,650	33,00	1 473,45	CS ÚRS 2015 02
244	K	781733113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 105 ks/m2 lepené standardním lepidlem	m2	34,960	495,00	17 305,20	CS ÚRS 2015 02
245	K	781749195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za spáru bílým cementem	m2	36,360	13,50	490,86	CS ÚRS 2015 02
246	K	781749701R	Obklad vnější, hutné - příplatek za ztižení práce	m2	36,360	173,00	6 290,28	
247	M	597813666R	Keramický obklad	m2	125,840	200,00	25 168,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	M	63152040R	Pásek obkladový cihelný	m2	40,000	670,00	26 800,00	
249	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	2,210	900,00	1 989,00	CS ÚRS 2015 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry								44 870,29
250	K	783125730	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní základní	m2	294,660	29,30	8 633,54	CS ÚRS 2015 02
251	K	783225400	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení	m2	23,340	152,00	3 547,68	CS ÚRS 2015 02
252	K	783624300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní dvojnásobné, 1x email a 2x tmel	m2	30,070	203,00	6 104,21	CS ÚRS 2015 02
253	K	783626020	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní 2x lakování	m2	109,620	122,00	13 373,64	CS ÚRS 2015 02
254	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oskrabáním s obrousením	m2	21,300	19,20	408,96	CS ÚRS 2015 02
255	K	783812120	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 3x plně tmelení	m2	21,300	420,00	8 946,00	CS ÚRS 2015 02
256	K	783812190	Nátěry olejové omítek stěn napuštění	m2	21,300	40,20	856,26	CS ÚRS 2015 02
257	K	78399000R	Stávající stropní konstrukce - trámový strop nově natřeno proti škůdcům, hnilobě	sbr	1,000	3 000,00	3 000,00	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								86 088,16
258	K	78412301R	Pačkování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,80m	m2	1 309,060	8,00	10 472,48	
259	K	784442011R	Malba interiérová, výška do 3,80m, 2 barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	1 309,060	56,00	73 307,36	
260	K	784442012R	Malba interiérová, výška do 5,00m, 1 barevná, 2x nátěr, 1x penetrace, schodiště	m2	41,220	56,00	2 308,32	
D OST Ostatní								1 650,00
261	K	799	Bezpečnostní tabulky dle PBŘ (odstavec L)	kus	15,000	110,00	1 650,00	
D M Práce a dodávky M								987 165,60
D 21-M Elektromontáže								348 037,60
262	K	M21	Elektroinstalace VIZ samostatný rozpočet	sbr	1,000	339 637,60	339 637,60	
263	K	905 R01	Hzs - revize EI	h	24,000	350,00	8 400,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								213 623,00
264	K	M22	Slaboproud VIZ samostatný rozpočet	sbr	1,000	213 623,00	213 623,00	
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení								406 825,00
265	K	M24	Vzduchotechnika VIZ samostatný rozpočet	sbr	1,000	37 769,00	37 769,00	
266	K	M24-1	Zařízení pro ochlazování staveb VIT samostatný rozpočet	sbr	1,000	369 056,00	369 056,00	
D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh								16 500,00
267	K	M33	Přeprogramování výtahu po zprovoznění 3.NP	sbr	1,000	6 500,00	6 500,00	
268	K	900 RT5	Hzs - odstranění kapotáže již osazených stávajících výtahových dveří a zapravení otvoru	h	40,000	250,00	10 000,00	
D M44 Montáže stabilních hasících zařízení								2 180,00
269	K	01	M+D PHP práškový s hasící schopností 21A	kus	2,000	560,00	1 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	02	M+D PHP vodní s hasící schopností 13A	kus	2,000	530,00	1 060,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
Objekt: 01 - SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
Soupis:

01 - DOPLNĚNÍ

KSO:	CC-CZ:	
Místo: Prostějov	Datum: 01.06.2016	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ: 46972021	
	DIČ: CZ46972021	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

CAD projekt plus s.r.o., Riegrova 2, 796 01 Prost.

Poznámka:

Cena bez DPH	701 767,96	
DPH základní snížená	Základ daně 701 767,96 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 147 371,27 0,00
Cena s DPH	V CZK	849 139,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV		
Objekt:	01 - SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV		
Soupis:	01 - DOPLNĚNÍ		
Místo:	Prostějov	Datum:	01.06.2016
Zadavatel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov		
Uchazeč:	Projektant: CAD projekt plus s.r.o.,		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		701 767,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce		11 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 595,84
96 - Bourání konstrukcí		5 595,84
998 - Přesun hmot		325,31
PSV - Práce a dodávky PSV		634 721,81
713 - Izolace tepelné		65 350,48
762 - Konstrukce tesařské		25 704,00
763 - Konstrukce suché výstavby		114 682,23
764 - Konstrukce klempířské		1 221,96
766 - Konstrukce truhlářské		353 011,16
767 - Konstrukce zámečnické		66 039,98
783 - Dokončovací práce - nátěry		3 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		5 712,00
M - Práce a dodávky M		49 605,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh		38 000,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí		11 605,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV

Objekt:

01 - SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV

Soupis:

01 - DOPLNĚNÍ

Místo:

Prostějov

Datum: 01.06.2016

Zadavatel:

Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant: CAD projekt plus s.r.o., Riegrova 2, 796

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

701 767,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 441,15

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

11 520,00

1	K	31723999R	D+M římsy z EPS 150 S, včetně fasádní omítky	m	12,000	960,00	11 520,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

W "3.NP"

"ozn.6" 12,00

12,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 595,84

D 96

Bourání konstrukcí

5 595,84

2	K	96599000R	Vybourání střešního pláště nad výtahovou šachtou	m2	6,000	500,00	3 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

W "3.NP"

"ozn.7" 6,00

6,000

3	K	1978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,000	82,40	988,80	CS ÚRS 2015 02
---	---	------------	---	----	--------	-------	--------	----------------

W "3.NP"

"ozn.7" 12,00

12,000

4	K	979011111R	Svislá doprava suti a vyb. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,488	150,00	223,20	
5	K	979011121R	Příplatek za každé další podlaží	t	1,488	70,00	104,16	
6	K	979081111R	Odvoz suti a vyb.hmot na skládku do 1km	t	1,488	50,00	74,40	
7	K	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	28,272	5,00	141,36	
8	K	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	1,488	150,00	223,20	
9	K	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5m	t	28,272	15,00	424,08	
10	K	979098131R	Skládkovné keramika - příměs pálená krytina	t	1,488	180,00	267,84	
11	K	97999999R	Poplatek za skládku 10% příměsí	t	1,488	100,00	148,80	

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Mnoztví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 998 Přesun hmot								
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,244	261,50	325,31	CS ÚRS 2015 02
							325,31	
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
13	K	71313117R	D+M minerální izolace stěn tl. 100mm, do nosné konstrukce z vertikálních fošen 60/100mm, kotvených pomocí systémových úhelníků	m2	168,000	144,00	24 192,00	
"stěna 3.NP - ozn. 3"								
W								
W				168,000				
14	K	71313118R	D+M minerální izolace stěn tl. 50mm, do nosné konstrukce z horizontálních dřevěných latí 50/50mm	m2	168,000	122,00	20 496,00	
W								
W				168,000				
15	K	71313119R	D+M zateplení ocelových profilů pom. dřevěných latí 50/50mm, tepelné izolace tl.50mm a parozábrany "3.NP"	ks	8,000	500,00	4 000,00	
W								
W				8,000				
16	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	168,000	28,00	4 704,00	CS ÚRS 2015 02
W								
W				168,000				
17	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	218,400	45,00	9 828,00	CS ÚRS 2015 02
W								
W				218,400				
18	M	283292970	páska spojovací oboustranně lepicí 1x15 mm	m	315,000	2,00	630,00	CS ÚRS 2015 02
W								
W				315,000				
W				"bal. 45.0m - 7bal." 45,00*7				
19	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	638,500	2,35	1 500,48	CS ÚRS 2015 02
D 762 Konstrukce tesařské								
20	K	76233001R	D+M pomocné dřevěné konstrukce pro úpravu krovu	m3	12,000	2 000,00	24 000,00	
W								
W				"v.č. D.1.1.b.8"				
W				"příložky, vynášecí profily a pod."				
W				"včetně impregnace"				
W				12,00				
21	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	240,000	7,10	1 704,00	CS ÚRS 2015 02
D 763 Konstrukce suché výstavby								
22	K	763111417	SDK příčka tl.150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	16,800	890,00	14 952,00	CS ÚRS 2015 02
W								
W				"v.č. D.1.1.b.6."				
W				"3.NP" 6,00*2,80				
							114 682,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	76312001R	Opлаštění SDK rozvodů ZTI, přisazením ke stropu a stěně	m2	49,000	630,00	30 870,00	
	W		"2.NP"					
	W		"ozn.D10" (0,35+0,40)*19,00		14,250			
	W		"ozn.D11" (0,45+0,40)*11,00		9,350			
	W		"ozn.D12" (0,45+0,40)*8,00		6,800			
	W		"ozn.D13" (0,45+0,25)*18,00		12,600			
	W		"ozn.D14" (0,65+0,10)*8,00		6,000			
	W		Součet		49,000			
24	K	763121413	SDK stěna přisazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1x12,5 bez TI EI 15	m2	168,000	380,00	63 840,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"stěna 3.NP - ozn.3"					
	W		168,00		168,000			
25	K	763164715	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	6,000	532,00	3 192,00	CS ÚRS 2015 02
	W		3,00*2		6,000			
26	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 128,540	1,62	1 828,23	CS ÚRS 2015 02
	D	764	Konstrukce klempířské				1 221,96	
27	K	764342220R	Lemování trub z Pz, hladká krytina, D do 100 mm, 13/K	kus	4,000	299,50	1 198,00	
	W		"D=60mm" 4		4,000			
28	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	11,980	2,00	23,96	CS ÚRS 2015 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				353 011,16	
29	K	61140255R	Okno střešní 780x1600mm, ozn. 15A/T	kus	12,000	16 850,00	202 200,00	
30	K	61140285R	Lemování okna 780x1600mm, ozn. 15A/T	kus	12,000	3 154,00	37 848,00	
31	K	61140575R	Žaluzie lamelová pro střešní okna, ozn. 15A/T	kus	12,000	2 035,00	24 420,00	
32	K	61140602	Tyč ovládací pro střešní okna ozn. 15A/T	kus	12,000	390,00	4 680,00	
33	M	61140586R	markýza k oknům 78 x 140 cm, exteriérová, srolovatelná, ozn. 15/T	kus	16,000	1 250,00	20 000,00	
34	M	61140587R	markýza k oknům 78 x 160 cm, exteriérová, srolovatelná, ozn. 15A/T	kus	12,000	1 258,00	15 096,00	
35	K	766624043R	Montáž střešních oken 78/140 - 160cm, ozn. 15A/T	kus	12,000	3 392,00	40 704,00	
36	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	184,00	368,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"samozavírač dveří ve 2.NP"					
	W		2		2,000			
37	M	549172550	samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 02
38	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3 495,160	1,00	3 495,16	CS ÚRS 2015 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				66 039,98	
39	K	76799994R	D+M nosná konstrukce pod klima jednotku, ozn. 6/Z	kus	1,000	7 100,00	7 100,00	
40	K	76799995R	Pomocné ocelové konstrukce - strop nad 2.NP	kg	550,000	45,00	24 750,00	
	W		"v.č. D.1.1.b.7"					
	W		"úprava stropu nad 2.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"včetně povrchové úpravy základním nátěrem"					
W			550,00		550,000			
41	K	76799996R	Pomocné ocelové konstrukce - krov	kg	650,000	40,00	26 000,00	
W			"v.č. D.1.1.b.8"					
W			"spoje, kotvení, plotýnky a pod."					
W			"včetně povrchové úpravy základním nátěrem"					
W			650,00		650,000			
42	K	76799997R	D+M ocelové krytí radiátorů 900x350x850mm v m.č. 3.02, ozn. 16/Z	ks	2,000	3 400,00	6 800,00	
W			"nosné tr. 40/2mm"					
W			"výplň kruhové dř. tyče pr.20mm"					
W			"včetně povrchové úpravy 2x základním nátěrem + 2x vrchní nátěr hnědý"					
W			"1ks = 64kg"					
W			2		2,000			
43	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	646,500	2,15	1 389,98	CS ÚRS 2015 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 000,00	
44	K	78399001R	Ošetření všech dřevěných prvků stropu nad 2. np, 2x fungicidním postříkem	sbr	1,000	3 000,00	3 000,00	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 712,00	
45	K	784442011R	Malba interiérová, výška do 3,80m, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	168,000	34,00	5 712,00	
W			"stěna 3.NP"					
W			168,00		168,000			
D	M		Práce a dodávky M				49 605,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				38 000,00	
46	K	M33_01	D+M dveře do výtahu EW 15 DP1	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	
W			"v.č. D.1.1.b.6"					
W			"včetně kabeláže, ovládání, oživení výtahu a dveří"					
W			1		1,000			
D	43-M		Montáž ocelových konstrukcí				11 605,00	
47	K	430100001	D+M ocelové konstrukce stropu nad 2.NP	kg	211,000	55,00	11 605,00	
W			"včetně povrchové úpravy základním antikorozním nátěrem"					
W			"lč. 140 dl. 1500mm - 8ks" 176,00		176,000			
W			"pásovina 200/200/10mm - 8ks" 26,00		26,000			
W			"pásovina 100/100/6mm - 16ks" 9,00		9,000			
W			Součet		211,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
Objekt: 01 - SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
Soupis:

02 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO: Prostějov
Místo: Prostějov
Zadavatel:
Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
Projektant: CAD projekt plus s.r.o., Riegrova 2, 796 01 Prost.
Poznámka:

CC-CZ: 01.06.2016
Datum:
IČ: 46972021
DIČ: CZ46972021
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		333 110,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	333 110,00	21,00%	69 953,10
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	403 063,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV

Objekt:

01 - SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV

Soupis:

02 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo:

Prostějov

Datum: 01.06.2016

Zadavatel:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant: CAD projekt plus s.r.o.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

333 110,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

333 110,00

VRN1 - Zařízení staveniště

268 000,00

VRN2 - Vedlejší náklady

65 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV PROSTĚJOV
Objekt: 01 - SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV
Soupis: 02 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Místo: Prostějov Datum: 01.06.2016
Zadavatel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
Uchazeč: CAD projekt plus s.r.o., Riegrova 2, 796

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

333 110,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN1	Zařízení staveniště						
1	K 01	Zabezpečení střechy proti pádu předmětů a osob	sbr	1,000	12 000,00		12 000,00	
2	K 02	Vybudování zařízení staveniště	sbr	1,000	8 000,00		8 000,00	
3	K 03	Provoz zařízení staveniště	sbr	1,000	80 000,00		80 000,00	
4	K 04	Odstranění zařízení staveniště	sbr	1,000	8 000,00		8 000,00	
5	K 05	Provoz objednatel	sbr	1,000	10 000,00		10 000,00	
6	K 06	Koordináční činnost	sbr	1,000	150 000,00		150 000,00	

333 110,00

268 000,00

D	VRN2	Vedlejší náklady						
7	K 1	Staveniště - dočasná dopravní opatření	sbr	1,000	100,00		100,00	
8	K 2	Dočasné záběry městského pozemku	sbr	1,000	30 000,00		30 000,00	
9	K 3	Dokumentace skutečného provedení	sbr	1,000	5 000,00		5 000,00	
10	K 4	Finanční náklady, bankovní záruka po dobu realizace díla	sbr	1,000	10 000,00		10 000,00	
11	K 5	Bankovní záruka po dobu záruční lhůty	sbr	1,000	10,00		10,00	
12	K 6	Mykologický průzkum stropu nad 2.NP	sbr	1,000	8 000,00		8 000,00	
13	K 7	Průzkum nosných konstrukcí v místě kotvení a styku s ostatními konstrukcemi	sbr	1,000	8 000,00		8 000,00	
14	K 8	Uzavření 3.NP v místě schodiště a následné odstranění	sbr	1,000	4 000,00		4 000,00	

65 110,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 160218
Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 - půdní vestavba

JKSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2752/1, k.ú. Prostějov Datum: 1.6.2016

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46972021
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov DIČ: CZ46972021

Projektant: IČ:
Soňa Výtvarová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
V-PROJEKT Prostějov, v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	287 795,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	287 795,69
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	287 795,69	60 437,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	348 232,78
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 160218

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 - půdní vestavba

Místo: p.č. 2752/1, k.ú. Prostějov

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant: Soňa Výtvarová

Zhotovitel:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 Zpracovatel: V-PROJEKT Prostějov, v.o.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	287 795,69	348 232,78
001	Vnitřní instalace ZTI	287 795,69	348 232,78
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		287 795,69	348 232,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 - půdní vestavba

Objekt: 001 - Vnitřní instalace ZTI

JKSO:

Místo: p.č. 2752/1, k.ú. Prostějov

Objednavatel:

Zhotovitel:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant:

Soňa Výtvarová

Zpracovatel:

V-PROJEKT Prostějov, v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

46972021

DIČ:

CZ46972021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	287 795,69
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	287 795,69
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	287 795,69	60 437,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	348 232,78
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 - půdní vestavba

Objekt: 001 - Vnitřní instalace ZTI

Místo: p.č. 2752/1, k.ú. Prostějov

Datum:

01.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Soňa Výtvarová

Zhotovitel:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice

Zpracovatel:

V-PROJEKT Prostějov, v.o.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	287 795,69
PSV - Práce a dodávky PSV	287 795,69
713 - Izolace tepelné	10 386,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	71 414,33
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	77 873,47
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	86 526,84
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	25 795,35
767 - Konstrukce zámečnické	6 239,64
930 - Hodinové a zúčtovací sazby	9 560,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	287 795,69

ROZPOČET

Stavba: SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 - půdní vestavba

Objekt: 001 - Vnitřní instalace ZTI

Místo: p.č. 2752/1, k.ú. Prostějov

Datum: 01.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Soňa Výtvarová

Zhotovitel:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice

Zpracovatel:

V-PROJEKT Prostějov, v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

287 795,69

PSV - Práce a dodávky PSV

287 795,69

713 - Izolace tepelné

10 386,06

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdrý bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	190,000	36,00	6 840,00
2	M	713110110	Izolace tepelná potr d 22 mm t. 10 mm	M	9,000	7,30	65,70
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			9		9,000		
3	M	713110124	Izolace tepelná potr d 22 mm t. 15 mm	M	9,000	11,40	102,60
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			9		9,000		
4	M	713110142	Izolace tepelná potr d 22 mm t. 20 mm	M	61,000	19,70	1 201,70
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			61		61,000		
5	M	713110111	Izolace tepelná potr d 28 mm t. 10 mm	M	6,000	6,80	40,80
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			6		6,000		
6	M	713110125	Izolace tepelná potr d 28 mm t. 15 mm	M	24,000	12,90	309,60
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			24		24,000		
7	M	713110143	Izolace tepelná potr d 28 mm t. 20 mm	M	20,000	22,60	452,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			20		20,000		
8	M	713110126	Izolace tepelná potr d 35 mm t. 15 mm	M	17,000	16,20	275,40
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			17		17,000		
9	M	713110144	Izolace tepelná potr d 35 mm t. 20 mm	M	28,000	26,00	728,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			28		28,000		
10	M	713110127	Izolace tepelná potr d 42 mm t. 15 mm	M	16,000	20,40	326,40
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			16		16,000		
11	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,049	895,10	43,86

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

71 414,33

12	K	721100001	Montáž zápachových uzávěrů	ks	7,000	770,00	5 390,00
13	M	721110138	Podomítková zápachová uzávěrka kondenzační	ks	6,000	542,00	3 252,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			2+4		6,000		
14	M	721110021	Vtok se suchou zápachovou uzávěrkou	ks	1,000	263,00	263,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			1		1,000		
15	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	473,00	946,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			2		2,000		
16	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	284,00	568,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			2		2,000		
17	K	721173603	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 50	m	8,000	193,00	1 544,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			8		8,000		
18	K	721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m	5,000	210,00	1 050,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			5		5,000		
19	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	12,000	258,00	3 096,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			12		12,000		
20	K	721174023	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50	m	3,000	260,00	780,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			3		3,000		
21	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	4,000	396,00	1 584,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			4		4,000		
22	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	36,000	228,00	8 208,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			24+12		36,000		
23	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	8,000	228,00	1 824,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			8		8,000		
24	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	3,000	249,00	747,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			3		3,000		
25	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	3,000	377,00	1 131,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			3		3,000		
26	K	721174061	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 50	m	2,000	249,00	498,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			2		2,000		
27	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	12,000	301,50	3 618,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			12		12,000		
28	K	721175200	Potrubí zvukoizolační svařované s izolací D75 zavěšené	sbr	1,000	1 058,00	1 058,00
			"cena včetně montáže, objímek, elektrospojek, izolace				
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			1		1,000		
29	K	721175201	Potrubí zvukoizolační svařované s izolací D110 zavěšené	sbr	22,000	1 128,00	24 816,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"cena včetně montáže, objímek, elektrospojek, izolace				
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace				
			22	22,000			
30	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	45,00	720,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část				
			5+3+1+6+1	16,000			
31	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	49,00	147,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část				
			1+1+1	3,000			
32	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	74,00	666,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část				
			2+2+1+1+3	9,000			
33	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	1,000	102,50	102,50
34	M	721100310	Podlahová vpust odpad svislý DN50	ks	1,000	772,00	772,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			1	1,000			
35	M	721100320	Izolační souprava pro napojení hydroizolace	ks	1,000	903,00	903,00
36	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	648,00	1 944,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			2+1	3,000			
37	K	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	3,000	312,00	936,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			3	3,000			
38	M	721110905	Přívzdušňovací ventil HL905	ks	1,000	1 797,00	1 797,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace, specifikace viz. Legenda				
			1	1,000			
39	K	721290123	Zkouška těsností potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	47,000	18,90	888,30
40	K	721120100	Montáž protipožární manžety	sbr	6,000	100,00	600,00
41	M	721120101	Protipožární manžeta na plast.potrubí DN110, EI 45	ks	6,000	250,00	1 500,00
			"Měřeno digitálně viz výkres schema kanalizace				
			6	6,000			
42	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,129	507,98	65,53

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

77 873,47

43	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	1,000	103,20	103,20
44	K	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm	kus	1,000	117,00	117,00
45	K	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 40 mm	kus	1,000	135,80	135,80
46	K	722173202	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,0 mm	m	79,000	162,00	12 798,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			9+9+61	79,000			
47	K	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 26x3,0 mm	m	50,000	234,00	11 700,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace				
			6+24+20	50,000			
48	K	722173204	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x3,0 mm	m	45,000	356,00	16 020,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 17+28		45,000		
49	K	722173205	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x3,5 mm	m	16,000	518,00	8 288,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 16		16,000		
50	K	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	36,000	89,20	3 211,20
			"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace 36		36,000		
51	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	29,000	146,90	4 260,10
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 5*2+3*2+1*2+2+2+1+1*2+1+1*3		29,000		
52	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	3,000	50,40	151,20
53	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	7,000	151,30	1 059,10
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 2+2+1+1+1		7,000		
54	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	11,000	311,10	3 422,10
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 5+3+1+1+1		11,000		
55	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	174,00	522,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 3		3,000		
56	K	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	63,50	63,50
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 1		1,000		
57	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	173,00	519,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 3		3,000		
58	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	379,00	379,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 1		1,000		
59	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	509,50	509,50
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 1		1,000		
60	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,000	69,80	69,80
61	M	551172320	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 typ 08412 1/2"	kus	1,000	59,50	59,50
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 1		1,000		
62	M	722100101	Rozbor vzorku vody z nových rozvodů vody včetně odběru	soubor	3,000	1 450,00	4 350,00
63	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	190,000	30,00	5 700,00
64	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	190,000	19,80	3 762,00
65	K	725535211	Ventil pojistný G 1/2	kus	1,000	614,00	614,00
			"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace 1		1,000		
66	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,127	468,27	59,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
725 - Zdravotnicka - zařízení předměty							86 526,84
67	K	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	1,000	346,00	346,00
68	M	551473220	souprava ovládací	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
					"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda		
					1	1,000	
69	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	5,000	350,00	1 750,00
70	M	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	4,000	1 780,00	7 120,00
					"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda		
					2+2	4,000	
71	M	725212101	Klozet závěsný s délkou 70cm pro tělesně postižené	ks	1,000	3 269,00	3 269,00
					"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda		
					1	1,000	
72	M	725212120	Spojovací dvojité koleno pro závěsné WC	ks	1,000	658,00	658,00
73	M	725212110	Pneumatické tlačítko bílé dvě množství	ks	1,000	2 850,00	2 850,00
					"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda		
					1	1,000	
74	M	725212111	Krycí deska bílá	ks	1,000	3 344,00	3 344,00
					"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda		
					1	1,000	
75	M	725212102	duroplastové WC sedátko s poklopem, úchyty nerez	ks	5,000	450,00	2 250,00
					"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda		
					2+2+1	5,000	
76	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	1,000	498,00	498,00
77	M	725300005	Keramický pisoár s radar. elektronikou, bateriové napájení	ks	1,000	7 850,00	7 850,00
					"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda		
					1	1,000	
78	M	551172300	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16	kus	1,000	59,50	59,50
79	M	725300012	Dálkové ovládání	ks	1,000	385,00	385,00
					"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda		
					1	1,000	
80	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	9,000	385,00	3 465,00
81	M	725400001	Umyvadlo pro tělesně postižené s integrovanými madly	ks	4,000	2 450,00	9 800,00
					"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda		
					3+1	4,000	
82	M	725410110	Prostředek (lékařská) lůžka vodovodní haterie	ks	4,000	295,00	1 180,00
83	M	725400005	Umyvadlo keramické 55cm	ks	5,000	786,00	3 930,00
					"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda		
					5	5,000	
84	M	725210204	Instalační sada pro umyvadla	ks	9,000	25,50	229,50
					5+4	9,000	
85	M	642110480	kryt na sifon bílý	kus	5,000	800,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			5	5,000			
86	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	345,00	345,00
87	M	642711010	výlevka keramická bílá	kus	1,000	2 869,00	2 869,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			1	1,000			
88	K	725539202	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 litrů	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00
89	M	725112001	El. tlak. zásobníkový ohřivač 20l	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			1	1,000			
90	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky	soubor	19,000	65,00	1 235,00
91	M	551119920	ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8"	kus	19,000	75,00	1 425,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			5*2+3*2+1*2+1*1	19,000			
92	M	725001001	Přípojovací hadice stojank.bat.	ks	18,000	55,00	990,00
			5*2+3*2+1*2	18,000			
93	M	725001002	Přípojovací hadice nádržkového splachovače	ks	1,000	40,00	40,00
			1	1,000			
94	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	135,00	135,00
95	M	551439750	baterie dřezová páková nástěnná	kus	1,000	785,00	785,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			1	1,000			
96	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	9,000	120,00	1 080,00
97	M	725400101	Umyvadlová baterie otáčivé ústí dl. 150mm	ks	9,000	1 150,00	10 350,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			5+3+1	9,000			
98	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	270,00	270,00
99	M	725500200	Sprchová směšovací baterie	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			1	1,000			
100	M	725500203	Sprchový komplet, hadice dl. 150cm, pohyblivý držák	ks	1,000	1 580,00	1 580,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			1	1,000			
101	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	9,000	250,00	2 250,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			5+3+1	9,000			
102	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	5,000	218,00	1 090,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				
			5	5,000			
103	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	3,000	385,00	1 155,00
			"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3					3,000		
104	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000	95,00	380,00
105	M	551613200	souprava připojovací stavitelná, chromovaná mosaz	kus	4,000	150,00	600,00
"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda							
3+1					4,000		
106	K	725980121	Dvířka 15/20	kus	5,000	185,00	925,00
107	K	725980122	Větrací mřížka pro přívzdušňovací ventily 15/15	kus	3,000	205,00	615,00
108	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,328	530,00	173,84

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

25 795,35

109	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné	soubor	1,000	4 024,00	4 024,00
"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda							
1					1,000		
110	K	726131002	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	1,000	2 559,00	2 559,00
"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda							
1					1,000		
111	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	4,000	4 789,00	19 156,00
"Měřeno digitálně viz. výkresová část, specifikace výrobku viz. Legenda							
2+2					4,000		
112	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,096	586,98	56,35

767 - Konstrukce zámečnické

6 239,64

113	K	767995101	Montáž atypická zámečnická konstrukce	kg	27,000	135,00	3 645,00
114	M	767000101	Uchycení potrubí (systémové závěsy pozinkované)	kg	27,000	95,00	2 565,00
45*0,6					27,000		
115	K	998767102	Přesun zámečnické kce objekt v -12m	t	0,029	1 022,07	29,64

930 - Hodinové a zúčtovací sazby

9 560,00

116	K	930000010	Zednické výpomoci	H	24,000	200,00	4 800,00
117	K	930000011	Nepředvídatelné práce a úkony	H	8,000	250,00	2 000,00
118	K	930000018	Koordinace profesí	H	8,000	300,00	2 400,00
119	K	930005062	Uzavření a vypuštění stávajících rozvodů vody	H	2,000	180,00	360,00

VP - Vícepráce

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 180216_

Stavba: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 - půdní vestavba

KSO:

Místo: p.č. 2752/1, k.ú. Prostějov

CC-CZ:

Datum: 1.6.2016

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ: 46972021

DIČ: CZ46972021

Projektant:

V-PROJEKT Prostějov, v.o.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

325 116,29

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
325 116,29
0,00

Výše daně
68 274,42
0,00

Cena s DPH

V

CZK

393 390,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180216_

Stavba: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 - půdní vestavba

Místo: p.č. 2752/1, k.ú. Prostějov Datum: 01.06.2016

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

V-PROJEKT Prostějov, v.o.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

180216_	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov. Komenského 10 - půdní vestavba	325 116,29	393 390,71	STA
---------	--	------------	------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Střední škola, Základní škola a Materská škola Prostějov, Komenského 10 - půdní vestavba

KSO:

Místo: p.č. 2752/1, k.ú. Prostějov

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant:

V-PROJEKT Prostějov, v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 46972021

DIČ: CZ46972021

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

325 116,29

DPH základní
snižená

Základ daně
325 116,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
68 274,42
0,00

Cena s DPH

V CZK

393 390,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 - půdní vestavba

Místo: p.č. 2752/1, k.ú. Prostějov

Datum: 01.06.2016

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Projektant: V-PROJEKT Prostějov, v.

Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - PSV

325 116,29

325 116,29

713 - Izolace tepelné

18 552,83

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

21,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

22 230,96

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

155 200,99

734 - Ústřední vytápění - armatury

29 319,83

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

71 778,83

767 - Konstrukce zámečnické

16 172,45

783 - natery

239,40

930 - hodinove zuctovaci sazby

11 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 - půdní vestavba

Místo: p.č. 2752/1, k.ú. Prostějov

Datum: 01.06.2016

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant: V-PROJEKT Prostějov, v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

325 116,29

D PSV

PSV

325 116,29

D 713

izolace tepelné

18 552,83

1	M	713000455	izolace potrubí pěnové 15x20mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038	m	96,000	17,30	1 660,80	
42	M	713000460	izolace potrubí pěnové 18x30mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038	m	90,000	21,50	1 935,00	
43	M	713000468	izolace potrubí pěnové 22x30mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038	m	75,000	37,10	2 782,50	
44	M	713000477	izolace potrubí pěnové 28x30mm hadice 2m, šedá, lambda 0,038	m	64,000	42,00	2 688,00	
41	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálekovými izolačními pouzdry	m	325,000	27,00	8 775,00	CS ÚRS 2015 01
45	M	631545320	pouzdro potrubní izolační s hliníkovou folií 35/30 mm, lambda 0,038	m	6,000	82,20	493,20	CS ÚRS 2015 01
5	K	713463211	Izol tep potrubí pouz Alfol-pás-50	m	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2015 01
80	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,003	778,00	2,33	CS ÚRS 2015 01

D 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

21,00

57	K	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	2,000	10,50	21,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

22 230,96

46	K	732199100	MTZ orientačních štitků	soubor	2,000	56,00	112,00	
47	K	73221930213	Montáž expanzní nádoby	ks	2,000	180,00	360,00	
48	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2015 01
53	M	732024373	Nádoba 300l 6bar červená expanzní	ks	2,000	6 385,00	12 770,00	
55	M	732024295	Uzávěr bezpečnostní 1- pro údržbu expanzní nádoby	ks	4,000	850,00	3 400,00	
50	M	732000050	Orientační stítky	KUS	2,000	75,00	150,00	
51	M	732003008	Elektronický regulovatelné oběhové čerpadlo se závitovým připojením DN25	ks	1,000	4 850,00	4 850,00	

Poznámka k položce:

pozice 1.01 (specifikace viz. příloha D1.4.a.2.05-LEGENDA)

P

54	M	73200300811	Regulátor s ekvitermi regulací	ks	1,000	455,00	455,00	
----	---	-------------	--------------------------------	----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Je vybaven digitálními hodinami (možný denní i týdenní režim), dále obsahuje čidla a servopohon a venkovní čidlo.</i>								
81	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,007	1 280,00		8,96 CS ÚRS 2015 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
56	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	6,000	394,00	2 364,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	733190107	Zkouška těs potrubí závit DN 40	m	6,000	6,90	41,40	
8	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 15x1,0 ÚT	m	96,000	235,00	22 560,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 18x1,0 ÚT	m	90,000	278,00	25 020,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 22x1,0 ÚT	m	75,000	218,00	16 350,00	CS ÚRS 2015 01
58	K	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 28x1,0 ÚT	m	64,000	549,00	35 136,00	CS ÚRS 2015 01
11	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	325,000	11,90	3 867,50	CS ÚRS 2015 01
60	M	7340011165	Cu 15x1,0 - axiální kompenzátor s kompenzací 7mm (vnější průměr kompenzátoru 25mm)	kus	6,000	1 024,00	6 144,00	
<i>Poznámka k položce: Axiální kompenzátor délkové roztažnosti pro případy resp. zalisování do měděných rozvodů potrubí s vnější ochranou trubkou. Maximální teplota ohřevu při pájení 300 °C i Do 3barů, do 120 °C, materiál měděné objímky, bronzový měch.</i>								
59	M	7340011166	Cu 18x1,0 - axiální kompenzátor s kompenzací 7mm (vnější průměr kompenzátoru 29mm)	kus	16,000	1 366,00	21 856,00	
<i>Poznámka k položce: Axiální kompenzátor délkové roztažnosti pro případy resp. zalisování do měděných rozvodů potrubí s vnější ochranou trubkou. Maximální teplota ohřevu při pájení 300 °C i Do 3barů, do 120 °C, materiál měděné objímky, bronzový měch.</i>								
61	M	7340011167	Cu 22x1,0 - axiální kompenzátor s kompenzací 7mm (vnější průměr kompenzátoru 34mm)	kus	12,000	1 804,00	21 648,00	
<i>Poznámka k položce: Axiální kompenzátor délkové roztažnosti pro případy resp. zalisování do měděných rozvodů potrubí s vnější ochranou trubkou. Maximální teplota ohřevu při pájení 300 °C i Do 3barů, do 120 °C, materiál měděné objímky, bronzový měch.</i>								
82	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,228	939,00	214,09	CS ÚRS 2015 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury								
12	M	732006831	Svorné šroubení pro CU trubky poniklované 15x1/2~	ks	50,000	76,80	3 840,00	
13	M	734000919	Šroubení na ventilkompakt tělesa rohové R1/2 - x G3/4-	ks	25,000	315,00	7 875,00	
62	M	732004534	Směšovač 3-cestný DN15 - 4,9 kvs	ks	1,000	1 845,00	1 845,00	
<i>Poznámka k položce: pozice 1.02 (specifikace viz. příloha D1.4.a.2.05-LEGENDA)</i>								
15	M	734000570	Termostatická hlavice proti odcizení a vandalismu	ks	25,000	295,00	7 375,00	
74	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	2,000	31,20	62,40	CS ÚRS 2015 01
70	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	7,000	17,90	125,30	CS ÚRS 2015 01
16	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 1/2	kus	25,000	57,10	1 427,50	CS ÚRS 2015 01
71	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 1	kus	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2015 01
72	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitmi G 1/2	kus	1,000	74,60	74,60	CS ÚRS 2015 01
17	K	734291951	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	25,000	45,70	1 142,50	CS ÚRS 2015 01
63	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2015 01

64.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	732020706	Pojistný ventil 1/2-x3/4- , 1,8bar	ks	3,000	680,00	2 040,00	
65	M	551141480	kulový kohout PN35, T 185 °C, plnopřítokový, nikl, páčka, 1" červený	kus	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2015 01
66	M	73400224	vypouštěcí kohout kulový G 1/2	KUS	2,000	135,00	270,00	
67	M	551211990	závitový zpětný ventil R60 1"	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2015 01
68	M	551172340	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 typ 08412 1"	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2015 01
69	K	734494213	Návrky trubkový závit G 1/2	kus	7,000	138,00	966,00	
83	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,009	725,00	6,53	CS ÚRS 2015 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

19	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojjednotlivého s termostatickým ovládáním	kus	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2015 01
22	K	735152272	Otopné těleso panelové kompaktní typ 11 výška/délka 600/500 mm	kus	4,000	1 840,00	7 360,00	CS ÚRS 2015 01
75	K	735152271	Otopné těleso panelové kompaktní typ 11 výška/délka 600/500 mm LEVÉ	kus	2,000	1 840,00	3 680,00	
76	K	735152274	Otopné těleso panelové kompaktní typ 11 VK výška/délka 600/700 mm	kus	2,000	2 140,00	4 280,00	CS ÚRS 2015 01
77	K	735152279	Otopné těleso panelové kompaktní typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	5,000	2 890,00	14 450,00	CS ÚRS 2015 01
78	K	735152280	Otopné těleso panelové kompaktní typ 11 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	10,000	2 990,00	29 900,00	CS ÚRS 2015 01
79	K	735152594	Otopné těleso panelové kompaktní typ 22 VK výška/délka 900/700 mm LEVÉ	kus	2,000	4 850,00	9 700,00	CS ÚRS 2015 01
84	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,631	846,00	533,83	CS ÚRS 2015 01
							71 778,83	

D 767 Konstrukce zámečnické

86	K	767995101	Mž atypická zámečnická kce -5kg	kg	70,000	145,00	10 150,00	
87	M	76700136	Uložení potrubí (záv. tyče, objímky, úchyty) - systémové prvky pozink	kg	70,000	85,00	5 950,00	
85	K	998767102	Přesun zámečnické kce objekt v -12m	t	0,070	1 035,00	72,45	
							16 172,45	

D 783 natery

34	K	783495413	Natěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní lesklý povrch 2x antikorozi a 1x email	m	6,000	39,90	239,40	CS ÚRS 2015 01
							239,40	

D 930 hodinové zúčtovací sazby

35	K	930000002	Nepředvídatelné práce a úkony	H	8,000	250,00	2 000,00	
36	K	930000003	Koordinace profesí	H	8,000	300,00	2 400,00	
37	K	930000017	Zednické výpomoci	H	6,000	200,00	1 200,00	
38	K	930000020	Zkouška zařízení dle oddílu 8 ČSN 06 0310/2006	H	24,000	250,00	6 000,00	
							11 600,00	

VÝKAZ VÝMĚR

HLAVA III - STAVEBNÍ OBJEKTY

Ceník	Název	hod	Jednotl.	Cena (Kč)		
				Dodávka	Montáž + materiál	Celkem
VC7/155M	Elektroinstalace	20 300,00			181 502,10	201 802,10
VC7/155M	Ochrana před bleskem				90 647,50	90 647,50
	Zemní práce vč. úprav povrchu				15 143,00	15 143,00
	Vytýčení inženýrských sítí				1 000,00	1 000,00
	Úprava stávající přípojkové skříně vč. mat.				3 000,00	3 000,00
	Úprava elektroměrového rozváděče RE vč. mat.				2 500,00	2 500,00
	Úprava a doplnění rozváděče R11 včetně mat.				5 000,00	5 000,00
	Demontáže				7 500,00	7 500,00
	Zednické práce				10 000,00	10 000,00
	Úprava stávajícího hlavního pospojování - rezerva					
pravidla M	Dopravné - 12% z dodávek	2 436,00				2 436,00
	Přesun - 3% z dodávek	609,00				609,00
	Celkem	23 345,00			316 292,60	339 637,60

HLAVA XI - NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

Vyhláška	Název	hod	Cena (Kč)	
			Jednotl.	Celkem
Pravidla M	Revize el. zařízení vč. bleskosvodu			
	Celkem			

Poznámka: Výkaz výměr slouží jako nezávazný podklad pro dodavatele. Uvedené údaje je nutné prověřit!

ELEKTROINSTALACE

Ceník č.pol.	Popis prací, materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	Cena (Kč)				
				Jedn.	Montáž	Materiál	Mont.+mat.	Dodávka
01	Trubková vedení, krabice, svorky Materiál nosný: Krabice přístrojová Krabice odbočná Krabice odbočná + relé Ekvipotenciální přípojnice	ks	44	31,10		1 368,40	1 368,40	
		ks	16	33,40		534,40	534,40	
		ks	6	612,80		3 676,80	3 676,80	
		ks	1	297,20		297,20	297,20	
02	Ocelové konstrukce Materiál nosný: Výstražná tabulka A5 - rozváděč	ks	1	25,00		25,00	25,00	
08	Vodiče, šňůry a kabely měděné Materiál nosný: JYTY 2x1 CYKY 2Ax1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Dx1,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 4Bx10 CYKY 5Cx1,5 CYKY 5Cx6	m	131	80,00		10 480,00	10 480,00	
		m	11	28,60		314,60	314,60	
		m	410	30,70		12 587,00	12 587,00	
		m	17	31,10		528,70	528,70	
		m	326	36,20		11 801,20	11 801,20	
		m	13	109,60		1 424,80	1 424,80	
		m	147	36,50		5 365,50	5 365,50	
		m	29	86,10		2 496,90	2 496,90	
	Ukončení vodičů Ukončení Cu a Al drátů a lan Do 50 mm ² Ukončení kabelů záklopkou Do 4x10 mm ² Do 5x10 mm ² Ukončení kabelů ucpávkou Do P21	ks	15	48,50	727,50		727,50	
100102		ks	20	131,60	2 632,00		2 632,00	
100251		ks	3	145,80	437,40		437,40	
100259		ks	20	81,70	1 634,00		1 634,00	
100351		ks	20	81,70	1 634,00		1 634,00	
	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Materiál nosný: Spínače - bílé příslušenství řazení 1 řazení 5 Zásuvky - bílé příslušenství jednonásobná, ochr. přepětí dvojnás. natočená dutina dvojnás. natočená dutina, ochr. přepětí Zásuvky - bordó příslušenství dvojnás. natočená dutina, ochr. přepětí	ks	2	165,40		330,80	330,80	
		ks	4	207,80		831,20	831,20	
		ks	6	762,80		4 576,80	4 576,80	
		ks	2	201,00		402,00	402,00	
		ks	16	958,70		15 339,20	15 339,20	
		ks	6	919,20		5 515,20	5 515,20	
	Ovládací, signální a návěstní přístroje Materiál nosný: Stropní pohybové čidlo vč. příslušenství Tlačít. ovladač - bílé příslušenství	ks	10	94,30		943,00	943,00	
		ks	8	53,50		428,00	428,00	
	Rozvodnice oceloplech. a plastové Dodávka: Rozváděč R31	ks	1	20 300,00				20 300,00
	Svítlidla a osvětlovací zařízení Materiál nosný: Svítlidla zářivková - vč. zář., přísluř. a recyklace Svítlidlo přisazené 2x26W EVG IP20 Svítlidlo přisazené 2x26W EVG IP20 EM1 Svítlidlo vestavné 2x26W EVG IP20 Svítlidlo přisazené tř. II 18W IP40 Svítlidlo přisazené 1x35/49W EVG IP20 Svítlidlo přisazené 1x35/49W EVG IP20 EM1 Kryt PC Svítlidlo přisaz./záv. 2x1x35/49/80W EVG IP2 Svítlidlo závěsné 1x49W EVG, IP20 Reflektor asymetrický	ks	3	1 123,00		3 369,00	3 369,00	
B		ks	3	1 886,00		5 658,00	5 658,00	
BN		ks	11	649,00		7 139,00	7 139,00	
D		ks	5	421,00		2 105,00	2 105,00	
E		ks	3	746,00		2 238,00	2 238,00	
F		ks	1	1 595,00		1 595,00	1 595,00	
FN		ks	4	20,00		80,00	80,00	
L		ks	44	1 361,00		59 884,00	59 884,00	
R		ks	2	974,00		1 948,00	1 948,00	
		ks	2	20,00		40,00	40,00	

	Závěs lankový stavitelný	ks	4	276,00	1 104,00	1 104,00
N1	Svítlidlo nouzové LED IP42 1hodina	ks	1	972,00	972,00	972,00
ND	Svítlidlo nouzové LED IP42 1hodina double	ks	1	1 272,00	1 272,00	1 272,00

Vedení uzemňovací

Materiál nosný:

Silové vodiče

	CYA 16 mm ² zelenožlutý	m	180	46,30	8 334,00	8 334,00
	Svorka uzemňovací vč. pásky	ks	15	71,10	1 066,50	1 066,50

5 430,90 176 071,20 181 502,10 20300,00

OCHRANA PŘED BLESKEM

Ceník č.pol.	Popis prací, materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	Cena (Kč)				
				Jedn.	Montáž	Materiál	Mont.+mat.	Dodávka
01	Trubková vedení, krabice, svorky							
	Materiál nosný:							
	Krabice odbočná UP(se zkušební svorkou)	ks	1	336,90		336,90	336,90	
	Vedení uzemňovací							
	Materiál nosný:							
	Drát nerez průměr 10 mm (0,6 kg/m)	kg	87	272,50		23 707,50	23 707,50	
	Drát AlMgSi							
	AlMgSi průměr 8 mm (0,135 kg/m)	m	250	101,10		25 275,00	25 275,00	
	Hliníková jímací tyč							
	Al délka=1m vč. příslušenství	ks	4	494,50		1 978,00	1 978,00	
	Al délka=2m vč. příslušenství	ks	7	630,20		4 411,40	4 411,40	
	Oddálený jímáč na distančních podpěrách(dle výkresu) vč. příslušenství	ks	1	850,00		850,00	850,00	
	Podpěra vedení Nerez							
	PV 01 do zdiva nebo ST na okap	ks	54	81,10		4 379,40	4 379,40	
	PV 12, 15, 21, 22, 25	ks	94	83,80		7 877,20	7 877,20	
	Svorka hromosvodová nerez							
	SK křížová	ks	31	137,90		4 274,90	4 274,90	
	SZ zkušební	ks	10	138,70		1 387,00	1 387,00	
	SO okapová	ks	22	118,60		2 609,20	2 609,20	
	SJ 02 k uzemňovací tyči	ks	10	119,40		1 194,00	1 194,00	
	Uzemňovací nerez tyč ZT 2 m	ks	10	562,80		5 628,00	5 628,00	
	Nerez ochranný úhelník OU	ks	10	414,70		4 147,00	4 147,00	
	Nerez držák ochranného úhelníku Duz	ks	20	117,10		2 342,00	2 342,00	
	Výstražná tabulka A5	ks	10	25,00		250,00	250,00	

90 647,50 90 647,50

ZEMNÍ PRÁCE

Ceník č.pol.	Popis prací, materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	Cena (Kč)				
				Jedn.	Montáž	Materiál	Mont.+mat.	Dodávka
	Výkop drážek							
	Drážka ve volném terénu vč. materiálu a úprav š=350, hl.=500	m	95	113,80	10 811,00		10 811,00	
	Úprava povrchu do původního stavu š=350	m	95	45,60	4 332,00		4 332,00	

15 143,00

15 143,00

Sumarizace nákladů za slaboproudé rozvody

Subsystém	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Universální kabelážní systém (UKS)	32 311	37 157
Telefonní rozvody (TEL)	13 860	15 939
Společná televizní anténa (STA)	26 637	30 632
Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS)	37 519	43 147
Signalizace tísňového volání z WC (ALARM)	13 399	15 409
Systém měření a regulace (MaR)	49 171	56 547
Nosné kabelové trasy (NKT)	34 727	39 936
Ostatní náklady (cestovné, přesun materiálu...)	6 000	6 900
Celkem za dodávku slaboproudů	213 623	245 667

Universální kabelážní systém (UKS)

č.p.	zatřídění	Zkrácený název materiálu	Mj	Počet	Materiál		Montáž		Celkem
					Kč/Mj	Kč celkem	Kč/Mj	Kč celkem	Kč
1	vlastní	patch panel 24 port, UTP, cat5e	ks	1	756,30	756,30	142,50	142,50	898,80
2	vlastní	Access L2 switch s 24x 10/100M metalickými porty, 2x 1G CC	ks	1	5 612,50	5 612,50	760,00	760,00	6 372,50
3	vlastní	vyvazovací panel 1U, kovový, 4 oka	ks	2	246,30	492,60	76,00	152,00	644,60
4	vlastní	Samolepný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	ks	16	33,80	540,80	42,80	684,80	1 225,60
5	vlastní	Nosná maska (ref. TANGO) - 2xRJ45	ks	8	22,50	180,00	14,30	114,40	294,40
6	vlastní	Kryt datové zásuvky (ref. TANGO)	ks	8	52,50	420,00	23,80	190,40	610,40
7	vlastní	Jednonásobný rámeček (ref. TANGO)	ks	8	18,30	146,40	9,50	76,00	222,40
8	vlastní	datový kabel nestíněný, UTP 4x2, cat 5e, LSOH, do trubky neč	m	780	5,70	4 446,00	11,40	8 892,00	13 338,00
9	vlastní	drobný instalační materiál	kmpl.	1	1 000,00	1 000,00	760,00	760,00	1 760,00
10	vlastní	ukončení datového kabelu na keystone cat 5e	ks	32	5,00	160,00	15,00	480,00	640,00
11	vlastní	měření datových a tel.rozvodů včetně tisku měřicích protokolů	ks	16		0,00	61,80	988,80	988,80
12	vlastní	uvedení do provozu	hod	0		0,00	380,00	0,00	0,00
13	vlastní	závěrečné práce v datovém rozvaděči	hod	8		0,00	380,00	3 040,00	3 040,00
14	vlastní	projektová dokumentace skut.provedení	kmpl	1		0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
15	vlastní	předávací dokumentace díla včetně všech atestů	kmpl	1		0,00	190,00	190,00	190,00
16	vlastní	likvidace odpadů	kmpl	1		0,00	1 425,00	945,00	945,00
Celkem za dodávku prvků - bez DPH						13 754,60		18 555,90	32 310,50

Sumarizace

Celkem za materiál UKS- bez DPH	13 755
Celkem za montáž UKS - bez DPH	18 556
Celkem za UKS- bez DPH	32 311

Telefonní rozvody (TEL)

1. Rozšíření telefonní ústředny Omega-LITE

P.č.	zařídění	Zkrácený název materiálu	Mj	Počet	Materiál		Montáž		Celkem
					Kč/Mj	Kč celkem	Kč/Mj	Kč celkem	
1	vlastní	Modul dvou vnitřních linek s CLIP do TÚ (ref.1880030)	ks	1	2 480,00	2 480,00	237,50	237,50	2 717,50
2	vlastní	Doprogramování tel ústředny TÚ (včetně rozpočtového programu), uvedení do provozu	hod	4		0,00	380,00	1 520,00	1 520,00
3	vlastní	Uvedení do provozu	hod	2		0,00	475,00	950,00	950,00
4	vlastní	Zaškolení uživatele	hod	2		0,00	380,00	760,00	760,00
Celkem za rozšíření TÚ -bez DPH						2 480,00		3 467,50	5 947,50

2. Rozšíření telefonního vrátníku

P.č.	zařídění	Zkrácený název materiálu	Mj	Počet	Materiál		Montáž		Celkem
					Kč/Mj	Kč celkem	Kč/Mj	Kč celkem	
1	vlastní	rozšiřující panel dveřního telefonního vrátníku, 8x1 tlačítko (ref.Helios 9135181)	ks	1	3 470,00	3 470,00	380,00	380,00	3 850,00
2	vlastní	Stříška a záp.krab. pro rozšíření dveřního vrátníku (ref. Helios 9135362E)	ks	1	2 875,00	2 875,00	332,50	332,50	3 207,50
3	vlastní	Uvedení do provozu, programování, funkční zkouška	hod	3		0,00	285,00	855,00	855,00
Celkem za telefonní vrátníky -bez DPH						6 345,00		1 567,50	7 912,50

Sumarizace

Celkem za materiál telefonních rozvodů- bez DPH	8 825
Celkem za montáž telefonních rozvodů a uvedení do provozu - bez DPH	5 035
Celkem za telefonní rozvody- bez DPH	13 860

Společná televizní anténa (STA)

č.p.	zatřídění	Zkrácený název materiálu	Mj	Počet	Materiál		Montáž		Celkem Kč
					Kč/Mj	Kč celkem	Kč/Mj	Kč celkem	
1	vlasní	rozbočovač 1/6, DC průchod, 9,2dB, F-konektorové výstupy	ks	1	223,80	223,80	114,00	114,00	337,80
2	vlasní	anténní zásuvka TV-R, koncová	ks	8	191,00	1 528,00	61,80	494,40	2 022,40
3	vlasní	kryt z zásuvky TV/R/SAT, ref.TANGO, bílá	ks	8	36,80	294,40	9,50	76,00	370,40
4	vlasní	rámeček jednonásobný, (ref.TANGO, bílá)	ks	8	18,30	146,40	9,50	76,00	222,40
5	vlasní	koaxiální kabel, 75 Ohm ,LSOH, pro venkovní prostředí - do trubky n	m	485	12,50	6 062,50	11,40	5 529,00	11 591,50
6	vlasní	F-konektor krimpovací 4,9 / 8,3 mm, vodotěsný	m	10	6,60	66,00	14,30	143,00	209,00
7	vlasní	drobný instalační materiál	kmpl.	1	625,00	625,00	950,00	950,00	1 575,00
8	vlasní	ukončení koaxiálního kabelu	ks	10		0,00	42,80	428,00	428,00
9	vlasní	Uvedení do provozu	hod	4		0,00	475,00	1 900,00	1 900,00
10	vlasní	demontáž anténního stožáru, anténní soustavy, samostatného jímáče a	hod	3		0,00	237,50	712,50	712,50
11	vlasní	zpětná montáž anténního stožáru, anténní soustavy, samostatného jímá	hod	7		0,00	332,50	2 327,50	2 327,50
12	vlasní	závěrečné práce v STA ústředně	hod	6		0,00	237,50	1 425,00	1 425,00
13	vlasní	měření STA.rozvodů včetně tisku měřicích protokolů	hod	2		0,00	380,00	760,00	760,00
14	vlasní	výchozí revize	hod	4		0,00	285,00	1 140,00	1 140,00
15	vlasní	projektová dokumentace skut.provedení	kmpl	1		0,00	950,00	950,00	950,00
16	vlasní	předávací dokumentace díla včetně všech atestů	kmpl	1		0,00	190,00	190,00	190,00
17	vlasní	likvidace odpadů	kmpl	1		0,00	475,00	475,00	475,00
Celkem za dodávku prvků - bez DPH						8 946,10		17 690,40	26 636,50

Sumarizace

Celkem z materiál STA- bez DPH	8 946
Celkem za montáž a zprovoznění STA - bez DPH	17 690
Celkem za STA - bez DPH	26 637

Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS)

P.č.	zařídění	Zkrácený název materiálu	Mj	Počet	Materiál		Montáž		Celkem Kč
					Kč/Mj	Kč celkem	Kč/Mj	Kč celkem	
1	vlastní	Expander pro 2x8 zón určený k připojení na sběrnici (ref.APR-ZX8)	ks	1	1 437,50	1 437,50	570,00	570,00	2 007,50
2	vlastní	Kryt pro expandéry 192x137x40mm, tamper	ks	1	237,50	237,50	57,00	57,00	294,50
3	vlastní	Duální detektor, nastavitelný dosah vějíř 5 / 10 / 15m, LED, antimasking.	ks	2	1 524,30	3 048,60	380,00	760,00	3 808,60
4	vlastní	Optický detektor kouře s patičí a s automatickou resetací a dorovnáváním citlivosti	ks	11	1 127,50	12 402,50	285,00	3 135,00	15 537,50
5	vlastní	Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová sířena.	ks	2	611,00	1 222,00	114,00	228,00	1 450,00
6	vlastní	rozvody PZTS kabely FTP4x2, LSOH, do trubky nebo žlabu	m	190	7,50	1 425,00	11,40	2 166,00	3 591,00
7	vlastní	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1		0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00
8	vlastní	ukončení kabelu (forma) do 5-ti párů	m	30		0,00	28,50	855,00	855,00
9	vlastní	Programování a nastavení systému PZTS, připojení na PCO, uvedení do provozu	h	8		0,00	380,00	3 040,00	3 040,00
10	vlastní	závěrečné práce v v ústředně PZTS	hod	6		0,00	237,50	1 425,00	1 425,00
11	vlastní	zaškolení obsluhy	h	2		0,00	380,00	760,00	760,00
12	vlastní	dokumentace skutečného provedení	kmpł	1		0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00
13	vlastní	předávací dokumentace díla včetně všech atestů	kmpł	1		0,00	190,00	190,00	190,00
14	vlastní	likvidace odpadů	kmpł	1		0,00	760,00	760,00	760,00
Celkem za PZTS - bez DPH						19 773,10		17 746,00	37 519,10

Sumarizace

Celkem za dodávku materiálu - bez DPH	19 773
Celkem za montáž a zprovoznění systému - bez DPH	17 746
Celkem za dodávku - bez DPH	37 519

Signalizace tísňového volání z WC (ALARM)

P.č.	zatlřídění	Zkrácený název materiálu	Mj	Počet	Materiál		Montáž		Celkem
					Kč/Mj	Kč celkem	Kč/Mj	Kč celkem	Kč
1	vlastní	Zdroj napájecí 2 500 mA (ref. Etatherm)	ks	1	2 559,80	2 559,80	332,50	332,50	2 892,30
2	vlastní	modul kontrolní s alarmem (ref. FEH 2001)	ks	1	2 590,00	2 590,00	380,00	380,00	2 970,00
3	vlastní	tláčítko signální tahové (ref. FAP 3002)	ks	1	1 588,70	1 588,70	114,00	114,00	1 702,70
4	vlastní	akustická a optická signalizace (reffIM 1200)	ks	1	2 305,60	2 305,60	114,00	114,00	2 419,60
5	vlastní	sčlovací kabel stíněný 4x2x0,5	ks	1	7,40	7,40	11,40	11,40	18,80
6	vlastní	drobný elektroinstalační materiál	ks	1	375,00	375,00	190,00	190,00	565,00
7	vlastní	ukončení kabelu (forma) do 5-ti párů	ks	6	0,00	0,00	28,50	171,00	171,00
8	vlastní	Nastavení systému tísně, odzkoušení, uvedení do provozu	h	4	0,00	0,00	285,00	1 140,00	1 140,00
9	vlastní	zaškolení obsluny	h	2	0,00	0,00	285,00	570,00	570,00
10	vlastní	dokumentace skutečného provedení	kmpř.	1	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
11	vlastní	předávací dokumentace díla včetně všech atestů	kmpř.	1	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
12	vlastní	likvidace odpadů	kmpř.	1	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
Celkem za ALARM - bez DPH						9 426,50		3 972,90	13 399,40

Sumarizace

Celkem za dodávku materiálu - bez DPH

9 427

Celkem za montáž a uvedení do provozu - bez DPH

3 973

Celkem za dodávku - bez DPH

13 399

Systém měření a regulace (MaR)

P.č.	zařídění	Zkrácený název materiálu	MJ	Počet	Materiál		Montáž		Celkem Kč
					Kč/Mj	Kč celkem	Kč/Mj	Kč celkem	
1	vlastní	řídící jednotka 16 adres, bez síťového zdroje (ref. ETH1)	ks	1	4 250,00	4 250,00	855,00	855,00	5 105,00
2	vlastní	spínací napájecí zdroj pro řídící jednotku (ref. GS12E2)	ks	1	260,00	260,00	380,00	380,00	640,00
3	vlastní	webový server s konvertorem RS485/TCP/IP (ref. WS1)	ks	1	3 800,00	3 800,00	1 140,00	1 140,00	4 940,00
4	vlastní	elektrické hlavice s bezkomutátorovým motorem, mikroprocesorem	ks	17	1 260,00	21 420,00	171,00	2 907,00	24 327,00
5	vlastní	šroubení dle instalačního rozvodu topení	ks	17	80,00	1 360,00	57,00	969,00	2 329,00
6	vlastní	stíněný sděkovací kabel 2x1, kroucený	m	100	7,90	790,00	11,40	1 140,00	1 930,00
7	vlastní	drobný elektroinstalační materiál	kmpl.	1	875,00	875,00	475,00	475,00	1 350,00
8	vlastní	ukončení kabelu (forma) do 5-ti párů	ks	20		0,00	28,50	570,00	570,00
9	vlastní	programování a nastavení systému MaR, uvedení do provozu	h	15		0,00	380,00	5 700,00	5 700,00
10	vlastní	zaškolení obsluhy	h	2		0,00	380,00	760,00	760,00
11	vlastní	dokumentace skutečného provedení	kmpl.	1		0,00	570,00	570,00	570,00
12	vlastní	předávací dokumentace díla včetně všech atestů	kmpl.	1		0,00	190,00	190,00	190,00
13	vlastní	likvidace odpadů	kmpl.	1		0,00			
Celkem za MaR - bez DPH						32 755,00		16 416,00	49 171,00

Sumarizace

Celkem za dodávku materiálů - bez DPH

32 755

Celkem za montáž a zprovoznění - bez DPH

16 416

Celkem za dodávku - bez DPH

49 171

Nosné kabelové trasy (NKT)

č.p.	zatřídění	Zkrácený název materiálu	Mj	Počet	Materiál		Montáž		Celkem
					Kč/Mj	Kč celkem	Kč/Mj	Kč celkem	Kč
1	vlastní	přístrojová krabice, 68mm (ref. KPR68), pod omítku, včetně lože	ks	24	14,50	348,00	38,00	912,00	1 260,00
2	vlastní	krabice instalační s víčkem 68mm, univerzální (ref. KU1902), pod omítku, včetně lože	ks	10	10,60	106,00	38,00	380,00	486,00
3	vlastní	krabice instalační s víčkem 100mm, protahovací (ref. KO97), pod omítku, včetně lože	ks	3	23,80	71,40	38,00	114,00	185,40
4	vlastní	krabice instalační s víčkem 150x150mm, protahovací (ref. KO150), pod omítku, včetně lože	ks	3	67,20	201,60	38,00	114,00	315,60
5	vlastní	instalační trubka PVC ohebná, 16mm, pod omítku, včetně drážky	ks	3	132,00	396,00	42,80	128,40	524,40
6	vlastní	instalační trubka PVC ohebná, 16mm, nad SDK strop, na clip 5316	m	50	5,70	285,00	38,00	1 900,00	2 185,00
7	vlastní	příchytka trubky 16 mm (clip)	m	80	5,70	456,00	9,50	760,00	1 216,00
8	vlastní	instalační trubka PVC ohebná, 16mm, v SDK přičce	m	80	2,40	192,00	9,50	760,00	952,00
9	vlastní	instalační trubka PVC ohebná, 23mm, pod omítku, včetně drážky	m	70	5,70	399,00	14,30	1 001,00	1 400,00
10	vlastní	instalační trubka PVC ohebná, 48mm, p.o.	m	150	8,30	1 245,00	47,50	7 125,00	8 370,00
11	vlastní	Požární ucpávky kabelových prostupů	m	45	27,50	1 237,50	47,50	2 137,50	3 375,00
12	vlastní	podružný instalační materiál	m2	0,2	13 750,00	2 750,00	2 375,00	475,00	3 225,00
13	vlastní	kabelový prostup stěnou do šířky 30 cm	kmp	1	1 875,00	1 875,00	1 425,00	1 425,00	3 300,00
14	vlastní	kabelový prostup stropní deskou	ks	15		0,00	57,00	855,00	855,00
15	vlastní	zaměření kabelových tras, koordinace s ostatními profesemi	ks	1		0,00	237,50	237,50	237,50
16	vlastní	zaměření kabelových tras, koordinace s ostatními profesemi	hod	20		0,00	237,50	4 750,00	4 750,00
17	vlastní	předávací dokumentace díla včetně všech atestů	kmp	1		0,00	190,00	190,00	190,00
18	vlastní	likvidace odpadů	kmp	1		0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Celkem za dodávku kabelů - bez DPH						9 562,50		25 164,40	34 726,90

Sumarizace

Celkem z materiál NKT- bez DPH

9 563

Celkem za montáž NKT - bez DPH

25 164

Celkem za NKT

34 727

Zakázka : 180216 STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO OCHLAZOVÁNÍ, VZDUCHOTECHNIKA Položkový rozpočet

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirádky	Hm(B/M)	% Dph
									406 825,00	308 584,00	98 241,00	0,00	0,00	0,11	85 433,30
									668,00	668,00					21 %
									680,00	680,00					21 %
									240,00	240,00					21 %
									847,00	847,00					21 %
									2 800,00	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,000	588,00
									800,00		800,00				21 %
									2 000,00	2 000,00					21 %
									650,00	400,00	250,00	0,00	0,00	0,005	136,50
									250,00		250,00				21 %
									400,00	400,00				0,001	21 %
									4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,004	1 037,40
									2 280,00		2 280,00				21 %
									1 140,00		1 140,00				21 %
									760,00		760,00			0,001	21 %
									760,00		760,00			0,001	21 %
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
									0,000						21 %



Akce:
Střední škola, základní škola a mateřská škola Prostějov
Komenského 10 - půdní vestavba

I. ETAPA II. ETAPA

HSV - Práce a dodávky HSV		7	8	7	8	7	8
31 - Zdi pozemních staveb							
34 - Stěny a přčky							
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb							
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
61 - Úprava povrchů vnitřních							
62 - Úprava povrchů vnějších							
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							
64 - Osazování výplní otvorů							
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
94 - Isření a stavební spáhy							
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							
96 - Bourání konstrukcí							
998 - Přesun hmot							
PSV - Práce a dodávky PSV							
712 - Povlakové krytiny							
713 - Izolace tepelné							
721 - Zdravotnicka							
731 - Ústřední vytápění							
762 - Konstrukce tesarářské							
763 - Konstrukce suché výstavby							
764 - Konstrukce klempířské							
765 - Krytina skládaná							
766 - Konstrukce trubní							
767 - Konstrukce zhmčnické							
771 - Podlahy z dlaždic							
776 - Podlahy povlakové							
781 - Dokončovací práce - obklady							
783 - Dokončovací práce - nádičky							
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
OST - Ostatní							
M - Práce a dodávky M							
21-M - Elektromontáže							
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							
24-M - Montáže vduchotechnických zařízení							
33-M - Montáže dopr. zařízení, sklad, zah. a vzh.							
M44 - Montáže stabilních bazéních zařízení							
43-M - Montáže ocelových konstrukcí							
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN1 - Zařízení staveniště							
VRN2 - Vedlejší náklady							

V Prostějově, dne: 1.6.2016

I. ETAPA	II. ETAPA
Cena celkem I. ETAPA 4 720 tis.Kč	Cena celkem II. ETAPA 4 526 tis.Kč
Měsíční prostavěnost červenec 2016 2 300 tis.Kč	Měsíční prostavěnost červenec 2017 2 200 tis.Kč
srpen 2016 2 420 tis.Kč	srpen 2017 2 326 tis.Kč

Cena a prostavěnost uvedeny v tis. Kč bez DPH

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Václavova 125a/6 780 01 Prostějov
provozovna Na Jarmovské 146
780 01 Prostějov
IČO: 480 72 021, DIČ: CZ48072021
Tel./fax: 582 343 868, 343 774 88

Ing. Bc. Josef Velešik - jednatel