

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2016/Ma
uzavřené dne 8.8.2017 na provedení díla „LP ZAVADILKY II“

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], vedoucím Správy

toků – oblast povodí Dyje, jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

KUBIKO s. r. o.

IČO: 27710637

DIČ: CZ27710637

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 53740

Sídlo: Brumov 103, 679 23

zastoupený: [REDAKCE]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací - vícepráce a méněpráce na díle „LP ZAVADILKY II“.

Změna ceny za dílo vznikla v důsledku nedodržení projektované hloubky základu tělesa RP, a to z důvodu skalního výstupu. Dále, pro zvýšení stability tělesa RP, byla prodloužena délka základu RP na jejím pravém křídle.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 3/2016/Ma na zhotovení díla „LP Zavadilky“ takto:

III.
Cena za dílo

Za řádné provedení díle dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 077 788,40 Kč bez DPH**, slovy **dvamilionysedumdesátsedumtisícsetosumdesátosumkorunčeskýchčtyřicethaléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena bez DPH	2 030 616,86 Kč
Méněpráce	- 131 506,38 Kč
Vícepráce	+ 178 677,92 Kč
Nová cena bez DPH	2 077 788,40 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 3/2016/Ma a rozpočtů víceprací a méněprací uvedených v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 3/2016/Ma a tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 3/2016/Ma „LP ZAVADILKY II“ ze dne 8.8.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2016/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3/2016/Ma ze dne 8.8.2017.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 1.12.2017

V Brumově dne: 1.12.2017




vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje



KUBIKO s. r.o.
Josef Kubíček
jednatel

Příloha: Položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr méněprací a víceprací)



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Zavadilky II - méně práce

Objekt:

11081-12XT-PA-MP-01 - SO 01 - LP Zavadilky v km 2,500

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-131 506,38

0,00

-131 506,38

HSV - Práce a dodávky HSV

-131 506,38

0,00

-131 506,38

1 - Zemní práce

-18 041,76

0,00

-18 041,76

2 - Zakládání

-972,00

0,00

-972,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-110 384,21

0,00

-110 384,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 108,41

0,00


-2 108,41

99 - Přesuny hmot a sutí

-2 108,41

0,00

-2 108,41



SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

LP Zavadilky II - méně práce

Objekt:

11081-12XT-PA-MP-01 - SO 01 - LP Zavadilky v km 2,500

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-131 506,38

D HSV Práce a dodávky HSV

-131 506,38

D 1 Zemní práce

-18 041,76

1	K	R06	Likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a sedimentem a poplatky za uložení zeminy a sedimentu na skládku.	m3	-25,058	720,00		-18 041,76	
---	---	-----	---	----	---------	--------	--	------------	--

P
Poznámka k položce:
- včetně naložení, vodorovného přemístění a uložení na skládku včetně poplatku za skládku
"Původně: JAMV4+JAMV5-OBSYP" - (58,704+58,704-52,048)
"Po revizi" (JAMV-OBSYP)*1,2
Součet
-65,360
40,302
-25,058

D 2 Zakládání

-972,00

2	K	Z74361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,027	36 000,00		-972,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	--------	-----------	--	---------	----------------

WV
"Trny na příchycení kamenného obkladu-původně" -680*0,3*0,888/1000
"Trny na příchycení kamenného obkladu-po revizi, 54 m2"
(6*54*2*0,3+18,5*0,5*0,3)*0,888/1000
WV
"Kotvy mezi základy a přehrážkou á 0,5m, po dvou v profilu-původně" - 2*20*2,5*0,888/1000
WV
"Kotvy mezi základy a přehrážkou á 0,5m, po dvou v profilu-po revizi" (12,9+2,4)*2*2,5*0,888/1000
WV
Součet
-0,027

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-110 384,21

3	K	321311115	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jáder přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	-6,758	3 420,00		-23 112,36	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	--	------------	----------------

WV
"Přehrážka-původně" -56,25*0,88
WV
"Přehrážka-po revizi" (54-18,1*0,3)*0,88
WV
PREHRAZKA
Součet
-49,500
42,742
-6,758

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovných	m2	-15,835	495,00		-7 838,33	CS ÚRS 2015 01
VV			"Bednění oken-původně" -(4+3+2)*2*0,3+(4+3+2)*0,2		-3,600				
VV			"Bednění oken-po revizi" (3+2+1)*2*0,3+(3+2+1)*0,2		4,800				
VV			"Přehrážka-původně" -(56,25*2+2*2)		-120,500				
VV			"Přehrážka-po revizi" (54-18,1*0,3)*2+1,0*1,1+2,2*1,1+0,75*1,1+1,8*1,1		103,465				
VV		BEDNENI	Součet		-15,835				
5	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovných	m2	-15,835	225,00		-3 562,88	CS ÚRS 2015 01
VV			BEDNENI		-15,835				
6	K	326221311	Zdění obkladního řádkového zdiva z kopáků na matu MC 10 s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce, bez dodání kopáků objemu přes 3 m3 řádkového hrubého	m3	-5,167	5 400,00		-27 901,80	CS ÚRS 2015 01
VV			"OBKLAD přehrážky v km 0,225 včetně překladů nad okny o délce min 0,6m - původně" -(56,25*2*0,3+19,9*1,16*0,3)		-40,675				
VV		OBKLAD	"OBKLAD přehrážky včetně překladů nad okny o délce min 0,6 m - po revizi" (54-18,5*0,3)*2*0,3+18,5*1,16*0,3		35,508				
VV			Součet		-5,167				
7	M	583810760	kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálové skupina I/2) kopáky hrubé 25x25x25-80 cm	m2	-17,224	2 200,00		-37 892,80	CS ÚRS 2015 01
VV			"Plocha dle zdění obkladního řádkového zdiva-původně" -(56,25*2+19,9*1,16)		-135,584				
VV			"Plocha dle zdění obkladního řádkového zdiva-po revizi" (54-18,5*0,3)*2+18,5*1,16		118,360				
VV			Součet		-17,224				
8	K	R03	Použití certifikované spárovací hmoty	m2	-17,224	585,00		-10 076,04	
P			Poznámka k položce: Komponentní reprofilací malta s cementovým pojivem, zúšlechťená umělými hmotami a umělými vlákný, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4.						
VV			"OBKLAD přehrážky v km 0,225 - původně" -(56,25*2+19,9*1,16)		-135,584				
VV			"OBKLAD přehrážky v km 0,225 - po revizi" (54-18,5*0,3)*2+18,5*1,16		118,360				
VV			Součet		-17,224				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-2 108,41	
D	99		Přesuny hmot a suti					-2 108,41	
9	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	-17,883	117,90		-2 108,41	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LP Zavadilky II - více práce

Objekt:

11081-12XT-PA-VP-01 - SO 01 - LP Zavadilky v km 2,500

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Projektant:


Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2017

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál					178 677,92
Montáž					0,00
Cena bez DPH					178 677,92
DPH základní snižená	Základ daně 178 677,92 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%		Výše daně 37 522,36 0,00	
Cena s DPH			v CZK		216 200,28



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Zavadilky II - více práce

Objekt:

11081-12XT-PA-VP-01 - SO 01 - LP Zavadilky v km 2,500

Místo:

Datum: 25.10.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

178 677,92 0,00 178 677,92

HSV - Práce a dodávky HSV	178 677,92	0,00	178 677,92
1 - Zemní práce	133 545,35	0,00	133 545,35
2 - Zakládání	34 301,42	0,00	34 301,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 942,20	0,00	1 942,20
4 - Vodorovné konstrukce	5 973,75	0,00	5 973,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 915,20	0,00	2 915,20
99 - Přesuny hmot a sutí	2 915,20	0,00	2 915,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Zavadilky II - více práce

Objekt:

11081-12XT-PA-VP-01 - SO 01 - LP Zavadilky v km 2,500

Místo:

Datum:

25.10.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

178 677,92

D HSV Práce a dodávky HSV

178 677,92

D 1 Zemní práce

133 545,35

1	K	131301202	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	84,307		405,00		34 144,34	CS ÚRS 2015 01
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225 - původně" -(9,6*1,1*3,8+27,6*2,8)*0,5		-58,704					
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225 - porevizi" (12,9*3,2*0,8+2,4*3,2*1,1+60*3,8)		269,472					
VV		JAMV	Součet		210,768					
VV		JAMV*0,4			84,307					
2	K	131301209	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Připátek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	25,292		49,50		1 251,95	CS ÚRS 2015 01
VV			JAMV*4*0,3		25,292					
3	K	131401202	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 5 přes 100 do 1 000 m3	m3	25,603		360,00		9 217,08	CS ÚRS 2015 01
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225-původně" -(9,6*1,1*3,8+27,6*2,8)*0,5		-58,704					
VV		JAMV	Součet		84,307					
VV		JAMV*0,4			25,603					
4	K	131501201	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 6 do 100 m3	m3	42,154		742,01		31 278,61	CS ÚRS 2017 01
VV			JAMV*0,2		42,154					
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	58,307		53,10		3 096,10	CS ÚRS 2015 01
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225-původně" -(7*0,30)*2,6*0,5)*0,5		-26,000					
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225-původně" JAMV*4		84,307					
VV			Součet		58,307					
6	K	161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	100,461		53,10		5 334,48	CS ÚRS 2015 01
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225-původně" -(7*0,30)*2,6*0,5)*0,5		-26,000					
VV			"Konstrukce přehrážky km 0,225-po revízi" JAMV-JAMV*4		126,461					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					100,461				
Součet									
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	177,183	53,10		9 408,42	CS ÚRS 2015 01
VV					177,183				
8	K	171201101	"Přemístění horniny z hloubení a výkopávek " OBSYP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťněných z jakýchkoliv hornin	m3	177,183	80,10		14 192,36	CS ÚRS 2015 01
VV					177,183				
9	K	175101201	"Uložení zeminy z výkopů na dočasnou mezideponii" OBSYP Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vlnodých hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	177,183	143,10		25 354,89	CS ÚRS 2015 01
VV					0,233				
VV					203,964				
VV					-27,014				
VV					177,183				
OBSYP									
10	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	29,680	9,00		267,12	CS ÚRS 2015 01
VV					-30,480				
VV					60,160				
VV					29,680				
Součet									
D 2								34 301,42	
Zakládání									
11	K	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	6,804	2 880,00		19 595,52	CS ÚRS 2015 01
VV					-25,200				
VV					32,004				
VV					6,804				
ZAKL									
12	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	2,060	495,00		1 019,70	CS ÚRS 2015 01
VV					-23,600				
VV					25,660				
VV					2,060				
B_ZAKL									
13	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	2,060	270,00		556,20	CS ÚRS 2015 01
VV					2,060				
B_ZAKL									
14	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,505	26 000,00		13 130,00	CS ÚRS 2015 01
VV					-0,401				
VV					0,906				
VV					0,505				
Součet									
D 3								1 942,20	
Svislé a kompletní konstrukce									
15	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,083	23 400,00		1 942,20	CS ÚRS 2015 01
VV					-0,284				
VV					-0,257				
VV					-1,176				
VV					0,360				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"3 - D=8mm-po revizi" (8+8+4+6+4)*6*8/1000		1,440				
WV		Součet		0,083				
D 4				5 973,75				
Vodorovné konstrukce								
16	K	451315113	Podkladní a vyplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10	m2	26,550	225,00	5 973,75	CS ÚRS 2015 01
WV		"podkladní beton přehrážky - původně" -9,2*3		-27,600				
WV		"podkladní beton přehrážky - po revizi" 12,1*3,3+2,4*3,3+3,5*1,8		54,150				
WV		PODKLAD		26,550				
D 9				2 915,20				
D 99				2 915,20				
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
Přesuny hmot a suť								
17	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	24,726	117,90	2 915,20	CS ÚRS 2015 01

