

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/493

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

Jan Ježek, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**JOSTAV spol. s r.o.**

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů – jednatelem

Janem Vysušilem – jednatelem

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Petr Keller

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Za Polesím - oprava + TZ**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/493** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „**30. 11. 2017**“ tak, že je nahrazen novým termínem „**15. 12. 2017**“.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**999.999,45 Kč bez DPH**, slovy devětsetdevadesátdevět tisíc devětsetdevadesátdevět korun českých čtyřicetpět haléřů“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**1.219.667,25 Kč bez DPH**, slovy jedenmiliondvěstědevatenáct tisíc šestsetšedesát sedm korun českých dvacetpět haléřů“.

### Zdůvodnění změny:

- zvýšení kapacity obratiště a skládkoviště
- nutnost oprav na příjezdové LC
- prodloužení termínu z důvodu víceprací a klimatických podmínek

### Popis změny:

Prodloužení termínu k provedení prací do 15. 12. 2018 z důvodu víceprací a klimatických podmínek.

Vícepráce nastaly z důvodů:

SO 101 v km 0,020 na první odbočce vpravo byla prodloužena plocha s plnou kčí o cca 20 m z důvodu větší kapacity objektu vč. možnosti otočení soupravy.

SO 101/102 nově provedenou odbočku bylo z důvodu velkého podmáčení nutno provést drenážní pera (rýhy s drceným kamenivem)

SO 101 mezi nově vzniklou odbočkou a „větvi A“ muselo dojít k rozšíření oblouku pro odbočení

SO 102 - došlo k doplnění 3 zemních svodnic v KÚ v km 0,340 pro odvodnění přibližovacích linek a při ZÚ v km 0,040 pro odtok vod z SO 102 do stávajícího příkopu

SO 102 - došlo rovněž k opravě příjezdové trasy před ZÚ a za KÚ.

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo:</b>	<b>999.999,45 Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací:</b>	<b>219.667,80 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1:</b>	<b>1.219.667,25 Kč bez DPH</b>

## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V ....., dne: .....

V Liberci,

dne: 30. 11. 2017



Ing. Milan Pavlu, Jan Vysušíl  
jednatel fir. Jostav spol. s.r.o.

**JOSTAV** s.r.o.  
Studánecká 74.  
463 03 STRÁŽ N. N.  
DIČ: CZ47785233  
Tel./Fax: 185 159 290-1



Za objednatele  
Ing. Ludvík Řičář  
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolova 1122/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

30. 11.



# Soupis prací - Více a méně práce


Zhotovitel: Jostav spol. s r. o.  
Studánecká 74  
463 03 Stráž nad Nisou  
IČ: 47785233

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Ještěd  
Sokolská 1383/37  
466 01 Liberec  
IČ:42196451

Stavba: **LC Za Polesím - oprava + TZ**  
S936/2017/493

Oddíl	č.ř.	Rozpis objektů fakturace	Smluvní cena	Vícepráce	Méněpráce	Výsledná cena
Výkazy výměr	1	SO 101 Propojení lesních cest	716 598,51	139 090,50	0,00	855 689,01
	2	SO 102 Oprava lesní cesty	258 400,94	80 577,30	0,00	338 978,24
	3	VRN	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Σ	4	<b>Cena k fakturaci celkem bez DPH:</b>	<b>999 999,45</b>	<b>219 667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 667,25</b>

Za zh



**Jostav** s.r.o.  
Studánecká 74  
463 03 STRÁŽ N. N.  
IČ: CZ47785233

Za investora:

Ing. Milan P

# SOUPIS PRACÍ K FAKTURACI - Jostav spol. s r. o.

Stavba: Úprava lesních cest - Polesí u Rýholtic  
 Objekt: 101 - SO 101 Propojení lesních cest  
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p.  
 Uchazeč: Jostav spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Výchozí cena dle SoD			Vícepráce			Měněpráce			Výsledná cena		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>Celkem: 716 598,51</b>			<b>Celkem: 8 334,50</b>			<b>Celkem: 0,00</b>			<b>Celkem: 855 689,01</b>		
<b>D 1 Zemní práce</b>					<b>160 271,40</b>			<b>8 334,00</b>			<b>0,00</b>			<b>168 605,40</b>		
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	205,000	18,00	3 690,00		18,00	0,00		18,00	0,00	205,000	18,00	3 690,00
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	35,000	250,00	8 750,00		250,00	0,00		250,00	0,00	35,000	250,00	8 750,00
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	12,000	350,00	4 200,00		350,00	0,00		350,00	0,00	12,000	350,00	4 200,00
4	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	113,000	100,00	11 300,00		100,00	0,00		100,00	0,00	113,000	100,00	11 300,00
5	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	330,000	85,00	28 050,00		85,00	0,00		85,00	0,00	330,000	85,00	28 050,00
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	165,000	100,00	16 500,00		100,00	0,00		100,00	0,00	165,000	100,00	16 500,00
7	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	47,000	140,00	6 580,00		140,00	0,00		140,00	0,00	47,000	140,00	6 580,00
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,500	220,00	2 970,00		220,00	0,00		220,00	0,00	13,500	220,00	2 970,00
9	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	47,000	150,00	7 050,00		150,00	0,00		150,00	0,00	47,000	150,00	7 050,00
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	528,200	35,00	18 487,00		35,00	0,00		35,00	0,00	528,200	35,00	18 487,00
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	202,000	25,00	5 050,00		25,00	0,00		25,00	0,00	202,000	25,00	5 050,00
12	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	190,000	80,00	15 200,00		80,00	0,00		80,00	0,00	190,000	80,00	15 200,00
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	338,200	20,00	6 764,00		20,00	0,00		20,00	0,00	338,200	20,00	6 764,00
14	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuťnění	m3	47,000	80,00	3 760,00		80,00	0,00		80,00	0,00	47,000	80,00	3 760,00
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,000	110,00	1 320,00		110,00	0,00		110,00	0,00	12,000	110,00	1 320,00
16	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	12,000	70,00	840,00		70,00	0,00		70,00	0,00	12,000	70,00	840,00
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 097,800	18,00	19 760,40	463,000	18,00	8 334,00		18,00	0,00	1 560,800	18,00	28 094,40
<b>D 2 Zakládání</b>					<b>23 247,20</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>23 247,20</b>		
18	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	5,280	3 000,00	15 840,00		3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	5,280	3 000,00	15 840,00
19	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	15,760	320,00	5 043,20		320,00	0,00		320,00	0,00	15,760	320,00	5 043,20
20	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	15,760	150,00	2 364,00		150,00	0,00		150,00	0,00	15,760	150,00	2 364,00
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>29 700,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>29 700,00</b>		
21	K	334213345	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním	m3	7,425	4 000,00	29 700,00		4 000,00	0,00		4 000,00	0,00	7,425	4 000,00	29 700,00
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>21 894,52</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>21 894,52</b>		
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,900	550,00	495,00		550,00	0,00		550,00	0,00	0,900	550,00	495,00
23	K	452111121	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2	kus	6,000	150,00	900,00		150,00	0,00		150,00	0,00	6,000	150,00	900,00
24	M	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80 x 17 x 15 cm	kus	6,000	350,00	2 100,00		350,00	0,00		350,00	0,00	6,000	350,00	2 100,00
25	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	m3	1,440	2 998,00	4 317,12		2 998,00	0,00		2 998,00	0,00	1,440	2 998,00	4 317,12

## KALKULACE VÍCEPRACÍ - Jostav spol. s r. o.

Stavba: Úprava lesních cest - Polesí u Rýnoltic  
 Objekt: 102 - SO 102 Oprava lesní cesty  
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p.  
 Uchazeč: Jostav spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Výchozí cena dle SoD			Vícepráce			Méněpráce			Výsledná cena		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>Celkem: 258 400,94</b>			<b>Celkem: 338 978,30</b>			<b>Celkem: 0,00</b>			<b>Celkem: 338 978,24</b>		
<b>D 1 Zemní práce</b>					<b>24 549,00</b>			<b>16 069,80</b>			<b>0,00</b>			<b>40 618,80</b>		
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	230,000	18,00	4 140,00		18,00	0,00		18,00	0,00	230,000	18,00	4 140,00
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	220,00	660,00	24,000	220,00	5 280,00		220,00	0,00	27,000	220,00	5 940,00
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	35,00	105,00	24,000	35,00	840,00		35,00	0,00	27,000	35,00	945,00
4	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťnutých	m3	3,000	20,00	60,00	24,000	20,00	480,00		20,00	0,00	27,000	20,00	540,00
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	1 088,000	18,00	19 584,00	526,100	18,00	9 469,80		18,00	0,00	1 614,100	18,00	29 053,80
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>					<b>194 480,00</b>			<b>56 107,50</b>			<b>0,00</b>			<b>250 587,50</b>		
6	K	564831111	Podklad ze železobetonu 50 tl 100 mm Popis: VCP kalkulovaný za práce na příjezdové komunikaci - vrstva 2 x 10 cm na 120m2 + rozdíl mezi geod. Zam a projektem, tj. 1181,6 - 1142,4m2 + 126,9 m2 nová konstrukce navazující na SO101	m2	1 142,400	75,00	85 680,00	406,100	75,00	30 457,50		75,00	0,00	1 548,500	75,00	116 137,50
7	K	567511111	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 1000 m2 Popis: + rozdíl mezi geod. Zam a projektem, tj. 1181,6 - 1088 m2 + 126,9 m2 nová konstrukce navazující na SO101	m2	1 088,000	85,00	92 480,00	220,500	85,00	18 742,50		85,00	0,00	1 308,500	85,00	111 222,50
8	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo lžejným do 35 kg/m2 Popis: + rozdíl mezi geod. Zam a projektem, tj. 1181,6 - 1088 m2 + 126,9 m2 nová konstrukce navazující na SO101 + plocha 80 x 3 m na příjezdové komunikaci	m2	1 088,000	15,00	16 320,00	460,500	15,00	6 907,50		15,00	0,00	1 548,500	15,00	23 227,50
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>28 760,00</b>			<b>8 400,00</b>			<b>0,00</b>			<b>37 160,00</b>		
9	K	935113113	Osazení odvodňovacího žlabu ocelového	m	12,000	450,00	5 400,00		450,00	0,00		450,00	0,00	12,000	450,00	5 400,00
10	M	55381000	Svadnice vody ocelova vltava forest 120	m	12,000	920,00	11 040,00		920,00	0,00		920,00	0,00	12,000	920,00	11 040,00
11	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m Popis: VCP kalkulovaný za práce na příjezdové komunikaci	m	92,000	60,00	5 520,00	140,000	60,00	8 400,00		60,00	0,00	232,000	60,00	13 920,00
12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	340,000	20,00	6 800,00		20,00	0,00		20,00	0,00	340,000	20,00	6 800,00
<b>D 997 Přesun sutě</b>					<b>6 453,04</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>6 453,04</b>		
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	58,664	110,00	6 453,04		110,00	0,00		110,00	0,00	58,664	110,00	6 453,04
<b>D 998 Přesun hmot</b>					<b>4 158,90</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>4 158,90</b>		
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným	t	259,931	16,00	4 158,90		16,00	0,00		16,00	0,00	259,931	16,00	4 158,90