

(dále jen „Smlouva“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, toto dílo:
**„Modernizace pobytových ploch MŠ U školské zahrady a školní družiny ZŠ U školské zahrady“
(dále jen „dílo / předmět díla“)**
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 21.11.2017 tvoří **přílohu č.1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodloužení s převzetím staveniště, resp. se zahájením

provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: ihned po obdržení výzvy objednatele
- Termín dokončení díla: **do 31.8.2018**
- Místo plnění díla:
 - a) Areál Mateřské školy U Školské zahrady 8, čp.486, Praha 8, k.ú.Kobylisy
 - b) Areál školní družiny Základní školy U Školské zahrady 2, čp.1030, Praha 8, k.ú.Kobylisy

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši 3 891 000,- Kč.
(slovy: třímiliónyosmsetdevadesátjednatísíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Z toho:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - MŠ U školské zahrady | 2 843 517,- Kč |
| - ŠD ZŠ U školské zahrady | 1 047 483,- Kč |

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.

- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní – li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX.

PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X.

SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přijímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přijímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy
15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
a) zhotovitel je v prodlení se započítím prací o více než 10 dnů,

- b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.
- 17.2. Změny, nebo doplnění této smlouvy mohou být činěny jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma Smluvními stranami.

17.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-316-2

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

IČ:

16239351

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

| | | |
|--------------|--------|----|
| DPH základní | 21,00% | ze |
| snížená | 15,00% | ze |

Cena s DPH

v

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-316-2

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant: Boa Construction s.r.o.

Zhotovitel: Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | | |
| SO-01 | Hřiště při MŠ U Školské zahrady | | |
| SO-02 | Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady | | |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | |
| Ostatní náklady | | | |
| Vyplň vlastní | | | |
| Vyplň vlastní | | | |
| Vyplň vlastní | | | |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-01 - Hřiště při MŠ U Školské zahrady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 16239351

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 04779398

DIČ: CZ04779398

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

| | | |
|--------------|--------|----|
| DPH základní | 21,00% | ze |
| snižená | 15,00% | ze |

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-01 - Hřiště při MŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

21.11.2017

Objednatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - sadové úpravy

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-01 - Hřiště při MŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

21.11.2017

Objednatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---|--|--|--|--|
| 1 | K | 01001R01 | Vyklizení a vyčištění prostoru | | | | |
| 2 | K | 01001R02 | Vypískání podzemních sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení | | | | |
| 3 | K | 01001R03 | Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a zeleně | | | | |
| 4 | K | 01001R04 | Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků | | | | |
| 5 | K | 01001R05 | Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení | | | | |

1 - Zemní práce

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--|--|--|--|
| 6 | K | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | | | | |
| 7 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic | | | | |
| 8 | K | 113106124 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z plastových nebo pryžových dlaždic | | | | |
| 9 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | | | | |
| 10 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | | | | |
| 11 | K | 131101101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | | | | |
| 12 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | | | | |
| 13 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | | | | |
| 14 | K | 133202011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | | | | |
| 15 | K | 133202019 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 | | | | |
| 16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | | | | |
| 17 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | | | | |
| 18 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | | | | |
| 19 | K | 162701103 | Vodorovně přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | | | | |
| 20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | | | | |
| 21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | | | | |

18 - Zemní práce - sadové úpravy

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--|--|--|--|
| 22 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | | | | |
| 23 | K | 181411151 | Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | M | 181411R01 | Travní koberec | | | | |
| 25 | K | 181411R02 | Zalítí travního koberce při pokládce | | | | |
| 26 | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 | | | | |
| 27 | M | 103715000 | substrát pro trávníky A VL | | | | |
| 28 | K | 183403131 | Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 | | | | |
| 29 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | | | | |
| 30 | K | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | | | | |
| 31 | M | 252340R01 | Selektivní herbicid např. Bofix, 40 ml / 100 m2 | | | | |
| 32 | K | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | | | | |
| 33 | M | 185802R01 | Hnojivo (NPK) | | | | |
| 34 | K | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | | | | |
| 35 | K | 184818232 | Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m | | | | |
| 2 - Zakládání | | | | | | | |
| 36 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | | | | |
| 37 | K | 2723159R1 | Příplatek za tvarování betonu - oblouk horní strany límce mlhoviště, š. pásu 300 mm | | | | |
| 38 | K | 274352221 | Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m | | | | |
| 39 | K | 274352222 | Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m | | | | |
| 40 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | | | | |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | |
| 41 | K | 564720111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 80 mm | | | | |
| 42 | K | 564750114 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 180 mm | | | | |
| 43 | K | 564750R01 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-4 mm tl. 30 mm | | | | |
| 44 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | | | | |
| 45 | K | 5R001 | Dopadová plocha ref. SmartSoft 35 - podklad SBR 25 mm, vrchní vrstva EPDM 10-11 mm s grafikou | | | | |
| 46 | K | 5R002 | Sportovní plocha ref. SmartSoft 35 - podklad SBR + keramzit 25 mm, vrchní vrstva EPDM 10-11 mm s grafikou | | | | |
| 94 | K | 5R003 | Dopadová plocha ref. SmartSoft 70 - podklad SBR 60 mm, vrchní vrstva EPDM 10-11 mm s grafikou | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 47 | K | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | | | | |
| 48 | M | 592173050 | obrubník betonový zahradní přírodní šeda ABO 5-20 50x5x25 cm | | | | |
| 49 | K | 936005231 | Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné | | | | |
| 50 | K | 936005232 | Montáž dětské houpačky pružinové dvoumístné | | | | |
| 51 | K | 9360052R1 | Montáž herního prvku - naklápěcí stůl | | | | |
| 52 | K | 9360052R2 | Montáž herního prvku - vláček s vagonky | | | | |
| 53 | K | 9360052R3 | Montáž herního prvku - věž se skluzavkou | | | | |
| 54 | K | 9360052R4 | Montáž nového herního prvku včetně výkopů a základové konstrukce - lanová pyramida v. 2,5 m s 8 zámkem | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 55 | M | 9360052R4M | Lanová pyramida v. 2,5 m s osmi kotevními prvky, spec. dle PD, ref. Bonita PY825K | kus | | | |
| 56 | K | 9360052R5 | Montáž nového herního prvku včetně výkopů a základové konstrukce - kladina d. 3,0 m | kus | | | |
| 57 | M | 9360052R5M | Kladina délka 3,0 m, v. 0,2 m, spec. dle PD, ref. Bonita KL101D | kus | | | |
| 58 | M | 9360052R6M | Zahradní posezení 1800x1600 mm, set, ref. Dřevoartikl DM 2221A Adele - zahradní posezení | kus | | | |
| 59 | K | 9360052R7 | Montáž prosklené vitríny 1,0 x 0,75 m na stávající oplocení vč. spojovacích prvků | kus | | | |
| 60 | M | 9360052R7M | Vitrína prosklená, uzamykatelná, pro venkovní instalaci, kapacita 8x A4, spec. dle PD | kus | | | |
| 61 | K | 966001113 | Demontáž dětské houpačky pružinové - s uskladněním na stavbě | kus | | | |
| 62 | K | 9660011R01 | Demontáž herního prvku - kolotoč | kus | | | |
| 63 | K | 9660011R02 | Demontáž herního prvku - vláček, s uskladněním na stavbě | kus | | | |
| 64 | K | 9660011R03 | Demontáž herního prvku - věž se skluzavkou, s uskladněním na stavbě | kus | | | |
| 65 | K | 9660011R04 | Demontáž herního prvku - naklápací stůl, s uskladněním na stavbě | kus | | | |
| 997 - Přesun sutě | | | | | | | |
| 66 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | | | |
| 67 | K | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | | | |
| 68 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | | |
| 69 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | | | |
| 70 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně) | t | | | |
| 71 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovně) | t | | | |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | |
| 72 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | |
| 722 - Zdravotechnika | | | | | | | |
| 73 | K | 722R001 | ZTI - kanalizace a vodovod - viz. samostatná příloha | soubor | | | |
| 74 | M | 722R002 | Dodávka sprchy pro mlhoviště - rotační sprcha se dvěma hlavice, spec. dle PD | kus | | | |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | |
| 75 | K | 74111R01 | Dodávka a montáž chráničky Kopoflex D 50 mm s protahovacím drátem, uložení do výkopu, včetně signální folie a označení | m | | | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 76 | K | 76641R001 | Montáž výplně zábradlí dřevěnými panely s mřížkovou výplní | | | | |
| 77 | M | 76641R001M | Výplň zábradlí - dřevěný rám s mřížkou s otvory 80x80 mm, včetně povrchové úpravy 3x lak barevný, spec. dle PD | m2 | | | |
| 78 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | | | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | |
| 79 | K | 76716R001 | Montáž ocelové konstrukce zábradlí terasy v. 900 mm | m | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 80 | M | 76716R001M | Nosná konstrukce zábradlí terasy - sloupky a horní madlo, ocelové jekly s p.ú. práškový lak, spec. dle PD | m | | | |
| 81 | K | 76716R002 | Montáž ocelové konstrukce oplocení v. 1000 mm | m | | | |
| 82 | M | 76716R002M | Nosná konstrukce oplocení - sloupky, ocelové jekly s p.ú. práškový lak, spec. dle PD | m | | | |
| 83 | K | 76716R003 | Montáž ocelové konstrukce branky dvoukřídlé 2000/1000 mm včetně sloupků | kus | | | |
| 84 | M | 76716R003M | Sloupky a rám křídel branky dvoukřídlé 2000/1000 mm, ocelové jekly s p.ú. práškový lak, včetně kování, spec. dle PD | kus | | | |
| 85 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | | | |

783 - Dokončovací práce - nátěry

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--|--|--|
| 86 | K | 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | | | |
| 87 | K | 783132101 | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10% | m2 | | | |
| 88 | K | 783144101 | Základní jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | | |
| 89 | K | 783148211 | Lakovací dvojnásobný akryluretanový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením | m2 | | | |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 90 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 91 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % | | | |
| 92 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | % | | | |
| 93 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | % | | | |

VP - Vícepráce

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady
Objekt: SO-02 - Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.11.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Tomáš Sobotka

IČ: 16239351
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Boa Construction s.r.o.

IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

| | | |
|--------------|--------|----|
| DPH základní | 21,00% | ze |
| snížená | 15,00% | ze |

Cena s DPH v CZ

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-02 - Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

21.11.2017

Objednatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - sadové úpravy

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Dostavba dětských hřišť při MŠ a ZŠ U Školské zahrady

Objekt: SO-02 - Hřiště při družině ZŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

21.11.2017

Objednatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---|--------|--|--|--|
| 1 | K | 01001R01 | Vyklizení a vyčištění prostoru | soubor | | | |
| 2 | K | 01001R02 | Vypískání podzemních sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení | soubor | | | |
| 3 | K | 01001R03 | Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a zeleně | soubor | | | |
| 4 | K | 01001R04 | Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků | soubor | | | |
| 5 | K | 01001R05 | Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení | soubor | | | |

1 - Zemní práce

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--|--|--|
| 6 | K | 113106124 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z plastových nebo pryžových dlaždic | m2 | | | |
| 7 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | | | |
| 8 | K | 121112111 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m | m3 | | | |
| 9 | K | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | | | |
| 10 | K | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | | | |
| 11 | K | 133202011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | | | |
| 12 | K | 133202019 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 | m3 | | | |
| 13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | | | |
| 14 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | | | |
| 15 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | | | |
| 16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | | | |
| 17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | | | |

18 - Zemní práce - sadové úpravy

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--|--|--|
| 18 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | | | |
| 19 | K | 181411151 | Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | | | |
| 20 | M | 181411R01 | Travní koberec | m2 | | | |
| 21 | K | 181411R02 | Zalítí travního koberce při pokládce | m2 | | | |
| 22 | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 | m2 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 23 | M | 103715000 | substrát pro trávníky A VL | m3 | | | |
| 24 | K | 183403131 | Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 | m2 | | | |
| 25 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | | | |
| 26 | K | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | | | |
| 27 | M | 252340R01 | Selektivní herbicid např. Bofix, 40 ml / 100 m2 | l | | | |
| 28 | K | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | | | |
| 29 | M | 185802R01 | Hnojivo (NPK) | kg | | | |
| 30 | K | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | | | |
| 31 | K | 184818232 | Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m | kus | | | |
| 32 | K | 184852114 | Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou | kus | | | |
| 33 | K | 184852814 | Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ŽKD 25% překážky řez bezpečnostní plocha koruny do 120 m2 | kus | | | |
| 34 | K | 18485R001 | Úprava a prořez zeteně okolo oplocení - vně i uvnitř areálu | soubor | | | |
| 2 - Zakládání | | | | | | | |
| 35 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | | | |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | |
| 36 | K | 564750114 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 180 mm | m2 | | | |
| 37 | K | 564750R01 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-4 mm tl. 30 mm | m2 | | | |
| 38 | K | 5R001 | Dopadová plocha ref. SmartSoft 35 - podklad SBR 25 mm, vrchní vrstva EPDM 10-11 mm s grafikou | m2 | | | |
| 39 | K | 5R002 | Sportovní plocha ref. SmartSoft 35 - podklad SBR + keramzit 25 mm, vrchní vrstva EPDM 10-11 mm s grafikou | m2 | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 40 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | | | |
| 41 | M | 592173050 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm | kus | | | |
| 42 | K | 9360041R01 | Montáž dětského pískoviště s posuvným krytem | kus | | | |
| 43 | M | 9360041R02 | Pískoviště dřevěné s posuvným krytem, rozměr 2x2 m, ref. Bonita PK220D | kus | | | |
| 44 | M | 581565470R1 | písek křemičitý 0,3 - 0,8 mm kulaté zrno, vhodný pro dětská pískoviště | t | | | |
| 45 | K | 936005222 | Montáž dětské houpačky kládové čtyřmístné | kus | | | |
| 46 | K | 936104211 | Montáž odpadkového koše do betonové patky | kus | | | |
| 47 | M | 7491013R1 | koš odpadkový kovový s dřevěným obkladem, kulatý, se stříškou, objem 60 l, ref. koš kulatý MAG se stříškou | kus | | | |
| 48 | K | 936124113 | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad | kus | | | |
| 49 | M | 7491010R1 | lavička 160 x 42 cm, výška sedadla 44 cm, s opěradlem, kotvená. Ref. lavička Alicia DM2171A | kus | | | |
| 50 | M | 749109R1 | Basketbalový koš mobilní, dětský, nastavitelná výška 1,7-2,3 m, spec. dle PD | kus | | | |
| 51 | M | 749109R2 | Branka fotbalová přenosná, tréninková, rozměr cca 1,8x1,2 m, včetně sítě, spec. dle PD | kus | | | |
| 52 | K | 966001112 | Odstranění dětské houpačky kládové | kus | | | |
| 53 | K | 966001211 | Odstranění lavičky stabilní zabetonované | kus | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

997 - Přesun sutě

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--|--|--|
| 54 | K | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | | | |
| 55 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | | | |
| 56 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | | |
| 57 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | | | |
| 58 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | | | |
| 59 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | | | |

998 - Přesun hmot

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--|--|--|
| 60 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | | | |
|----|---|-----------|---|---|--|--|--|

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--|--|--|
| 61 | K | 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | | | |
| 62 | K | 783132101 | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10% | m2 | | | |
| 63 | K | 783144101 | Základní jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | | |
| 64 | K | 783148211 | Lakovací dvojnásobný akryluretanový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením | m2 | | | |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 65 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 66 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % | | | |
| 67 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | % | | | |
| 68 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | % | | | |

VP - Vícepráce

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |