



# Dodatek č. 1

ke

## Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0938

uzavřené dne 26. července 2017, mezi těmito smluvními stranami

### Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký,

vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

### RUMILTON, spol. s r.o

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6002

zastoupená jednatelem Petrem Buchtelou

se sídlem Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5

IČO: 44849729

DIČ: CZ44849729

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu: 

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

## I.

### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Olešská – 1. etapa – pavilon F**, v objektu **č.p. 2222, k. ú. Strašnice, ul. Olešská 18, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných změn upravuje objem prací o práce souvisejících s odhalením zakrytých stropních konstrukcí a dalších dílčí oprav, nezachycených v PD. Dále z nutnosti přesunu prací plánovaných PD v dalších etapách. Změny jsou zachyceny v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.



## II.

### Čas plnění

Čas plnění se nemění.

## III.

### Cena plnění

Více práce:	1 217 535,- Kč
Méně práce:	82 124,- Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	1 135 411,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 928 416,- Kč</b>

(slovy: Pětmilionůdevětsetdvacetosmtisícčtyřistašestnáct korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

**DPH ze základu 5 928 416,- Kč, bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

## IV.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

## V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 06.12.2017



**RUMILTON spol. s r.o.**

Holečkova 789/49

Praha

IČO:

DIČ: C

zhotovitel

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>ZŠ Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>VCP : Oprava elektroinstalace ZŠ Olešská, pavilon F</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	0
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	82 124	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	82 124	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	82 124	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	82 124	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 09/2017	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	82 124,00 Kč
DPH	21 % činí :	17 246,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>99 370,00 Kč</b>

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	VCP : Oprava elektroinstalace ZŠ Olešská, pavilon F
Objekt :	ZŠ Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
						<b>82 124,00</b>
Poř. č. pol.		Zkrácený popis položky	M.j.	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
		<b>Úprava vzduchotechniky</b>				
54.		Potrubí Al průměr 315mm	m	180,0	95,00	17 100,00
55.		Vyústění VZT - čtvercový difuzor	ks	13,0	989,00	12 857,00
56.		Drobný a pomocný montážní materiál	kpl	1,0	6 420,00	6 420,00
57.		Montážní práce	hod	65,0	300,00	19 500,00
58.						
		<b>Celkem položka</b>	<b>Kč</b>			<b>55 877,00</b>
Poř. č. pol.			M.j.	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
		<b>Télocvičný stropní podhled</b>				
6		držák světla		39,0	673,00	26 247,00
		<b>Celkem položka</b>	<b>Kč</b>			<b>26 247,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>ZŠ Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>VCP : Oprava elektroinstalace ZŠ Olešská, pavilon F</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	1 078 033
	PSV celkem	0
	ZRN celkem	1 078 033
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	1 078 033
	ZRN+VRN+HZS	1 106 128
		Režijní práce : Doprava nmateriálu 2,61%
		28 095
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		28 095
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 09/2017	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 106 127,89 Kč
DPH	21 % činí :	232 287,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 338 415,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	VCP : Oprava elektroinstalace ZŠ Olešská, pavilon F
Objekt :	ZŠ Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 DRUŽINA - VCP1	237 818	0	0	0	0
2 TĚLOCVIČNY - VCP1, VCP2	838 615	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 076 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Režijní práce : Doprava nmateriálu 2,61%		2,61	1 076 433	28 095
<b>CELKEM VRN</b>				<b>28 095</b>

Položkový rozpočet

Stavba :	VCP : Oprava elektroinstalace ZŠ Olešská, pavilon F
Objekt :	ZŠ Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	motnost /	množnost (t)
Díl:	1	DRUŽINA - VCP1				237 817,73		3,84027
		<b>Ostatní konstrukce</b>						
1	974 20-0021.RP	Vysekání rýh ve zdech z betonu,(rozvod vody) 7x15 cm	m	17,00	356,00	6 052,00	0,00049	0,00833
2	781 41-1902.R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	kus	10,00	125,00	1 250,00	0,00139	0,01390
3	611 40-1211.RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	10,00	243,00	2 430,00	0,05441	0,54410
4	612 42-1231.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	35,00	61,50	2 152,50	0,00579	0,20265
		<b>Konstrukce suché výstavby</b>						
5	342 28-0001.RP	Opláštění rozvodů elektro z SDK RF12,5. ocel.nosná kce	m2	100,97	928,00	93 702,39	0,02562	2,58691
6	347 01-1003.R00	Předstěna SDK, desky RF 12,5	m2	13,50	928,00	12 528,00	0,02562	0,34587
		<b>Suť-odpad</b>						
7	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m (pol.48 - SOD)	t	3,85	999,60	3 852,46		
8	997 08-0001.RP	Odvoz odpadu na skládku 40 km vč.man.poplatku (pol.49 - SOD)	km	154,16	43,60	6 721,38		
9	979 99-0100.RP	Poplatek za uložení odpadu (pol.50 - SOD)	t	0,37	965,50	361,10		
		<b>Nátěry</b>						
10	783 20-1811.R00	Odstranění nátěru kovových konstrukcí obrušením, oškrábáním,	m2	105,00	32,80	3 444,00	0,00001	0,00105
11	783 20-1831.R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	105,00	111,50	11 707,50	0,00016	0,01680
12	783 32-2320.R00	Nátěr syntetický ocel. konstrukce 2x +2x email	m2	105,00	186,50	19 582,50	0,00041	0,04305
13	783 22-0010.RAC	Nátěr kov.doplň., konstrukci zárubné krycí s 1x emailováním včetně očištění	m2	20,83	176,52	3 677,26	0,00032	0,00667
14	783 40-1812.R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	24,00	5,85	140,40		
16	783 42-5150.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	24,00	46,70	1 120,80	0,00009	0,00216
17	783 80-1812.R00	Odstranění stáv.nátěru z omítek stěn - oškrábáním	m2	45,08	21,60	973,73	0,00001	0,00045
18	783 80-2822.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením 30%	m2	13,50	153,50	2 072,25	0,00011	0,00149
19	783 81-2190.R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	45,08	41,90	1 888,85	0,00019	0,00857
20	783 81-2920.R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x email	m2	45,08	149,00	6 716,92	0,00042	0,01893
21	783 81-2100.R00	Nátěr obnovující stěn 2x + 1x email komplet. sokl s dodržáním barevnosti	m2	83,72	122,50	10 255,70	0,00047	0,03935
		<b>Elektroinstalace</b>						
22	210190001RP	Rack stojanový 800x800 mm, 42U skleněné dveře černý	kus	1,00	14 940,00	14 940,00		
23	210190002RP	Vývazovací panel 4xkovové oko	kus	2,00	299,00	598,00		
23	210190003RP	Napájecí panel 4x230V,vypínač pojistka,1.5U	kus	1,00	875,00	875,00		
25	210190004RP	Patsch panel 24 PBC-SB/6C,cat6	kus	2,00	1 256,00	2 532,00		
26	210190005RP	Switch 24 portů 100/1000M	kus	1,00	6 000,00	6 000,00		
27	210190006RP	Patchkabel cat 6eFTP 1m	kus	24,00	71,00	1 704,00		
28	345-72310	Pásky stahovací SP 380 x 4,5	1C	20,00	156,50	3 130,00		
29	220260700RP	Montáž žlabu, stavebí přípomoc (průrazy protažení)	m	6,00	864,00	5 184,00		
30	283-50410	Žlab kabelový PE 110x70	m	6,00	285,50	1 713,00		
31	210900007RP	Montáž Racku	kus	1,00	1 512,00	1 512,00		
32	220260733RP	Zapojení Patch panelů	kus	1,00	5 040,00	5 040,00		
33	210190007RP	Oživení switche	ks	1,00	3 960,00	3 960,00		
Díl:	2	TÉLOCVIČNY - VCP1, VCP2				848 530,53		8,66760
		<b>Konstrukce suché výstavby - SDK</b>						
34	342 28-0120.RA0	VCP1 Opláštění rozvodů elektro z SDK, ocel.nosná konstr.deska RF 12,5	m2	42,33	928,00	39 282,24	0,02562	1,08449
35	347 01-1003.R00	Předstěna SDK z desek RF 12,5 (hala F2.02 místnost F2.05)	m2	44,95	928,00	41 710,82		
		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
36	611 42-1331.RT2	VCP1 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy štukových s použitím suché maltové směsi	m2	350,00	171,50	60 025,00	0,01030	3,60500
37	611 42-1331.R00	Oprava váp.omítek stropu do 30% plochy - štukových 1,PP	m2	70,59	171,50	12 106,19	0,01588	1,12097
38	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 1,PP	m2	102,06	156,00	15 920,89	0,01694	1,72885
		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
39	944 94-4000.RP	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken vč. kotev a kotvicích lan	m2	588,25	25,00	14 706,25		
40	966 94-0002.RP	Montáž závěs.drátů (lanků) pro napínání sítí včetně montáž. součástí ( kotvy, oka ,...)	m2	588,25	33,90	19 941,68	0,00060	0,35295
41	314-51652	Lanko ocelové 6pramenné 1770 MPa do D 5 mm napnutí a zavěšení sítí	kg	30,00	75,00	2 250,00	0,00100	0,03000
42	553-95601	Držák sítí - hlavní kotvící body - matice s okem+ hmoždina (po 8-10 m)	kus	11,00	946,00	10 406,00	0,00921	0,10131
43	311-71600	Napínák M8x110 (hak - oko), dimenze stávající	kus	14,00	84,70	1 185,80		
44	675-98000	Karabina Pz 6 cm pro zavěšení sítí doporučení po 20 cm	kus	452,50	6,50	2 941,25	0,00010	0,04525
45	944 94-0003.RP	Montáž stávající ochranné sítě z umělých vláken	m2	588,25	44,50	26 177,13		
		<b>Konstrukce tesařské</b>						
50	762 84-0001.RP	VCP1 Demontáž stávajícího sololit.podhledu	m2	37,20	72,63	2 701,84		
51	762 81-1811.RP	VCP1 Demontáž záklopů v celé ploše (zjištěno po odkrytí stáv.podhledu)	m2	837,20	64,50	53 999,40		
52	762 82-2000.RP	VCP1 Demontáž uchycení záklopu 2 ( z feziva o pl. do 144 cm2 včetně ocelových uchyťů)	m	409,48	36,20	14 823,18	0,00016	0,06552

Položkový rozpočet

Stavba :	VCP : <i>Oprava elektroinstalace ZŠ Olešská, pavilon F</i>
Objekt :	ZŠ Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	motnost /	hmotnost (t)
<b>Konstrukce truhlářské</b>								
55	766 40-0012.RAC	VCP1 Obklad sloupů palubkami pero - dražka palubky SM/JD, lakování, sloup 50 x 50	m	1,50	1 964,00	2 931,00	0,02767	0,04151
56	766 42-3213.R00	VCP1 Tělocvičný stropní podhled - matná folie STAR Blanc Extramat	m2	77,76	998,00	77 600,49	0,00030	0,02333
57	766 69-9741.R00	Prěkrytí spár (stěna - strop) dřev. listami	m	93,70	39,70	3 719,89	0,00016	0,01499
58	766 90-0010.RAB	Demontáž obložení krytu topných těles pro úpravy a opravy konstrukcí	m2	125,57	156,00	19 588,92		
59	766 69-9612.R00	Montáž krytů topných těles z tvrdého dřeva bez dodávky materiálu (materiál stavající)	m2	125,57	317,00	39 805,69	0,00002	0,00251
60	766 95-0020.RAA	Oprava dřev. dveří, opálení, obroušení a 2x nátěr 2xtm., vyvěšení a zavěšení křidel-bez výměny prvků	m2	46,10	580,00	26 736,84	0,00085	0,03918
<b>Konstrukce zámečnické</b>								
61	767 99-1900.RP	Opravy a údržba konstr. - broušení, fezání (původní držáky roštu stropní konstrukce)	ks	798,00	30,40	24 259,20		
62	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	80,00	31,90	2 552,00	0,00005	0,00400
<b>Nátěry</b>								
63	783 20-1811.R00	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí oškrábáním obroušením	m2	41,44	32,80	1 359,23	0,00001	0,00041
64	783 20-1831.R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	41,44	111,50	4 620,56	0,00016	0,00663
66	783 22-0010.RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí zárubní synt., dvojnásobný krycí s 1x emalováním	m2	17,47	176,50	3 083,81	0,00032	0,00559
67	783 40-1812.R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	16,00	5,85	93,60		
69	783 42-5150.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	16,00	46,70	747,20	0,00009	0,00144
70	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním 30%	m2	107,38	21,60	2 319,35	0,00001	0,00107
71	783 80-2822.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením 70%	m2	106,57	153,50	16 357,76	0,00001	0,00107
72	783 81-2190.R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	317,92	41,90	13 321,02	0,00019	0,06041
73	783 81-2920.R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x emal	m2	317,92	149,00	47 370,68	0,00042	0,13353
74	783 81-2100.R00	Nátěr obnovující omítek stěn 2x + 1x emal komplet sokl s dodržem barevnosti	m2	317,92	122,50	38 945,69	0,00047	0,14942
<b>Malby</b>								
75	784 40-1801.R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m 70%	m2	160,59	12,90	2 071,57		
76	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	229,41	11,20	2 569,39	0,00007	0,01606
77	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x na schodištích do 4 m včetně stropu	m2	15,31	84,00	1 286,21	0,00014	0,00214
78	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x v místnostech včetně stropu	m2	214,10	75,20	16 100,17	0,00014	0,02997
<b>M21</b>								
<b>Elektromontáže</b>								
79	1	Příprava pro repro						
80	210810001	Kabel SCY 2x4 T/R (repro)	m	580,00	35,20	20 416,00		
81	210810002	Krabice zakončovací 10x10 + víčko	ks	10,00	82,80	828,00		
82	210810003	Krabice SDK 3 násobná	ks	1,00	80,60	80,60		
83	210810003	Krabice SDK 2 násobná	ks	1,00	70,10	70,10		
84	210810005	Zásuvka Repro dvojnásobná	ks	5,00	277,20	1 386,00		
85	210810006	Instalační materiál	kpl	1,00	650,00	650,00		
86	210810007	Instalační kabeláže a prvky	ks	18,00	425,00	7 650,00		
87	210810008	Ostatní náklady	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00		
88	2	Příprava pro ovládání žaluzii						
89	210810056	Kabel CYKY 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	250,00	33,30	8 325,00		
90	210810055	Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	250,00	36,80	9 250,00		
91	210810002	Krabice zakončovací 10x10 + víčko	ks	8,00	82,80	662,40		
92	210810007	Instalační materiál	ks	1,00	650,00	650,00		
93	210810007	Instalace kabeláže a prvků	ks	14,00	520,00	7 280,00		
94	210810008	Ostatní náklady	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00		
95	3	Příprava slaboproud (data, rozhlas, EPS, EZS)						
96	21081009	CAT 6E 4x2x0,5	ks	1 190,00	16,60	19 754,00		
97	210810010	Montáž CAT 6E	ks	1 190,00	29,70	34 153,00		
98	210810006	Instalační materiál	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00		
<b>Sut'-odpad</b>								
99	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m (pol.48 SOD)	t	8,69	999,60	8 681,53		
100	979 98-0001.RP	Odvoz odpadu na skládku 40 km vč. man.poplatku (pol.49 - SOD)	t	973,24	43,60	42 433,26		
101	979 99-0100.RP	Poplatek za uložení odpadu (pol. 50 - SOD)	t	17,34	965,50	16 742,74		

RUMILTON spol.s r.o.  
Holečkova 789/49  
Praha 5  
150 00

tel:   
číslo účtu:   
e-mail: 

IČO: 44849729  
DIČ: CZ 44849729  
OR: Městský soud v Praze oddíl C vložka 6002

Popis	Kč / ks (m)	ks (m)	Celkem	DPH	Celkem s DPH
<b>Materiál - pasivní část</b>					
19" Patch panel Schrack HSER0240GS 24port - neosazený -modulární	561,00	3,0	1 683,00	21,0	2 036,43
19" Vyzavovací panel,plastový kabelovod,1U šedý	267,00	5,0	1 335,00	21,0	1 615,35
19" Napájecí panel , 8x ČSN , přep.ochrana,1U	772,00	2,0	1 544,00	21,0	1 868,24
Stojanový rozvaděč,47U,š.600mm,hl.600mm	17 552,00	1,0	17 552,00	21,0	21 237,92
19" Polička 550mm/80kg	571,00	2,0	1 142,00	21,0	1 381,82
19" Ventilací jednotka, 2x ventilátor 70W, termostat ,2U	2 279,00	1,0	2 279,00	21,0	2 757,59
Modul FTP,cat.6A ,RJ 45 - Schrack - osazení patch panel	147,00	69,0	10 143,00	21,0	12 273,03
Patch kabel cat. 6a, 1m	123,00	20,0	2 460,00	21,0	2 976,60
Patch kabel cat. 6a, 1,5m	133,00	20,0	2 660,00	21,0	3 218,60
Patch kabel cat. 6a, 3m	204,00	20,0	4 080,00	21,0	4 936,80
Označovací štítek - Brady	8,00	69,0	552,00	21,0	667,92
			<b>45 430,0 Kč</b>		<b>54 970,3 Kč</b>
<b>Materiál - elektroinstalační a montážní</b>					
Pomocný instalační materiál,úchytky,ostatní -odhad	2 800,00	1,0	2 800,00	21,0	3 388,00
			<b>2 800,0 Kč</b>		<b>3 388,0 Kč</b>
<b>Práce - montážní, stavební, ostatní</b>					
Instalace DR	6 880,00	1,0	6 880,00	21,0	8 324,80
Instalace patch panelů označení štítkem (24xpoz.)	308,00	3,0	924,00	21,0	1 118,04
Instalace polic a ventilační jednotky	308,00	3,0	924,00	22,0	1 127,28
Instalace aktivních prvků	490,00	3,0	1 470,00	23,0	1 808,10
Instalace napájecích a vyzavovacích panelů	154,00	7,0	1 078,00	23,0	1 325,94
Prověření kabeláže včetně označení	0,00	69,0	0,00	21,0	0,00
Instalace kabelů do rozvaděče, včetně vyvázání	1,50	8800,0	13 200,00	21,0	15 972,00
Zapojení Schrack modulů cat.6A	119,00	69,0	8 211,00	21,0	9 935,31
Proměření kabeláže certifikovaným měřicím přístrojem s	210,00	69,0	14 490,00	21,0	17 532,90
Zhotovení DSP, posání vývodů, propatchování	8 000,00	1,0	8 000,00	21,0	9 680,00
Doprava, Doprava materiálu	8 000,00	1,0	8 000,00	21,0	9 680,00
			<b>63 177,0 Kč</b>		<b>76 504,4 Kč</b>
<b>CELKEM</b>			<b>111 407,0 Kč</b>		<b>134 862,7 Kč</b>

V Praze 3.11.2017

RUMILTON spol. s r.o.  
Holečkova 789/49  
Praha 5 150 00

