

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F17-41 Chvaletice

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
HSV Práce a dodávky HSV			
3 Svislé a kompletní konstrukce			
310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami na MVC	m3	1,200
5 Komunikace pozemní			
510	oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm (z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2	m2	3,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
102	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm	bm	23,000
104	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, nad 3 m2	m2	10,000
631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	2,100
8 Trubní vedení			
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	5,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,000
953945123	Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000
962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,700
968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600
971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,000
974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	7,000
997 Přesun sutě			
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,631
997013501	složením	t	3,631
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	62,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,631
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	3,631
PSV Práce a dodávky PSV			
767 Konstrukce zámečnické			
767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg (zpětná montáž trezoru)	kg	150,000

974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,000
767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg (demontáž trezoru)	kg	150,000
767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - koše, hygienická souprava	kg	50,000
767996702.1	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - koše, hygienická souprava	kg	50,000
732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	6,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	5,000
286151330	trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm	<i>m</i>	<i>5,000</i>
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	5,000
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	5,000
722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,004
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000
725119121	Montáž klozetových mís standardních	kus	1,000

732 Ústřední vytápění - strojovny

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	20,000
733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	20,000
733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	1,000
733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	20,000
733390105	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm	m	35,000
998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,100
196323500	trubka SUPERSAN E Cu99,99 stav polotvrký D15 tl stěny 1,0 mm	<i>m</i>	<i>20,000</i>

734 Ústřední vytápění - armatury

196330320	tvarovka CU víčko s koncem na vnitřní pájení č.5301 16 mm	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	6,000
734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	6,000
734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000
734261413	Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 bez vypouštění	kus	6,000
734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	3,000
734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	3,000
734292872	Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	3,000
734295011	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 s ručním ovládáním	kus	3,000
73429-R	doplňkový spojovací materiál	soubor	1,000
734890801	m	t	8,360
998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,100
998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100
196330160	tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 15 mm	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
196330040	tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 15 mm	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
551282760	regulační radiátorové šroubení, rohové, pro Cu trubky R16C 1/2" x 15	<i>kus</i>	<i>2,000</i>

974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		
735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	3,000
735151573	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000
735151577	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000
735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	3,000
735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých Korado Radik délky do 1500 mm	kus	3,000
735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000
735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	2,000
7351R	Konzole stojánková k otopným tělesům	kus	6,000
735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	6,000
735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	2,000
998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,300
740	Elektromontáže - zkoušky a revize		
740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
3543602961	<i>spojka kabelová 625 SV-T-V-K</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
7415511154	Montáž spojů kabelových	kus	6,000
742	Elektromontáže - rozvodný systém		
742996100	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž		
743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	22,000
345718210	<i>lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	8,000
345715630	<i>rozvodka krabicová z PH KR 97/5</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>
3456269-R	<i>svorka WAGO</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	11,000
345714050	<i>rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>
743414510	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3	kus	18,000
345715150	<i>krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>
R	<i>Vyhnutí lišty elektroinstalační L70</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		
136	oprava elektroinstalace , vyřezování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	51,000
388995R	Chráníčka Kopoflex 50	m	25,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	12,000
341095150	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	108,000
341095170	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>108,000</i>
744731120	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 24-37x1 mm umístěný volně	m	230,000
3412651R	<i>kabel UTP Cat 5e</i>	<i>m</i>	<i>230,000</i>
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	20,000
3411031R	<i>přívod prodlužovací 3x2P+Z 1,5m</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
286163360	<i>termostat programový prostorový Control (230 V)- REHAU</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů		
135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	26,000
747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000
358221310	<i>jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		

974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,000
137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	kus	2,000
748	Zářivka LED	kus	6,000
348381000	<i>svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	9,000
748121145	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	9,000

763 Konstrukce suché výstavby

763111812	dvojitě	m2	7,800
763112992	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 4 m2	kus	2,000

764 Konstrukce klempířské

308	oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných lišt za poplastovaný plech, do 45 bm	m	2,500
-----	---	---	-------

766 Konstrukce truhlářské

129	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové (dle požadavku zadavatele), bezpečnostní folie, normové parametry	m2	2,600
144	doplatek za madlo vchodových dveří v materiálu nerez	kus	2,000
553499387R	<i>koncovka parapetu plastová</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
766000000R AA	Výměna stávajícího bočního dílu vchodových dveří 1870 x 1750 za hliníkové	m2	3,273
766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000
549146220	<i>klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikel</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000
767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického s aretací	kus	1,000
549R	<i>samozavírač dveří hydraulický - BRANO s aretací</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,021
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021
611601920	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
549260430	<i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

771 Podlahy z dlaždic

110	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- nad 5 m2	m2	40,000
209	výměna venkovních soklových obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování 3-10 m2	m2	8,000

776 Podlahy povlakové

284110000	<i>PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1</i>	<i>m2</i>	<i>9,900</i>
776321112	Montáž podlahovin z PVC	m	9,000

783 Dokončovací práce - nátěry

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1,000
211	nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2	m2	45,000
301	obnova nátěru ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odrezání a odmaštění, do 20 m2	m2	4,500

784 Dokončovací práce - malby a tapety

974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,000
115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	75,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	21,500

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 Přesun stavebních kapacit

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Přijemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	19,000
-----	--	-----	--------

Celkem

378 693,76 Kč

