

# Výměry a výpis prací SOŠ Drtinova, Praha Smíchov

výměra jednotka

Vybourání stávající dlažby tl. 6cm a vybourání poškozeného podloží do 30cm	170 m <sup>2</sup>
naložení do nádob v nošení dvůr-schody -chodba-schody -chodník-kontejner kbelík 30kg	160 ks
odvoz kontejneru na sládku a uložení	3 m <sup>3</sup>
vodovodní přípojka	1 soub.
svod dešťové vody – srážková, 2ks v pust	15 m
vytvoření nového podkladu – 2frakce kamenivo tl. 10cm plocha 170m <sup>2</sup> kontejner-chodník-schody -chodba-schody -dvůr kbelík 30kg	430 ks
pokládka dlažby stávající tl. 6Cm	170 m <sup>2</sup>
manipulace a umytí stávající dlažby	170 m <sup>2</sup>
oprava boční strany schodiště a přilehlých zdí, očištění pískovcových překladů	4 soub.
terasa modřínová prkna 95*24mm podkladový rošt 80*80mm tlakově impregnovaný přimontovaný na dlažbu	k ks
4ks sedacích souprav (4*stůl+8*lavice) přimontované k terase	4 soub.
4ks kryty (stejný styl jako lavice se stoly) pro klasický plastový květník 500*500*400mm	4 ks

