

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka**

Objekt: **Havarijní oprava střechy**

Rozpočet:

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Miroslav Bavlšík**
Krestova 1287/15
700 30 Ostrava - Hrabůvka

IČO: **18453872**

DIČ: **CZ6106227248**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	86 702,62
PSV	119 241,10
MON	36 115,00
Vedlejší náklady	7 420,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	249 478,72

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	249 478,72 CZK
Základní DPH	21 %	52 391,00 CZK
Zaokrouhlení		0,28 CZK

Cena celkem s DPH **301 870,00 CZK**

v Ostravě dne 12.12.2017

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			9 801,00	4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			3 540,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			70 447,78	28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 913,84	1
712	Povlakové krytiny	PSV			102 608,16	41
764	Konstrukce klempířské	PSV			16 632,94	7
M21	Elektromontáže	MON			36 115,00	14
VN	Vedlejší náklady	VN			7 420,00	3
Cena celkem					249 478,72	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka
O:	Havarijní oprava střechy
R:	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
1	6313101	Demontáž defektního podkladního betonu	m2	135,00000	72,60	9 801,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
2	90101	Ochrana střechy před povětrnostními vlivy při provádění prací	m2	295,00000	12,00	3 540,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
3	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny- zařezání poškozené kryti	m2	26,00000	89,30	2 321,80
4	712300833R00	Očištění podkladu povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°	m2	295,00000	36,90	10 885,50
5	9601	Demontáž hromosvodu na střeše a fasádě	ks	1,00000	3 120,00	3 120,00
6	9602	Demontáž komínků ZTI	ks	2,00000	304,00	608,00
7	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,06000	366,00	1 119,96
8	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,06000	112,00	118,72
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,60000	126,00	2 847,60
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,60000	21,00	474,60
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,60000	89,00	2 011,40
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,60000	16,00	361,60
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,60000	2 061,00	46 578,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
14	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	4,56000	639,00	2 913,84
Díl: 712	Povlakové krytiny					
15	712311101R00	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	135,00000	26,90	3 631,50
16	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, bez dodávky pásu první vrstva hydroizolace	m2	135,00000	98,00	13 230,00
17	712351111R00	Povlakové krytiny střech do 10° modifikát finální vrstva, bez dodávky materiálu	m2	295,00000	116,00	34 220,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka
O:	Havarijní oprava střechy
R:	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné, hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	98,00000	39,60	3 880,80
19	628522501R	pás izolační podkladní Hydrobit	m2	155,25000	85,00	13 196,25
20	628522699R	pás izolační GLASBIT	m2	339,25000	91,00	30 871,75
21	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	0,99000	3 614,00	3 577,86

Díl: 764	Konstrukce klempířské					16 632,94
22	76401	Zpevnění stávající části oplechování	m	29,00000	195,00	5 655,00
23	76402	Dod+mont oplechování atiky Pz r.š. 330	m	29,00000	316,00	9 164,00
24	76404	Dod+mont ventilační hlavice ZTI	ks	2,00000	616,00	1 232,00
25	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,06000	549,00	581,94

Díl: M21	Elektromontáže					36 115,00
26	2101	Dodávka hromosvodu na střeše a svislé části, revize	ks	1,00000	36 115,00	36 115,00
Díl: VN	Vedlejší náklady					7 420,00
27	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
28	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
29	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 660,00	2 660,00
30	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 260,00	1 260,00

Celkem						249 478,72
---------------	--	--	--	--	--	-------------------