

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna potrubí TUV a Cirkulace DN 40-75 pod koridorem mezi budovou A a B	Objednatel:	Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	13644319/CZ13644319
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba	Zhotovitel:	Pavel Šomek INSTALSERVIS	IČ/DIČ:	48425052/CZ6908275550
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Práce přesčas Bez pevné podl.		0,00 0,00	Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 72 574,65 Montáž 88 583,63	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00				Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 0,00				
ZRN celkem	161 158,28	DN celkem		0,00	NUS celkem 0,00
		DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem 0,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%		DPH 15%		Celkem bez DPH	161 158,28
Základ 15%	0,00	DPH 21%		Celkem včetně DPH	195 001,52
Základ 21%	161 158,28		33 843,24		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Vyměna potrubí TUV a Cirkulace DN 40-75 pod koridorem mezi budovou A a B	Doba výstavby:	Objednatel:	Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, OstravaPoruba, příspěvková organizace
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Střední škola prof. Zdeňka Matějčka	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>
1		713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	84,00	110,00	0,00	9 240,00	9 240,00
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>70 560,15</b>	<b>70 704,16</b>	<b>141 264,31</b>
2		140VD	MT a dod. objímka, spoj, uchyty	soub	1,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
3		722172314R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 40x5,5 mm	m	75,00	433,00	15 096,75	17 378,25	32 475,00
4		722172316R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 63x8,6 mm	m	5,00	681,00	1 769,05	1 635,95	3 405,00
5		722172317R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 75x10,3 mm	m	70,00	780,00	32 053,70	22 546,30	54 600,00
6		722172915R00	Propojení plastového potrubí . D 40 mm	kus	6,00	92,50	0,00	555,00	555,00
7		722172918R00	Propojení plastového potrubí . D 75 mm	kus	6,00	193,01	0,00	1 158,06	1 158,06
8		722181213RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, DN 40	m	75,00	88,39	3 291,75	3 337,50	6 629,25
9		722181213RY5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, DN 75	m	75,00	133,00	5 404,50	4 570,50	9 975,00
10		722202424R00	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 32	kus	1,00	455,50	360,45	95,05	455,50
11		722202425R00	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 40	kus	1,00	614,99	505,46	109,53	614,99
12		722290229R00	Zkouška tlaku potrubí DN 100	m	150,00	64,00	2 220,00	7 380,00	9 600,00
13		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	150,00	21,59	217,50	3 021,00	3 238,50
14		734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	1,00	352,00	311,66	40,34	352,00
15		734263316R00	Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 40	kus	1,00	583,01	529,33	53,68	583,01
16		735494811R00	Vypuštění vody a napuštění	m2	90,00	14,70	0,00	1 323,00	1 323,00
17		971033441R00	Bourací a stavební práce	soub	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>2 014,50</b>	<b>8 639,47</b>	<b>10 653,97</b>
18		733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	80,00	55,00	878,40	3 521,60	4 400,00
19		733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	70,00	77,00	1 136,10	4 253,90	5 390,00
20		733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,93	929,00	0,00	863,97	863,97
<b>Celkem:</b>									<b>161 158,28</b>

Poznámka: