

# SMLOUVA O DÍLO

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství  
Jihlava

(dále jen „objednatel“)

a

**Milan Veleba**

místo podnikání Komenského 615, 588 56, Telč - Telč - Staré Město

zaps. u OŽÚ MěÚ Telč, č.j. ZIV/481/2013/Sp/5, sp. Zn. ZIV/481/2013/Sp, datum zápisu 22.5.2013

IČO: 63440814, DIČ: CZ7403071445

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Řásná 201 – jímka**, evidenční číslo zakázky **S918/2017/.....** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### **III.**

#### **D o b a   p l n ě n í**

1. Termín zahájení provádění díla: **1.11.2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 19.12.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### **IV.**

#### **C e n a   z a   d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **261.728,96 Kč** bez DPH, slovy: dvěstěšedesáttisícsetdvacetosmkorundevadesátšesthaléřů českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednatelem
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. K fakturaci zhotovitel doloží originál vážních lístků z lomu, jako doklad o množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací (v případě obalovaných živičných směsí bude doložen druh zboží dle ČSN EN s prohlášením o shodě). Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.
5. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Telč

Slavatovská 123

588 56 Telč

## **VI.**

### **Provádění prací**

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

7.

## **VII.**

### **Dalsí povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### **Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## X.

### **S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í**

1. Zhotovitel je povinen v případě **prodlení s provedením díla** objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě **prodlení s plněním peněžitého závazku** dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.


## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.


4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Jihlava: 31. 10. 2017 [07]



Objednatel  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajské ředitelství Jihlava

Telč:



zhotovitel  
Milan Veleba

82-3911  
IN THE COURT OF APPEALS  
STATE OF NEW YORK

## Řásná 201 - jímka

| objekt            | inv. č. | kat. | Realizace  | RTS/ÚRS    | Druh  |
|-------------------|---------|------|------------|------------|-------|
| Řásná 201 - jímka | 608 651 | 22   | 261 728,96 | 290 151,92 | OÚ    |
| Celkem:           |         |      | 261 728,96 | 290 151,92 | 90,20 |



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Řásná 201 - jímka

Objekt: Řásná 201 - jímka

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Milan Veleba

Místo: Řásná 201

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 31.10.2017

| Č.                                     | KCN | Kód položky | Popis                                                                           | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem    | Montáž celkem     | Cena celkem       | Hmotnost      | Hmotnost celkem |
|----------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>         |     |             |                                                                                 |     |                 |                 | <b>118 372,67</b> | <b>127 362,57</b> | <b>245 735,24</b> | <b>49,193</b> |                 |
| <b>1 Zemní práce</b>                   |     |             |                                                                                 |     |                 |                 | <b>3 449,26</b>   | <b>52 344,68</b>  | <b>55 793,94</b>  | <b>11,020</b> |                 |
| 1                                      | 001 | 132301201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                      | m3  | 70,320          | 611,00          | 0,00              | 42 965,52         | 42 965,52         | 0,000         | 0,000           |
| 2                                      | 001 | 132301209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4               | m3  | 70,320          | 43,50           | 0,00              | 3 058,92          | 3 058,92          | 0,000         | 0,000           |
| 3                                      | 001 | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4            | m3  | 13,480          | 142,00          | 0,00              | 1 914,16          | 1 914,16          | 0,000         | 0,000           |
| 4                                      | 001 | 171101121   | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných          | m3  | 5,940           | 71,90           | 0,00              | 427,09            | 427,09            | 0,000         | 0,000           |
| 5                                      | 001 | 171201101   | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                         | m3  | 13,480          | 18,10           | 0,00              | 243,99            | 243,99            | 0,000         | 0,000           |
| 6                                      | 583 | 583439330   | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída B                                      | t   | 11,020          | 313,00          | 3 449,26          | 0,00              | 3 449,26          | 1,000         | 11,020          |
| 7                                      | 001 | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                 | m3  | 58,000          | 51,30           | 0,00              | 2 975,40          | 2 975,40          | 0,000         | 0,000           |
| 8                                      | 001 | 181202301   | Úprava pláně na násypech bez zhutnění                                           | m2  | 15,000          | 14,40           | 0,00              | 216,00            | 216,00            | 0,000         | 0,000           |
| 9                                      | 001 | 181951101   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                  | m2  | 120,000         | 4,53            | 0,00              | 543,60            | 543,60            | 0,000         | 0,000           |
| <b>2 Zakládání</b>                     |     |             |                                                                                 |     |                 |                 | <b>39 577,56</b>  | <b>30 663,30</b>  | <b>70 240,86</b>  | <b>2,263</b>  |                 |
| 10                                     | 002 | 213141111   | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m            | m2  | 34,120          | 12,80           | 33,44             | 403,30            | 436,74            | 0,000         | 0,003           |
| 11                                     | 693 | 693110620   | geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm                           | m2  | 34,120          | 21,00           | 716,52            | 0,00              | 716,52            | 0,000         | 0,010           |
| 12                                     | 011 | 273322611   | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37              | m3  | 0,765           | 2 720,00        | 1 958,40          | 122,40            | 2 080,80          | 2,453         | 1,877           |
| 13                                     | 011 | 273362021   | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                | t   | 0,104           | 22 500,00       | 1 955,20          | 384,80            | 2 340,00          | 1,053         | 0,110           |
| 14                                     | 011 | 279351311   | Zřízení jednostranného bednění základových zdí                                  | m2  | 75,900          | 718,00          | 34 914,00         | 19 582,20         | 54 496,20         | 0,003         | 0,263           |
| 15                                     | 011 | 279351312   | Odstranění jednostranného bednění základových zdí                               | m2  | 75,900          | 134,00          | 0,00              | 10 170,60         | 10 170,60         | 0,000         | 0,000           |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |     |             |                                                                                 |     |                 |                 | <b>39 356,30</b>  | <b>6 745,60</b>   | <b>46 101,90</b>  | <b>27,545</b> |                 |
| 16                                     | 011 | 341321610   | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37                                                   | m3  | 11,000          | 2 920,00        | 28 050,00         | 4 070,00          | 32 120,00         | 2,453         | 26,986          |
| 17                                     | 011 | 341361821   | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505                                            | t   | 0,038           | 35 500,00       | 763,80            | 585,20            | 1 349,00          | 1,046         | 0,040           |
| 18                                     | 011 | 341362021   | Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari                                             | t   | 0,453           | 22 500,00       | 8 561,70          | 1 630,80          | 10 192,50         | 1,053         | 0,477           |
| 19                                     | 012 | 381124111   | Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,2 t budova v do 12 m | kus | 2,000           | 255,00          | 50,40             | 459,60            | 510,00            | 0,021         | 0,042           |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Řásná 201 - jímka

Objekt: Řásná 201 - jímka

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Milan Veleba

Místo: Řásná 201

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 31.10.2017

| Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem   | Montáž celkem    | Cena celkem      | Hmotnost     | Hmotnost celkem |
|----------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 20                                           |     | R000111     | Atypický šachtový nástavec 60/60/25 cm                                                               | kus | 2,000           | 965,20          | 1 930,40         | 0,00             | 1 930,40         | 0,000        | 0,000           |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                |     |             |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>25 009,40</b> | <b>7 476,02</b>  | <b>32 485,42</b> | <b>8,225</b> |                 |
| 21                                           | 012 | 411125001   | Montáž ŽB stropních panelů hmotnosti do 1,5 t                                                        | kus | 6,000           | 775,00          | 918,00           | 3 732,00         | 4 650,00         | 0,155        | 0,930           |
| 22                                           |     | R000112     | Atypický stropní panel 250/100/18 cm s otvorem 60/60 cm                                              | kus | 2,000           | 2 976,70        | 5 953,40         | 0,00             | 5 953,40         | 0,000        | 0,000           |
| 23                                           |     | R000113     | Atypický stropní panel 250/100/18 cm                                                                 | kus | 4,000           | 2 886,50        | 11 546,00        | 0,00             | 11 546,00        | 0,000        | 0,000           |
| 24                                           | 211 | 451315114   | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm                                         | m2  | 32,000          | 250,00          | 6 592,00         | 1 408,00         | 8 000,00         | 0,228        | 7,295           |
| 25                                           | R   | R000114     | mimostaveništní doprava dílců stropu Řásná-Jin. Hradec 2 x 43,1 km                                   | km  | 86,200          | 27,10           | 0,00             | 2 336,02         | 2 336,02         | 0,000        | 0,000           |
| <b>8 Trubní vedení</b>                       |     |             |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>79,61</b>     | <b>151,59</b>    | <b>231,20</b>    | <b>0,000</b> |                 |
| 26                                           | 271 | 877315211   | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150          | kus | 1,000           | 152,00          | 0,41             | 151,59           | 152,00           | 0,000        | 0,000           |
| 27                                           | 286 | 286115060   | redukce kanalizace plastová KGR 160/125                                                              | kus | 1,000           | 79,20           | 79,20            | 0,00             | 79,20            | 0,000        | 0,000           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |             |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>5 421,04</b>  | <b>301,16</b>    | <b>5 722,20</b>  | <b>0,139</b> |                 |
| 28                                           | 015 | 953171021   | Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - nádrže                              | kus | 2,000           | 155,00          | 8,84             | 301,16           | 310,00           | 0,005        | 0,009           |
| 29                                           | R00 | R00410200   | poklop šachtový třída B 125, čtvercový rám 800, vstup 600 mm, bez ventilace, nátěr základ + 2x synt. | kus | 2,000           | 2 706,10        | 5 412,20         | 0,00             | 5 412,20         | 0,065        | 0,130           |
| <b>997 Přesun sutě</b>                       |     |             |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>5 479,50</b>  | <b>2 722,46</b>  | <b>8 201,96</b>  | <b>0,000</b> |                 |
| 30                                           | 013 | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t   | 6,500           | 205,00          | 0,00             | 1 332,50         | 1 332,50         | 0,000        | 0,000           |
| 31                                           | 013 | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, 24,6 km skládka Borek      | t   | 156,000         | 8,91            | 0,00             | 1 389,96         | 1 389,96         | 0,000        | 0,000           |
| 32                                           | 013 | 997013813   | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)                     | t   | 6,500           | 843,00          | 5 479,50         | 0,00             | 5 479,50         | 0,000        | 0,000           |
| <b>998 Přesun hmot</b>                       |     |             |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>26 957,76</b> | <b>26 957,76</b> | <b>0,000</b> |                 |
| 33                                           | 015 | 998142251   | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m                       | t   | 49,193          | 548,00          | 0,00             | 26 957,76        | 26 957,76        | 0,000        | 0,000           |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Řásná 201 - jímka

Objekt: Řásná 201 - jímka

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Milan Veleba

Místo: Řásná 201

Zpracoval: Ing. Chlubna

Datum: 31.10.2017

| Č.                                               | KCN | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem    | Montáž celkem     | Cena celkem       | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                   |     |             |                                                                                                 |    |                 |                 | <b>9 775,66</b>   | <b>6 218,06</b>   | <b>15 993,72</b>  |          | <b>85,547</b>   |
| <b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> |     |             |                                                                                                 |    |                 |                 | <b>9 347,31</b>   | <b>5 951,26</b>   | <b>15 298,57</b>  |          | <b>85,542</b>   |
| 34                                               | 711 | 711112001   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním 2x, vnitřní povrch | m2 | 119,600         | 15,70           | 0,00              | 1 877,72          | 1 877,72          | 0,000    | 0,000           |
| 35                                               | 111 | 111631510   | lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg                                                            | kg | 41,860          | 43,90           | 1 837,65          | 0,00              | 1 837,65          | 1,000    | 41,860          |
| 119,6 * 0,35                                     |     |             |                                                                                                 |    | 41,860          |                 |                   |                   |                   |          |                 |
| 36                                               | 711 | 711141559   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP, panely zhora             | m2 | 15,000          | 69,70           | 103,50            | 942,00            | 1 045,50          | 0,000    | 0,006           |
| 37                                               | 628 | 628520150   | pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA                                                | m2 | 17,250          | 158,80          | 2 739,30          | 0,00              | 2 739,30          | 0,005    | 0,086           |
| 15 * 1,15                                        |     |             |                                                                                                 |    | 17,250          |                 |                   |                   |                   |          |                 |
| 38                                               | 711 | 711142559   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                              | m2 | 5,100           | 79,90           | 35,19             | 372,30            | 407,49            | 0,000    | 0,002           |
| 39                                               | 628 | 628520150   | pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA                                                | m2 | 6,120           | 158,80          | 971,86            | 0,00              | 971,86            | 0,005    | 0,031           |
| 5,1 * 1,2                                        |     |             |                                                                                                 |    | 6,120           |                 |                   |                   |                   |          |                 |
| 40                                               | 711 | 711161306   | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m    | m2 | 24,800          | 101,00          | 1 748,40          | 756,40            | 2 504,80          | 0,001    | 0,018           |
| 41                                               | 711 | 711511101   | Provedení hydroizolace nádrží za studena penetračním nátěrem 2x, vnější povrch                  | m2 | 124,400         | 16,10           | 0,00              | 2 002,84          | 2 002,84          | 0,000    | 0,000           |
| 42                                               | 111 | 111631510   | lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg                                                            | kg | 43,540          | 43,90           | 1 911,41          | 0,00              | 1 911,41          | 1,000    | 43,540          |
| 124,4 * 0,35                                     |     |             |                                                                                                 |    | 43,540          |                 |                   |                   |                   |          |                 |
| <b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>   |     |             |                                                                                                 |    |                 |                 | <b>428,35</b>     | <b>266,80</b>     | <b>695,15</b>     |          | <b>0,005</b>    |
| 43                                               | 721 | 721173402   | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125                                            | m  | 1,200           | 284,00          | 195,60            | 145,20            | 340,80            | 0,002    | 0,002           |
| 44                                               | 721 | 721173403   | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150                                            | m  | 0,950           | 373,00          | 232,75            | 121,60            | 354,35            | 0,003    | 0,003           |
| <b>Celkem</b>                                    |     |             |                                                                                                 |    |                 |                 | <b>128 148,33</b> | <b>133 580,63</b> | <b>261 728,96</b> |          | <b>134,740</b>  |

