

# Název akce "Parkovací stání u MŠ Zelená, Ostrava - Mariánské Hory"

## Změnový list

číslo: ZL 001

1. **Zpracovatel změnového listu:** SMO, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Ing. Jaromír Škopek – osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních

2. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

2.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

1. Prodloužení termínu realizace je z důvodů zpoždění přeložky kabelů NN a VN realizované společností ČEZ Distribuce, a.s. a následně posunem realizace uvedené stavby do zimního období s nevhodnými klimatickými podmínkami.

2. Vícepráce jsou vyčíslením nákladů, které byly způsobeny dodatečným doplněním konstrukčních vrstev nad přeloženými kabely NN a VN z důvodu neúnosnosti pláň, dále se jedná o úpravu zasypané funkční revizní šachty kanalizace, která byla nalezena pod povrchem a o náhradu nefunkční silniční vpusti včetně jejího napojení do kanalizace. Další práce obsahují úpravou chodníku za domem, který byl narušen zemními pracemi při budování kanalizace, uložení stavebního odpadu a stavební suti, které bylo zjištěno v rámci provádění zemních prací bylo při skrývce zeminy a uložení geomříží v prostoru budoucího vjezdu na parkovací stání pro zvýšení únosnosti pláň.

2.2. Návrh řešení:

1. Prodloužit termín realizace do vhodnějších klimatických podmínek, aby byly splněny technologické podmínky prováděných prací do 18. 5. 2018
2. Pro realizaci víceprací navýšit finanční prostředky stavby pro pokrytí nákladů na dokončení stavby.

3. **Podklady k návrhu změny:**

3.1. Celková rekapitulace nákladů schváleného ZL (příloha č. 1 – Rozpočty Více a méně prací )

4. **Rekapitulace nákladů**

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VP Zemní práce pro přeložené kabely ČEZ SO 101	151 249,20	183 011,53
VP SO 101 parkoviště, šachtice	16 073,78	19 449,27
VP Komunikace pro pěší za obytným domem SO 101	35 232,17	42 630,93
VP a MP za uložení vybouraných hmot objekt SO 101	103 056,00 -17 921,80	124 697,76 -21 683,37
Úprava únosnosti pláň VP SO 101 (výměna pláň)	83 101,40	100 552,69
ÚSPORA v rámci řešené změny	-17 921,80 Kč	-21 683,37 Kč
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+ 388 712,55 Kč	+ 470 342,18 Kč
<b>CELKOVÉ NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny</b>	<b>+ 370 790,75 Kč</b>	<b>+ 448 656,81 Kč</b>

---

**5. Stanovisko objednatele díla:**


Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby č. S 0227/2017/OMH "Parkovací stání u MŠ Zelená, Ostrava - Mariánské Hory.

V Ostravě dne 11.12.2017

V Ostravě dne 11.12.2017

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Jaromír Škopek  
Investiční referent - TDI

.....  
Tomáš Vykoukal  
Stavbyvedoucí – Jaromír Mičulka

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 100cc/2017

**Stavba:** Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

370 790,75

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**370 790,75**

DPH základní

21,00%

ze

370 790,75

77 866,06

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**448 656,81**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 100cc/2017

**Stavba:** Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>370 790,75</b>	<b>448 656,81</b>
a	VP Zemní práce pro přeložení kabelového vedení ČEZ objekt SO 101	151 249,20	183 011,53
b	VP SO 101 parkoviště , šachtice	16 073,78	19 449,27
c	VP Komunikace pro pěší za obytným domem SO 101	35 232,17	42 630,93
d	VP a MP Rozdíl v cenách za uložení vybouraných hmot objekt SO 101	85 134,20	103 012,38
e	Uprava únosnosti pláně VP SO 101 ( výměna pláně)	83 101,40	100 552,69
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>370 790,75</b>	<b>448 656,81</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** a - VP Zemní práce pro přeložení kabelového vedení ČEZ objekt SO 101

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

151 249,20  
0,00

**Cena bez DPH**

**151 249,20**

DPH základní  
snižená

21,00%  
15,00%

ze  
ze

151 249,20  
0,00

31 762,33  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**183 011,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** a - VP Zemní práce pro přeložení kabelového vedení ČEZ objekt SO 101

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>151 249,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	151 249,20
1 - Zemní práce	151 249,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>151 249,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** a - VP Zemní práce pro přeložení kabelového vedení ČEZ objekt SO 101

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>151 249,20</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>151 249,20</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>151 249,20</b>
23	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	62,550	525,60	32 876,28
24	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	62,550	139,60	8 731,98
92	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	56,760	220,60	12 521,26
93	K	171201211	uložení odpadu ze sypaniny na skládce poplatek (skládkovné)	t	84,186	158,60	13 351,90
64	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m <sup>3</sup>	25,020	298,90	7 478,48
65	M	583413500	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	50,040	425,00	21 267,00
0	M	589323100	směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 8 mm	m <sup>3</sup>	12,510	1 848,00	23 118,48
56	M	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku do 63mm	m <sup>3</sup>	25,020	800,00	20 016,00
54	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	5,790	88,00	509,52
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	77,987	145,90	11 378,30





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** b - VP SO 101 parkoviště , šachtice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

16 073,78

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**16 073,78**

DPH základní

21,00%

ze

16 073,78

3 375,49

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 449,27**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** b - VP SO 101 parkoviště , šachtice

Místo:

Datum:

30. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 073,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 073,78
1 - Zemní práce	16 073,78
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 073,78</b>

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt: b - VP SO 101 parkoviště , šachtice**

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 073,78**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**16 073,78**

#### 1 - Zemní práce

**16 073,78**

0	K	89923100R00	Výšková úprava revizní šachty	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
0	M	592241350	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	3,000	211,00	633,00
60	K	894812171	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro zatížení 40 t	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
0	K	7631119R00	Demontáž uliční vpustě vč- likvidace a následného zásypu	kus	3,000	929,00	2 787,00
0	K	895941111b	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	888,00	888,00
			vč.zemních prací a zpětného zásypu				
			"zřízení nové UV =" 1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,000	360,80	360,80
0	M	592238500	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem SIFON TBV-Q 450/555/3z PVC 150	kus	1,000	456,80	456,80
0	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	331,20	331,20
0	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	1,000	286,40	286,40
0	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	1,000	215,20	215,20
0	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	186,40	186,40
0	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	736,80	736,80
0	M	286mat2	KOŠ PLAST PRO ULIČNÍ VPUSŤ vysoký 600x385x270 mm A4	kus	1,000	450,40	450,40
0	M	552mat1	MŘÍŽ PLAST 500x500 D 400 rám BEGU komplet pro uliční vpust'	kus	1,000	1 248,00	1 248,00
62	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	5,000	485,00	2 425,00
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,431	145,90	208,78



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** c - VP Komunikace pro pěší za obytným domem SO 101

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

35 232,17

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**35 232,17**

DPH základní

21,00%

ze

35 232,17

7 398,76

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 630,93**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** c - VP Komunikace pro pěší za obytným domem SO 101

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>35 232,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	35 232,17
1 - Zemní práce	35 232,17
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>35 232,17</b>

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** c - VP Komunikace pro pěší za obytným domem SO 101

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**35 232,17**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**35 232,17**

#### 1 - Zemní práce

**35 232,17**

5	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	52,500	16,80	882,00
22	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	52,500	41,60	2 184,00
25	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	15,000	15,00	225,00
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	15,000	133,60	2 004,00
35	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	15,000	189,60	2 844,00
36	M	592451090	<i>dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní</i>	m2	15,000	219,60	3 294,00
96	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	38,588	45,90	1 771,19
101	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	347,022	16,00	5 552,35
98	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,488	165,00	2 555,52
100	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	23,100	135,60	3 132,36
32	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	220,00	2 200,00
32	M	592174150	<i>obrubník betonový chodnikový ABO 13-10 100x10x25 cm</i>	kus	10,000	111,00	1 110,00
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,580	1 650,00	957,00
47	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	37,500	29,60	1 110,00
48	M	103641010	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	5,625	525,90	2 958,19
80	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	37,500	12,60	472,50
81	M	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,560	140,00	78,40
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	13,034	145,90	1 901,66





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** **d - VP a MP Rozdíl v cenách za uložení vybouraných hmot objekt SO 101**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

85 134,20  
0,00

**Cena bez DPH**

**85 134,20**

DPH základní 21,00% ze 85 134,20  
snižená 15,00% ze 0,00

17 878,18  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**103 012,38**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** **d - VP a MP Rozdíl v cenách za uložení vybouraných hmot objekt SO 101**

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>85 134,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	85 134,20
1 - Zemní práce	85 134,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>85 134,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** d - VP a MP Rozdíl v cenách za uložení vybouraných hmot objekt SO  
101

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>85 134,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							85 134,20
1 - Zemní práce							85 134,20
93	K	171201211	uložení odpadu ze sypaniny na skládce poplatek (skládkovné)	t	113,000	158,60	17 921,80
2	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	113,000	912,00	103 056,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** e - Úprava únosnosti pláně VP SO 101 ( výměna pláně)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				83 101,40
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>83 101,40</b>
DPH základní	21,00%	ze	83 101,40	17 451,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>100 552,69</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt: e - Úprava únosnosti pláně VP SO 101 ( výměna pláně)**

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>83 101,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	83 101,40
1 - Zemní práce	83 101,40
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>83 101,40</b>

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

**Objekt:** e - Úprava únosnosti pláně VP SO 101 ( výměna pláně)

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>83 101,40</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>83 101,40</b>
1 - Zemní práce							83 101,40
20	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	30,000	90,00	2 700,00
21	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	30,000	16,80	504,00
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	220,00	6 600,00
93	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,000	158,60	8 564,40
7	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	200,000	71,60	14 320,00
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	200,000	15,00	3 000,00
0	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP	m2	200,000	124,80	24 960,00
0	K	564861111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 200 mm	m2	200,000	112,00	22 400,00
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200m v jakékoliv délky obj.	t	0,212	250,00	53,00

