



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE  
Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, 165 00

---

**OBJEDNÁVKA**

**JAPS TEN, s.r.o.**  
**Lysolajské údolí 18/35**  
**165 00 Praha Lysolaje**

V Praze dne 4. 12. 2017

č. 110/2017


**O b j e d n á v á m e**

Dobrý den,  
dle Vámi zaslané nabídky ze dne 28. 11. 2017 objednáváme u Vaší firmy stavební práce na projektu Přístřešek na kola – MČ Praha-Lysolaje.

Termín dokončení a fakturace:  
Konečná cena:

do 31. 12. 2017  
138 181,69,- Kč bez DPH 21%

Děkujeme a jsme s pozdravem

  
Ing. Petr Hlubucek  
starosta

**Fakturační údaje:**

Městská část Praha - Lysolaje  
Kovářenská 8/5  
165 00 Praha 6  
IČ: 00231207  
DIČ: CZ00231207



JAPSTEN, s.r.o.

[info@japsten.cz](mailto:info@japsten.cz)Lysolažské údolí 18/35  
165 00 Praha 6  
Česká republika

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1620

IČ: 290 40 582

DIČ: CZ 290 40 582

[www.japsten.cz](http://www.japsten.cz)

## CENOVÁ NABÍDKA

Místo poptávky: Městská část Praha Lysolaje

Předmět poptávky: Přístřešek na kola - stavební práce

pro	Městská část Praha Lysolaje Ing. Petr Hlubuček, starosta tel: 420 220 921 939, e-mail: petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz	od	Tomáš Breuer <a href="mailto:breuer@japsten.cz">breuer@japsten.cz</a>	datum	28.11.2017
-----	--	----	--	-------	------------

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství	Cena/MJ	CELKEM	Poznámka (fotografie)
<b>Položkový rozpočet</b>						
<b>01</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>18 872,61 Kč</b>	
1	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,30	931,56	6 614,08 Kč	
2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypavinou se ztuhnutím	m3	12,25	358,86	4 396,04 Kč	
3	Zemní práce - úprava terénu do požadované polohy vč.přesunů a uložení zeminy	m3	9,25	850,00	7 862,50 Kč	
<b>02</b>	<b>Základy</b>				<b>6 060,25 Kč</b>	
1	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	1,35	2 808,28	3 791,18 Kč	
2	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	8,36	217,15	1 815,37 Kč	
3	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	8,36	54,27	453,70 Kč	
<b>03</b>	<b>Skladba zpevněné plochy</b>				<b>15 684,80 Kč</b>	
1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - vč. obrubníku	m2	10,00	59,00	590,00 Kč	
2	Odstranění či dosyp pro přeložení ZD podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého	m2	19,60	38,00	744,80 Kč	
3	Dodání zámková dlažba pouze část	m2	10,00	200,00	2 000,00 Kč	
4	Pokládka zámková dlažba	m2	10,00	240,00	2 400,00 Kč	
5	Zásyp jemným křemičitým pískem o zrnitosti 0-2 mm, případně 0-4 mm	m2	10,00	20,00	200,00 Kč	
6	Mlat - minerální beton (MZK - mechanicky zpevněné kamenivo)	t	5,00	1 950,00	9 750,00 Kč	
<b>04</b>	<b>Zámečnické výrobky</b>				<b>54 384,63 Kč</b>	
1	Ztužily z pásové oceli 100x10mm a křížem zavětřovaná táhla M11	ks	2,00	5 100,00	10 200,00 Kč	
2	Tabulové surové plechy formátu 2920x1500mm tl. 3mm	m2	21,41	443,90	9 484,63 Kč	
3	Roznášecí kee z trámků 120/40mm	kpl	1,00	7 900,00	7 900,00 Kč	
4	Rám z ocelových prvků (sloupky jackl 50x50x3mm, příče jackl U 50x30x3mm)	kpl	1,00	26 800,00	26 800,00 Kč	
<b>05</b>	<b>Markýza a stojany</b>				<b>28 659,40 Kč</b>	
1	Zárové pozinkovaný plech rozměru 2000x1000mm tl. 5mm	ks	1,00	359,40	359,40 Kč	
2	Montáž, svařování, kotvení nerez chemickými kotvami, nátěr pozink. barvou	kpl	1,00	14 800,00	14 800,00 Kč	
3	Stojany na kola z ohybané nerez trubky TR48,3/3,25mm (6/4"), po trojicích svařené s propojovacími jackly 50x50x3mm zadýnkovanými L profilem 50x50x3 s otvorem pro zakotvení stojanů roxorem D20 do terénu	ks	9,00	1 500,00	13 500,00 Kč	
<b>06</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>10 420,00 Kč</b>	
1	Kontajnery komunální odpad	kpl	1,00	2 450,00	2 450,00 Kč	
2	Kontajnery suť	kpl	3,00	1 590,00	4 770,00 Kč	
3	Přesuny hmot	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00 Kč	

Souhrn nabídky	
Realizace zakázky	134 081,69 Kč
Mimosstavební doprava	2 700,00 Kč
Kompletační činnost (ICD)	1 400,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>138 181,69 Kč</b>
<b>Výše DPH 21%</b>	<b>29 018,15 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>167 199,85 Kč</b>

Nabídková cena je pevná a nemění se v průběhu realizace díla, mimo prokazatelné vícepráce, nabídka je platná ve svém plném znění 30 dní.

Nabídková cena zahrnuje činnost projekt manažera na realizaci.

Platební podmínky - dle dohody (záloha, platba).

Naše společnost poskytuje na stavební práce záruční lhůtu 36 měsíců dle dohody a podmínek, záruční doba počíná úplným dokončením realizace. Na technické zařízení - spotřebiče 24 měsíců.

28. 11. 2017, vypracoval Tomáš Breuer

mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japsten.cz

Petr Shejbal  
jednatel společnosti