



## Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2016-538  
 Název zakázky: **Stavební úprava MK, Šabina - Videst s.r.o.**  
 Komentář zakázky:

### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	250 495	52 604	303 099

**Celkem bez DPH: 250 495 CZK**

**Celkem s DPH: 303 099 CZK**

### Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	VIDEST s.r.o.		
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	ka	

### Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Zpracovatel
	Stavbyvedoucí

**Rekapitulace - objekty a oddíly**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 01: Osa 1</b>	<b>141 610</b>	<b>29 738</b>	<b>171 348</b>
005: Komunikace	141 610	29 738	171 348
<b>SO 02: Osa 2</b>	<b>49 385</b>	<b>10 371</b>	<b>59 756</b>
005: Komunikace	49 385	10 371	59 756
<b>SO 03: Osa 3</b>	<b>59 500</b>	<b>12 495</b>	<b>71 995</b>
005: Komunikace	59 500	12 495	71 995
	<b>250 495</b>	<b>52 604</b>	<b>303 099</b>

## Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>							<b>250 495</b>
<b>SO 01: Osa 1</b>							<b>141 610</b>
<b>005: Komunikace</b>							<b>141 610</b>
1	SP	01	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS I) tř. I tl 40 mm	m2	238,000		
2	SP	02	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3kg/m2	m2	238,000		
3	SP	04	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	m2	238,000		
4	SP	03	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	238,000		
<b>SO 02: Osa 2</b>							<b>49 385</b>
<b>005: Komunikace</b>							<b>49 385</b>
5	SP	01	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS I) tř. I tl 40 mm	m2	83,000		
6	SP	06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	83,000		
7	SP	04	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	m2	83,000		
8	SP	05	Postřik živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 1,5-2 kg/m2	m2	83,000		
<b>SO 03: Osa 3</b>							<b>59 500</b>
<b>005: Komunikace</b>							<b>59 500</b>
9	SP	01	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS I) tř. I tl 40 mm	m2	100,000		
10	SP	06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	100,000		
11	SP	04	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	m2	100,000		
12	SP	05	Postřik živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 1,5-2 kg/m2	m2	100,000		
							<b>250 495</b>