

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/1581/PIM
číslo smlouvy zhotovitele: 403/2017
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Termil, s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.
Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3, odst. 3g), odst. 4., čl. 11 – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 1 – viz příloha dodatku

Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:


„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 14.6.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p.466,Skálova ul.,Turnov“ a na základě změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Původní cena Díla bez DPH:

DPH :

Celkem vč. DPH



Cena dle změnového listu č.1 Dodatku bez DPH: 642 275,-Kč

DPH : 134 878,-Kč

Celkem vč.DPH : 777 153,-Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH :

49 039 187,-Kč

Celkem vč. DPH :

59 337 417,-Kč

(Slovy :padesátdevětmilionůtřistatřicetsedmtisícčtyřístasedmnáctkorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

V čl. 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 19.7. PŘÍLOHY se nově doplňuje Příloha č. 3 (Změnový list č. 1 vč.položkového rozpočtu)

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.1
b) položkový rozpočet dodatku č.1



Na straně objednatele:

V Turnově dne :



Na straně zhotovitele:


V Jablonci nad Nisou dne :



Změnový list č. 1


Název stavby: „Rekonstrukce č.p.466 Skálova ulice, Turnov

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	
Zdůvodnění změny:	
Změna:	
Příloha:	
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Platí původní termín dokončení díla: 30.10.2018 dle Smlouvy o dílo

V Turnově

Zhotovitel :



Datum : 16.11. 2018

TDI :

zástupce objed

Cenový dohled



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 403/2017

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov
(zadání)

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o.,

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.


Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

642 275,36

777 153,19



Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

642 275,36

~~777 153,19~~

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí
Část: Zm. list 1_1 - odpoč - Odpočet z demolice garáží

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	2. 8. 2017
Objednatel:		IČ:	00276227
Město Turnov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25490885
TERMIL s.r.o.		DIČ:	CZ25490885
Projektant:		IČ:	46506942
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov		DIČ:	
		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-53 787,47
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-53 787,47
DPH základní	21,00%	ze	-53 787,47	-11 295,37
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-65 082,84

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skállova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_1 - odpoč - Odpočet z demolice garáží

Místo: Turnov Datum: 2. 8. 2017
Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl
Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-53 787,47
HSV - Práce a dodávky HSV - odpočet z rozpočtu demolice garáží a změny c	-53 787,47
997 - Přesun sutě	-26 897,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-53 787,47

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_1 - odpoč - Odpočet z demolice garáží

Místo: Turnov Datum: 2. 8. 2017
Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T
Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-53 787,47**

HSV - Práce a dodávky HSV - odpočet z rozpočtu demolice garáží a změny c -53 787,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí
Část: Zm. list 1_2 - odpoč - Odpočet z demolice přístřešku

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	2. 8. 2017
Objednatel:		IČ:	00276227
	Město Turnov	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25490885
	TERMIL s.r.o.	DIČ:	CZ25490885
Projektant:		IČ:	46506942
	PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Vladimír Sochor	DIČ:	
Poznámka:			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_2 - odpoč - Odpočet z demolice přístřešku

Místo: Turnov Datum:
Objednatel: Město Turnov Projektant:
Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-6 504,50

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_2 - odpoč - Odpočet z demolice přístřešku

Místo: Turnov

Datum:

Objednatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_3 - odpoč - Odpočet z demolice montovaného objektu LIKUS

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel:

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vladimír Sochor

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena s DPH

v CZK

-21 072,15

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_3 - odpoč - Odpočet z demolice montovaného objektu LIKUS

Místo: Turnov

Datum:

Objednatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-17 415,00

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_3 - odpoč - Odpočet z demolice montovaného objektu LIKUS

Místo: Turnov

Datum: 3. 9. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-17 415,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-17 415,00

997 - Přesun sutě

-17 415,00

1	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t			-17 415,00
---	---	-----------	--	---	--	--	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: položky nad rámec - Položky nad rámec výkazu výměř

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	2. 8. 2017
Objednatel:		IČ:	00276227
Město Turnov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25490885
TERMIL s.r.o.		DIČ:	CZ25490885
Projektant:		IČ:	46506942
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Vladimír Sochor		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	552 387,69
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	552 387,69
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	552 387,69	116 001,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	668 389,10
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: položky nad rámec - Položky nad rámec výkazu výměř

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

552 387,69

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

552 387,69

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)
 Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: položky nad rámec - Položky nad rámec výkazu výměř

Místo: Turnov Datum: 2. 8. 2017
 Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti
 Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

552 387,69

0 - HSV práce nad rámec výkazu výměř - z průběhu b 3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	279232511	Postupná podezdívka "pozedního trámu" cihlami pálenými na MC 8,1*0,4*0,8 "dozdění po výměně degradovaného trámu spodní pozednice v podkroví	m3			
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosíky z cihel pálených na MC 2,3* 0,18*0,29 2,2*0,16*0,29*2 "Přezdívání zbourané zdi 4. NP 1,8*0,3*0,12 Součet	m3			
3	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L do č 22 Ocel IPE160+IPE180+IPE160 "Přezdívání zbourané zdi 4. NP 11,1*2*1,8*0,001 " I 120 Součet	t			
4	M	134827150	tyč ocelová IPE , jakost 11375 označení průřezu 180 IPE180 21,9*2,3*2*0,001	t			
5	M	130107480	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm IPE160 16,2*2,2*3*0,001	t			
100	K	319201311	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou "Přezdívání zbourané zdi 4. NP 6,1*0,45	m2			
6	K	328234113	Zdivo výtahových šachet z cihel pevnosti P 15 na MC - dopočet dle skutečnosti Odpočet ze soutěžního výkazu výměř -0,25*(2,2+1,82)*21,4 0,4*2,2*21,4*0 -1,14*2,1*0,4*6*0 Mezisoučet správná výměra	m3			

PČ	Typ	Kód	Popis
			0,25*(2,2+1,82*2)*21,4 "Přezdívání zbourané zdi 4. NP 0,44*(8,31*2,75-2*1,53*2,15) Součet
7	K	331231116	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 "SD víceprací 0,5*0,7*3,1 0,5*0,7*2,1 "SD víceprací 20.10. 2017 0,3 "Přezdívání zbourané zdi 4. NP 0,3*0,3*2,9 Součet
8	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených - doplnění zdiva po vybouraných schodech
9	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami "SD víceprací 2,3*0,18*2 2,2*0,16 *2 0,1 "SD víceprací 25.10. 2017 Součet
10	K	349231821	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm "SD víceprací 4,28*0,35*5 "SD víceprací 25.10. 2017 (0,2+0,3)/0,3 "Přezdívání zbourané zdi 4. NP 0,3*0,45*(2,75+0,5) Součet
11	K	97608111R	postupné vybourání pozedního trámu zazděného

998 - Přesun hmot

13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
----	---	-----------	--

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

101	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 "Přezdívání zbourané zdi 4. NP 8,61*0,44*0,15
102	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců "Přezdívání zbourané zdi 4. NP 8,61*0,2*2

PČ	Typ	Kód	Popis	M.
103	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců "Přezdívání zbourané zdi 4. NP 8,61*0,2*2	m ²
104	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 (35,6*0,4+33,71*0,22)*0,001	t
4. - Vodorovné konstrukce - doplnění stropů po vybouraném				
14	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů 36,2*2,8*2*0,001 "1. PP	t
15	K	411354247	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm 2,65*1,5*1,1 "1. PP 2,2*1,5*1,1+1,1*1,5 *4 "1 NP-4. NP trapéz_komín Součet	m ²
16	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 trapéz_komín*0,12	m ³
17	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 0,62 *1,5*6*2*5 *0,001 "R10 do každé vlny	t
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 6/100/100 "Kari 6/100/100 26,64/6 = 4,44 kg/m ² 4,44*2,65*1,5*1,1*0,001 "1. PP 4,44*2,2*1,5*1,1 *4*0,001 "1 NP-4. NP Součet	t
19	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu - pod trapéz plechy Součet "1. PP 2,8*2+1,5*2 "1. NP 1,7+2,6 "2. NP 1,7+2,6 "3. NP 1,7+2,6 "4. NP 1,7+2,6 Mezisoučet 25,8*0,25	m ²
20	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva trapéz_komín	m ²
21	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m ²

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
			trapéz_komín	
22	K	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií	m2
			trapéz_komín	
23	M	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2
			trapéz_komín	
24	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - navaření pásnic I nosníků	kg
			4,47*1,5*2*5	
25	M	130104220	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t
		úhelník50_50	4,47*1,5*2*5*0,001	
26	K	7679951R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - navaření stropních nosníků I 240 mm	kg
			(1240+1280+1300+plech12+plech20)*1000	
27	M	130107300	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=280 mm	t
		I280	48*1,9*3*0,001	
28	M	130107320	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm	t
		I300	54,2*1,9*2*0,001	
29	M	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t
		I240	36,2*1,9*2*0,001	
30	M	136112480	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm	t
		plech20	960/6*0,5*0,1*14*0,001	
31	M	136112320	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 12x1500x3000 mm	t
		plech12	432/4,5*0,5*0,23*8*0,001	
32	M	130103340	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 300 x 10 mm	t
		pásovina	24*0,5*4*2*0,001	
33	K	97303134R	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro I 240 - 1PP	kus
34	K	974031267.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm - vložení trapéz. plechu	m
			"1. PP 2,8*2+1,5*2 "1. NP 1,7+2,6 "2. NP 1,7+2,6 "3. NP 1,7+2,6 "4. NP 1,7+2,6 Součet	
35	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t
			0,203+0,067+0,818	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
36	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t

0,203+0,067+0,818

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

37	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus
38	M	593212130	překlad železobetonový RZP 239/14/14 V 239x14x14 cm	kus
39	M	593212120	překlad železobetonový RZP 179/14/14 V 179x14x14 cm	kus
40	M	M-593-003	Překlad železobetonový RZP 179/7/24P	kus
41	M	M-593-002	Překlad železobetonový RZP 149/7/24P	kus
42	M	593212110	překlad železobetonový RZP 149/14/14 V 149x14x14 cm	kus
95	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²
Přezdívání zbourané zdi 4. NP				
9				
98	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m ³
Přezdívání zbourané zdi 4. NP				
$((8,61+0,3)*2,9-(1,53+1)*2,1)*0,45$				
43	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC	m ³
44	K	963011512	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm	m ²
99	K	964072331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m	t
"Přezdívání zbourané zdi 4. NP				
11,1*2*1,8*0,001 " I 120				
96	K	965043341	Bourání podkladu pod stazby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³
Přezdívání zbourané zdi 4. NP				
0,06*8,6*0,45				
45	K	965043431	Postupné bourání podl. mazanin - m.č. 3.03	m ³
97	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m ²	m ³
Přezdívání zbourané zdi 4. NP				
0,15*3,87				
86	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m ²	m ²
4 "SD víceprací 20.10. 2017				
46	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm -m.č. 2.12	m ²
1,47 "SD víceprací				
0,75 +1,2 "SD víceprací 25.10. 2017				
"Přezdívání zbourané zdi 4. NP				
2,9*0,45+0,5*0,45				
Součet				
47	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
			"1. NP 2*2,1*0,7 2,1*3,1*0,7 "2. NP 1*2,1*0,4 "3. NP 1,8*2,95*0,3 "4. NP 0,85*0,5*2,1 1*0,59*2,1 " podchytávky zdi 4.NP do přerušení prací 0,3*0,3*2 "otovory pro vložení kotevnic U 160 Součet	
87	K	972033461	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 300 mm	m3
			3*0,2 "SD víceprací 20.10. 2017	
48	K	973031151	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3
49	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m
			"1. NP 2*(1,8+2,4) "2. NP 2*1,5 "3. NP 2*2,3 "4. NP 2*0,7 Součet	
50	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m
88	K	977131117	Vrty přiklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m
			" podchytávky zdi 4.NP do přerušení prací 0,7*5 "vrty pro táhla do U 160	
52	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2
83	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC- dozdívky klenby v nových nadpražích	m3
84	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC- Přezdívání cihelného zdiva	m3
			"SD víceprací 5,64 "SD víceprací 20.10. 2017 3*0,2 "SD víceprací 25.10. 2017	

PČ	Typ	Kód	Popis	M
			0,3+0,05	
			" podchytávky zdi 4.NP do přerušení prací	
			0,3*0,3*0,5*2	
			Součet	
85	M	245525490	plastifikátor do malt Malplast Mix tekutý	li
55	M	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15	t k
			(dopl_nadpraž+přezdívky)/(0,29*0,14*0,065) *0,001	

99 - Přesun hmot

56	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	
----	---	-----------	--	--

997 - Přesun sutě

57	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	
63	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (resp. skládku zhotovitele)	
67	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	
68	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	
69	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	

01 - PSV práce nad rámeč výkazu výměr

762 - Konstrukce tesařské

70	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m
			"3.NP m.č. 3.09	
			65,4	
			"4.NP m.č. 4.10-4.20	
			298,5	
			Součet	
		vyrov_podlah		

71	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m
			6,000*0,14*0,14+1,5*0,4*0,4	
72	K	762822922	Podchytávka krovu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	n
73	K	776991821	Odstranění cementové stěrky ručně z podlah 25% plochy dřevotřískových desek	m
74	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t
75	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t

763 - Konstrukce suché výstavby

77	K	763111821	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m
			"1. NP m.č. 1.06	
			(3*6,4+4,2)*3,3	

PČ	Typ	Kód	Popis
			"2. NP m.č. 2.16 6,4*3,2 Součet
78	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka
			"1. NP m.č. 1.06 3 "2. NP m.č. 2.16 1 Součet
79	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m
80	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

94	K	97502237R	Podchycení zdiva tl do 600 mm ocelovou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m " podchytávky zdi 4.NP do přerušení prací 2,8 "zajištění lešenářskými trubkami + táhla kotvená k obvodové zdi
89	K	5481321R	Vrtání otvoru D 22 mm do stojny UR 160/UE100 " podchytávky zdi 4.NP do přerušení prací 50 "vrtání stojny UE 100/UE160
91	M	130109160	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=160 mm 14,2*6*5*0,001
92	M	130109100	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=100 mm " podchytávky zdi 4.NP do přerušení prací 8,6*6*4*0,001
93	M	130210410	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 32 mm 6,31*7*2*0,001
81	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg 26,2*3*6,5
82	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí
Část: chybějící - Chybějící položky

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 2. 8. 2017

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	167 594,64
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	167 594,64
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	167 594,64	35 194,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	202 789,51
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: chybějící - Chybějící položky

Místo: Turnov Datum: 2. 8. 2017
Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti
Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

167 594,64

0 - HSV práce nad rámec výkazu výměr - z průběhu bouracích prací a změn

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

167 594,64

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
 Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: chybějící - Chybějící položky

Místo: Turnov Datum: 2. 8. 2017
 Objednatel: Město Turnov Projektant:
 Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

167 594,64

0 - HSV práce nad rámec výkazu výměr - z průběhu bouracích prací a změn 139 194,64

1 - Zemní práce

1	K	132201401	Hloubená vykopávka - ručně sondy výskytu sítí v hornině tř. 3	m3			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

5*0,5*1

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

14*17,5

Mezisoučet

lešení_schod Součet

3	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

lešení_schod*3

4	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

lešení_schod

5	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

sít' 8*17

6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

sít'*3

7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

sít'

8	K	945411110	Montáž - výsuvná šplhací plošina elektrická s jedním stožárem	kpl			
---	---	-----------	---	-----	--	--	--

9	K	945411111	Nájem -výsuvná šplhací plošina elektrická s jedním stožárem	den			
---	---	-----------	---	-----	--	--	--

10	K	945411112	Demontáž - výsuvná šplhací plošina elektrická s jedním stožárem	kpl			
----	---	-----------	---	-----	--	--	--

11	K	945411113	Revize - výsuvná šplhací plošina elektrická s jedním stožárem	kpl			
----	---	-----------	---	-----	--	--	--

12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

"Odpočet z rozpočtu SOD

-1800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
			Lešení pro bourací práce	
			322,3 " 1. PP otlučení omítek stropů, bourání stropů, bourání průvlaků	
			517,7 " 1. NP otlučení omítek stěn+bourání příček, schodiště+osazování překladů a ocelových nosníků pochytávek, + zdění piliřů a stěn podchytávek	
			446,2 "2. NP otlučení omítek stěn+bourání příček, schodiště+osazování překladů a ocelových nosníků pochytávek, + zdění piliřů a stěn podchytávek	
			462,7 "3. NP otlučení omítek stěn+bourání příček, schodiště+osazování překladů a ocelových nosníků pochytávek, + zdění piliřů a stěn podchytávek	
			473,3 "4. NP otlučení omítek stěn+bourání příček, schodiště+osazování překladů a ocelových nosníků pochytávek, + zdění piliřů a stěn podchytávek	
			13,2+13,5 " 5. NP bourání vestavků	
			Součet	

13	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m
14	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m

998 - Přesun hmot

15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m - lešení	t
----	---	-----------	---	---

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků

16	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 1složkového základního tl do 40 µm	m2
----	---	-----------	--	----

"prodluž nosníky v komínu

1,9*1,04 " I 280

1,9*2*1,16 " I 300

1,9*0,922 " I 240

" Nosníky na podchytávky - změny

2,3*2*1,02 "I 180

2,2*3*0,623 " I 160

"Nosníky na podchytávky z PD

"IPE 160

130,9*0,623

"IPE 200

85,0*0,768

"IPE 220

68,8*0,848

"IPE 240

17,5*0,922

"IPE 270

35,1*1,02

"Trubka 245/6,5

PČ	Typ	Kód	Popis
			(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*3,4)*4
		nátěr	Součet
17	M	246215810	barva syntetická základní rychleschnoucí 0840 červenohnědá S 2035 SYNOREX bal. 10 kg

