



Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/ 1810/2017

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno

Tomášem Hanzlem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 14.12.2016:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

e-mail:

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 Petr Vaňhara

zapsána v živnostenském rejstříku, č.j. 98/598917/4378/Str, Ev. č. 380300-5893-02

zastoupena:

Petrem Vaňharou

jednání ve věcech technických –

se sídlem:

IČ:

60964341

DIČ:

CZ6905084945

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce střešní části budovy na ul. Karola Šliwky čp. 149 v Karviné-Fryštátě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované v říjnu 2016 Ing. Pavlem Stoklasou, IČ 15485145 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Práce budou dále prováděny v souladu s Mykologickým průzkumem krovu, který zpracoval Ing. Radim Kaluža a Vyjádřením statika ke stavu viditelné části nosné dřevěné střešní konstrukce (DK - KROV) a návrh opatření k zajištění její mechanické odolnosti a stability, který zpracoval Ing. Václav Skopek.

- 2.1 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla

do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídít a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správčům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- s) zajistit koordináční a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“ (vzor tabule je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy),
- w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
- 2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
- 2.4 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v souladu s platnou Směrnicí pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné. Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod. umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infrastruktura apod.).
- 2.5 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.6 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.7 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.9 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.10 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.11 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.12 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.13 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.14 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátorem BOZP – „koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) neprodleně informovat e-mailem a dále zápisem do stavebního deníku. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném případě, není zhotovitel

oprávněn poddodavatelé umožnit práci na stavbě. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatel, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezačnou ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 90 dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatel. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatel s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležitě péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatel se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.8 Místem plnění je budova na ul. Karola Šlíwky čp. 149 v Karviné-Fryštátě, parc. č. 1134/1 v katastrálním území Karviná-město

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.933.954,80 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.6 Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.9 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen

objednatel, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatel. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatel vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatel.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatel ve dvou vyhotoveních.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní listky).
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatel užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
- 6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatel, technickým dozorem, autorským dozorem.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.
- 9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního

provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

- 13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
- 13.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
- 13.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Vzor tabule – označení staveniště

V Karviné dne

12. 12. 2016



za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového,
oprávněna k podpisu na základě pověření
ze dne 14. 12. 2016

V Dolní Lutyni dne

11. 12. 2017

za zhotovitele



Petr Vaňhara

Proložkový rozpočet
Rekonstrukce střešní části budovy na ul. Karola Sillky č.p.148 v

Zakázka : STOKLASA20161101 Karviné-Fryštátě

Objekt	Oddíl	Druh	A	Číslo(ERP)	Popis měřku	Mj	Stavba	Cena celkem	Dodávka	Moravě	HZS	Průběhy	Hm (třída)	% Dph
C:\Program Files\Soft\Info\32\02\STOKLASA20161101\Rekonstrukce střešní části budovy na ul. Karola Sillky														
001 O B Všeobecné práce														
003 O O HSV Všeobecné práce														
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	349235861			Doplnění plošných fasádních prvků vyloučených komponent provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a dobitvek	2,750 m2	650,00	1 787,50 Kč	0,00	1 787,50		0,00	0,258	21 %
:dk TZ str 4,5														
:JV														
2*0,5														
:JZ														
3,5*0,5														
004 O O HSV Komunikace stropu														
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	413841123			Osazování ocelových válcových nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 komponent provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a dobitvek	0,667 t	5 900,00	3 876,30 Kč	0,00	3 876,30		0,00	0,017	21 %
:n.6.411.v.6.D.1.1.b.-01														
21,9*50,0*0,1														
0,667*1,1														
S	2	13480910			TYG OCEL I S 235 JR OZNAČ 160 A	0,7227 t	29 000,00	20 966,30 Kč	20 966,30	3 876,30	0,00	0,00	1,000	21 %
081 O O HSV Úprava povrchu vnitřní														
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	611421133			Vnitřní omítka vápenná nebo vápencementová stropů horních šluková komponent provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a dobitvek	19,250 m2	299,00	5 736,50 Kč	0,00	5 736,50		0,00	0,051	21 %
:v.6.D.1.1.b.-01.atros m.6.411														
19,25														
P	2	612473182			Vnitřní omítka zdiva vápencementová ze suchých směsí šluková komponent provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a dobitvek	34,6386 m2	226,00	7 828,37 Kč	7 828,37	0,00			0,035	21 %
:v.6.D.1.1.b.-01, š2														
6,18*1,45*2,72														
34,6386														
082 O O HSV Úprava povrchu vnější														
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	622421145			Vnější omítka sítň a štitů vápenná nebo vápencementová šluková složností IV komponent provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a dobitvek	80,800 m2	590,00	47 672,00 Kč	0,00	47 672,00		0,00	0,062	21 %
:TZ str.6.4.5														
:Sv														
3														
:JV														
6*3+2														
:JZ														
11,5*0,5														
zdivu plochy šlk úskoková v.6.0-TZ str.7,v.6.D.1.1.b.-05														
21,8*4,72*6,372														
51,890														
P	2	632450122			Výrovnávací cementový potěr provedený v pásu ze suchých směsí tl 30 mm komponent provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a dobitvek	73,200 m2	390,00	24 156,00 Kč	24 156,00	0,00			0,063	21 %
:podklad pod opěrnými šlk komponent provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a dobitvek														
50*0,6*37,2*1														
73,200														
P	3	620891120			Zakrytí odkrytých částí sítěchy komponent provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a dobitvek	609,200 m2	29,00	17 666,80 Kč	17 666,80	0,00			0,060	21 %
:v.6.D.1.1.b.-02														
509,2														
094 O O HSV Iešení a stavební výtahy														
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	941941052			Montáž lešení jednořadového s podlahami š cp 1,5 m v 00 24 m komponent provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a dobitvek	1 275,400 m2	55,00	70 147,00 Kč	70 147,00	0,00		0,00	0,002	21 %

rolozkový rozpočet

Rekonstrukce sbráňení části budovy na ul. Karolá Silivky č.p.149 v

Zakázka : STOKLASA20161101 Karviná-Fryštát

Objekt	Oddíl	Druh	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Stupeň	Cena celkem	Dodávka	Minutáž	HZS	Přírůzky	Hmotný	% Dír
				v.6.D.1.1.b.02 (24.0+15.0+27+4.65+2+2.5+2+2.7+1.0+2+3.2)14	1 247,000								
				7.4	28,000								
P 2	041941392			Příplatek k lešení jednorázového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m ze první a ZKD měsíc použít	3 626,200	m2	168 352,80 Kč		168 352,80			0,002	21 %
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, včetně všech souvisejících prací a dočůvek													
				ipo dobu 3 měsíců-42 pracovních dnů str.2.8	3 928,200								
P 3	041941852			Demonitáž lešení jednorázového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	1 275,400	m2	49 740,60 Kč		49 740,60				21 %
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, včetně všech souvisejících prací a dočůvek													
P 4	044944111			Ochranná síť z umělých vláken	1 275,400	m2	62 494,60 Kč		62 494,60			0,003	21 %
montáž,demonitáž a příplatek za použití,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, včetně všech souvisejících prací a dočůvek													
P 6	044945012			Montáž zachytivé stříšky š do 2 m zřízované současně s lešením	4,000	m	568,00 Kč		568,00			0,004	21 %
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, včetně všech souvisejících prací a dočůvek													
P 6	044945192			Příplatek k zachytivé stříšce š do 2 m ze první a ZKD měsíc použít	4,000	m	540,00 Kč		540,00			0,003	21 %
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, včetně všech souvisejících prací a dočůvek													
P 7	044945812			Demonitáž zachytivé stříšky š do 2 m zřízované současně s lešením	4,000	m	132,00 Kč		132,00				21 %
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, včetně všech souvisejících prací a dočůvek													
095 O	HSV			řábenní obložovací konstrukce			19 556,53 Kč	0,00	19 556,53	0,00	0,00	0,023	4 106,87
Seznam položek pro odřdí :													
P 1	052601111			Výčistění budov bytových a občanských výstavby při výšce podlaží do 4 m	307,310	m2	19 360,53 Kč		19 360,53			0,000	21 %
výčistění vnitřního prostoru,hrubého provedení dle specifikace PD a TZ, včetně všech souvisejících prací a dočůvek													
				Výměna podlahy v č.D.1.1.b.02	272,000								
				ukládání	19,250								
				m.6.411	7,050								
				m.6.408	7,050								
				m.6.403	9,010								
P 2	053941411			Oszování a ocdávka krytu větracího otvoru ve šítu z perforovaného plechu	1,000	kus	196,00 Kč		196,00			0,011	21 %
ozování a výřubování do zdání,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, včetně všech souvisejících prací a dočůvek													
096 O	HSV			bourání p. šsmolice kprasmolice			237 026,13 Kč	0,00	237 026,13	0,00	0,00	6,010	48 943,20
Seznam položek pro odřdí :													
P 1	062032641			Bourání zdiva kamenného nad sítěchou z cihel na IMC	9,52098	m3	700,00 Kč		6 664,61				21 %
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, včetně všech souvisejících prací a dočůvek													
				1.0+0.45+3.6	2,655								
				0.8+0.45+3.6	1,323								
				0.5+0.45+3.6	0,8584								
				0.7+0.45+3.6	1,2443								
				1.0+0.45+3.6	1,0068								
				1.05+0.45+3.6	1,6538								
P 2	066031131			Bourání podlah z cihel kladených na plecho pl přes 1 m2	18,145	m2	889,22 Kč		669,22				21 %
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, včetně všech souvisejících prací a dočůvek													
				m.6.411+4.5.1.1.b.-01	18,145								
				2.0+5.47									
P 3	066092923			Oszování násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	0,57435	m3	160,82 Kč		160,82				21 %

Zakázka : STOKLASA20161101 Karviné-Fryštátek
Položkový rozpočet
 Rekonstrukce střešní části budovy na ul.Karola Slivky č.p.149 v

Objekt	Číslo R	Číslo(EK)	Číslo programu Fiskální TheOn32(V02) STOKLASA20161101	Rekonstrukce střešní části budovy na ul.Karola Slivky	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Převážky	Prm(firm)	% Dph
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk														
dla ps.č.3														
19,145*0,03														
P 4	762811811			Demontáž základů stropů z hrubých prken 1l do 52. mm kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk	0,2743 19,145	m2	18,00	344,61 Kč		344,61				21 %
dla ps.č.3														
P 5	978012181			Onubení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 % viz ps.č.3 odd.066, n.č. 411, konkrétní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk	19,145	m2	61,00	1 742,20 Kč		1 742,20				21 %
P 6	978013181			Onubení vnitřních omítek sáňk MV nebo MVC sáňk o rozsahu do 100 % kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk	34,6398 34,6398	m2	48,00	1 682,88 Kč		1 682,88				21 %
n.č.4,08 v.č.D.1.1.b.-01.-02														
4,78+1,451*2,76														
P 7	979031514			Vysávání kapes ve zdivu chleban na MV nebo MVC pro upevňovací prvky MJ přes 150 mm kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk	10,000	kus	100,00	1 000,00 Kč		1 000,00			0,001	21 %
n.č.411 v.č.D.1.1.b.-01.jako osazení nosičů														
10,000														
P 8	978015281			Onubení vnějších omítek MV nebo MVC stupň sčizlosti I až IV o rozsahu do 100 % kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk	80,800	m2	41,00	3 312,80 Kč		3 312,80				21 %
TZ str.6.4.5														
:3V														
3														
:JV														
8+3*2														
:JZ														
11+3*3														
práci počty ek. obvodu:ek. výšba-TZ str.7,v.č.D.1.1.b.-05														
21,86+7*2+3*3*2														
P 9	986005121			Vybourání části ŽB říms vložaných přes 500 mm kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk	6,500	m	388,00	2 523,20 Kč		2 523,20				21 %
:08 TZ str.4.5														
:JV														
2														
:JZ														
3,5														
P 10	766221811			Demontáž celodřevěného samonosného schodiště kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk	9,750	m	140,00	1 365,00 Kč		1 365,00				21 %
v.č.D.1.1.b.-0,2														
0,75*10														
P 11	766311811			Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk	4,620	m	78,00	360,36 Kč		360,36				21 %
v.č.D.1.1.b.-02														
3,75*0,25*0,05														
P 12	766673811			Demontáž střešního okna plošná krytina do 45° v.č. vyřazení, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk	4,000	kus	170,00	680,00 Kč		680,00			0,000	21 %
v.č.D.1.1.b.-03														
:v.č.D.1.1.b.-03														
4														
P 13	764001833			Demontáž stávající krytiny do suší kompletní ve všech sčizlosti práce např. (převážky, materiál, dle specifikace PD a TZ, detailů, ve všech souvisejících prací a dočlověk	564,800	m2	54,00	30 499,20 Kč		30 499,20				21 %
v.č.D.1.1.b.-03														
45,9*76,2+119,1*7,1+140,8+10,4*2*7,1+10,2*45,9+10,3*2*4,3*2*8,2														

Y-foložkový rozpočet
Rekonstrukce střešní části budovy na ul. Karolína Sliwký č.p.149 v

Zakázka : STOKLASA20161101 Karviná-Fryštát

Objekt	Ord. R.	Číslo(SVČP)	Popis faktur	Mj	Sazba	Cena odhadem	Dodávka	Montáž	HZS	Přílohy	Hm(BM)ř	% Dph
P 1	712641599		Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přesy plitavením NAIP kompletní provedení dle specifikace PD a TZ - detailů, včetně souvisejících prací a doobjev v.č.D.1.1.b-04 sazba 93,2 ustrby 85,8*2 133,200	133,200	m2	82,00	10 922,40 Kč	10 922,40	0,00	0,001	85,82	21 %
S 2	62833168		PAS TEZ ASF S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY nastr. tloušťka 60 Special tloušťka 60,2 mm, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev vyměna pol. 1 x zprůtvo 85,6*1,15 76,590	76,590	m2	110,00	8 424,90 Kč	8 424,90	0,00	0,005	85,82	21 %
S 3	62833166		PAS TEZ ASF S KOMBINOVANOU VLOŽKOU ZE ZNAČKOVÉ POLYEST. ROHOŽE nastr. tloušťka 60 Special tloušťka 60,2 mm, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev 320,000	320,000	%	4,00	1 280,00 Kč	1 280,00	0,00	0,005	85,82	21 %
U 4	998712203		Přesun hmot pro krytinu povlakové v objektech v do 24 m Seznam položek pro odřítí :									
762 O	PSV		Konstrukce besedová	15,000	m2	496,00	7 440,00 Kč	7 440,00	0,00	0,025	84 786,48	21 %
P 1	762611163		Pochůzky po koleha kompletní provedení dle specifikace PD a TZ - detailů, včetně souvisejících prací a doobjev vyměra dle v.č.D.1.1.b-04 pochozí plocha je z desek OSB 8,25mm, udyčených na podlahových podpěrách-železobeton 80/80mm etore přikotvených ke stěnových :Hledičiam 15	15,000	m	260,00	16 640,00 Kč	16 640,00	0,00	0,007	84 786,48	21 %
P 2	762332921		Doplnění části sítěštní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu kompletní provedení dle specifikace PD a TZ - detailů, včetně souvisejících prací a doobjev v.č.D.1.1.b-04 pásek 100/120, položka a 8*2+4*7, 8*9+5*12 travníky pochůzky ploch 60/60, položka p. 8*9 16,000	16,000	m	350,00	5 600,00 Kč	5 600,00	0,00	0,014	84 786,48	21 %
P 3	762332922		Doplnění části sítěštní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu kompletní provedení dle specifikace PD a TZ - detailů, včetně souvisejících prací a doobjev v.č.D.1.1.b-04 :travníky 100/140, položka dle g 8,2*4+7, 8*9+5*12 143,800	143,800	m	360,00	5 176,80 Kč	5 176,80	0,00	0,018	84 786,48	21 %
P 4	762332923		Doplnění části sítěštní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu kompletní provedení dle specifikace PD a TZ - detailů, včetně souvisejících prací a doobjev v.č.D.1.1.b-04 :vachice 140/200, položka b 4*4 16,000	16,000	m	79,00	1 264,00 Kč	1 264,00	0,00	0,000	84 786,48	21 %
P 5	762331912		Výřezání části sítěštní vazby průřezové plochy do 120 cm2 délky do 5 m kompletní provedení dle specifikace PD a TZ - detailů, včetně souvisejících prací a doobjev výměnice de pol. 2, odd.762 64 84,000	84,000	m	98,00	8 232,00 Kč	8 232,00	0,00	0,000	84 786,48	21 %
P 6	762331922		Výřezání části sítěštní vazby průřezové plochy do 224 cm2 délky do 5 m kompletní provedení dle specifikace PD a TZ - detailů, včetně souvisejících prací a doobjev výměnice de pol. 3, odd.762 143,8 143,800	143,800	m	98,00	14 092,40 Kč	14 092,40	0,00	0,000	84 786,48	21 %
P 7	762331932		Výřezání části sítěštní vazby průřezové plochy do 288 cm2 délky do 5 m kompletní provedení dle specifikace PD a TZ - detailů, včetně souvisejících prací a doobjev výměnice de pol. 3, odd.762 143,8 143,800	143,800	m	126,00	18 118,80 Kč	18 118,80	0,00	0,000	84 786,48	21 %

Rekonstrukce střešní části budovy na ul. Karolína Sílky č.p.149 v Karviné - Fryštátě

Zakázka : STOKLASA201611401

Objekt	Oddíl	Druh	Číslo(ksky)	Popis řádku	Množství [q]	Stavba	Cena celkem	Dodávka	Moráliz	HZS	Přirážky	Hms [tř/M]	% Dph
				Cyklusogram FinesSart(T1a)0322(v02) (STOKLASA20161101) Rekonstrukce střechy části budovy na ul. Karolína Sílky			2 933 954,78 Kč	187 690,72	2 766 274,05	0,00	0,00	65,82	616 130,80

Aspochetný pročetník člá specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev

				výměna dveří 2.4. odd.752	16		10,000						
P 8	762811814			Výřezání části záklopů	91,250 m ²		195,00	17 793,75 Kč				0,000	21 %
				kompletní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					17 793,75				
				Y.V.D.1.1.b-04	81,250								
P 9	762811934			Doplnění záklopů, z příken II do 25 mm plochy do 4 m ²	91,250 m ²		339,00	30 933,75 Kč	30 933,75			0,015	21 %
				kompletní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					30 933,75				
				Y.V.D.1.1.b-04-pokl	81,230								
P 10	762341210			Montáž bednění sítěch rovných a šikmých z hrubých prken na svaz	106,250 m ²		62,00	6 587,50 Kč	6 587,50				21 %
				kompletní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					6 587,50				
				Y.V.D.1.1.b-04	106,230								
S 11	6051612?			REZIVO JEHL.PRKNA TL. 25 MM	2,592186 m ³		5 700,00	16 654,69 Kč	16 654,69			0,650	21 %
				vč impregnace, kompletní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					16 654,69				
				Y.V.D.1.1.b-04	2,59219								
P 12	762342313			Zřízení latování na sifonech s izolací sklonu do 80°	564,800 m ²		62,00	35 017,60 Kč	35 017,60				21 %
				vč D.1.1.b-04 kompletní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					35 017,60				
				Y.V.D.1.1.b-03 a 04	564,800								
S 13	60514114			STRESNÍ LATE DL 4-6 M IMPREG A	6,64013 m ³		7 100,00	47 144,91 Kč	47 144,91			0,550	21 %
				vč D.1.1.b-04 kompletní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					47 144,91				
				Y.V.D.1.1.b-03 a 04	6,64011								
P 14	762342451			Montáž kontrasté	710,400 m		7,50	5 328,00 Kč	5 328,00				21 %
				vč D.1.1.b-03 a 04	710,400								
S 15	60514114			STRESNÍ LATE DL 4-6 M IMPREG A	1,96288 m ³		7 100,00	11 096,45 Kč	11 096,45			0,550	21 %
				vč D.1.1.b-04 kompletní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					11 096,45				
				Y.V.D.1.1.b-03 a 04	1,96289								
P 16	762396000			Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	14,39144 m ³		1 290,00	18 552,06 Kč	18 552,06			0,022	21 %
				pořadí dle seznamu materiálů, kolenní a ztlumovací prvky určené pro napnutí prutu kompozitní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					18 552,06				
				Y.V.D.1.1.b-03 a 04	14,39144								
U 17	995762202			Přesun hmož pro konstrukce tesácká v objektech v do 12 m	320,000 %		55,00	17 600,00 Kč	17 600,00				21 %
				kompletní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					17 600,00				
				Y.V.D.1.1.b-03 a 04	320,000								
764	0	PSV		Kompozitní příčes				0,00	891 574,23	0,00	0,00	3,802	124 230,89
				výměna dveří 2.4. odd.752									
				1670 10 1271,1	2,822								
				40 008 006 1,1	0,2172								
				143,070 1,0; 147,1	0,3378								
				1870,18 0,271,1	2,2146								
				6,84 1,563	0,4828								
				6,203	6,203								
P 1	764548424			Svod z titanizinkového předzvětralého plechu vč. objímek, kolien a odisoků	64,000 m		1 420,00	119 280,00 Kč	119 280,00			0,003	21 %
				včetně 100-120 mm kompletní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					119 280,00				
				Y.V.D.1.1.b-04	64,000								
P 2	764541405			Zláb podoképní z titanizinkového předzvětralého plechu vč. řádku a del	35,000 m		756,00	26 460,00 Kč	26 460,00			0,003	21 %
				podkružový řS 330mm					26 460,00				
				kompletní provedení díle specializace PD a TZ, detailů, včetně souvisejících prací a doobjev					26 460,00				
				Y.V.D.1.1.b-04	35,000								
				Y.V.D.1.1.b-04	35,000								

**Príloha č. 1
rozpočtový rozpočet**


Zakázka : STOKLASA20161101 Karháň-Fyštáň

Objekt	Číslo R	Číslo SKP	Popis rádku	Množstvo M3	Mj	Sauba	Cena celkom	Doklady	Monsáž	HZS	Prídazky	Hmŕňový	% Dph
			C. Program Físel/STOKLASA20161101/Rekonštrukcia strešnej časti budovy na ul.Karháň Slávky				2 933 954,78 Kč	167 980,72	2 766 274,06	0,00	0,00	65,62	616 130,80

Málokdy ná vyhotovení návrhu ukladacieho zariadenia, ktoré je predmetom s účelom opravy a organizácii, dočasnej dopravných zariadení, ktoré sú rozmiestnené a pohybované v rámci prílohy v rámci vnútornej nákladnej odpravnosti po ukončení hlavných prác

P 2	ON-05 VL		Vypracovanie zhotoviteľské Realizační a výrobní projektové dokumentace ale požadunku PD	1,000	ks	18 000,00	18 000,00 Kč		18 000,00			0,029	21 %
P 3	ON-08 VL		Dokumentace skutečného provedení služby	1,000	ks	15 000,00	15 000,00 Kč		15 000,00			0,029	21 %
P 4	ON-07 VL		Kompletní činnost zhotovitele	1,000	ks	8 000,00	8 000,00 Kč		8 000,00			0,029	21 %

Upracovanie dokumentácie skutočného provedenia služby v rámci a formách ale SoD
 Komplettní činnost zhotovitele
 Komplettní činnost část SoD realizace aleby, opravy, prohlášení o shodě pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu
 náklady zhotovitele související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobu v souladu s SoD
 náklady zhotovitele související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobu v rámci a formách aleby, opravy, prohlášení o shodě pro předání a převzetí dokončeného díla
 náklady na likvidaci zkušebních zařízení a smontování technologických zařízení včetně kompletního vypracování
 náklady zhotovitele na tvorbu zkušebních
 náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro nové provozní
 náklady na předání výkonů k užívání a údržbě pro technologické zařízení a náklady na zajištění ostatní výdaje





KARINA

... město, které se mění

STAVÍME PRO VÁS!