

Výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	0816
Zakázka	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Křižná
Místo stavby	Valašské Meziříčí, k.ú. Krásno nad Bečvou
Investor	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	INVISTA Craft s.r.o.
-----------	----------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Zakázka:

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Křižná

Popis

Cena

Rekapitulace rozpočtu

1. část stavba

	596 703
001: Zemní práce	6 149
002: Základy	363
003: Svislé konstrukce	31 007
004: Vodorovné konstrukce	2 652
006: Úpravy povrchu	131 047
009: Ostatní konstrukce a práce	54 764
099: Přesun hmot HSV	58 897
711: Izolace proti vodě	859
725: Zařizovací předměty	17 984
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	412
761: Konstrukce sklobetonové	5 535
763: Konstrukce montované	103 099
766: Konstrukce truhlářské	37 796
767: Konstrukce zámečnické	3 031
771: Podlahy z dlaždic	40 119
776: Podlahy povlakové	1 294
781: Obklady keramické	59 388
783: Nátěry	1 918
784: Malby	22 388
V03: Zařízení staveniště	8 000
V06: Územní vlivy	5 000
V07: Provozní vlivy	5 000

2. část elektro - viz. příloha

78 557

3. část zdravotníka - viz. příloha

649 048

Celkem (bez DPH)	1 324 308
DPH	278 105

Celkem (včetně DPH)	1 602 413
----------------------------	------------------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
						596 703
001: Zemní práce						6 149
1.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,785	377,30	1 051
2.	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,0	257,95	516
3.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,132	95,90	684
4.	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	4,779	392,70	1 877
5.	122201109	Příplatek za lepidlo u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,132	20,58	147
6.	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8	t	4,0	240,94	964
7.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,132	66,36	540
8.	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,785	208,25	372
						-
002: Základy						363
9.	273362132	Výztuž základových desek sítě KARI 6/150/150	t	0,015	25 060,00	363
						-
003: Svislé konstrukce						31 007
10.	331231116	Doplnění a oprava stávajícího zdiva z CPP pod překlady	m3	1,2	3 328,50	3 994
11.	13010742	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,035	19 495,00	685
12.	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,033	5 803,00	189
13.	317143412	Překlady nosné z pórobetonu pro světlost otvoru do 900 mm	ks	5,0	618,10	3 091
14.	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,038	361,20	2 181
15.	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	15,072	490,00	7 385
16.	312273323	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	4,732	2 849,00	13 482
						-
004: Vodorovné konstrukce						2 652
17.	451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm	m2	4,779	555,00	2 652
						-
006: Úpravy povrchu						131 047
18.	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	296,172	29,89	8 853
19.	611131102	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě ručně	m2	54,132	35,35	1 914
20.	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,777	2 072,00	9 898
21.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	ks	10,0	533,40	5 334
22.	632453412	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz	m2	47,787	283,50	13 548
23.	K	Příprava pod parapety - beton C 16/20	m	6,0	621,60	3 730
24.	611311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	54,132	108,50	5 873
25.	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	54,132	155,40	8 412
26.	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	296,172	94,50	27 988
27.	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	296,172	133,70	39 598

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
28.	55331104	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	ks	9,0	591,50	5 324
28.	55331102	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	ks	1,0	576,10	576
009: Ostatní konstrukce a práce						54 764
29.	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,308	1 491,00	7 914
30.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	47,787	33,11	1 582
31.	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 150 mm	m2	1,32	116,90	154
32.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	9,54	431,20	4 114
33.	K	Demontáž prefabrikované betonové šachty včetně krycí desky	ks	1,0	1 400,00	1 400
34.	K	Demontáž PVC šachty, PVC D400, hl. 1,6m	ks	1,0	1 022,00	1 022
35.	985331216	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 18 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,61	1 741,60	2 804
36.	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	1,37	3 542,00	4 853
37.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	101,22	44,38	4 492
38.	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	16,44	14,49	238
39.	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	54,132	51,52	2 789
40.	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	296,172	40,60	12 025
41.	13021015	Tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm	t	0,003	23 415,00	59
42.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	38,74	185,50	7 186
43.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	75,582	54,67	4 132
099: Přesun hmot HSV						58 897
44.	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	6,2	221,20	1 371
45.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	54,424	158,90	8 648
46.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,424	280,00	15 239
47.	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,095	1 260,00	120
48.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	34,333	180,25	6 188
49.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,424	6,89	375
50.	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	6,2	33,60	208
51.	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	52,924	505,40	26 748
711: Izolace proti vodě						859
52.	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,002	33 600,00	60
53.	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	4,779	6,24	30
54.	62832134	Pás těžký asfaltovaný GLASDEK AL 40 MINERÁL	m2	6,866	56,83	390
55.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,97	54,60	326
56.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,97	5,81	35
57.	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,031	576,80	18
725: Zařizovací předměty						17 984

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
58.	K	Demontáž a zpětná montáž ohřivače zásobníkového plynového cirkulační do 500 litrů	soub.	1,0	3 360,00	3 360
59.	K	Demontáž klozetů splachovací s nádrží kompl.	soub.	1,0	840,00	840
60.	K	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem kompl.	soub.	1,0	630,00	630
61.	K	Demontáž umyvadel kompl.	soub.	1,0	700,00	700
62.	K	Montáž klozetových mís vč. příslušenství, mat. ve specifikaci	ks	12,0	518,70	6 224
63.	K	Montáž pisoáru keramického vč. příslušenství, mat. ve specifikaci	ks	8,0	388,50	3 108
64.	K	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva vč. příslušenství, mat. ve specifikaci	ks	9,0	266,00	2 394
65.	K	Montáž výlevky vč. příslušenství, mat. ve specifikaci	ks	2,0	350,00	700
66.	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,22	125,69	28
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa						412
67.	735151821	Demontáž otopného tělesa	ks	4,0	92,80	371
68.	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,39	2,90	7
69.	735192911	Zpětná montáž otopných těles	m2	1,92	17,90	34
761: Konstrukce sklobetonové						5 535
70.	761611112	Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	1,32	4 130,00	5 452
71.	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	t	0,132	633,00	84
763: Konstrukce montované						103 099
72.	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	3,4	39,41	134
73.	K	Dodávka a montáž WC boxů	m2	36,784	2 716,35	99 917
74.	K	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled, vč. dodávky profilů	m2	5,1	245,70	1 253
75.	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,097	540,40	52
76.	K	SDK podhled deska RIGIPS 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,1	341,60	1 742
766: Konstrukce truhlářské						37 796
77.	61160156	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm	ks	1,0	1 481,63	1 482
78.	61160192	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm	ks	9,0	1 481,63	13 335
79.	K	Kování klika + klika s dveřním štítkem bez zámku a vložky	ks	10,0	380,00	3 800
80.	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	10,0	480,00	4 800
81.	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	ks	8,0	119,50	956
82.	61144402	Parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	8,0	488,00	3 904
83.	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,205	831,00	171
84.	54917250	Samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	ks	5,0	1 800,00	9 000
85.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	ks	18,0	19,40	349
767: Konstrukce zámečnické						3 031
86.	K	Demontáž větrací mřížky do suti	ks	6,0	24,50	147
87.	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,03 m2	ks	6,0	64,19	385

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
88.	42973063	Mřížka stěnová 0,22 x 0,35 m plech. pozink, bílá	ks	6,0	415,61	2 494
89.	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,007	728,70	5
771: Podlahy z dlaždic						40 119
90.		Dlaždice keramické	m2	52,566	380,00	19 975
91.		Dlaždice keramické - sokl	m2	12,925	380,00	4 912
92.	771574213	Montáž podlah keramických průmyslových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	47,787	298,80	14 279
93.	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	11,75	38,15	448
94.	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,409	299,25	422
95.	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	14,0	6,00	84
776: Podlahy povlakové						1 294
96.	K	Lepení plastové lišty přechodové samolepicí vč. dodávky lišty	m	4,24	305,20	1 294
97.	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,001	253,75	0
781: Obklady keramické						59 388
98.	781444122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	85,824	203,00	17 422
99.		Obkladačky keramické	m2	94,406	400,00	37 763
100.	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	24,752	82,60	2 045
101.	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	29,15	61,81	1 802
102.	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,193	299,25	357
783: Nátěry						1 918
103.	783314340	Nátěry olejové otopných těles litinových radiátorů dvojnásobné 2x email a základní	m2	1,92	158,20	304
104.	783125230	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní jednonásobné a 2x email (zárubně, ohříváč TUV)	m2	16,3	99,05	1 615
784: Malby						22 388
105.	784211111	Dvojnásobné bílé malby akrylátové DULUX v místnostech výšky do 3,80 m	m2	350,304	39,34	13 781
106.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	350,304	24,57	8 607
V03: Zařízení staveniště						8 000
107.	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	8 000,00	8 000
V06: Územní vlivy						5 000
108.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	5 000,00	5 000
V07: Provozní vlivy						5 000
109.	071103000	Provoz investora	Kč	1,0	5 000,00	5 000

P.č.	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
	ZDRAVOTECHNIKA				
3.	Splašková kanalizace				
3.01	Kanalizační potrubí z PVC-U - KG, SN8, D 110, vč. tvarovek	m	5,00	106,00 Kč	530,00 Kč
3.02	Kanalizační potrubí z PVC-U - KG, SN8, D 125, vč. tvarovek	m	5,00	122,00 Kč	610,00 Kč
3.03	Kanalizační potrubí z PVC-U - KG, SN8, D 160, vč. tvarovek	m	11,00	197,00 Kč	2 167,00 Kč
3.04	Přechodový kus - PVC x kamenina, D 160	ks	1,00	451,00 Kč	451,00 Kč
3.05	Přechodový kus - kamenina x PVC, D 160	ks	1,00	643,00 Kč	643,00 Kč
3.06	Šachtové dno z PVC DN 630 s hrdly KG D 160 na vtocích i výtoku (3ks hrdel), vč.veškerého příslušenství (prodloužení šachty DN630-délka 1,5 m s těsnícím kroužkem, teleskopem 630 mm, manžety teleskopu)	kpl	1,00	12 284,00 Kč	12 284,00 Kč
3.07	Polypropylenové kanalizační potrubí - HT systém, D 50, vč. tvarovek	m	14,00	38,40 Kč	537,60 Kč
3.08	Polypropylenové kanalizační potrubí - HT systém, D 75, vč. tvarovek	m	4,00	61,80 Kč	247,20 Kč
3.09	Polypropylenové kanalizační potrubí - HT systém, D 110, vč. tvarovek	m	10,00	127,80 Kč	1 278,00 Kč
3.10	Polypropylenové kanalizační potrubí - HT systém, D 125, vč. tvarovek	m	5,00	206,20 Kč	1 031,00 Kč
3.11	Čistící kus z PP, HT systém, D 110	ks	2,00	116,20 Kč	232,40 Kč
3.12	Čistící kus z PP, HT systém, D 125	ks	1,00	761,00 Kč	761,00 Kč
3.13	Přívzdušňovací ventil HL 900N, D 75	ks	1,00	1 135,00 Kč	1 135,00 Kč
3.14	Přívzdušňovací ventil HL 900N, D 110	ks	1,00	1 135,00 Kč	1 135,00 Kč
3.15	Zápachová uzávěrka umyvadlová - plastová DN 40	ks	9,00	101,00 Kč	909,00 Kč
3.16	Pisoárová zápachová uzávěrka HL 430	ks	8,00	663,00 Kč	5 304,00 Kč
3.17	Gumová těsnící manžeta 50/40	ks	9,00	11,40 Kč	102,60 Kč
3.18	Uchycení potrubí - pozinkované systémové prvky, objímky s gumou	kpl	1,00	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
3.19	Montážní mazivo	kg	0,50	200,00 Kč	100,00 Kč
3.20	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech s výškou do 8 m	kpl	1,00	560,00 Kč	560,00 Kč
3.21	Vyložkování kanalizace, DN 150	m	4,20	2 875,00 Kč	12 075,00 Kč
3.22	Vyložkování kanalizace, DN 200	m	1,80	3 680,00 Kč	6 624,00 Kč
3.23	Vyložkování kanalizace, DN 300	m	64,00	4 485,00 Kč	287 040,00 Kč
3.24	Vyložkování odboček	ks	6,00	14 375,00 Kč	86 250,00 Kč
3.25	Montáž splaškové kanalizace	kpl	1,00	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
	Splašková kanalizace - celkem				452 556,80 Kč
4.	Vodovod				
4.01	Demontáž pozinkovaného ocelového potrubí vč. izolace, armatur a upevnění	m	4,00	80,00 Kč	320,00 Kč
4.02	Potrubí vodovodní plastové PPR, polyfuzně svařované, PN 16 D 20, vč. tvarových kusů	m	20,00	23,70 Kč	474,00 Kč
4.03	Potrubí vodovodní plastové PPR, polyfuzně svařované, PN 16 D 25, vč. tvarových kusů	m	42,00	38,00 Kč	1 596,00 Kč
4.04	Potrubí vodovodní plastové PPR, polyfuzně svařované, PN 16 D 32, vč. tvarových kusů	m	8,00	62,10 Kč	496,80 Kč
4.05	Přechodka na vnitřní závit DN 15	ks	13,00	46,80 Kč	608,40 Kč
4.06	Nástěnka pro výtokový ventil DN15	ks	8,00	54,60 Kč	436,80 Kč
4.07	Nástěnka pro umyvadlo, 2x DN15	ks	9,00	204,60 Kč	1 841,40 Kč
4.08	Kohout kulový vypouštěcí DN 15, PN 42 do 185°C, vnější závit	ks	1,00	54,52 Kč	54,52 Kč
4.09	Kohout kulový přímý DN 20, PN 42 do 185°C, vnitřní závit vč.šroubení	ks	4,00	160,00 Kč	640,00 Kč
4.10	Kohout kulový přímý DN 25, PN 42 do 185°C, vnitřní závit vč.šroubení	ks	2,00	266,00 Kč	532,00 Kč
4.11	Ventil zpětný DN 25 PN 10 do 110°C, vnitřní závit	ks	1,00	124,71 Kč	124,71 Kč
4.12	Kombinovaný pojistný a zpětná ventil před ohřivač vody, DN 20	ks	1,00	763,40 Kč	763,40 Kč
4.13	Teplná izolace z pěnového polyetylenu, pro potrubí D 20, tloušťka 13 mm.	m	20,00	14,24 Kč	284,80 Kč
4.14	Teplná izolace z pěnového polyetylenu, pro potrubí D 25, tloušťka 13 mm.	m	42,00	15,89 Kč	667,38 Kč
4.15	Teplná izolace z pěnového polyetylenu, pro potrubí D 32, tloušťka 13 mm.	m	8,00	20,25 Kč	162,00 Kč
4.16	Uchycení potrubí - pozinkované systémové prvky, objímky s gumou	kpl	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
4.17	Spojovací a těsnící materiál	kpl	1,00	4 260,00 Kč	4 260,00 Kč
4.18	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech s výškou do 8 m	kpl	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4.19	Demontáž a montáž požárního vodovodního hydrantu	kpl	1,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
4.20	Montáž vodovodu	kpl	1,00	21 800,00 Kč	21 800,00 Kč
	Vodovod - celkem				43 062,21 Kč
5.	Zařizovací předměty				
5.01	Umyvadlo keramické šířky 500 mm s otvorem pro baterii - výrobní řada LYRA	ks	1,00	879,00 Kč	879,00 Kč
5.02	Umyvadlo keramické šířky 600 mm s otvorem pro baterii - výrobní řada LYRA	ks	8,00	949,00 Kč	7 592,00 Kč
5.03	Rohový ventil DN 15/10 pro umyvadlovou baterii	ks	18,00	84,00 Kč	1 512,00 Kč
5.04	Stojánková směšovací umyvadlová baterie s nízkým ramínkem včetně flexi hadic, výrobní řada TAMIGI - typ TM 26 s omezovačem teploty	ks	9,00	1 760,00 Kč	15 840,00 Kč
5.05	Keramická výlečka nástěnná, typ MIRA, odpad D 110	ks	2,00	4 246,00 Kč	8 492,00 Kč
5.06	Nástěnná páková baterie pro výlečku s omezovačem teploty - výrobní řada TAMIGI typ TM 01B	ks	2,00	1 958,00 Kč	3 916,00 Kč
5.07	Keramický pisoár GOLEM	ks	8,00	4 829,00 Kč	38 632,00 Kč
5.08	Automatické splachovací zařízení AUP 2	ks	8,00		0,00 Kč
5.09	Napájecí zdroj ZAC 1/50 vč. instalační podomítkové krabice	ks	1,00	1 420,00 Kč	1 420,00 Kč
5.10	Závěsný klozet LYRA	ks	12,00	1 420,00 Kč	17 040,00 Kč
5.11	Klozetové sedátko LYRA s kovovými úchyty	ks	12,00	380,00 Kč	4 560,00 Kč
5.12	Montážní prvek pro WC se splachovací nádržkou - GEBERIT KOMBIFIX pro zazdění, ovládání nádržky zepředu	ks	12,00	299,00 Kč	3 588,00 Kč
5.13	Ovládací splachovací tlačítko SIGMA01 bílé barvy - ovládání nádržky zepředu	ks	12,00	500,00 Kč	6 000,00 Kč
5.14	Podomítkový modul PRO WASTE BASIN pro zavěšení výlečky vč. potřebného příslušenství	ks	2,00	3 689,00 Kč	7 378,00 Kč
5.15	Sestava bidetové sprchy s držákem vč. ventilu bidetové sprchy se 120 cm dlouhou kovovou hadicí a podomítkového směšovacího ventilu. Výrobce SAPHO	kpl	1,00	5 990,00 Kč	5 990,00 Kč
5.16	Zásobník na toaletní papír, kruhový	ks	12,00	330,00 Kč	3 960,00 Kč
5.17	Montáž zařizovacích předmětů	kpl	1,00	16 330,00 Kč	16 330,00 Kč
	Zařizovací předměty - celkem				143 129,00 Kč

6.	Ostatní výkony				
6.01	Kompletní dodávka a realizace potřebných stavebních přípomocí, zejména zhotovení drážek, kapes, nik, otvorů, vrtání, prostupy stěnami a stropy atd.	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
6.02	Tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, proplachy trubních tras, desinfekce vodovodního potrubí.	kpl	1,00	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč
	Ostatní výkony - celkem				10 300,00 Kč

ZDRAVOTECHNIKA - CELKEM bez DPH	649 048,01 Kč
ZDRAVOTECHNIKA - CELKEM s DPH 21 %	785 348 Kč

PODROBNÝ ROZPOČET

ELEKTROINSTALACE

Dokumentace pro provedení stavby

Název stavby: Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Křížná
Valašské Meziříčí, k.ú. Krásno nad Bečvou

Místo stavby: ZŠ Křížná, Valašské Meziříčí

Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

	Náklady [Kč]		Celkem [Kč]
	dodávka	montáž	
A. ELEKTROINSTALČNÍ MATERIÁL	8213,50	7759,00	15972,50
B. SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	44586,60	6680,00	51266,60
C. OSTATNÍ NÁKLADY	528,00	10789,93	11317,93
<u>C E L K E M</u> bez DPH			78 557,04

POZNÁMKY:

- Veškeré náklady na přípravu zahrnout do jednotlivých cen,
- součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině,
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení,
- součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu,
- v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla,
- rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření,
- dodávky zahrnují rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb,
- v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení,
- pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky.

Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je projektová dokumentace.

ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.

V případě zjištěných rozdílů upozornit na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!

Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

A. ELEKTROINSTALČNÍ MATERIÁL

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem [Kč]
				dodávka	montáž	dodávka	montáž	
<u>VNITŘNÍ ROZVODY (kabely a vodiče):</u>								
1.	kabel CYKY-O 3x1,5	m	30,00	10,50	19,50	315,00	585,00	900,00
2.	kabel CYKY-J 3x1,5	m	110,00	10,50	19,50	1155,00	2145,00	3300,00
3.	kabel CYKY-J 3x2,5	m	10,00	17,40	19,50	174,00	195,00	369,00
4.	kabel CYSY-G 3x2,5, H05VV-F	m	3,00	21,30	19,50	63,90	58,50	122,40
5.	vodič CY 4 zž.	m	25,00	8,90	19,00	222,50	475,00	697,50
<u>VNITŘNÍ ROZVODY C E L K E M</u>						1930,40	3458,50	5388,90
6.	prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM)	%	5,00			96,52		
<u>SPÍNAČE, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:</u>								
7.	spínač zapuštěný seriový, ř. 5, IP 20	ks	10,00	162,40	71,30	1624,00	713,00	2337,00
8.	spínač trojpólový, ř. 3S, IP 20, 400V, 16A, se signalizační doutnavkou	ks	1,00	596,40	119,70	596,40	119,70	716,10
9.	napájecí zdroj pro 5 pisoárů 230V/24 (12V), IP 55	ks	2,00	1471,20	180,00	2942,40	360,00	3302,40
10.	pisoárové splachovače - dodávka ZTI	ks	8,00		121,30	0,00	970,40	970,40
11.	krabice přístrojová 73mm	ks	11,00	7,50	20,60	82,50	226,60	309,10
12.	krabice odbočná s víčkem IP 20	ks	3,00	56,70	63,20	170,10	189,60	359,70
13.	svorka pro ochranné pospojování	ks	1,00	24,50	75,00	24,50	75,00	99,50
14.	zapojení kabelů / vodičů do 2,5mm ²	ks	110,00		14,50	0,00	1595,00	1595,00
15.	zapojení kabelů / vodičů do 6 mm ²	ks	2,00		25,60	0,00	51,20	51,20
<u>SPÍNAČE, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL C E L K E M</u>						5439,90	4300,50	9740,40
16.	Podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždínky, sádra...) - z položek č.1 - 15	%	10,00			746,68		
<u>A. ELEKTROINSTALČNÍ MATERIÁL C E L K E M</u>						8213,50	7759,00	15972,50

B. SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ - přesný typ svítidel bude upřesněn v prováděcí dokumentaci

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem [Kč]
				dodávka	montáž	dodávka	montáž	
17.	"A" - Svítidlo nástěnné 2x58W, IP40, s krytem, EVG	ks	14,00	945,80	220,00	13241,20	3080,00	16321,20
18.	"E" - Nástěnné svítidlo 1x18W, IP20, EVG	ks	10,00	972,60	180,00	9726,00	1800,00	11526,00
19.	"N" - Nouzové svítidlo IP20, 3h, s vyznačením směru úniku (nálepka)	ks	10,00	1974,20	180,00	19742,00	1800,00	21542,00
20.	trubicová zářivka 58W, 5200lm, 10000hod.	ks	28,00	51,30		1436,40	0,00	1436,40
21.	kompaktní zářivka 18W, 1200lm, 8000hod.	ks	10,00	44,10		441,00	0,00	441,00
<u>B. SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ C E L K E M</u>						44586,60	6680,00	51266,60
C. OSTATNÍ NÁKLADY								
22.	dokumentace skutečného provedení	h	10,00		220,00	0,00	2200,00	2200,00
23.	výchozí revize elektroinstalace	h	10,00		400,00	0,00	4000,00	4000,00
24.	zednické výpomocce	h	12,00		220,00	0,00	2640,00	2640,00
25.	zařízení staveniště (z položek A - D)	%	2,90				1949,93	
26.	ekologická likvidace odpadu (z položek materiálu A - D)	%	1,00			528,00		
<u>C. OSTATNÍ NÁKLADY C E L K E M</u>						528,00	10789,93	11317,93