



| | | |
|--------------------|--|-----|
| Projekt: | Snížení energetické náročnosti budov DPMÚL | |
| Objednatel: | Dopravní podnik města Ústí nad Labem | |
| Předmět: | ZMĚNOVÝ LIST | 002 |

Komu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Od: Hartex CZ s.r.o.

Stavební Objekt: Hlavní budova

Předmět změny: Změna opláštění vnitřního lince ocelového pláště budovy

Žádost o změnu vznesl: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Nevyhovující stav stávající krytiny

Časové ohodnocení: - **Dopad do celkových termínů:** ano

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Po odkrytí ocelové konstrukce - demontáži azbestového pláště bylo zjištěno, že projektem navržené opláštění ocelové konstrukce sádkartonovými deskami není z těchto důvodů možné : plošné nerovnosti ocelové konstrukce - nenavazující linie ocelových prvků v ploše jednotlivých polí. S ohledem na tyto skutečnosti bylo zvoleno řešení pomocí opláštění deskami OSB a kontaktním zateplením ploch včetně připojených konstrukcí s povrchovou úpravou. Toto řešení eliminuje nerovnosti a zajistí proveditelnost a pohledovost konstrukce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Přípočty : 457 545,24 Kč

Odpočty : -193 210,16 Kč

Celkové náklady 264 335,08 Kč

Oznámil za zhotovitele: Hartex CZ s.r.o.
Zdeněk Klier

Převzal za objednatele:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17100

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplení budov spol.DPmÚL

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 06.11.2017

Objednavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hartex CZ s.r.o.

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

Inveko 4U s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Náklady z rozpočtů | 0,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |
| Cena bez DPH | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--------|----|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17100

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 06.11.2017

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Projektant: Inveko 4U s.r.o.

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|---|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 0,00 | 0,00 |
| 17102 | Hlavní budova - opláštění vnitřních obvodových stěn | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

Objekt: 17102 - Hlavní budova - opláštění vnitřních obvodových stěn

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 06.11.2017

Objednavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hartex CZ s.r.o.

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

Inveko 4U s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

Objekt: 17102 - Hlavní budova - opláštění vnitřních obvodových stěn

Místo: Ústí nad Labem Datum: 06.11.2017

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant: Inveko 4U s.r.o.
Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 0,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

Objekt: 17102 - Hlavní budova - opláštění vnitřních obvodových stěn

Místo: Ústí nad Labem Datum: 06.11.2017

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant: Inveko 4U s.r.o.
Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----|---------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 0,00 |
| | | | HSV - Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|--|------|
| 1 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 479,900 | | 0,00 |
| 2 | K | 61223100R | Montáž zateplení vnitřních stěn na desky OSB (lepící tmel Suprafix, hmoždinky Ejot STR H) | m2 | 337,780 | | 0,00 |
| 3 | M | 283722800 | deska z pěnového polystyrenu EPS 70S, 1000 x 500 x 20 mm | m2 | 371,550 | | 0,00 |
| 4 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 479,900 | | 0,00 |
| 5 | K | 622221001 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40mm | m2 | 47,350 | | 0,00 |
| 6 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 1 025,180 | | 0,00 |
| 7 | M | 590514840 | lista rohová PVC 101 10 cm s tkaninou bar. 2,5 m | m | 1 127,700 | | 0,00 |
| 8 | K | 622212051 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. spalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm | m | 140,860 | | 0,00 |
| 9 | M | 283759330 | deska fasádní polystyrénová XPS 30SF 20 mm | m2 | 98,800 | | 0,00 |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt) | m | 465,960 | | 0,00 |
| 11 | M | 590514760 | profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m | m | 512,560 | | 0,00 |

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|--|------|
| 12 | K | 762431026 | Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených | m2 | 337,780 | | 0,00 |
| 13 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 1 182,230 | | 0,00 |

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|----------|--|------|
| 14 | K | 763131411 | SDK podhled na nosné ocelové konstrukci GKB 12,5 | m2 | 8,500 | | 0,00 |
| 15 | K | 763164822 | Demontáž SDK podhledu na nosné ocelové konstrukci | m2 | 8,500 | | 0,00 |
| 16 | K | 763121413 | SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 | m2 | -337,780 | | 0,00 |