



Projekt:	Snížení energetické náročnosti budov DPMÚL	
Objednatel:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem	
Předmět:	ZMĚNOVÝ LIST	004

Komu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem **Od:** Hartex CZ s.r.o.

Stavební Objekt: Vrátnice, Dispečink, hlavní budova, společenský sál

Předmět změny: Oprava a stavební úpravy ocelové konstrukce obvodového pláště hlavní budovy, odpočty neprovedených prací, doplnění nástřešních žlabů a příštřešku nad vjezdem včetně nosné konstrukce

Žádost o změnu vznesl: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Nevyhovující stav stávající krytiny

Časové ohodnocení: - **Dopad do celkových termínů:** ano

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Po odkrytí ocelové konstrukce obvodového pláště hlavní budovy a detailní prohlídce, kdy bylo zjištěno že všechny vodorovné paždíky oken jsou degradované a poškozené zatékáním, to samé bylo zjištěno u některých svislých nosných prvků. Tyto prvky musely být vyřezány a nahrazeny novými ocelovými uzavřenými profily. Konstrukce musela být navíc plošně doplněna o ocelové výtuchy. Stávající svařované spoje musely být přebroušeny a opětovně převařeny. Ocelová konstrukce musela být očištěna od nánosů polyurethanového tmelu a následně dočištěvána broušením a odsekáváním jako příprava pro antikorozi.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Přípočty : 633 376,54 Kč

Odpočty : 158 485,93 Kč

Celkové náklady 474 890,61 Kč

Oznámil za zhotovitele: Hartex CZ s.r.o.
Zdeněk Klier

Převzal za objednatele:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17100

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 06.11.2017

Objednavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hartex CZ s.r.o.

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

Inveko 4U s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17100

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplení budov spol.DPmÚL

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 06.11.2017

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Projektant: Inveko 4U s.r.o.

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
17101	Oprava ocelové konstrukce opláštění , odpočty a připočty	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

Objekt: 17101 - Oprava ocelové konstrukce opláštění , odpočty a připočty

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 06.11.2017

Objednavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hartex CZ s.r.o.

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

Inveko 4U s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

Objekt: 17101 - Oprava ocelové konstrukce opláštění , odpočty a připočty

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 06.11.2017

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Projektant: Inveko 4U s.r.o.

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

Objekt: 17101 - Oprava ocelové konstrukce opláštění , odpočty a připočty

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 06.11.2017

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Projektant: Inveko 4U s.r.o.

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
			HSV - Práce a dodávky HSV				0,00
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	70,569		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
2	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších	m2	-66,880		0,00
3	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	66,880		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
4	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,800		0,00
997 - Přesun sutě							0,00
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,500		0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,500		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,900		0,00
8	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,253		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
762 - Konstrukce tesařské							0,00
9	K	76234101R	Bednění střech rovných z desek Durelis 22mm šroubovaných do ocelové konstrukce z ocelových L profilů opatřených antikoročním nátěrem (včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce)	m2	22,511		0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
10	K	764245403	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš 250mm	m	-53,340		0,00
11	K	764248306	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	36,000		0,00
12	K	764543307	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	36,000		0,00
13	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	8,000		0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
14	K	76711111R	Ochrana konstrukcí při řezání a svařování	soub	1,000		0,00
15	K	767426201	Montáž kovových slunolamů horizontálních	m2	-29,680		0,00
16	M	145501380	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x3 mm	t	-0,634		0,00
17	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	-6,815		0,00
18	M	542331000R	mříží kovová	m2	-6,815		0,00
19	K	767812611R	Montáž atypických markýz	m2	-16,153		0,00
20	M	55346556R	atypická markýza tvrzené sklo	m2	-16,153		0,00
21	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	923,120		0,00
22	M	145501540	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3 mm	t	1,015		0,00
23	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	1 247,400		0,00
24	M	145501820	profil ocelový obdélníkový svařovaný 90x40x3 mm	t	1,372		0,00
25	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	936,000		0,00
26	M	145501820	profil ocelový obdélníkový svařovaný 90x40x3 mm	t	1,030		0,00
27	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 247,400		0,00
28	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 456,974		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
29	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	340,340		0,00
30	K	783921112	Nátěry syntetické pletiv včetně lemování barva dražší jednonásobné a 2x email	m2	-45,040		0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání							0,00
31	K	787100900R	Odstranění polyuretanového tmelu	m	720,000		0,00