

## SMLOUVA O DÍLO

č. 171/118478/S955/2017/090/Bar

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

**Carix s.r.o.**

IČO: 291 58 401

DIČ: CZ29158401

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27622

sídlo: Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všeborovice

zastoupený: Tomášem Gerátem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Jalový potok ř.km 0,000-0,200“, evidenční číslo zakázky S955/2017/090, a to dle projektové dokumentace „Jalový potok ř.km 0,000-0,200“ vypracované Agroprojekce Litomyšl s.r.o. z 07/2017 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
  - 2 vyhotovení projektové dokumentace z 07/2017 + 1 vyhotovení PD ověřená – MÚ Rakovník

- souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací – MÚ Rakovník-odbor životního prostředí (č.j.: MURA/47805/2017, zn.: OZP01/47142/2017/Mat) ze dne 22.8.2017
  - závazné stanovisko – AOPK ČR, odd.Správa CHKO Křivoklátsko, č.j.: SR/1261/SC/2017-4, ze dne 16.8.2017
  - vyjádření ke stavbě – Policie ČR, KŘ –DI Rakovník, č.j.: KRPS-209692-2/ČJ-2017-011206, ze dne 29.6.2017
  - vyjádření - Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, zn. 37995/2017/342/Pa, SP-2017/8928, ze dne 27.7.2017
  - vyjádření – KSÚS Středočeského kraje, zn. 4437/17/KSUS/KLT/ENG, ze dne 28.6.2017
  - stanovisko - ČRS, Středočeský územní svaz Praha, č.j.:1144/17, ze dne 20.6.2017
  - stanovisko - ČRS,z.s., místní organizace Rakovník, ze dne 3.7.2017
  - vyjádření – MÚ Rakovník – odbor památkové péče, zn:MURA/37615/2017, ze dne 28.6.2017
  - souhrnné vyjádření k záměru – MÚ Rakovník, OŽP, č.j.:MURA/40522/2017, ze dne 14.7.2017
  - závazné stanovisko – Drážní úřad Plzeň, zn: ML-SOL0606/17-3/Rb, DUCR-40991/17/Rb, ze dne 15.7.2017
  - souhrnné stanovisko – SŽDC,s.o., zn:S8993/S-20735/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Sta, ze dne 9.8.2017
  - souhrnné stanovisko - ČD-Telematika, č.j.1201709410, ze dne 11.7.2017
  - vyjádření – MÚ Rakovník – odbor výstavby a investic, zn: Výst./35150/2017/Mo, ze dne 10.7.2017
  - rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les – MÚ Rakovník, OŽP, zn.: OZP01/49125/2017
  - vyjádření - ARÚ AV ČR, Praha, č.j.: ARUP-6671/2017ze dne 26.6.2017
  - Město Rakovník – sdělení usnesení rady města, zn: MURA/35815/2017, ze dne 3.7.2017
  - vyjádření – MERO ČR a.s., č.j. 2017/05/11345, ze dne 10.5.2017
  - vyjádření o existenci sítě elektr.komunikací - CETIN, a.s.,č.j. 609398/17, ze dne 10.5.2017
  - sdělení o existenci zařízení spol.ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.5.2017
  - sdělení o existenci komunikačního vedení spol.ČEZ Telco Pro Services, a.s., ze dne 10.5.2017
  - vyjádření k existenci sítí ve správě GasNet, s.r.o., ze dne 10.5.2017
  - souhlasné stanovisko – Ministerstvo obrany ČR, ze dne 29.6.2017
  - RAVOS, s.r.o.Rakovník, zn:34/P17670001352/17, ze dne 27.6.2017 a zn:34/P17670001528/2017, ze dne 24.7.2017
  - souhlasy a vyjádření vlastníků pozemků s realizovanou stavbou
  - rozbor sedimentu – protokol o odběru vzorku sedimentu, protokoly zkoušek, ze dne 10.4.2017
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod., zajištění dohody o pronájmu plochy pro zařízení staveniště, včetně poplatku,
  - čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství,
  - zajištění umístění štítku o ohlášení stavby,
  - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
  - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- aktualizace a doplnění povodňového plánu,
- aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace a doplnění havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
9. Zhotovitel se dále zavazuje odkoupit od objednatele dřevní hmotu, k níž náleží objednateli právo hospodařit, vytěženou v průběhu provádění díla, a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených.

## II. Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Termín zahájení provádění díla: **20.11.2017**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15.8.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

## III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.419.715,10 Kč bez DPH, slovy jedenmiliončtyřístadevatenácttisícsetpatnáctkorunčeskýchdesethaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.  
  
Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

#### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v třech vyhotoveních); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

**Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 31. 12. 2017 alespoň 200 000,- Kč bez DPH.**

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednateli nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své

náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 39. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy: Lenku Barčákovou – správce toků, Ing. Martina Karafiátu – TDS.

Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:

- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu ohlášení udržovacích prací na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin vydaném Městským úřadem Rakovník - OŽP – zn.: OZP01/49125/2017. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním

na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění díla.
30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje, doplní a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
31. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
33. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne zhotovitel kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu dle přílohy č.2. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle této smlouvy.

34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo stanovené v čl. III, odst.1 a dále pojištění proti škodám způsobeným živelní

událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo stanovené v čl. III, odst.1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
36. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
37. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
38. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
39. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
  - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
  - doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - projektovou dokumentaci ověřenou - MÚ Rakovník
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
  - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku,
  - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na

účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 38. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 39. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 34 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
- b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 36. nebo čl. V. odst. 37. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 36. či odst. 37. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez

ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze

**- 5. PRO 2017**

v Plzni dne .....

v *SALEVICHOV* dne *29. 11. 2017*

~~Frantisek Sampalik~~  
~~vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky~~  
~~Lesy České republiky, s. p.~~  
~~za objednatele~~

~~Tomáš Grenát~~  
~~jednatel společnosti Carix s.r.o.~~  
~~za zhotovitele~~

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  
č. 2 – Cena za dříví

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017  
Stavba: Jalový potok ř. km 0,000-0,200

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:  
Carix s.r.o.

Projektant:  
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Poznámka:  
KROS 4 verze 2017/I

CC-CZ:  
Datum: 31.10.2017

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 291 58 401  
DIČ: CZ29158401

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

1 419 715,10

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 1 419 715,10 | 298 140,18 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH

v

CZK

1 717 855,28

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017

Stavba: Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Místo:

Datum:

31.10.2017


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Carix s.r.o.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                        | 1 419 715,10       | 1 717 855,28     |     |
| SO-01                 | Odstranění sedimentů ř. km 0,000-0,068 | 80 902,95          | 97 892,57        | STA |
| SO-02                 | Stabilizace koryta ř. km 0,068-0,151   | 1 079 455,88       | 1 306 141,62     | STA |
| SO-03                 | Úprava koryta ř. km 0,151-0,198        | 69 990,27          | 84 688,23        | STA |
| SO-04                 | Kácení                                 | 33 366,00          | 40 372,86        | STA |
| VON                   | Vedlejší a ostatní náklady             | 156 000,00         | 188 760,00       | STA |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-01 - Odstranění sedimentů ř. km 0,000-0,068

KSO: 833 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Carix s.r.o.

IČ: 291 58 401

DIČ: CZ29158401

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 902,95

DPH základní

Základ daně

80 902,95

Sazba daně

21,00%

Výše daně

16 989,62

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

97 892,57

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-01 - Odstranění sedimentů ř. km 0,000-0,068

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant: Agroprojekce Litomyšl,  
s.r.o.

Uchazeč:

Carix s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 902,95

HSV - Práce a dodávky HSV

80 902,95

1 - Zemní práce

71 723,46

5 - Komunikace pozemní

2 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 840,00

998 - Přesun hmot

89,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-01 - Odstranění sedimentů ř. km 0,000-0,068

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč:

Carix s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

80 902,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

80 902,95

D 1

Zemní práce

71 723,46

|    |   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |            |           |                |
|----|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|----------------|
| 1  | K | 113151111                                           | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů                                                                                                                            | m2     | 4,500  | 49,000     | 220,50    | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |   | "přeložení opevnění z panelů - viz. D.2." 3*1,0*1,5 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 4,500  |            |           |                |
| 2  | K | 129203101                                           | Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3                                                                           | m3     | 65,450 | 376,800    | 24 661,56 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |   | "viz. Tabulka kubatur D.2." 69,0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 69,000 |            |           |                |
| VV |   | "odpočet nánosů z mostu" -3,55                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | -3,550 |            |           |                |
| VV |   | Součet                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 65,450 |            |           |                |
| 3  | K | R001                                                | Vodorovné přemístění sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností | soubor | 1,000  | 39 000,000 | 39 000,00 |                |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění sedimentu z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku dle dispozic dodavatele.

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění sedimentu ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.

4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sedimentu ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení sedimentu na uvažované řízené skládce - 69 m<sup>3</sup>\*1,8= 124,2 t.

6. Množství jednotek sedimentu se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku, v rostlém stavu

7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého sedimentu (utěsnění).

8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci sedimentu (vážné listky).

9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

|    |   |           |                                                                                                                                  |    |         |        |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------------|
| VV |   |           | "nános - 65,45+3,55 = 69 m <sup>3</sup> " 1,0                                                                                    |    | 1,000   |        |          |                |
| 4  | K | 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 186,700 | 42,000 | 7 841,40 | CS ÚRS 2017 02 |

P

Poznámka k položce:

Svahovat se bude terén nad opevněním.

VV

"viz. Tabulka kubatur D.2." 186,7

186,700

|   |   |           |                                                                                                                           |    |       |         |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|----------------|
| D | 5 |           | Komunikace pozemní                                                                                                        |    |       |         | 2 250,00 |                |
| 5 | K | 584121111 | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžebního do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti | m2 | 4,500 | 500,000 | 2 250,00 | CS ÚRS 2017 02 |

VV

"přeložení opevnění ze stávajících panelů - viz. D.2." 3\*1,0\*1,5

4,500

|   |   |      |                                                           |        |       |           |          |  |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------|--|
| D | 9 |      | Ostatní konstrukce a práce, bourání                       |        |       |           | 6 840,00 |  |
| 6 | K | R002 | Ruční čištění ploch tlakovou vodou a odstranění sedimentu | soubor | 1,000 | 2 840,000 | 2 840,00 |  |

P

Poznámka k položce:

Ruční čištění tlakovou vodou a odstranění nánosů sedimentu pod mostem - 3,55 m<sup>3</sup>

VV

"ř.km 0,006-0,014 - viz. podél. profil D.2.1. + příčné řezy D.2.3. (7,1\*2,0\*0,25=3,55 m<sup>3</sup>)" 1,0

1,000

|   |   |      |                                            |        |       |           |          |  |
|---|---|------|--------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------|--|
| 7 | K | R003 | Ochrana stromů před mechanickým poškozením | soubor | 1,000 | 4 000,000 | 4 000,00 |  |
|---|---|------|--------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------|--|

P

Poznámka k položce:

Obvedení hlou ze 4 stran.

D 998

Přesun hmot

89,49

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 8  | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t  | 0,376    | 238,000         | 89,49             | CS ÚRS 2017 02     |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-02 - Stabilizace koryta ř. km 0,068-0,151

KSO: 833 2

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Carix s.r.o.

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 291 58 401

DIČ: CZ29158401

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 079 455,88

DPH základní

snížená

Základ daně

1 079 455,88

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

226 685,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 306 141,62

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-02 - Stabilizace koryta ř. km 0,068-0,151

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Carix s.r.o.

Projektant: Agroprojekce Litomyšl,  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 079 455,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 079 455,88

1 - Zemní práce

388 506,12

4 - Vodorovné konstrukce

477 006,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 000,00

997 - Přesun sutě

25 000,00

998 - Přesun hmot

186 943,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-02 - Stabilizace koryta ř. km 0,068-0,151

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant: Agropojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč:

Carix s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 079 455,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 079 455,88

D 1

Zemní práce

388 506,12

|   |   |           |                                                                                                                                         |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | 249,000 | 49,000 | 12 201,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

VV

"odstranění opevnění z panelů - viz. D.2.4." 83,0\*(1,0+2,0)

249,000

|   |   |           |                                                                                                                                                                                          |    |         |         |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|----------------|
| 2 | K | 129203101 | Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3 | m3 | 177,650 | 376,800 | 66 938,52 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|----------------|

P

Poznámka k položce:

50% celkového výkopu je nad původním dnem = nános, 50% celkového výkopu bude pod původním dnem = výkop pro opevnění.

VV

"viz. Tabulka kubatur D.2. (50%)" 355,3\*0,5

177,650

|   |   |           |                                                                                                                         |    |         |         |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|----------------|
| 3 | K | 131201102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 177,650 | 180,000 | 31 977,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|----------------|

P

Poznámka k položce:

50% celkového výkopu je nad původním dnem = nános, 50% celkového výkopu bude pod původním dnem = výkop pro opevnění.

VV

"pro zához - viz. Tabulka kubatur D.2. (50%)" 355,3\*0,5

177,650

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |             |            |  |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|--|
| 4 | K | R001 | Vodorovné přemístění sedimentu/výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností | soubor | 1,000 | 213 000,000 | 213 000,00 |  |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.Cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenná<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|-------------------|

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění sedimentu z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění sedimentu ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sedimentu ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

P

5. V ceně je započten i poplatek za uložení sedimentu na uvažované řízené skládce - nános a přebytečná zemina -  $355,3\text{m}^3 \cdot 1,8 = 639,54 \text{ t}$ .

6. Množství jednotek sedimentu se určí v  $\text{m}^3$  uloženého výkopku, v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého sedimentu (utěsnění).

8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci sedimentu (vážné listky).

9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

|    |   |                                                                      |                                                                                                                                  |        |         |            |           |                |
|----|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|----------------|
| VV |   | "nános a přebytečná zemina - $177,65+177,65 = 355,3 \text{ m}^3$ 1,0 |                                                                                                                                  |        | 1,000   |            |           |                |
| 5  | K | 181951101                                                            | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                                      | m2     | 215,500 | 10,000     | 2 155,00  | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |   | "viz. Tabulka kubatur D.2." 215,5                                    |                                                                                                                                  |        | 215,500 |            |           |                |
| 6  | K | 182101101                                                            | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 | m2     | 291,300 | 42,000     | 12 234,60 | CS ÚRS 2017 02 |
| VV |   | "viz. Tabulka kubatur D.2." 291,3                                    |                                                                                                                                  |        | 291,300 |            |           |                |
| 7  | K | R002                                                                 | Převedení vody např. potrubím vč. hrázkování - zařízení a odstranění, vč. čerpání vody po dobu provádění stavby                  | soubor | 1,000   | 50 000,000 | 50 000,00 |                |

D 4

Vodorovné konstrukce

477 006,00

|   |   |           |                                                                                                                    |    |         |           |            |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|----------------|
| 8 | K | 462512270 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | m3 | 322,700 | 1 215,000 | 392 080,50 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|----------------|

Poznámka k položce:

Kamenný zához bude proveden výhradně z lomového netříděného kamene (spilit) 120kg. 80% kamene 120kg, 20% menší frakce. Prosypání kamenného záhozu jemnějším materiálem bude provedeno následně po osazení kamenů 120kg. Mezi jednotlivými prvky záhozu nebude vytvářena podélná nebo příčná vazba.

Pohledová strana záhozů bude urovnána do jednotného sklonu.

P

|    |   |                                   |                                                                                                                                                          |    |         |         |           |                |
|----|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|----------------|
| VV |   | "viz. Tabulka kubatur D.2." 322,7 |                                                                                                                                                          |    | 322,700 |         |           |                |
| 9  | K | 462519002                         | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | m2 | 514,700 | 165,000 | 84 925,50 | CS ÚRS 2017 02 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "viz. Tabulka kubatur D.2." 514,7                                                                                                                                                                    |        | 514,700  |              |                   |                 |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                  |        |          |              | 2 000,00          |                 |
| 10 | K   | R003      | Ochrana stromů před mechanickým poškozením                                                                                                                                                           | soubor | 1,000    | 2 000,000    | 2 000,00          |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Obednění javoru ze 2 stran.                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                          |        |          |              | 25 000,00         |                 |
| 11 | K   | R004      | Likvidace suti, její naložení, odvoz na skládku, uložení vč. poplatku za uložení dle platné legislativy                                                                                              | soubor | 1,000    | 25 000,000   | 25 000,00         |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Položka obsahuje dopravu vč. příplatků a skládkovné - panely - 49,8m <sup>3</sup> *2,2 = 109,56 t<br>- Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci suti (vážné listky) |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "panely - 249,0*0,2 = 49,8 m <sup>3</sup> " 1,0                                                                                                                                                      |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                          |        |          |              | 186 943,76        |                 |
| 12 | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                       | t      | 785,478  | 238,000      | 186 943,76        | CS ÚRS 2017 02  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-03 - Úprava koryta ř. km 0,151-0,198

KSO: 833 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Carix s.r.o.

IČ: 291 58 401

DIČ: CZ29158401

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 990,27

DPH základní  
snížená

Základ daně  
69 990,27  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
14 697,96  
0,00

Cena s DPH

v CZK

84 688,23

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-03 - Úprava koryta ř. km 0,151-0,198

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant: Agroprojekce Litomyšl,  
s.r.o.

Uchazeč:

Carix s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

69 990,27

HSV - Práce a dodávky HSV

69 990,27

1 - Zemní práce

43 289,40

4 - Vodorovné konstrukce

14 625,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 862,00

998 - Přesun hmot

5 213,87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-03 - Úprava koryta ř. km 0,151-0,198

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč:

Carix s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

69 990,27

D HSV Práce a dodávky HSV

69 990,27

D 1 Zemní práce

43 289,40

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |            |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|----------------|
| 1 | K | 129203101 | Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3                                                                                   | m3     | 31,500 | 376,800    | 11 869,20 | CS ÚRS 2017 02 |
|   | W |           | "viz. Tabulka kubatur D.2. " 46,2                                                                                                                                                                                                                                          |        | 46,200 |            |           |                |
|   | W |           | "odpočet nánosů pod mostem" -5,7                                                                                                                                                                                                                                           |        | -5,700 |            |           |                |
|   | W |           | "odpočet výkopu pro zához" -9,0                                                                                                                                                                                                                                            |        | -9,000 |            |           |                |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 31,500 |            |           |                |
| 2 | K | 131201101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                                                               | m3     | 9,000  | 180,000    | 1 620,00  | CS ÚRS 2017 02 |
|   | P |           | Poznámka k položce:<br>Jedná se o výkop dna a břehů pro opevnění kam. záhozem u stávajícího schodiště a odběrného objektu v ř.km 0,180-0,183.                                                                                                                              |        |        |            |           |                |
|   | W |           | "pro zához - viz. Tabulka kubatur D.2. " 9,0                                                                                                                                                                                                                               |        | 9,000  |            |           |                |
| 3 | K | R001      | Vodorovné přemístění sedimentu/výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatek za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností | soubor | 1,000  | 24 000,000 | 24 000,00 |                |

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na nábýpisti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění sedimentu z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění sedimentu ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.

4. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sedimentu ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.

P

5. V ceně je započten i poplatek za uložení sedimentu na uvažované řízené skládce - nákos a přebytečná zemina - 46,2m<sup>3</sup>\*1,8 = 83,16 t.

6. Množství jednotek sedimentu se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku, v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.

7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvaného sedimentu (utěsnění).

8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci sedimentu (vážné listky).

9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

|    |   |                                                                                                                                  |  |           |                          |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------------------|
| VV |   | 1,000                                                                                                                            |  |           |                          |
| 4  | K | 181951101                                                                                                                        |  |           |                          |
|    |   | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění                                                      |  | m2        | 65,100                   |
|    |   | "viz. Tabulka kubatur D.2." 65,1                                                                                                 |  |           | 10,000                   |
|    |   |                                                                                                                                  |  |           | 651,00 CS ÚRS 2017 02    |
| 5  | K | 182101101                                                                                                                        |  |           |                          |
|    |   | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svažování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 |  | m2        | 122,600                  |
|    |   | "viz. Tabulka kubatur D.2." 122,6                                                                                                |  |           | 42,000                   |
|    |   |                                                                                                                                  |  |           | 5 149,20 CS ÚRS 2017 02  |
| D  |   | 4                                                                                                                                |  | 14 625,00 |                          |
|    |   | Vodorovné konstrukce                                                                                                             |  |           |                          |
| 6  | K | 462512270                                                                                                                        |  |           |                          |
|    |   | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prostěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg               |  | m3        | 9,000                    |
|    |   |                                                                                                                                  |  |           | 1 350,000                |
|    |   |                                                                                                                                  |  |           | 12 150,00 CS ÚRS 2017 02 |

Poznámka k položce:

Kamenný zához bude proveden výhradně z lomového netříděného kamene (splitu) 120kg. 80% kamene 120kg. 20% menší frakce. Prasypaní kamenného záhozu jemnějším materiálem bude provedeno následně po osazení kamenů 120kg. Mezi jednotlivými prvky záhozu nebude vytvářena podélná nebo příčná vazba.

Pohledová strana záhozu bude urovňována do jednotného sklonu.

Jedná se o opěvnění kam. záhozem kolem odběrného objektu a schodiště v ř. km 0,180-0,183.

|    |   |                                                                                                                                                            |  |    |                         |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------|
| VV |   | 9,000                                                                                                                                                      |  |    |                         |
| 7  | K | 462519002                                                                                                                                                  |  |    |                         |
|    |   | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Připlátek k cenám za urovňování viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg |  | m2 | 15,000                  |
|    |   |                                                                                                                                                            |  |    | 165,000                 |
|    |   |                                                                                                                                                            |  |    | 2 475,00 CS ÚRS 2017 02 |

| PČ                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ     | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Celková<br>sazba |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|-------------------|------------------|
| VW viz. Tabulka kubatur D.2. 15,0                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                |        |          |               |                   |                  |
| D                                                                                                                                                                                                       | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                            |        |          |               | 6 862,00          |                  |
| 9                                                                                                                                                                                                       | K   | R002      | Ruční čištění ploch tlakovou vodou a odstranění sedimentu                                      | soubor | 1,000    | 2 862,000     | 2 862,00          |                  |
| Poznamka k položce:<br>Ruční čištění ploch tlakovou vodou a odstranění sedimentu pod mostem - 5,7 m3<br>"ř.km 0,151-0,156 - viz. podél. profil D.2.1. + příčné řezy D.2.6. ( 5,3*2,7*0,4 = 5,7 m3)" 1,0 |     |           |                                                                                                |        |          |               |                   |                  |
| VW                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                |        | 1,000    |               |                   |                  |
| 10                                                                                                                                                                                                      | K   | R003      | Ochrana stromů před mechanickým poškozením                                                     | soubor | 1,000    | 4 000,000     | 4 000,00          |                  |
| Poznamka k položce:<br>Obednění hlouku ze 4 stran.                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                |        |          |               |                   |                  |
| P                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                |        |          |               |                   |                  |
| D                                                                                                                                                                                                       | 998 |           | Přesun hmot                                                                                    |        |          |               | 5 213,87          |                  |
| 11                                                                                                                                                                                                      | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t      | 21,907   | 238,000       | 5 213,87          | CS ÚRS 2017 02   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-04 - Kácení

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

IČ: 291 58 401

Cařix s.r.o.

DIČ: CZ29158401

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

33 366,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
33 366,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
7 006,86  
0,00

Cena s DPH

v CZK

40 372,86

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-04 - Kácení

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Carix s.r.o.

Projektant: Agropojekce Litomyšl,  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**33 366,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

33 366,00

1 - Zemní práce

33 366,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

SO-04 - Kácení

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Carix s.r.o.

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

33 366,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 366,00

D 1

Zemní práce

33 366,00

|   |   |           |                                                                                                                                          |                |         |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 111201101 | Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 110,000 | 39,000 | 4 290,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----------|----------------|

viz. Tabulka kácení C.6." 110,0

|   |   |      |                                                                                                                              |        |       |            |           |  |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|--|
| 2 | K | R001 | Likvidace větví a křovin štěpkováním dle platné legislativy včetně vodorovného přesunu, naložení, složení, uložení, poplatku | soubor | 1,000 | 10 000,000 | 10 000,00 |  |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|--|

Poznámka k položce:

Štěpka bude ponechána na místě pro potřeby vlastníků.

Odborný odhad: 12,75 m<sup>3</sup>

"keře - 110 m<sup>2</sup>" 1

"větvě - 15+7+10+1=33 ks" 0

Součet

1,000

0,000

1,000

|   |   |           |                                                                                             |     |        |         |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|----------------|
| 3 | K | 112101101 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 14,000 | 179,000 | 2 506,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|----------------|

viz. Tabulka kácení C.6." 14,0

|   |   |           |                                                                                             |     |       |         |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------|----------------|
| 4 | K | 112101102 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 7,000 | 321,000 | 2 247,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------|----------------|

viz. Tabulka kácení C.6." 7,0

|   |   |           |                                                                                             |     |        |         |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|----------------|
| 5 | K | 112101103 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 10,000 | 518,000 | 5 180,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|----------------|

viz. Tabulka kácení C.6." 10,0

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6  | K   | 112101105 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm                    | kus    | 1,000    | 700,000         | 700,00            | CS ÚRS 2017 02     |
| W  |     |           | "viz. Tabulka kácení C.6." 1,0                                                                                  |        | 1,000    |                 |                   |                    |
| 7  | K   | 112101121 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm     | kus    | 1,000    | 102,000         | 102,00            | CS ÚRS 2017 02     |
| W  |     |           | "viz. Tabulka kácení C.6." 1,0                                                                                  |        | 1,000    |                 |                   |                    |
| 8  | K   | 112201101 | Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm | kus    | 7,000    | 197,000         | 1 379,00          | CS ÚRS 2017 02     |
| W  |     |           | "viz. Tabulka kácení C.6." 7                                                                                    |        | 7,000    |                 |                   |                    |
| 9  | K   | 112201102 | Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm | kus    | 1,000    | 462,000         | 462,00            | CS ÚRS 2017 02     |
| W  |     |           | "viz. Tabulka kácení C.6." 1,0                                                                                  |        | 1,000    |                 |                   |                    |
| 10 | K   | 112201105 | Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm        | kus    | 5,000    | 900,000         | 4 500,00          | CS ÚRS 2017 02     |
| W  |     |           | "viz. Tabulka kácení C.6." 5,0                                                                                  |        | 5,000    |                 |                   |                    |
| 11 | K   | R002      | Likvidace pařezů dle platné legislativy včetně vodorovného přesunu, naložení, složení, uložení, poplatku        | soubor | 1,000    | 2 000,000       | 2 000,00          |                    |

Poznámka k položce:

6 ks pařezů do 30 cm, 1 ks do 50cm, 4 ks do 160 cm a 1 ks do 250 cm

P

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jatový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

833 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Carix s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ: 291 58 401

DIČ: CZ29158401

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 000,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
156 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
32 760,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

188 760,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Canix s.r.o.

Projektant: Agropojekce Litomyšl,  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

156 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

156 000,00

VRN2 - Vedlejší náklady

65 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

91 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jalový potok ř. km 0,000-0,200

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Carix s.r.o.

Projektant: Agropojekce Litomyšl, s.r.o.

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupísu celkem

156 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

156 000,00

D VRN2

Vedlejší náklady

65 000,00

|   |        |                                                                                                                                                                                                                       |        |       |            |           |  |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|--|
| 1 | K R001 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplacení, pronájmu plochy na zařízení staveniště, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponii, míchacích center apod. | soubor | 1,000 | 20 000,000 | 20 000,00 |  |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|--|

Poznámka k položce:

Bude využita stávající zpevněná plocha 6x30 m = 180 m2

P

|   |        |                                                                                                                                                                              |        |       |            |           |  |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|--|
| 2 | K R002 | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. | soubor | 1,000 | 15 000,000 | 15 000,00 |  |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k položce:  
K omezení dopravy dojde na místních komunikacích v k.ú. Rokovnik a v intravilánu obce.  
Dodavatelská firma zajistí případné řízení provozu v tomto úseku nálezitě proškolenými osobami po dobu celé stavby v zájmovém prostoru. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových možností příjezdové komunikace.  
Na celou stavbu je navrženo dopravní značení.  
Seznam užitého dopravního značení:  
Dopravní značka: IP22-2Is  
Při výstavbě stavebního objektu SO - 01, 02, 03 a 04 (jedná se o práce ve dně a na levém břehu) budou z důvodu zajištění bezpečného průjezdu na této komunikaci osazeny informační dopravní značky IP22 s textem Průjezd stávkou.  
Doba trvání omezení dopravy v této fázi se uvažuje 3 měsíce.  
Uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.

|                        |   |      |                                                                                                                                                                                            |        |       |            |           |           |
|------------------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|-----------|
| 3                      | K | R003 | Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností | soubor | 1,000 | 30 000,000 | 30 000,00 |           |
| D VRN9 Ostatní náklady |   |      |                                                                                                                                                                                            |        |       |            |           | 91 000,00 |
| 4                      | K | R004 | Práce v ochranném pásmu vč. vytyčení podzemních inženýrských sítí                                                                                                                          | soubor | 1,000 | 5 000,000  | 5 000,00  |           |

Poznámka k položce:  
Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel ČD Telematika, výústění od COV).  
Práce v ochranném pásmu nadzemního vedení NN, VN (ČEZ) + nadzemního vedení Četlin, ochranné pásmo dráhy

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |            |           |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|--|
| 5 | K | R005 | Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.                                   | soubor | 1,000 | 50 000,000 | 50 000,00 |  |
| 6 | K | R006 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby. | soubor | 1,000 | 6 000,000  | 6 000,00  |  |

Poznámka k položce:  
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

|   |   |      |                                                                                                         |        |       |           |          |  |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------|--|
| 7 | K | R007 | Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.    | soubor | 1,000 | 2 000,000 | 2 000,00 |  |
| 8 | K | R008 | Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí. | soubor | 1,000 | 2 000,000 | 2 000,00 |  |

| PČ                                                                                                                                                                    | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 9                                                                                                                                                                     | K   | R009 | Informování vlastníků staveb dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. | soubor | 1,000    | 3 000,000       | 3 000,00          |                    |
| 10                                                                                                                                                                    | K   | R010 | Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.                                                                                                                                 | soubor | 1,000    | 2 000,000       | 2 000,00          |                    |
| 11                                                                                                                                                                    | K   | R011 | Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 5 000,000       | 5 000,00          |                    |
| 12                                                                                                                                                                    | K   | R012 | Archeologický průzkum                                                                                                                                                                               | soubor | 1,000    | 15 000,000      | 15 000,00         |                    |
| Poznámka k položce:<br>Ohlášení archeologickému ústavu 14 dnů před zahájením prací a umožnění případného archeologického průzkumu. vč. případných poplatků za průzkum |     |      |                                                                                                                                                                                                     |        |          |                 |                   |                    |
| 13                                                                                                                                                                    | K   | R013 | Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 1 000,000       | 1 000,00          |                    |

Příloha č. 2 Označení kategorií tvrdosti dřevin a stanovení minimálních cen za 1 m<sup>3</sup> bez DPH (Ceník)

| č. | ČESKÝ NÁZEV                      | VĚDECKÝ NÁZEV                                | ZKRATKA | Tvrdost pro<br>potřeby ST |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|
| 75 | slěmcha obecná                   | <i>Padus avium</i> ill.                      | STR.    | A                         |
| 92 | vrba bílá, vrba křehká           | <i>Salix alba</i> , <i>Salix fragilis</i> L. | VR      | A                         |
| 01 | smrk ztepilý                     | <i>Picea abies</i> (L.) Karsten              | SM      | C                         |
| 10 | jedle bělokora                   | <i>Abies alba</i> Mill.                      | JD      | C                         |
| 18 | douglaska tisolistá              | <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco | DG      | C                         |
| 20 | borovice lesní                   | <i>Pinus sylvestris</i> L.                   | BO      | C                         |
| 30 | modřín opadavý (m. evropský)     | <i>Larix decidua</i> Mill.                   | MD      | C                         |
| 39 | ostatní jehličnaté               |                                              | JX      | C                         |
| 64 | bříza bělokora (b. bradavičnatá) | <i>Betula pendula</i> Roth                   | BR      | B                         |
| 66 | jeřáb ptačí                      | <i>Sorbus aucuparia</i> L.                   | JR      | B                         |
| 68 | jeřáb muk, muk                   | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz               | MK      | B                         |
| 74 | třešeň ptačí                     | <i>Cerasus avium</i> (L.)                    | TR      | B                         |
| 76 | hrušeň planá                     | <i>Pyrus pyrastrer</i> (L.) Burgsd.          | HR      | B                         |
| 77 | jablono lesní                    | <i>Malus sylvestris</i> Mill.                | JB      | B                         |
| 80 | lípa malolistá (lípa srdčitá)    | <i>Tilia cordata</i> Mill.                   | LP      | B                         |
| 83 | olše lepkavá                     | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner         | OL      | B                         |
| 86 | topol osika, osika obecná        | <i>Populus tremula</i> L.                    | OS      | B                         |
| 87 | topol bílý (linda)               | <i>Populus alba</i> L.                       | TP      | B                         |
| 93 | jírovec maďal                    | <i>Aesculus hippocastanus</i> L.             | KS      | B                         |
| 97 | ostatní listnaté měkké           |                                              | LMX     | B                         |
| 40 | dub letní                        | <i>Quercus robur</i> L.                      | DB      | D                         |
| 50 | buk lesní                        | <i>Fagus sylvatica</i> L.                    | BK      | D                         |
| 51 | habr obecný                      | <i>Carpinus betulus</i> L.                   | HB      | D                         |
| 52 | javor mléč                       | <i>Acer platanoides</i> L.                   | JV      | D                         |
| 53 | javor klen                       | <i>Acer pseudoplatanus</i> L.                | KL      | D                         |
| 54 | javor babyka                     | <i>Acer campestre</i> L.                     | BB      | D                         |
| 57 | jasan ztepilý                    | <i>Fraxinus excelsior</i> L.                 | JS      | D                         |
| 60 | jilm habrolistý                  | <i>Ulmus minor</i> Mill.                     | JL      | D                         |
| 63 | trnovník akát                    | <i>Robinia pseudacacia</i> L.                | AK      | D                         |
| 70 | ořešák královský                 | <i>Juglans regia</i> L.                      | OR      | D                         |
| 79 | ostatní listnaté tvrdé           |                                              | LTX     | D                         |

| kategorie tvrdosti dřevin<br>určených k prodeji pro potřeby<br>ST: | označení       | minimální cena         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| A                                                                  | vrby           | 250 Kč/m <sup>3</sup>  |
| B                                                                  | listnaté měkké | 450 Kč/ m <sup>3</sup> |
| C                                                                  | jehličnaté     | 650 Kč/m <sup>3</sup>  |
| D                                                                  | listnaté tvrdé | 1000 Kč/m <sup>3</sup> |

Převodní koeficienty – přepočet prostorových metrů /prm/ na kubické metry („plnometry“) /m<sup>3</sup>/:  
 $m^3 = prm \times koef$

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| listnaté dřeviny   | koeficient 0,56 |
| jehličnaté dřeviny | koeficient 0,64 |