

PODCHYCNÍ SVAHU A DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VRKOSLAVICKÁ UL., JABLONEC N.N.

Změnový list číslo ZL 01:

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)

P02 Méněpráce

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 462-2017-OÚaHR/OIV

Název stavby:	Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ul., Jablonec nad Nisou
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel:	Jostav spol. s r. o.
Smlouva o dílo:	ev. č. 462-2017-OÚaHR/OIV
Změny jsou zapsány:	1) Ve stavebním deníku – průběžně při realizaci díla 2) V zápisech z kontrolních dní - průběžně

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Vícepráce a méněpráce v jednotlivých stavebních objektech

POPIS ZMĚNY:

- 1) **SO 000 – Všeobecné podmínky:**
P02/000 – Méněpráce – snížení počtu zatěžovacích zkoušek.
- 2) **SO 001 - Příprava území a uvedení do původního stavu:**
P02/001 – Méněpráce – Odpočet ošetření dřevin prořezem a odpočet ochrany stromů bedněním.
- 3) **SO 100 +101 - Komunikace + chodník:**
P02/100 – Méněpráce – Odpočet plochy ložních vrstev asfaltů
P01/100 – Vícepráce – Navýšení rozsahu konstrukčních vrstev vozovky (Rádelská – plná šíře), navýšení rozsahu plochy podkladní vrstvy asfaltu (Vrkoslavická), navýšení rozsahu plochy chodníku, navýšení délky silničních obrubníků a navíc realizace záhonových obrubníků.
- 4) **SO 200 - Opěrná zeď:**
P02/200 – Méněpráce – Odpočet části rozsahu (plochy) nerealizovaných geomříží
P01/200 – Vícepráce – Navýšení rozsahu zemních prací pro zásypové těleso zdi, navýšení rozsahu zásypů gabionové zdi, sanace aktivní zóny základové spáry gabionové zdi, navýšení objemu gabionové zdi.
- 5) **SO 300 - Odvodnění:**
P01/300 – Vícepráce – Navýšení rozsahu (délky) drenáží, PVC kanalizačního potrubí a s tím související navýšení rozsahu zemních prací pro drenáže, zásypů rýh a navýšení počtu šachet a uličních vpustí.
- 6) **SO 700 - Zábradlí:**
P02/700 – Méněpráce – Odpočet neprovedené realizační dokumentace objektu.
- 7) **SO 701 - Protipohledová stěna:**
P02/701 – Méněpráce – Odpočet neprovedené realizační dokumentace objektu.
- 8) **SO 800 - Kácení:**
P02/800 – Méněpráce – Odpočet 3 ks nepokácených stromů.

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Důvodem k veškerým změnám byly nezbytnosti realizace dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, které vyplynuly ze skutečností zjištěných během realizace díla a které nebyly předem známy, ani je nebylo před zahájením prací možno v žádném případě předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. Jednotlivé změny jsou odůvodněny dle jednotlivých stavebních objektů následovně:

P02/000 – Méněpráce – snížení počtu zatěžovacích zkoušek:

Při realizaci díla nebylo nutno průběžně provádět projektem stanovené množství jednotlivých zkoušek – geologický dozor byl prováděn RNDr. Vybrálem průběžně dle potřeby.

P02/001 – Méněpráce – Odpočet ošetření dřevin prořezem a odečet ochrany stromů bedněním

Na objízdě trase nebylo nutno prořezávat průjezdný profil komunikace.

P02/100 – Méněpráce – Odpočet plochy ložních vrstev asfaltů

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení bylo zjištěno, že skutečně provedené výměry ložních vrstev asfaltu byly menší, než bylo uvedeno ve výkazu výměr, který obsahoval rezervu na tyto práce. Výkres jednotlivých ploch je uveden v příloze č. 02-ZL01.

P01/100 – Vícepráce – Navýšení rozsahu konstrukčních vrstev vozovky (Rádelská – plná šířka), navýšení rozsahu plochy podkladní vrstvy asfaltu (Vrkoslavická), navýšení rozsahu plochy chodníku, navýšení délky silničních obrubníků a navíc realizace chodníkových obrubníků

V tělese komunikace ulice Rádelská byly ve skutečnosti provedeny rozsáhlejší zásahy - zejména výkopy pro neplánované práce na opravě rozpadlé splaškové kanalizace v majetku SVS, a.s., která rekonstrukci splaškové kanalizace hradila. Z toho důvodu bylo nutno zrealizovat rekonstrukci komunikace v ulici Rádelská v celé šíři vozovky vč. konstrukčních vrstev.

V ulici Vrkoslavická bylo geodetickým zaměřením skutečného provedení zjištěno, že ve skutečnosti byl v závislosti na skutečném objemu gabionové zdi proveden větší rozsah plochy podkladní vrstvy asfaltu ACP, než bylo udáváno výkazem výměr. Zároveň byly vyhodnoceny skutečné výměry plochy chodníků a délky obrubníků. Navíc byly realizovány v délce chodníku oproti plánu PD ještě záhonové obrubníky podél gabionové zdi pro dostatečné zajištění chodníku.

P02/200 – Méněpráce – Odpočet části rozsahu (plochy) nerealizovaných geomříží

Při realizaci gabionové zdi bylo zjištěno, že do prostoru zásepového tělesa zasahuje rostlý skalní terén. Část tohoto skalního podloží byla odtěžena a upravena, nebylo jí možné standardní cestou odtěžit v plném rozsahu. Z toho důvodu bylo v předmětném úseku zásepové těleso upraveno tak, aby kopírovalo průběh skalního terénu. Tím došlo ke zúžení aktivního zásepů a na základě posouzení statikem k snížení rozsahu armování zásepů geomřížemi.

P01/200 – Vícepráce – Navýšení rozsahu zemních prací pro zásepové těleso zdi, navýšení rozsahu zásepů gabionové zdi, navýšení objemu gabionové zdi

Při zahájení stavby byl profil gabionové zdi upraven do mírnějšího náklonu, který je vhodnější pro kvalitu provedení opěrné konstrukce, zejména míru zhutnění zásepů v bezprostřední blízkosti rubu zdi. Při provádění díla se dále v km 0,055 až km 0,102 v úrovni základové spáry vyskytly silně zavodnělé jíly nevhodné pro založení gabionů. Na základě posouzení geologa musela být aktivní zóna základové spáry o mocnosti 0,8 m sanována nakupovaným materiálem. Po zaměření skutečných příčných profilů celé konstrukce byly dopočítány skutečné výměry zásepů, u kterých došlo k navýšení objemu oproti hodnotám udávaným výkazem výměr. Zároveň byl v průběhu realizace díla v souvislosti s napojením komunikace Rádelská na Vrkoslavickou navýšen rozsah gabionové zdi.

P01/300 – Vícepráce – Navýšení rozsahu (délky) drenáží, PVC kanalizačního potrubí a s tím související navýšení rozsahu zemních prací pro drenáže, zásepů rýh a navýšení počtu šachet a uličních vpustí.

Při zakládání opěrné konstrukce bylo zjištěno, že do základové spáry se tlačí velké množství spodní vod, což způsobovalo, že většina území pro založení opěrné konstrukce je nad míru podmáčena. V souvislosti s tím bylo nutno navrhnout řešení pro zamezení zvodňování základové konstrukce opěrné zdi, neboť neřešení tohoto problému by mělo zásadní vliv na funkčnost celé konstrukce. Vzhledem k tomu bylo po dohodě s projektantem provedeno odvodnění základové spáry podélnou drenáží v celém rozsahu opěrné konstrukce a provedeny potřebné revizní šachty. V průběhu realizace díla došlo po dohodě s projektantem k osazení další uliční vpustí s potřebným napojením pomocí PVC kanalizačního potrubí v ulici Rádelská i Vrkoslavická, aby bylo zabezpečen dostatečný odvod dešťových vod z přilehlých komunikací.

P02/700 – Méněpráce – Odpočet neprovedené realizační dokumentace objektu

Po dohodě s projektantem bylo ustoupeno od zpracování RDS objektu zábradlí, které bylo provedeno v rozsahu dle původní projektové dokumentace.

P02/701 – Méněpráce – Odpočet neprovedené realizační dokumentace objektu

Po dohodě s projektantem bylo ustoupeno od zpracování RDS objektu protipohledové stěny, která byla provedena v rozsahu dle původní projektové dokumentace.

P02/800 – Méněpráce – Odpočet 3 ks nepokácených stromů

Při přípravě území bylo zjištěno, že není potřeba kácet plný rozsah stromů navržených projektantem.


Veškeré přesné výkazy výměr všech jednotlivých výše uvedených změn jsou po objektech uvedeny v příloze č. 01-ZL01 tohoto změnového listu a jsou jeho nedílnou součástí.

NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ano

NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: 645.593,- Kč bez DPH (781.167,- Kč včetně DPH)

méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
- 151.984,- Kč	- 31.917,- Kč	- 183.901,- Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
797.577,- Kč	167.491,- Kč	965.068,- Kč

ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL: TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ: PODPIS:

Jostav spol. s r. o.	Ing. Milan Pavlů	
----------------------	------------------	--

Jostav s.r.o.
 Studánská 74
 463 03 STRÁŽ N. N.
 DIČ: CZ47785233
 Tel./fax: 485 159 280-1

ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL: TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ: PODPIS:

za technický dozor stavebníka:	Václav Bittner	 VÁCLAV BITTNER Šeříková 4699 463 01 Jablonec nad Nisou tel.: 731 601 133 IČO: 763 9
--------------------------------	----------------	--

za autorský dozor:	Ing. Pavel Zemler	
--------------------	-------------------	---

za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
-----------------	------------------	--

	Radka Poprová	
--	---------------	---

Stavba: „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkošlavická ulice, Jablonec nad Nisou“

REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 1 - ZL 01

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název objektu	Měně práce (základ pro DPH)	Více práce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (včetně 21% DPH)
01	000	Všeobecné podmínky	-27 120,00 Kč	0,00	-27 120,00	-32 815,20
01	001	Příprava území a uvedení do původního stavu	-13 180,00 Kč	0,00	-13 180,00	-15 947,80
01	100 + 101	Komunikace + chodník	-42 279,00 Kč	129 105,70	86 826,70	105 060,31
01	200	Opěrná zeď	-58 735,00 Kč	580 492,40	521 757,40	631 326,45
01	300	Odvodnění	0,00 Kč	87 978,67	87 978,67	106 454,19
01	700	Zábradlí	-5 000,00 Kč	0,00	-5 000,00	-6 050,00
01	701	Protipohledová stěna	-3 000,00 Kč	0,00	-3 000,00	-3 630,00
01	800	Kácení	-2 670,00 Kč	0,00	-2 670,00	-3 230,70
		CELKEM	-151 984,00 Kč	797 578,77	645 592,77	781 167,25

Změnový list č. 1 vypracoval:
zhotovitel Jostav spol. s r. o.

Změnový list č. 1 schválil:
za autorský dozor:

za technický dozor stavebníka:

za objednatele:

Ing. Milan Pavlů, jednatel

Ing. Pavel Zemler

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová

JOSTAV s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRAŽ N. N.
DIČ: CZ47785233
Tel./Fax: 485 159 290-1

VÁCLAV BITTNER

Seřiková 4699

168 01 Jablonec nad Nisou

Václav Bittner

tel.: 731 601 133

ICO: 763 93 122

MĚNĚPRÁCE

Stavba: „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
Objekt: SO 000 Všeobecné podmínky

Místo: Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice

Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Kód - Popis

0 Všeobecné podmínky	-27 120,00
SO 000 Celkové náklady	-27 120,00
DPH 21 %	-5 695,20
Včetně DPH	-32 815,20

ASPE10

Firma: JOSTAV spol. s r.o.

Měněpráce

Stavba: 5548 „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkošlavická ulice, Jablonec nad Nisou“

Rozpočet: SO 000 Všeobecné podmínky

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
0	1	2	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				-27 120,00
R	1	02610A	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE statické	KUS	-7,000	1 200,00	-8 400,00
R	2	02610B	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE dynamické	KUS	-39,000	480,00	-18 720,00
Celkem:							-27 120,00

MĚNĚPRÁČE

„Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
SO 001 Příprava území a uvedení do původního stavu

Stavba:
Objekt:

Místo: Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice

Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Kód - Popis

1 Zemní práce

-13 180,00

SO 001 Celkové náklady

-13 180,00

DPH 21 %

-2 767,80

Včetně DPH

-15 947,80

Méněpráce

Stavba: 5548 „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkošlavická ulice, Jablonec nad Nisou“

Rozpočet: SO 001 Příprava území a uvedení do původního stavu

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
0	1	2	4	5	6	9	10
			1 Zemní práce				-13 180,00
R	11	18472B	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH PROŘEZEM	KUS	-11,000	500,00	-5 500,00
R	12	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	-96,000	80,00	-7 680,00
Celkem:							-13 180,00

MĚNĚPRÁCE

Stayba: „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
Objekt: SO 100 +101 Komunikace + chodník

Místo:

Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice

Objednatel:
Zhotovitel:

statutární město Jablonec nad Nisou
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Kód - Popis

5 Komunikace

-42 279,00

SO 100 +101 Celkové náklady

-42 279,00

DPH 21 %

-8 878,59

Včetně DPH

-51 157,59

ASPE10

Firma: JOSTAV spol. s r.o.

Měněpráce

Stavba: 5548 „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou”

Rozpočet: SO 100 +101 Komunikace + chodník

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
0	1	2	4	5	6	9	Celkem 10
R	22	574C56	5 Komunikace ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-165,800	255,00	-42 279,00
					Celkem:		-42 279,00

MĚNĚPRÁCE

Stavba: „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
Objekt: SO 200 Opěrná zeď

Místo: Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice

Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Kód - Popis

2 Základy

-58 735,00

SO 200 Celkové náklady

-58 735,00

DPH 21 %

-12 334,35

Včetně DPH

-71 069,35

ASPE10

Firma: JOSTAV spol. s r.o.

Měněpráce

Stavba: 5548 „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou”

Rozpočet: SO 200 Opěrná zeď

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
0	1	2	4	5	6	9	10
2 Základy							
R	18	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽE	M2	-691,000	85,00	-58 735,00
Celkem:							-58 735,00

MĚNĚPRÁČE

Stavba: „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
Objekt: SO 700 Zábradlí

Místo: Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice

Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Kód - Popis

0 Všeobecné konstrukce a práce	-5 000,00
SO 700 Celkové náklady	-5 000,00
DPH 21 %	-1 050,00
Včetně DPH	-6 050,00

ASPE10

Firma: JOSTAV spol. s r.o.

Měněpráce

Stavba: 5548 „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkošlavická ulice, Jablonec nad Nisou“

Rozpočet: SO 700 Zábradlí

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
0	1	2	4	5	6	9	10
R	2	02943	0 Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	-1.000	5 000,00	-5 000,00
Celkem:						-5 000,00	-5 000,00

MĚNĚPRÁČE

Stavba: „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
Objekt: SO 701 Protipohledová stěna

Místo: Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice

Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Kód - Popis

-3 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce

-3 000,00

SO 701 Celkové náklady

-630,00

DPH 21 %

-3 630,00

Včetně DPH

ASPE10

Firma: JOSTAV spol. s r.o.

Měněpráce

Stavba: 5548 „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“

Rozpočet: SO 701 Protipohledová stěna

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
0	1	2	4	5	6	9	10
R	2	02943	0 Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	-1,000	3 000,00	-3 000,00
Celkem:						-3 000,00	-3 000,00

MĚNĚPRÁCE

Stayba: „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
Objekt: SO 800 Kácení

Místo: Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice

Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Kód - Popis

1 Zemní práce

-2 670,00

SO 800 Celkové náklady

-2 670,00

DPH 21 %

-560,70

Včetně DPH

-3 230,70

ASPE10

Firma: JOSTAV spol. s r.o.

Měněpráce

Stavba: 5548 „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“

Rozpočet: SO 800 Kácení

Typ	Pof. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
0	1	2	4	5	6	9	10
			1 Zemní práce				
R	4	11201B	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZU	KUS	-3,000	890,00	-2 670,00
Celkem:							-2 670,00

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
Objekt: SO 100 +101 Komunikace + chodník

Místo: Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice

Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Kód - Popis

5 Komunikace	105 597,20
9 Ostatní konstrukce a práce	23 508,50
SO 100 +101 Celkové náklady	129 105,70
DPH 21 %	27 112,20
Včetně DPH	156 217,90

ASPE10

Firma: JOSTAV spol. s r.o.

Dodatečné stavební práce

Stavba: 5548 „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“

Rozpočet: SO 100 +101 Komunikace + chodník

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
0	1	2	4	5	6	9	10
		5	Komunikace				105 597,20
R	17	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	160,800	90,00	14 472,00
R	18	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	320,800	129,00	41 383,20
R	24	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	129,200	345,00	44 574,00
R	25	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,200	340,00	5 168,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				23 508,50
R	33	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	94,300	215,00	20 274,50
R	34	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	9,800	330,00	3 234,00
					Celkem:		129 105,70

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
Objekt: SO 200 Opěrná zeď

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis

0 Všeobecné konstrukce a práce	38 198,40
1 Zemní práce	388 394,00
3 Svislé konstrukce	153 900,00
SO 200 Celkové náklady	580 492,40
DPH 21 %	121 903,40
Včetně DPH	702 395,80

Dodatečné stavební práce

Stavba: 5548 „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkošlavická ulice, Jablonec nad Nisou“

Rozpočet: SO 200 Opěrná zeď

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
0	1	2	4	5	6	9		10
R	1	0141021	0 Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU TYP S io	T	553,600	69,00	38 198,40	38 198,40
			1 Zemní práce				388 394,00	
R	3	131118	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 1-2, ODVOZ DO 20KM	M3	173,000	299,00	51 727,00	51 727,00
R	4	131119	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 730,000	9,00	15 570,00	15 570,00
R	5	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	173,000	299,00	51 727,00	51 727,00
R	6	131219	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 730,000	9,00	15 570,00	15 570,00
R	15	17481B	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	540,000	470,00	253 800,00	253 800,00
			3 Svislé konstrukce				153 900,00	
R	20	327214	ZDI OPERNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	57,000	2 700,00	153 900,00	153 900,00
			Celkem:				580 492,40	580 492,40

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

„Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
SO 300 Odvodnění

Stavba:
Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis

0 Všeobecné konstrukce a práce	3 058,08
1 Zemní práce	31 611,24
2 Základy	1 246,50
4 Vodovodné konstrukce	2 371,85
8 Potrubí	49 691,00
SO 300 Celkové náklady	87 978,67
DPH 21 %	18 475,52
Včetně DPH	106 454,19

Dodatečné stavební práce

Stavba: 5548 „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“
 Rozpočet: SO 300 Odvodnění

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
0	1	2	4	5	6	9	10
R	1	0141021	0 Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU TYP S lo	T	44,320	69,00	3 058,08
			1 Zemní práce				31 611,24
R	11	132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	22,160	299,00	6 625,84
R	12	132219	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	221,600	9,00	1 994,40
R	14	132318	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 20KM	M3	22,160	310,00	6 869,60
R	15	132319	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	221,600	9,00	1 994,40
R	20	17481A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,700	510,00	14 127,00
			2 Základy				1 246,50
R	22	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	27,700	45,00	1 246,50
			4 Vodotvorné konstrukce				2 371,85
R	24	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,649	650,00	2 371,85
			8 Potrubí				49 691,00
R	25	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	3,500	190,00	665,00
R	29	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	55,400	190,00	10 526,00
R	31	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	16 800,00	16 800,00
R	32	89483A	PLASTOVÉ ŠACHTY PRŮMĚR 425 MM NA POTRUBÍ DN150	KS	1,000	5 900,00	5 900,00
R	36	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	7 900,00	15 800,00
						Celkem:	87 978,67