

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/217/2017






Komplexní výroba dříví na OM 2, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Hlubočky, 1Q 2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize

Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.**
Sídlo: 173, 75103 Citov
IČO: 05359988
DIČ: CZ05359988
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67238, 1. září 2016
Zastoupený: Josef Mráček
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Josef Mráček
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Olomoucká 154, 783 61 Hlubočky .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 932 600 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipníku nad Bečvou dne 15.12.2017

V Hlubočkách dne 15.12.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Josef Mráček

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP pr.hm. do 0,99	300	m3	130	39000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK,JV,JS,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Při těžbě dbát na ochranu PZ.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP pr.hm.nad 1,00	300	m3	120	36000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK,JS,JV,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu nad 1,00 m3,Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do49/do600m	100	m3	310	31000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do49/přes600m	100	m3	310	31000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10;				

	dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do69/do600m	100	m3	300	30000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,39,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do69/přes600m	100	m3	300	30000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,39,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke				

	zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do99/do600m	500	m3	295	147500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do99/přes600m	200	m3	295	59000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT+100/do600m	800	m3	295	236000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin přes 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu + 100,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění</p>				

	dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT+100/přes600m	400	m3	295	118000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu přes 100,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT do49/do600m	50	m3	360	18000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT do49/přes600m	50	m3	365	18250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení				

	prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT do69/do600m	50	m3	350	17500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do0,69,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT do69/přes600m	50	m3	355	17750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 69,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně				

	stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT do99/do600m	300	m3	340	102000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=49; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT do99/přes600m	50	m3	345	17250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT +100/do600m	300	m3	330	99000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +100,pro přibližování do				

	0,49, přibliž. vzdálenost do 600m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT +100/přes600m	50	m3	335	16750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, JD, BK, BŘ, JV, JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací, prům.hmot.pro těžbu +100, pro přibližování do 0,49, přibliž. vzdálenost přes 600m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT do19/do900m	100	m3	750	75000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací, prům.hmot.pro těžbu do 0,19, pro přibližování do 0,09, přibliž. vzdálenost do 900m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT do49/do600m	100	m3	700	70000

Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT do49/přes600m	100	m3	680	68000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT do69/do600m	100	m3	390	39000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,39,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas</p>				

	asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT do69/přes600m	100	m3	395	39500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací, prům.hmot.pro těžbu do 0,69, pro přibližování do 0,39, přibliž.vzdálenost přes 600m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT do99/do600m	300	m3	380	114000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací, prům.hmot.pro těžbu do 0,99, pro přibližování do 0,49, přibliž.vzdálenost do 600m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT do99/přes600m	200	m3	385	77000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14;				

	Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 99 ,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT+100/do600m	300	m3	380	114000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +100,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT+100/přes600m	200	m3	385	77000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +100,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP	50	m3	245	12250

	+ vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do99/do600m				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=5M; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99 ,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do99/přes600m	30	m3	250	7500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=5M; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99 ,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory+100/do600m	50	m3	240	12000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=5M; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu+100,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo				

	k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory+100/přes600m	30	m3	245	7350
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +100,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,trídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně, pr. hm. do 0,99 m3	1000	m3	45	45000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. těžných stromů (m3)=99; Poznámka=Stahování klestu po nahodilé těžbě do hromad nebo posádů vzdálených od sebe min. 15m.Průměrná hmotnost těžných stromů do 0,99 m3.Práce ve voj. újezdu Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně, pr. hm. nad 1,00 m3	1000	m3	40	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Stahování klestu po nahodilé těžbě do hromad nebo posádů vzdálených od sebe min.15m.Průměrná hmotnost těžných stromů nad 1,00 m3.Práce ve voj. újezdu Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	750	37500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; Poznámka=Těžba jednotlivých,značně rozptýlených a okrajových značně zavěšených stromů,rozmanipulování a přiblížení lapáků.Práce ve vojenském újezdu,kde dostane cizí státní příslušník vstup jen se souhlasem ministra obrany.;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická	500	m3	45	22500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; chemický přípravek=Vaztak, Scolicid; koncentrace (%)=0,5; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní				

	příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střelb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Asanace kůrovcem ohroženého dříví na pařezu v jarním období vlastním zádovým postřikovačem chemickým přípravkem Vaztak 10 SC s použitím barviva Scolycid C (obojí poskytne LS Hlubočky) v určené koncentraci, včetně dopravy vody vlastním vozidlem pro namíchání postřikové jíchy. Kmeny budou při asanaci otáčeny, postřik proveden z obou stran.;				
126711	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	100	m3	110	11000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=smrk; Poznámka=manipulace dřevní hmoty na OM harvesterem - zkracování třídění a ukládání dříví na skládky do měřitelných hrání;				

