

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy pro protečení - Zelený Pruh

Objekt: 17-20-02 - Opravy maleb v šatnách

Místo: Datum: 14.07.2017

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	62 643,11
HSV - Práce a dodávky HSV	53 213,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 441,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 772,20
PSV - Práce a dodávky PSV	9 429,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 429,61
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 643,11

ROZPOČET

Stavba: Opravy pro protečení - Zelený Pruh

Objekt: 17-20-02 - Opravy maleb v šatnách

Místo: Datum: 14.07.2017

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 643,11

HSV - Práce a dodávky HSV

53 213,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 441,30

11	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	73,530	210,00	15 441,30
			"pánské šatny strop" 2,5*1		2,500		
			"pánské šatny průvlak" 5,3*1		5,300		
			"sauna chodba" 5,5*3,9		21,450		
			"šatna ženy" 11*1,2+6,5*2		26,200		
			"WC ženy strop + stěny" 2,8*2,6+1*(2,8+2,6+2,6+2,8)		18,080		
			Součet		73,530		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 772,20

13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,300	52,00	3 915,60
12	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do	m2	75,300	22,00	1 656,60
14	K	9-001	Úklid po malbách	soub	1,000	4 200,00	4 200,00
15	K	9-002	Opravy světlíků	kus	5,000	5 600,00	28 000,00

Jedná se o opravu světlíku po zatečení - odstranění poškozených omítek, nové omítky a malby. Zhotovení nové hydroizolace natavením asfaltových pásů, zhotovení nového oplechování

PSV - Práce a dodávky PSV

9 429,61

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 429,61

10	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,300	3,00	225,90
6	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,300	21,00	1 581,30
9	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,300	12,00	903,60
1	K	784151001	Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	46,00	460,00
5	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	75,000	3,50	262,50
3	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	75,000	3,50	262,50
7	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	75,300	12,70	956,31
4	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,000	63,70	4 777,50