

## Rekapitulace změny ceny stavby - po objektech

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská - II. Etapa**  
 I.etapa - úseky 1, 2, 3 (ul. Štramberská od Katolického domu po křižovatku s ul. Pabla Nerudy)

Objekt	Název objektu	Cena celkem DZS	Vícepráce ve změně	Méněpráce ve změně	Cena změny celkem	Rozdíl cen celkem
		DZS	ZL	ZL	dodatek	dodatek
		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
		13	14	15	16	17
SO 101-1	<b>REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - nezpůsobitelné náklady</b>	<b>9 063 224,77</b>	<b>226 269,91</b>	<b>-79 434,62</b>	<b>9 210 060,06</b>	<b>146 835,29</b>
	ZL 1 - povrchy dle zaměření skutečného provedení	7 092 393,70	61 648,37	-79 434,62	7 074 607,45	-17 786,25
	ZL 2 - sanace překopů	0,00	106 114,90	0,00	106 114,90	106 114,90
	ZL 3 - doplnění drenáže pláň	12 733,66	41 222,64	0,00	53 956,30	41 222,64
	ZL 5 - zajištění plné uzávěry na úseku II.	0,00	17 284,00	0,00	17 284,00	17 284,00
SO 101-1	<b>REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - způsobilé náklady hlavní</b>	<b>1 838 389,46</b>	<b>219 451,63</b>	<b>-33 357,96</b>	<b>2 024 483,12</b>	<b>186 093,66</b>
	ZL 4 - Kanalizace	482 055,69	219 451,63	-33 357,96	668 149,35	186 093,66
SO 101-1	<b>REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - způsobilé náklady vedlejší</b>	<b>324 421,66</b>	<b>40 660,48</b>	<b>-9 419,87</b>	<b>355 662,27</b>	<b>31 240,61</b>
	ZL 4 - Kanalizace	70 824,38	40 660,48	-9 419,87	102 064,99	31 240,61
	<b>Celkem změna v dotčených SO</b>	<b>11 226 035,89</b>	<b>486 382,02</b>	<b>-122 212,45</b>	<b>11 590 205,46</b>	<b>364 169,57</b>
	<b>Celkem změna v dotčených SO (vč. DPH)</b>					<b>440 645,18</b>
	<b>Cena celkem za I. etapu (bez VaON_I.et)</b>	<b>15 112 654,00</b>			<b>15 476 823,57</b>	
	<b>VaON_I.et (bez změny)</b>	<b>342 248,00</b>				
<b>Konečná cena celkem za I.etapu</b>					<b>15 819 071,57</b>	
<b>Konečná cena celkem za I.etapu (vč. DPH)</b>					<b>19 141 076,60</b>	

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 Stavební objekt: **SO 101-1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - Nezpůsobitelné náklady**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA (1.část)**  
 Název rozpočtu: **Narovnání ploch dle zaměření skutečného provedení**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
		<b>11-Přípravné a přidružené práce</b>										
19	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m <sup>2</sup> , živice tl.10 cm, Odstranění asfaltu v křižovatkách	m <sup>2</sup>	360,00	351,30	-8,70	76,31	27 471,60	26 807,70	-663,90	-2,4	
		<b>4-Vodorovné konstrukce</b>										
25	451317778	Betonové lože pod dlažbu, beton C 20/25 XF3	m <sup>2</sup>	2 084,00	2 098,50	14,50	257,19	535 983,96	539 713,22	3 729,26	0,7	
		Lože celkem 2236 - 152(aut. Záliv) = 2084m <sup>2</sup>										
		<b>5-Komunikace</b>										
27	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm, včetně dosypání podkladu, vozovka	m <sup>2</sup>	6 778,00	6 818,70	40,70	99,69	675 698,82	679 756,20	4 057,38	0,6	
28	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	4 542,00	4 568,20	26,20	208,57	947 324,94	952 789,47	5 464,53	0,6	
29	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 927,00	4 919,50	-7,50	37,31	183 826,37	183 546,55	-279,83	-0,2	
30	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup> , 0,50 kg/m <sup>2</sup> , modif.kontakt.emulze	m <sup>2</sup>	10 194,00	9 838,40	-355,60	13,57	138 332,58	133 507,09	-4 825,49	-3,5	
31	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	4 927,00	4 568,20	-358,80	200,10	985 892,70	914 096,82	-71 795,88	-7,3	
32	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	340,00	351,30	11,30	249,27	84 751,80	87 568,55	2 816,75	3,3	
33	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m <sup>2</sup>	4 927,00	4 919,50	-7,50	249,27	1 228 153,29	1 226 283,77	-1 869,52	-0,2	
36	591241110	Kladení dlažby drobné kostky, lože z betonu-viz.pol."Betonové lože", včetně dodávky výplně	m <sup>2</sup>	2 236,00	2 250,50	14,50	628,84	1 406 086,24	1 415 204,42	9 118,18	0,6	
		<b>91-Doplňující práce na komunikaci</b>										
83	916261110	Osazení obruby z kostek drobných s boční opěrou, beton C20/25	m	2 420,00	2 520,40	100,40	363,17	878 871,40	915 333,67	36 462,27	4,1	
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (-)</b>								<b>-79 434,62</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (+)</b>								<b>61 648,37</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem</b>						<b>7 092 393,70</b>	<b>7 074 607,45</b>	<b>-17 786,25</b>		

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 Stavební objekt: **SO 101-1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - Nezpůsobitelné náklady**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA (1.část)**  
 Název rozpočtu: **Sanace překopů komunikace betonem C 16/20**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
86	918101110R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	0,00	30,65	30,65	3 462,15	0,00	106 114,90	106 114,90		položka převzata z obj. 101-1 uznamené
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (-)</b>								<b>0,00</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (+)</b>								<b>106 114,90</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>106 114,90</b>	<b>106 114,90</b>		

obetonování 17 bm prostupu pod komunikací (17x0,75x0,6= 7,65m3)  
 2 x prostup pod komunikací v dl. 8,5m  
 Sanace překopů viz SD ( 6m3 + 9m3 + 8m3)

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 Stavební objekt: **SO 101-1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - Nežpusobilé náklady**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA (1.část)**  
 Název rozpočtu: **Doplnění drenáže pláně**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,62	47,62	16,00	136,79	4 324,75	6 513,39	2 188,64		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	158,08	238,08	80,00	15,23	2 407,56	3 625,96	1 218,40		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	31,62	47,62	16,00	48,51	1 533,69	2 309,85	776,16		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,62	47,62	16,00	141,31	4 467,66	6 728,62	2 260,96		
63	175101100	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 16 - 22 mm	m3	0,00	16,00	16,00	896,78	0,00	14 348,48	14 348,48		položka z SO 101-1 Uznatelné
N1	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,00	16,00	16,00	1 040,00	0,00	16 640,00	16 640,00		
N2		Geotextilie 300g/m2 šířka 2m	bm	0,00	40,00	40,00	34,50	0,00	1 380,00	1 380,00		
N3		Drenážní trubka PP	bm	0,00	40,00	40,00	40,25	0,00	1 610,00	1 610,00		
N4		Montáž drenáže	bm	0,00	40,00	40,00	20,00	0,00	800,00	800,00		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (-)</b>								<b>0,00</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (+)</b>								<b>41 222,64</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem</b>						<b>12 733,66</b>	<b>53 956,30</b>	<b>41 222,64</b>		

Výkop rýhy 0,8x0,5x40 =16m3

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 Stavební objekt: **SO 101-1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - způsobilé náklady hlavně**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA (1.část)**  
 Název rozpočtu: **Zvětšený objem výkopových prací**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - odpočet záস্যu vpusti	m3	15,03	14,75	-0,28	59,39	892,66	876,01	-16,65		
24	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský	m3	4,95	4,78	-0,17	904,56	4477,93	4323,81	-154,13		
38	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	17,85	15,85	-2,00	731,05	13049,24	11587,14	-1462,10		
39	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	17,85	15,85	-2,00	251,76	4493,92	3990,40	-503,52		
42	55241714	Poklop D400 Multitop, včetně rámu a prstence, Kompletní dodávka pro system Bituplan viz. TZ	kus	17,85	15,85	-2,00	4521,99	80717,52	71673,54	-9043,98		
43	55243095R	Mříž vtoková KM12P EUROPA D400 rovná 50/50, s uzamykatelným pantem	kus	17,85	15,85	-2,00	2755,59	49187,28	43676,10	-5511,18		
44	55343910R	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	17,85	15,85	-2,00	616,13	10997,92	9765,66	-1232,26		
45	59224302R	Prsteneц vyrovnávací TBV-Q 10b/60	kus	18,03	16,00	-2,03	211,97	3821,50	3391,52	-429,98		
46	59224309R	Skruz horní TBV-Q 5d/600 betonová	kus	18,03	16,00	-2,03	553,95	9986,89	8863,20	-1123,69		
47	59224319R	Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 1a/330 výtok DN 150	kus	18,03	16,00	-2,03	522,86	9426,38	8365,76	-1060,62		
48	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, Výkop potrubí	m3	161,67	270,86	109,19	127,18	20561,19	34447,72	13886,53		
49	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	161,67	270,86	109,19	15,56	2515,59	4214,55	1698,97		
50	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	179,52	379,70	200,18	47,00	8437,44	17845,81	9408,37		
53	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	187,00	93,50	-93,50	91,77	17160,99	8580,50	-8580,50		
58	139601100	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	17,85	108,84	90,99	420,75	7510,39	45794,43	38284,04		
59	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	179,52	379,70	200,18	136,79	24556,54	51938,89	27382,35		
60	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	897,60	1898,50	1000,90	6,92	6211,39	13137,62	6926,23		
61	171201200	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	179,52	379,70	200,18	14,33	2572,52	5441,07	2868,55		
62	174101098	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	74,80	186,01	111,21	59,39	4442,37	11047,13	6604,76		
64	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	179,52	268,49	88,97	141,31	25367,97	37940,04	12572,07		
93	966890000	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH, včetně připojení	kus	17,85	15,85	-2,00	2119,68	37836,29	33596,93	-4239,36		
100	979990000	Poplatek za skládku stavební suti	t	256,70	262,26	5,56	211,97	54413,04	55591,81	1178,77		
101	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, skládka 15km	t	5679,27	7999,11	2319,84	6,92	39300,53	55353,83	16053,30		
102	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	392,34	397,90	5,56	95,14	37326,85	37855,93	529,07		
103	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	392,34	558,04	165,70	17,31	6791,34	9659,66	2868,32		
N1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,00	29,49	29,49	56,90	0,00	1677,87	1677,87		
N2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,00	37,91	37,91	41,80	0,00	1584,76	1584,76		
N3	130001101	Příplatek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	0,00	120,31	120,31	342,00	0,00	41145,68	41145,68		
N4	969021141	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400	m	0,00	187,00	187,00	186,00	0,00	34782,00	34782,00		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (-)</b>								<b>-33357,96</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (+)</b>								<b>219451,63</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem</b>						<b>482055,69</b>	<b>668149,35</b>	<b>186093,66</b>		

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 Stavební objekt: **SO 101-1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - způsobilé náklady vedlejší**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA (1.část)**  
 Název rozpočtu: **Zvětšený objem výkopových prací**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
10	174101098	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - odpočet záস্যpu vpusti	m3	2,65	2,47	-0,18	59,39	157,53	146,69	-10,84		
24	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský	m3	0,87	0,73	-0,14	904,56	790,22	660,33	-129,89		
38	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	3,15	2,15	-1,00	731,05	2302,81	1571,76	-731,05		
39	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	3,15	2,15	-1,00	251,76	793,04	541,28	-251,76		
43	55243095R	Mříž vtoková KM12P EUROPA D400 rovná 50/50, s uzamykatelným pantem	kus	3,15	2,15	-1,00	2755,59	8680,11	5924,52	-2755,59		
44	55343910R	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	3,15	2,15	-1,00	616,13	1940,81	1324,68	-616,13		
45	59224302R	Prstavec vyrovnávací TBV-Q 10b/60	kus	3,18	2,18	-1,00	211,97	674,38	462,09	-212,29		
46	59224309R	Skruž horní TBV-Q 5d/600 betonová	kus	3,18	2,18	-1,00	553,95	1762,39	1207,61	-554,78		
47	59224319R	Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 1a/330 výtok DN 150	kus	3,18	2,18	-1,00	522,86	1663,48	1139,83	-523,65		
48	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 ,STROJNĚ, Výkop potrubí	m3	28,53	48,94	20,41	127,18	3628,45	6224,44	2596,00		
49	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	28,53	48,94	20,41	15,56	443,93	761,54	317,61		
50	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	31,68	69,10	37,42	47,00	1488,96	3247,79	1758,83		
53	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	33,00	16,50	-16,50	91,77	3028,41	1514,21	-1514,20		
58	139601100	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,15	20,16	17,01	420,75	1325,36	8482,32	7156,96		
59	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,68	69,10	37,42	136,79	4333,51	9452,46	5118,96		
60	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	158,40	345,50	187,10	6,92	1096,13	2390,86	1294,73		
61	171201200	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	31,68	69,10	37,42	14,33	453,97	990,23	536,26		
62	174101098	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,20	33,99	20,79	59,39	783,95	2018,67	1234,72		
64	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,68	48,31	16,63	141,31	4476,70	6826,97	2350,27		
93	966890000	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH, včetně připojení	kus	3,15	2,15	-1,00	2119,68	6676,99	4557,31	-2119,68		
100	979990000	Poplatek za skládku stavební suti	t	45,30	46,34	1,04	211,97	9602,30	9822,54	220,24		
101	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, skládka 15km	t	1002,22	1435,90	433,68	6,92	6935,39	9936,45	3001,06		
102	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	69,24	70,27	1,04	95,14	6587,09	6685,94	98,85		
103	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69,24	100,21	30,98	17,31	1198,47	1734,68	536,21		
N1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,00	5,51	5,51	56,90	0,00	313,63	313,63		
N2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,00	7,09	7,09	41,80	0,00	296,24	296,24		
N3	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,00	22,49	22,49	342,00	0,00	7691,92	7691,92		
N4	969021141	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400	m	0,00	33,00	33,00	186,00	0,00	6138,00	6138,00		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (-)</b>								<b>-9419,87</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (+)</b>								<b>40660,48</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem</b>						<b>70824,38</b>	<b>102064,99</b>	<b>31240,61</b>		

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 Stavební objekt: **SO 101-1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - Nezpůsobitelné náklady**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA (1.část)**  
 Název rozpočtu: **Zajištění plné uzávěry na II. Úseku**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
N1	kalk.	Zajištění plné uzávěry pro pokládku ohrubné vrstvy, projekt, osazení a demontáž PDZ. (51850/3=17241kč)	kus	0,00	1,00	1,00	17 284,00	0,00	17 284,00	17 284,00		Položka dokladována skutečnými náklady
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (-)</b>								<b>0,00</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem (+)</b>								<b>17 284,00</b>		
		<b>SO 101-1 Komunikace celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 284,00</b>		