

## Rekapitulace změny ceny stavby - po objektech

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 II. Etapa - úseky 4 a 5 (ul. Štramberská od křižovatky s ul. Pabla Nerudy po konec úseku)

Objekt	Název objektu	Cena celkem DZS	Vícepráce ve změně	Méněpráce ve změně	Cena změny celkem	Rozdíl cen celkem
		DZS	ZL	ZL	dodatek	dodatek
		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
		13	14	15	16	17
SO 101-2	<b>REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II.ETAPA - nezpůsobitelné náklady</b>	<b>9 443 128,73</b>	<b>97 239,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 540 368,45</b>	<b>97 239,72</b>
	ZL 6 - sanace překopů	0,00	38 776,08	0,00	38 776,08	38 776,08
	ZL 7 - doplnění drenáže pláň	23 599,02	41 222,64	0,00	64 821,66	41 222,64
	ZL 8 - zajištění plně uzávěry na úseku IV. a V.	0,00	17 241,00	0,00	17 241,00	17 241,00
SO 101-2	<b>REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II.ETAPA - způsobilé náklady hlavní</b>	<b>2 266 572,66</b>	<b>738 581,88</b>	<b>-90 756,27</b>	<b>2 914 398,27</b>	<b>647 825,61</b>
	ZL 9 - Kanalizace	493 319,40	738 581,88	-90 756,27	1 141 145,01	647 825,61
SO 101-2	<b>REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II.ETAPA - způsobilé náklady vedlejší</b>	<b>399 983,41</b>	<b>130 337,98</b>	<b>-16 018,05</b>	<b>514 303,34</b>	<b>114 319,93</b>
	ZL 9 - Kanalizace	87 056,36	130 337,98	-16 018,05	201 376,30	114 319,93
	<b>Celkem za SO 101-2</b>	<b>12 109 684,80</b>	<b>966 159,58</b>	<b>-106 774,32</b>	<b>12 969 070,06</b>	<b>859 385,26</b>
SO 102-2	<b>REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ II.ETAPA - Hlavní aktivity</b>	<b>2 642 330,79</b>	<b>82 448,51</b>	<b>-349 977,72</b>	<b>2 374 801,58</b>	<b>-267 529,21</b>
	ZL 10 - Skutečnost dle zaměření	1 129 304,09	82 448,51	-349 977,72	861 774,88	-267 529,21
SO 102-2	<b>REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ II.ETAPA - Vedlejší aktivity</b>	<b>446 222,09</b>	<b>14 549,74</b>	<b>-61 760,77</b>	<b>399 011,05</b>	<b>-47 211,04</b>
	ZL 10 - Skutečnost dle zaměření	199 288,96	14 549,74	-61 760,77	152 077,92	-47 211,04
	<b>Celkem za SO 102-2</b>	<b>3 088 552,88</b>	<b>96 998,25</b>	<b>-411 738,50</b>	<b>2 773 812,63</b>	<b>-314 740,25</b>
SO 103-2	<b>PŘECHODY PRO CHODCE II.ETAPA - Hlavní aktivity</b>	<b>64 126,01</b>	<b>61 503,01</b>	<b>-283,01</b>	<b>125 346,01</b>	<b>61 220,00</b>
	ZL 11 - Skutečnost dle zaměření	36 973,66	61 503,01	-283,01	98 193,66	61 220,00
SO 103-2	<b>PŘECHODY PRO CHODCE II.ETAPA - Vedlejší aktivity</b>	<b>15 398,73</b>	<b>10 853,47</b>	<b>-49,94</b>	<b>26 202,26</b>	<b>10 803,53</b>
	ZL 11 - Skutečnost dle zaměření	9 794,07	10 853,47	-49,94	20 597,60	10 803,53
	<b>Celkem za SO 103-2</b>	<b>79 524,74</b>	<b>72 356,48</b>	<b>-332,95</b>	<b>151 548,27</b>	<b>72 023,53</b>
	<b>Celkem změna dotčených SO</b>					<b>616 668,55</b>
	<b>Celkem změna dotčených SO (vč. DPH)</b>					<b>746 168,95</b>
	<b>Cena celkem za II. Etapu</b>					<b>15 692 946,35</b>
	<b>Konečná cena celkem za II. Etapu</b>					<b>16 309 614,90</b>
	<b>Konečná cena celkem za II. Etapu (vč. DPH)</b>					<b>19 734 634,03</b>

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa  
 Stavební objekt: SO 101-2 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - Nezpůsobitelné náklady  
 Část: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA (1.část)  
 Název rozpočtu: Sanace přečepů komunikace betonem C 16/20

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
86	918101110R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	0,00	11,20	11,20	3 462,15	0,00	38 776,08	38 776,08		položka převzata z obj. 101-1 uzatelené
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem (-)</b>								<b>0,00</b>		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem (+)</b>								<b>38 776,08</b>		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>38 776,08</b>	<b>38 776,08</b>		

Sanace přečepů 2x dl. 10m ;š-0,8; hl. 0,7m

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 Stavební objekt: **SO 101-2 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - Nezpůsobilé náklady**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA (1.část)**  
 Název rozpočtu: **Doplnění drenáže pláně**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,99	50,99	16,00	136,79	4 786,56	6 975,20	2 188,64		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	174,96	254,96	80,00	15,23	2 664,64	3 883,04	1 218,40		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	34,99	50,99	16,00	48,51	1 697,46	2 473,62	776,16		
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	102,26	118,26	16,00	141,31	14 450,36	16 711,32	2 260,96		
63	175101100	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 16 - 22 mm	m3	0,00	16,00	16,00	896,78	0,00	14 348,48	14 348,48		položka z SO 101-1 Uznatelné
N1	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,00	16,00	16,00	1 040,00	0,00	16 640,00	16 640,00		
N2		Geotextilie 300g/m2 šířka 2m	bm	0,00	40,00	40,00	34,50	0,00	1 380,00	1 380,00		
N3		Drenážní trubka PP	bm	0,00	40,00	40,00	40,25	0,00	1 610,00	1 610,00		
N4		Montáž drenáže	bm	0,00	40,00	40,00	20,00	0,00	800,00	800,00		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem (-)</b>								<b>0,00</b>		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem (+)</b>								<b>41 222,64</b>		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem</b>						<b>23 599,02</b>	<b>64 821,66</b>	<b>41 222,64</b>		

Výkop rýhy 0,8x0,5x40 =16m3

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 Stavební objekt: **SO 101-2 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - Nezpůsobitelné náklady**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA (1.část)**  
 Název rozpočtu: **Zajištění plné uzávěry na IV. a V. Úseku**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
N1	kalk.	Zajištění plné uzávěry pro pokládku ohrubné vrstvy, projekt, osazení a demontáž PDZ. (51850/3=17241kč x 2 úseky)	kus	0,00	1,00	1,00	17 241,00	0,00	17 241,00	17 241,00		Položka dokladována skutečnými náklady
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem (-)</b>								<b>0,00</b>		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem (+)</b>								<b>17 241,00</b>		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 241,00</b>		

Vypracování dokumentace PDZ - plná uzávěra	12 000,00
Zajištění montáže+demontáže PDZ 2x, příprava souboru značek	39 852,00
<b>celkem</b>	<b>51 852,00</b>

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. etapa**  
 Stavební objekt: **SO 101-2 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - způsobilé náklady hlavní**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II.ETAPA**  
 Název rozpočtu: **Změny kanalizace**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
56	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, Výkop potrubí	m3	168,9800	0,0000	-168,9800	127,18	21490,88	0,00	-21490,88		kanalizace ruční zvětšený výkop
57	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	168,9800	0,0000	-168,9800	15,56	2629,33	0,00	-2629,33		
58	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	187,6800	398,8200	211,1400	47,00	8820,96	18744,54	9923,58		
59	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	195,5000	156,4000	-39,1000	74,39	14543,25	11634,60	-2908,65		š.794-š.793 DN400
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,1815	229,3215	211,1400	17,31	314,72	3969,56	3654,83		
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, deponie 15km	t	254,5410	465,6810	211,1400	6,92	1761,42	3222,51	1461,09		
66	139601100	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,7000	398,8200	380,1200	420,75	7868,03	167803,52	159935,49		
67	162701100	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	187,6800	398,8200	211,1400	136,79	25672,75	54554,59	28881,84		
68	162701110	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za datší 1 km	m3	938,4000	1 149,5400	211,1400	6,92	6493,73	7954,82	1461,09		
69	171201200	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	187,6800	398,8200	211,1400	14,33	2689,45	5715,09	3025,64		
70	174101098	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, potrubí	m3	78,2000	211,1400	132,9400	59,39	4644,30	12539,60	7895,31		
72	199000008	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	187,6800	398,8200	211,1400	141,31	26521,06	56357,25	29836,19		
76	28611279	Trubka kanalizační KGE M SN 10 PVC D 315mm, s hrdlem a těs. kroužkem	m	201,3650	161,1000	-40,2650	1582,70	318700,39	254972,97	-63727,42		
77	58344160	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	147,7980	399,0546	251,2566	346,21	51169,15	138156,69	86987,55		
N3	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,0000	398,8200	398,8200	342,00	0,00	136396,44	136396,44		
N4	969021141R	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 (příplatek k ceně oproti DN300)	m	0,0000	195,5000	195,5000	94,23	0,00	18421,97	18421,97		beton potrubí DN400
N5	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,0000	39,1000	39,1000	116,00	0,00	4535,60	4535,60		
N6	286112840	trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12 400x13,7mm, 6 m	m	0,0000	40,8000	40,8000	1933,33	0,00	78880,00	78880,00		
N7	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	0,0000	4,2500	4,2500	279,00	0,00	1185,75	1185,75		Dopojování potrubí přes cestu
N8	286115340	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 315	kus	0,0000	4,2500	4,2500	4210,00	0,00	17892,50	17892,50		
N9	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	0,0000	14,4500	14,4500	432,00	0,00	6242,40	6242,40		Dopojování RD
N10	286114050	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/200/45°	kus	0,0000	14,4500	14,4500	2330,00	0,00	33668,50	33668,50		
N11	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	0,0000	0,8500	0,8500	9750,00	0,00	8287,50	8287,50		šachta š.794
N12	894812327	Revizní a čističí šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	0,0000	3,4000	3,4000	8010,00	0,00	27234,00	27234,00		šachty Tegra 600 4x II.etapa
N13	894812332	Revizní a čističí šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	0,0000	3,4000	3,4000	4350,00	0,00	14790,00	14790,00		
N14	894812339	Příplatek k rourám revizní a čističí šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	0,0000	3,4000	3,4000	79,30	0,00	269,62	269,62		
N15	894812376	Revizní a čističí šachta z PP DN 600 poklop betonový do 40 t s prstencem	kus	0,0000	5,9500	5,9500	9700,00	0,00	57715,00	57715,00		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem (-)</b>								<b>-90756,27</b>		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem (+)</b>								<b>738581,88</b>		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem</b>						<b>493319,40</b>	<b>1141145,01</b>	<b>647825,61</b>		

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. etapa**  
 Stavební objekt: **SO 101-2 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE I.ETAPA - způsobilé náklady vedlejší**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II.ETAPA**  
 Název rozpočtu: **Změny kanalizace**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
56	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, Výkop potrubí	m3	29,8200	0,0000	-29,8200	127,18	3792,51	0,00	-3792,51		kanalizace ruční zvětšený výkop
57	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	29,8200	0,0000	-29,8200	15,56	464,00	0,00	-464,00		
58	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	33,1200	70,3800	37,2600	47,00	1556,64	3307,86	1751,22		
59	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	34,5000	27,6000	-6,9000	74,39	2566,46	2053,16	-513,29		š.794-š.793 DN400
64	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,2085	40,4685	37,2600	17,31	55,54	700,51	644,97		
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, deponie 15km	t	44,9190	82,1790	37,2600	6,92	310,84	568,68	257,84		
66	139601100	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,3000	70,3800	67,0800	420,75	1388,48	29612,39	28223,91		
67	162701100	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	33,1200	70,3800	37,2600	136,79	4530,48	9627,28	5096,80		
68	162701110	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	165,6000	202,8600	37,2600	6,92	1145,95	1403,79	257,84		
69	171201200	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	33,1200	70,3800	37,2600	14,33	474,61	1008,55	533,94		
70	174101098	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, potrubí	m3	13,8000	37,2600	23,4600	59,39	819,58	2212,87	1393,29		
72	199000008	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	33,1200	70,3800	37,2600	141,31	4680,19	9945,40	5265,21		
76	28611279	Trubka kanalizační KGE M SN 10 PVC D 315mm, s hrdlem a těs. kroužkem	m	35,5350	28,4280	-7,1070	1582,70	56241,24	44993,00	-11248,25		
77	58344160	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	26,0820	70,4214	44,3394	346,21	9029,85	24380,59	15350,74		
N3	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,0000	70,3800	70,3800	342,00	0,00	24069,96	24069,96		
N4	969021141R	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 (příplatek k ceně oproti DN300)	m	0,0000	34,5000	34,5000	94,23	0,00	3250,94	3250,94		beton potrubí DN400
N5	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,0000	6,9000	6,9000	116,00	0,00	800,40	800,40		
N6	286112840	trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12.400x13,7mm, 6 m	m	0,0000	7,2000	7,2000	1933,33	0,00	13920,00	13920,00		
N7	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	0,0000	0,7500	0,7500	279,00	0,00	209,25	209,25		Dopojování potrubí přes cestu
N8	286115340	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 315	kus	0,0000	0,7500	0,7500	4210,00	0,00	3157,50	3157,50		
N9	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	0,0000	2,5500	2,5500	432,00	0,00	1101,60	1101,60		Dopojování RD
N10	286114050	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/200/45°	kus	0,0000	2,5500	2,5500	2330,00	0,00	5941,50	5941,50		
N11	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	0,0000	0,1500	0,1500	9750,00	0,00	1462,50	1462,50		šachta š.794
N12	894812327	Revizní a čisticí šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	0,0000	0,6000	0,6000	8010,00	0,00	4806,00	4806,00		šachty Tegra 600 4x II.etapa
N13	894812332	Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	0,0000	0,6000	0,6000	4350,00	0,00	2610,00	2610,00		
N14	894812339	Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 600 za užívání šachtové roury	kus	0,0000	0,6000	0,6000	79,30	0,00	47,58	47,58		
N15	894812376	Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop betonový do 40 t s prstencem	kus	0,0000	1,0500	1,0500	9700,00	0,00	10185,00	10185,00		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem (-)</b>								<b>-16018,05</b>		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem (+)</b>								<b>130337,98</b>		
		<b>SO 101-2 Komunikace celkem</b>						<b>87056,36</b>	<b>201376,30</b>	<b>114319,93</b>		

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 Stavební objekt: **SO 102-2 Rekonstrukce chodníků II.et.- Hlavní aktivity**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II.ETAPA**  
 Název rozpočtu: **Narovnání dle skutečného provedení**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, Odkop pro lože obrubníků	m3	236,6851	198,8686	-37,8165	225,16	53292,01	44777,24	-8514,76		Obrubník odpočet 531-86,1= 444,90
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	236,6851	198,8686	-37,8165	32,74	7749,07	6510,96	-1238,11		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	244,6751	206,8586	-37,8165	136,79	33469,10	28296,18	-5172,92		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 223,3753	1 034,2928	-189,0825	15,23	18632,01	15752,28	-2879,73		
27	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	604,7750	415,6925	-189,0825	11,28	6821,86	4689,01	-2132,85		
32	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	761,6000	739,9930	-21,6070	118,11	89952,58	87400,57	-2552,00		výměry skutečnost
33	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm, sjezdy	m2	434,3500	233,2400	-201,1100	452,19	196408,73	105468,80	-90939,93		
34	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	761,6000	739,9930	-21,6070	252,95	192646,72	187181,23	-5465,49		
35	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	171,7000	343,4000	171,7000	50,45	8662,27	17324,53	8662,27		
36	564231110	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm, sjezdy z kostek	m2	434,3500	233,2400	-201,1100	83,51	36272,57	19477,87	-16794,70		
37	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	691,9510	664,5649	-27,3862	288,27	199468,71	191574,11	-7894,61		
38	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, Reliéfní	m2	70,3970	75,9601	5,5631	562,43	39593,38	42722,23	3128,84		
45	917862110	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	451,3500	73,1850	-378,1650	371,65	167744,23	27199,21	-140545,02		Obrubník odpočet 531-86,1= 444,90
46	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	455,8635	73,9169	-381,9467	172,40	78590,87	12743,26	-65847,60		
N1	591241110	Kladení dlažby drobné kostky, lože z betonu-viz.pol."Betonové lože", včetně dodávky výplně spár MC - určené vjezdy kostka do betonu	m2	0,0000	112,3615	112,3615	628,84	0,00	70657,41	70657,41		položka převzata z SO 101-2 Neuznatelné
		<b>SO 102-2 Rekonstrukce chodníků II.et.- Hlavní aktivity celkem (+)</b>								<b>-349977,72</b>		
		<b>SO 102-2 Rekonstrukce chodníků II.et.- Hlavní aktivity celkem (-)</b>								<b>82448,51</b>		
		<b>SO 102-2 Rekonstrukce chodníků II.et.- Hlavní aktivity celkem</b>						<b>1129304,09</b>	<b>861774,88</b>	<b>-267529,21</b>		

## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa**  
 Stavební objekt: **SO 102-2 Rekonstrukce chodníku II.ETAPA - vedlejší aktivity**  
 Část: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II.ETAPA**  
 Název rozpočtu: **Narovnání dle skutečného provedení**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, Odkop pro lože obrubníků	m3	41,7680	35,0945	-6,6735	225,16	9404,47	7901,87	-1502,61		Obrubník odpočet 531-86,1= 444,90
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	41,7680	35,0945	-6,6735	32,74	1367,48	1148,99	-218,49		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	43,1780	36,5045	-6,6735	136,79	5906,31	4993,44	-912,87		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	215,8898	182,5223	-33,3675	15,23	3288,00	2779,81	-508,19		
27	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	106,7250	73,3575	-33,3675	11,28	1203,86	827,47	-376,39		
32	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	134,4000	130,5870	-3,8130	118,11	15873,98	15423,63	-450,35		výměry skutečnost
33	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm, sjezdy	m2	76,6500	41,1600	-35,4900	452,19	34660,36	18612,14	-16048,22		
34	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	134,4000	130,5870	-3,8130	252,95	33996,48	33031,98	-964,50		
35	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	30,3000	60,6000	30,3000	50,45	1528,64	3057,27	1528,64		
36	564231110	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm, sjezdy z kostek	m2	76,6500	41,1600	-35,4900	83,51	6401,04	3437,27	-2963,77		
37	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	122,1090	117,2762	-4,8329	288,27	35200,36	33807,20	-1393,17		
38	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, Reliéfní	m2	12,4230	13,4047	0,9817	562,43	6987,07	7539,22	552,15		
45	917862110	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	79,6500	12,9150	-66,7350	371,65	29601,92	4799,86	-24802,06		
46	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	80,4465	13,0442	-67,4024	172,40	13868,98	2248,81	-11620,17		
N1	591241110	Kladení dlažby drobné kostky, lože z betonu-viz.pol."Betonové lože", včetně dodávky výplně spár MC - určené vjezdy kostka do betonu	m2	0,0000	19,8285	19,8285	628,84	0,00	12468,95	12468,95		položka převzata z SO 101-2 Neuznatelné
		<b>SO 102-2 Rekonstrukce chodníku II.ETAPA - vedlejší aktivity celkem (-)</b>								<b>-61760,77</b>		
		<b>SO 102-2 Rekonstrukce chodníku II.ETAPA - vedlejší aktivity celkem (+)</b>								<b>14549,74</b>		
		<b>SO 102-2 Rekonstrukce chodníku II.ETAPA - vedlejší aktivity celkem</b>						<b>199288,96</b>	<b>152077,92</b>	<b>-47211,04</b>		





## ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská, II. Etapa  
 Stavební objekt: SO 103-2 Přechody pro chodce II.et.- Vedlejší aktivity  
 Část: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II.ETAPA  
 Název rozpočtu: Změny přechod č.6

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství smlouva	Množství Změna	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně (CZK)	Rozdíl celkem (CZK)	Rozdíl v % celkem	Poznámka (komentář - výpočet)
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,35	4,98	3,63	96,90	130,82	482,56	351,75		Přechod č. 6 změna
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,05	4,68	3,63	136,79	143,63	640,18	496,55		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5,25	23,40	18,15	15,23	79,96	356,38	276,42		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,05	4,68	3,63	14,33	15,05	67,06	52,02		
16	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	1,05	2,85	1,80	35,95	37,75	102,46	64,71		
17	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	3,30	3,63	0,33	11,28	37,22	40,95	3,72		
18	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	22,00	22,33	0,33	128,40	2824,80	2867,17	42,37		
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,30	3,63	0,33	252,95	834,74	918,21	83,47		
20	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	0,90	1,40	0,50	41,55	37,40	57,96	20,57		
21	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0,83	2,48	1,65	50,45	41,62	124,86	83,24		
22	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	2,52	2,35	-0,17	288,27	726,44	676,50	-49,94		
23	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	0,95	1,46	0,52	562,43	531,50	823,82	292,32		
32	917461119R00	Osaz. sto]. obrub. kam. s opěrrou, do lože z betonu C 20/25	m	1,35	6,15	4,80	322,19	434,96	1981,47	1546,51		
35	918101114R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF3	m3	0,08	0,37	0,29	3886,09	314,77	1433,97	1119,19		
38	58380379R	Obrubník kamenný obloukový R=2 m	m	1,36	1,90	0,53	3363,23	4585,76	6378,11	1792,35		
N1	58380373R	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	0,00	4,15	4,15	1114,95	0,00	4628,27	4628,27		položka převzata z SO 103-1
		SO 103-2 Přechody pro chodce II.et.- Vedlejší aktivity celkem (-)								-49,94		
		SO 103-2 Přechody pro chodce II.et.- Vedlejší aktivity celkem (+)								10853,47		
		SO 103-2 Přechody pro chodce II.et.- Vedlejší aktivity celkem						10776,40	21579,93	10803,53		