

Dodatek č. 1 č. SML/2017/0275/OSIO/1
ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0275/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R-1098/2017 ze dne 13.12. 2017

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou městské části Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru
stavebních investic a oprav

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

2. Zhotovitel: **AVERS spol. s r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

zapsaný v OR sp.zn. oddíl C, vložka 3445 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem

IČ: 41190840

DIČ: CZ41190840

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2017/0275/OSIO ze dne 12.5.2017 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „ZŠ Školní 700/5 – rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4 – k.ú. Braník“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce. Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.

Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 4.008.227,00 Kč bez DPH, tj. o 4.849.954,67 Kč včetně DPH (21 %), tedy celková cena díla činí

51.504.317,24 Kč bez DPH
10.815.906,62 Kč DPH 21 %
62.320.223,86 Kč s DPH

III. Změna doby zhotovení díla

V souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č. 1 se tímto dodatkem celková doba zhotovení díla prodlužuje do 5.4.2018.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2017/0275/OSIO ze dne 12.5.2017 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze, dne 15-12-2017.....



Mgr. Petr Štěpánek,
starosta MČ Praha 4




Jan Koška
jednatel AVERS spol. s r.o.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 21.11.2017


Příloha č. 2 : Aktualizovaný harmonogram provádění díla

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 15-12-2017.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Příloha č. 1 Dodatek č. 1 k SML č. SML/2017/0275/0810
č. Dodatek SML/2017/0275/0810/1

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZŠ Školní 700-5 - rekonstrukce staré budovy Školní 195-3, Praha 4, k.ú. Braník					
č. SoD obj.	SML/2017/0275/OSIO				
č. SoD zhot.	11-I/ZŠ Školní 700/17				
objednatel:	Městská část Praha 4, IČ: 00063584				
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840				
	Název změnového listu	vicepráce	méněpráce	bilance	
ZL č. 1	ZTI, ÚT - zařizovací předměty, potrubí	184 877 Kč	- 62 217 Kč	122 660 Kč	
ZL č. 2	Radon - změna skladby podlah	301 256 Kč	- 306 755 Kč	- 5 499 Kč	
ZL č. 3	Bourání komínů	71 650 Kč	- 92 460 Kč	- 20 810 Kč	
ZL č. 4	Opěrná zeď	1 165 621 Kč	- 1 145 210 Kč	20 411 Kč	
ZL č. 5	Sanace obvodové zdi - chemická clona	597 436 Kč	- Kč	597 436 Kč	
ZL č. 6	Výměna stropních trámů	1 697 889 Kč	- Kč	1 697 889 Kč	
ZL č. 7	Bourání podlah na chodbách	80 924 Kč	- Kč	80 924 Kč	
ZL č. 8	Repase a přeložení původní dlažby	230 896 Kč	- 27 586 Kč	203 311 Kč	
ZL č. 9	Změna souvrství podlah na trémových stropech	1 349 561 Kč	- 1 350 403 Kč	- 842 Kč	
ZL č. 10	Fasáda	2 135 351 Kč	- 1 120 170 Kč	1 015 181 Kč	
ZL č. 11	Vstupní dveře	327 325 Kč	- 43 999 Kč	283 326 Kč	
ZL č. 12	Elektroinstalace (zabezpečení, osvětlení)	159 518 Kč	- 158 694 Kč	824 Kč	
ZL č. 13	Drobné stavební práce a úpravy	47 601 Kč	- 34 184 Kč	13 417 Kč	
ZL č. 14					
ZL č. 15					

CELKEM ZL bez DPH 8 349 905 Kč - 4 341 678 Kč 4 008 227 Kč
CELKEM SoD bez DPH 47 496 090 Kč

Za AVERS spol. s r.o.

Jan Koška - jednatel

V Praze dne 21.11.2017



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: ZŠ Na mláči 2017 - výstavba a rekonstrukce MŠ a ZŠ, Ruzyně 4. Etapa
 Výstav: MŠ a ZŠ Na mláči 2017

D.1.4.a - Zařízení zdravotně technických instalací

Objekt: Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Brámk

Termín: 10.03.2017

Objednatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Investor: SUNCAD, s.r.o.

Stavba: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

						smluvní rozpočet		změnový rozpočet	
PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-62 216,88		173 030,91
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-62 216,88		173 030,91
			Umyvadla						
135	B	725211623	Umyvadlo keramické přípravné na stěnu šrouby bílé se sloupkem nebo krytem na ulon 800 mm	soubor	8,000	5 748,18	41 985,25		
	K	725211623c	Dvojumyvadlo keramické přípravné na stěnu šrouby bílé s polosloupem Kolo Traffic 120x48 se dvěma otvory	soubor	6,000			10 280,01	82 240,08
147	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypusti	soubor	6,000			1 540,31	12 322,50
150	K	725861102	Západkové uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	8,000			322,13	2 577,00
			Pisořady						
134	B	725121511	Pisořada v záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsávacím a s voděovným přívodem vody	soubor	4,000	2 433,19	14 899,13		
142	K	725811301	Ventil tlakový samouzavírací s omezenou dobou výstoku 6 l/min G 1/2	kus	6,000	888,75	5 332,50		
134	B	725121511	Pisořada v záchodek keramický bez splachovací nádrže - radarový SLP JSRS včetně sifonu	soubor	6,000			9 539,57	57 237,47
143	K	725873111	Ventil rohový bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,000			208,98	1 253,91
			Přípojení elektro	kpl	6,000			1 950,00	11 700,00
			Úprava a zapojení v rozvaděči	kpl	1,000			3 200,00	3 200,00
			Stavební přípomoc a seklání	kpl	1,000			2 500,00	2 500,00



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Objekt: **AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00**

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Termín: 10.03.2017

Místo: **Hlavní město Praha, Městská část Praha 4**
AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

Projektant: **SUNCAD, s.r.o.**

						smluvní rozpočet		změnový rozpočet	
ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-92 459,80		73 659,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00		66 763,33
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00		15 159,30
79	K	962032631	Bourání zdiva kaminového nad střechou z cihel na MV nebo MVC <small>Bourání železobetonového zdiva nebo tvárnice kaminového z cihel pálených, keramických nebo výhledových nad střechou na malou výškovou nebo zápornou výškovou</small>	m3	16,900			897,00	15 159,30
D	94		Ležení a stavební výtahy				0,00		16 800,00
116	K	949101111	Ležení pomocné pro objekty pozemních staveb s leženišovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	350,000			48,00	16 800,00
D	997		Přesun sutě				0,00		34 804,03
125	K	997013114	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	32,110			540,00	17 339,40
126	K	997013510.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku zhotovitele s naložením a se složením	t	32,110			176,40	5 664,20
127	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	32,110			367,50	11 800,43
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-92 459,80		6 896,61
D	764		Konstrukce Nempříské				-14 464,80		0,00
369	K	764 K08.1	Oplechování kaminového tělesa žárové zinkování rozměr kaminu 2,2/0,6 m kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. K08 rozměry dle rozměru kaminu	kus	1,000	2 469,60	-2 469,60		
370	K	764 K08.2	Oplechování kaminového tělesa žárové zinkování rozměr kaminu 3,6/0,6 m kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. K08 rozměry dle rozměru kaminu	kus	1,000	3 704,40	-3 704,40		
372	K	764 K08.4	Oplechování kaminového tělesa žárové zinkování rozměr kaminu 1,95/0,65 m kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. K08 rozměry dle rozměru kaminu	kus	1,000	2 293,20	-2 293,20		
373	K	764 K08.5	Oplechování kaminového tělesa žárové zinkování rozměr kaminu 3,45/0,6 m kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. K08 rozměry dle rozměru kaminu	kus	1,000	3 572,10	-3 572,10		
374	K	764 K08.6	Oplechování kaminového tělesa žárové zinkování rozměr kaminu 2,15/0,6 m kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. K08 rozměry dle rozměru kaminu	kus	1,000	2 425,50	-2 425,50		
D	765		Krytina skládaná				0,00		6 896,61
228	K	765114014	Krytina keramická bobrovka korunové krytí na sucho <small>Plátno žluté pro krytí skládané střešové konstrukce s výškou výhledu do 30 m v objemtech výtahů přes 12 do 24 m</small>	m2	8,010			861,00	6 896,61
D	767		Konstrukce zámečnické				-77 995,00		0,00
303	K	205	kaminová láva š. 600mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 205 včetně materiálu a povrchové úpravy <small>*dle tabulky prvků: 2.22-3.60-5.00-2.15-3.45</small>	m	16,420	4 750,00	77 995,00		
					16,420				

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

10.03.2017

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4
 AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

SUHCAD, s.r.o.

						smluvní rozpočet		změnový rozpočet	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 145 210,00		1 163 649,58
D	1		Zemní práce				0,00		165 030,06
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ <small>Hloubení sapažerých i nezapážerých rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urrodním dnem do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 přes 100 do 1 000 m³ *výkop pro drenáž (83)1,2*1,00</small>	m ³	78,000	397,90		397,90	31 036,20
2	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 <small>Hloubení sapažerých i nezapážerých rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urrodním dnem do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 Příplatek 1 cenou za jednotku rovinný tř. 3 *vta půdorysu, řezu a skladby konstruktif</small>	m ³	78,000	28,64		28,64	2 233,53
4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m <small>Svisle přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby aniž s vyprázdněnou dopravní nádobou na kromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hloubce výkopu přes 2,3 do 4 m</small>	m ³	78,000	156,40		156,40	12 199,20
5	K	162201102-1	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku <small>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku aniž se složením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m na meziskládku</small>	m ³	78,000	158,70		158,70	12 378,60
6	K	162201102-2	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 z meziskládky <small>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku aniž se složením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m na meziskládku</small>	m ³	78,000	158,70		158,70	12 378,60
7	K	162701106 1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 se složením a rozhrnutím na smluvně zajištěnou skládku zhotovitele stavby	m ³	78,000	235,75		235,75	18 388,50
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	78,000	204,70		204,70	15 966,60
9	K	171201201	Uložení sypání na skládky <small>Uložení sypání na skládku</small>	m ³	78,000	20,36		20,36	1 587,69
10	K	171201201-1	Uložení sypání na meziskládky <small>Uložení sypání na meziskládku</small>	m ³	78,000	20,36		20,36	1 587,69
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) <small>Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)</small>	t	148,200	281,75		281,75	41 755,35
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím <small>Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s složením výkopku ve tvaru vln se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v určité výškové hladině</small>	m ³	78,000	198,95		198,95	15 518,10
D	28		Zpevňování hornin a konstrukcí				-1 145 210,00		0,00
8	K	285371212R00	Kotvy tyčové děly nad 5 m a D od 29 do 32 mm <small>Kotvy na přemístění z do sklopné jezdce UPELFC</small>	m	174,000	5 995,00	-1 043 130,00		
9	K	285372111R00	Řapnutí tyčových kotvenostností do 0,45 MN <small>Řapnutí tyčové kotvy do betonu v množství 0,45 MN</small>	kus	-29,000	3 520,00	102 080,00		
D	32		Zdi přehradní a opěrné				0,00		325 762,50
10	K	326212211R00	Zdivo nadlák 1 lom kam, nad 3 m ³ 1str licované <small>cca 70 mm pod korunu opěrné zdi, průměrná výška desky 0,3 m, 12ha zdi cca 500 mm dvojnásobná po původním schodišti cca 4*2,5*1 m</small>	m ³	25,500	17,5		12 775,00	325 762,50
D	62		Úprava povrchů vnější				0,00		349 888,00
17	K	627455111RT2	Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm - příplatek za expanzní maltu např. Baumit Bayosan rozpínavá malta QM 120 <small>Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm</small>	m ²	224,000			1 562,00	349 888,00
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00		64 080,00
			Nové ocelové schodiště ze systémových dílců, cca 18 stupňů	kpl	1,000			64 080,00	64 080,00
D	96		Bourání konstrukcí				0,00		90 422,35
			Odstranění stávajících betonových konstrukcí a vyběhnutí parteru	kpl	1,000			25 000,00	25 000,00
			Odstranění stávajícího betonového schodiště a schodišťových zdí	kpl	1,000			35 200,00	35 200,00
24	K	962021112R00	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene <small>Bourání opěrných zdí z dílců 1 m</small>	m ³	8,000			1 428,30	11 426,40
25	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m <small>Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m</small>	t	30,100			342,70	10 315,27
26	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <small>Poplatek za skládku stavební suti</small>	t	30,100			281,75	8 480,68
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00		151 200,00
27	K	970051200R00	Vrtání jádrové do kamenného zdiva do D 50 mm <small>Jádrové vrtání v kamenném zdivu</small>	m	46,667			3 240,00	151 200,00
D	M23		Montáže potrubí				0,00		17 266,67
28	K	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5 <small>Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5</small>	m	46,667			150,00	7 000,00
29	K	28613911 A	Trubka PE d 50 mm <small>Trubka PE d 50 mm</small>	m	46,667			220,00	10 266,67

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Datum: 10.03.2017

Stavba: SUNCAD, s.r.o.

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4
 AYERS spol.s r.o., Michelska 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

smluvní rozpočet

změnový rozpočet

pč	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00		539 737,67
	0	1	Sanační práce				0,00		539 737,67
1			Vrtání otvorů pro injektáž s tl. vyfoukáním – odsátím	m	243,610			38,00	9 257,18
2			Izolační povlak	m2	28,000			780,00	21 840,00
3			Tlaková injektáž přízemí do 800 mm tl. zdiva	m	42,900			3 850,00	165 165,00
4			Injektážní obturátor (pakr)	ks	355,000			185,00	65 675,00
5			Elektroosmotický odvlhčovací systém - viz samostatná CN v 1. PP	kpl	1,000			157 440,25	157 440,25
			Sanační omítky do v. 120 cm						
5		602 01-6103.RT1	Postřík stěn sanační, ručně 50 % pokrytí plochy	m2	102,960			54,00	5 559,84
6		602 01-6121.RT1	Omítka stěn sanační základní, ručně tloušťka vrstvy 10 mm hrubá	m2	102,960			280,00	28 828,80
7		602 01-6121.RT3	Omítka stěn sanační jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm hrubá	m2	102,960			350,00	36 036,00
8		602 01-6151.R00	Štuk vnitřní sanační, ručně	m2	102,960			210,00	21 621,60
9		602 01-6190.VL1	Penetrace hloubková stěn hydrofobní	m2	102,960			45,00	4 633,20
10		677 45-2111.VL1	Spárování maltou zapuštěné rovné, zdí z cihel sanační malta	m2	102,960			230,00	23 680,80



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

10.03.2017

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4
 AVERS spol. s r.o., Mchelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

SUNCAD, s.r.o.

smluvní rozpočet

změnový rozpočet

PC	Typ	Kód	Popis	AU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00		1 533 913,65
D	4		Vodoravné konstrukce				0,00		945 438,07
27	K	317944321.1	Válcované nosníky do 12 dodatečně osazované do připravených otvorů - montáž	t	1,090		31 782,00		34 645,56
45	M	130109300	ocení profilové LPE v jakosti 11 J75, h=100 mm	t	1,090		24 644,50		26 864,97
28	K	317944323.1	Válcované nosníky 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů - montáž	t	11,923		32 104,00		382 759,94
44	M	130109380	ocení profilové LPE v jakosti 11 J75, h=200 mm	t	6,605		22 871,50		151 084,04
46	M	130109500	plátne plechy tl. 30 mm	t	0,813		28 115,00		22 876,06
48	M	130109500	plastovna 150/20 a 200/30	t	1,004		21 125,00		69 467,30
46	M	130109500	okrajní ocelové konstrukce a o spojovací materiál	t	1,500		35 200,00		52 800,00
39	K	345244370.1	Zazdívká rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m3	12,300		4 500,00		55 350,00
41	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	120,000		82,00		9 840,00
42	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	84,000		158,00		13 272,00
			Betonové lože pro nosníky	kus	204,000		620,00		126 480,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00		40 313,75
97	K	973031151	Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	12,300		3 277,50		40 313,25
D	94		Lešení a stavební výtlahy				0,00		22 176,00
116	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m, zatížení do 150 kg/m2	m2	462,000		48,00		22 176,00
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 o výš lešeníové podlahy do 1,9 m						
			plocha podlahy						
			1 NP 28,80+29,52+10,56+14,88+5,04+1,86+1,20+27,47+17,10+1,11		137,630				
			1 NP		596,850				
			26,20+29,17+13,37+8,22+19,86+115,32+9,91+8,96+16,19+9,41+11,22+4,47+12,77+26,73+16,82+88,29+67,56+52,93+55,90+19,75		592,600				
			2 NP 80,13+17,30+16,87+44,84+48,41+66,02+66,07+68,38+68,84+75,85+9,01+17,74+24,20		556,760				
			3 NP 40,29+23,47+23,43+3,57+15,29+17,92+5,31+4,00+9,59+2,06+21,79+193,75+193,65		1 838,840				
D	997		Přesun sutě				0,00		36 324,77
125	K	997013114	Vnitrostavěbní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	23,370		540,00		12 619,80
126	K	997013510.1	Odvoz sutě a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku zhotovitele s naložením a se složením	t	23,370		176,40		4 122,47
127	M	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	18,500		367,50		6 798,75
130	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,870		2 625,00		12 783,75
D	998		Přesun hmot				0,00		14 827,85
131	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	35,293		420,00		14 822,85
			Přesun hmot pro budovy obětné výškové, bytové, výroby a služby s jednou výškovou konstrukcí zděnou z cihel, keramik nebo kamene vodorovně vzdálenosti do 100 m pro budovy výšy 13 do 24 m						
D	762		Konstrukce tesařské				0,00		474 838,71
172	K	762811811	Demontáž záklpů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	462,000		27,88		12 878,25
			Demontáž záklpů stropů v celkové a zapuštěných z hrubých prken tl do 32 mm						
			*viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ						
			1 NP 16,75+11,10		183,925				
173	K	762841812	Zpětná montáž záklpů	m2	462,000		520,00		240 240,00
			Demontáž podlahy včetně záklpů stropů a sítěch žákonu do 80 at z hrubých prken tl do 32 mm s vratkou						
			*viz PD půdorysy, řezy detaily a TZ						
			1 NP		447,590				
			4,93+14,31+0,96+3,57+1,79+22,38+20,01+119,32+2,39+17,34+9,57+24,49+16,62+68,25+67,56+22,43+29,45		462,310				
			2 NP 28,19+16,71+68,84+68,41+66,07+66,07+68,38+68,84+16,67+28,23		943,920				
160	M	805141160	řezivo jehličnaté, zaplácáno prkna do 97 do cca 40 % nových prken	m3	9,240		9 320,00		87 964,80
175	K	762999001	Kontrola, ošetření, případná výměna prvků, ztužení - po kompletním odkrytí konstrukce dle posudku - viz příloha	kpl	1,000		98 562,00		98 562,00
176	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	9,240		900,00		8 316,00
177	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	6,000		4 479,61		26 877,66

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

10.03.2017

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4
 AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4. PSČ: 141 00

Kontrakt: SUNCAD, s.r.o.

		smluvní rozpočet				změnový rozpočet			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00	73 108,25	
0		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00		73 108,25
0		2	Zakládání				0,00		46 796,20
18	K	273321411-1	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 včetně zřízení a odstranění bednění pro desku	m3	8,900	3 558,00		3 558,00	31 666,20
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi kari	t	0,593	25 500,00		25 500,00	15 130,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00		7 983,30
81	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,900	897,00		897,00	7 983,30
		997	Presun sutě				0,00		18 328,75
125	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	16,910	540,00		540,00	9 131,40
126	K	997013510-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku zhotovitele s naložením a se složením	t	16,910	176,40		176,40	2 982,92
127	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	16,910	367,50		367,50	6 214,43



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

10.03.2017

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4
 AVERS spol.s r.o., Měcholská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

SUNCAD, s.r.o.

smluvní rozpočet

změnový rozpočet

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-27 585,62	211 261,48	
0	HSV		Práce a dodávky HSV			-27 585,62	211 261,48		
0	771		Podlahy z dlaždic			-27 585,62	211 261,48		
323	K	771141122 1	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou tl 5 mm	m ²	16,000	252,00	-4 032,00		
324	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	16,000	37,00	-592,00		
325	V	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevností 15 MPa ZKD 1 mm tloušťky	m ²	16,000	34,00	544,00		
326	K	771574112 1	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m ²	25,864	368,00	9 517,95		
327	M	771611100 1	Dlaždice keramická	m ²	27,137	475,00	12 899,67		
X1	K		Restaurování historické dlažby na mezipodestách	m ²	16,000			3 558,00	56 928,00
X2	K		Přeložení historické repasované dlažby z chodby 2. NP do zádveží	m ²	9,864			2 695,00	26 583,48
X3	K		Oborná demontáž a repasování dlažby z chodby 2. NP	m ²	35,000			3 650,00	127 750,00



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

10.03.2017

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4
 AVEPS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

Objekt: SUNCAD, s.r.o.

							smluvní rozpočet		změnový rozpočet	
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							-1 350 402,92			1 349 642,40
16K	K	762511180	Podlahová kce sordifadové dvouvrstve z desek cementotřískových tl. 2x 24 mm	m2	367,500	1 542,00	-566 685,00			
203	K	763251352	Sádková křemíta podlaha z desek tl 18+23 mm	m2	-620,030	1 264,00	-783 717,92			
	K	762511180-x1	D+M - Podlahová deska Agepan TEP 40-60 mm vč. kotevních latí	m2	367,500			585,00	214 987,50	
			*kladba S10 (68 84+88 61+88 18+88 84)		274,47					
			*kladba S15 (23 47+23 47+15 29+17 92+4 00)		84,15					
			*kladba S16 1,37		3,57					
			*kladba S16a 5,31		5,31					
	K	763251352-x1	2 x rozněžecí deska MFP16 - 4PD - celoplošně lepená, šroubovaná do kotevních latí	m2	620,030			1 520,00	942 445,60	
			*kladba S05 52,93		52,93					
			*kladba S07 67,56		67,56					
			*kladba S09 (66 C2+66 D1)		132,04					
			*kladba S10 (68 84+88 61+88 18+88 84)		274,47					
			*kladba S15 (23 47+23 47+15 29+17 92+4 00)		84,15					
			*kladba S16 1,37		3,57					
			*kladba S16a 5,31		5,31					
	K	763251352-x2	Nivelační stěrka NC 112 se skelným vláknem	m2	620,030			310,00	192 209,30	



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - MĚNĚPRÁCE

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

10.03.2017

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4
 AVERS spol. s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

SUNCAD, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 120 169,80	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 120 169,80	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 120 169,80	
63	K	622325507	Doprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 20%	m ²	832,840	1 345,00	-1 120 169,80	CS URS 2016 01
			Doprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky, složitost 4 v rozsahu do 20%					
			vrz PD přídorysy, řezy, stěny konstrukce, detaily a T2					
			pohled jižní 42,00(14,80+10,40)/2		410,676			
			(0,90*2 60*2 15*0,60+0 80*1,70*1+1,15*2,10*30+2 80*4,83+1 80*1 65*4)					
			*pohled jižní ostění		44,774			
			(0,90*2*2 60*2 15*2*0 60+10,80*2*1 70*15+1 15*2*2 10*30+2 80*2*4 83+1 80*2*1 65*4+0,20					
			*pohled východní a západní 18 70*10,40*2 1,15*2 10*16		150,110			
			*pohled východní a západní ostění (1 15*2*2 10*16*0,20		17,120			
			Součet		832,842			



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - VICEPRÁCE
FASÁDY

SO 01

Pol	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
0062 Úprava povrchů vnější						
63-1	622325505	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4	VYCHODNÍ FASÁDA	m2	183,72	1 602,00
63-1	1	- omytí mírně tlakovou vodou – rozsah 100 %		m2	183,72	65,00
63-1	2	- mechanické očištění – rozsah 100 %		m2	183,72	140,00
63-1	3	- omytí teplou vodou – rozsah 100 %		m2	183,72	95,00
63-1	4	- konsolidace ponechávaných omítek nebo očištěného zdiva - konsolidanty na bázi organokřemíčitanu - rozsah 100 %	standard Porosil ZTS	m2	183,72	98,00
63-1	5	- nová jádrová omítka tloušťka 17-22 mm - rozsah 40 % vápenné omítky jádrové - z přirozeného hydraulického vápna s kamenivem 0-4 mm, odolné proti vlhkosti a mrazu pevnost v tlaku 5 MPa	technický standard Sakret KM - vápenná omítka ruční	m2	73 488	422,00
63-1	6	- štuková vrstva - rozsah 100 % štukové omítky na jádrové vrstvě - systémové obdobně vápenné jemnozrnné štuky 0-0,5 mm, probarvené ve hmotě - pískové okrové	standard Sakret FS - vápenný štuk	m2	183,72	154,00
63-1	7	Štukatérská oprava podstřešních říms		m	17,0	1 625,00
63-1	8	Štukatérská oprava kordonové římsy		m	8,5	1 265,00
63-1	9	Štukatérská oprava parapetních průběžných říms		m	30,0	1 085,00
63-1	10	Štukatérská oprava lambránů oken		bm	27,43	1 625,00
63-1	11	Štukatérská oprava nárožních bosáží		m2	5,0	5 652,00
63-1	12	Štukatérská oprava plošných bosáží		m2	28,0	1 560,00
63-1	13	Štukatérská oprava nadokenních říms a suprafenestér		ks	3,0	9 856,00
63-2	622325508	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4	ZÁPADNÍ FASÁDA	m2	183,72	3 596,00
63-1	1	- omytí mírně tlakovou vodou – rozsah 100 %		m2	183,72	65,00
63-1	2	- mechanické očištění – rozsah 100 %		m2	183,72	140,00
63-1	3	- omytí teplou vodou – rozsah 100 %		m2	183,72	95,00
63-1	4	- konsolidace ponechávaných omítek nebo očištěného zdiva - konsolidanty na bázi organokřemíčitanu - rozsah 100 %	standard Porosil ZTS	m2	183,72	98,00
63-1	5	- nová jádrová omítka tloušťka 17-22 mm - rozsah 80 % vápenné omítky jádrové - z přirozeného hydraulického vápna s kamenivem 0-4 mm, odolné proti vlhkosti a mrazu pevnost v tlaku 5 MPa	technický standard Sakret KM - vápenná omítka ruční	m2	146,976	422,00
63-1	6	- štuková vrstva - rozsah 100 % štukové omítky na jádrové vrstvě - systémové obdobně vápenné jemnozrnné štuky 0-0,5 mm, probarvené ve hmotě - pískové okrové	standard Sakret FS - vápenný štuk	m2	183,72	154,00
63-1	7	Štukatérská oprava podstřešních říms		m	20,0	1 625,00
63-1	8	Štukatérská oprava kordonové římsy		m	12,8	1 265,00
63-1	9	Štukatérská oprava parapetních průběžných říms		m	40,0	1 085,00
63-1	10	Štukatérská oprava lambránů oken		bm	48,0	1 625,00
63-1	11	Štukatérská oprava nárožních bosáží		m2	15,6	5 652,00
63-1	12	Štukatérská oprava plošných bosáží		m2	83,0	1 560,00
63-1	13	Štukatérská oprava nadokenních říms a suprafenestér		ks	11,0	9 856,00
63-3	622325507	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4	JIŽNÍ FASÁDA	m2	465,4	2 930,00
63-1	1	- omytí mírně tlakovou vodou – rozsah 100 %		m2	465,4	65,00
63-1	2	- mechanické očištění – rozsah 100 %		m2	465,4	140,00
63-1	3	- omytí teplou vodou – rozsah 100 %		m2	465,4	95,00
63-1	4	- konsolidace ponechávaných omítek nebo očištěného zdiva - konsolidanty na bázi organokřemíčitanu - rozsah 100 %	standard Porosil ZTS	m2	465,4	98,00
63-1	5	- nová jádrová omítka tloušťka 17-22 mm - rozsah 65 % vápenné omítky jádrové - z přirozeného hydraulického vápna s kamenivem 0-4 mm, odolné proti vlhkosti a mrazu pevnost v tlaku 5 MPa	technický standard Sakret KM - vápenná omítka ruční	m2	302,51	422,00
63-1	6	- štuková vrstva - rozsah 100 % štukové omítky na jádrové vrstvě - systémové obdobně vápenné jemnozrnné štuky 0-0,5 mm, probarvené ve hmotě - pískové okrové	standard Sakret FS - vápenný štuk	m2	465,4	154,00
63-1	7	Štukatérská oprava podstřešních říms		m	42,5	1 625,00
63-1	8	Štukatérská oprava kordonové římsy		m	32,4	1 265,00
63-1	9	Štukatérská oprava parapetních průběžných říms		m	75,8	1 085,00
63-1	10	Štukatérská oprava lambránů oken		bm	105,2	1 625,00
63-1	11	Štukatérská oprava nárožních bosáží		m2	24,4	5 652,00
63-1	12	Štukatérská oprava plošných bosáží		m2	152,3	1 560,00
63-1	13	Štukatérská oprava nadokenních říms a suprafenestér		ks	17,0	9 856,00
63-1	14	Štukatérská oprava vstupního portálu		ks	1,0	72 772,00
					celkem	2 372 612
				obchodní sleva ze dne 15.11.2017	% - 10,0	23 726,12
						237 261
						2 135 351



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 11


D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

10.03.2017

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4
 AVERIS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

						smluvní rozpočet		změnový rozpočet	
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-43 999,20		299 962,80
D		766	Konstrukce truhlářské				43 999,20		299 962,80
266	K	T01	Hlavní vstupní dveře - repase - dvoukřídlé - plně s proskleným nadsvětlikem 1800/4850mm - kompletní dodávka a montáž dveřní tabulky ořn. T01 včetně materiálu a povrchové úpravy	kus	1,000	43 999,20	43 999,20		
266	K	T01	Hlavní vstupní dveře - replika dle dobových výkresů - dvoukřídlé, kazetové, plně, materiál masiv smrk/borovice; povrchová úprava emailový nátěr; prosklený nadsvětlik bude částečně repasován a částečně doplněn vč. výroby pískovaných skleněných tabulí, 1800/4850mm - kompletní dodávka a montáž; příprava na osazení přístupového systému; součástí ceny je projektová výrobní dokumentace,	m ²	8,730	34 360,00		34 360,00	299 962,80



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

10.03.2017

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4
 AVERS spol. s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

SUNCAD, s.r.o.

						smluvní rozpočet		změnový rozpočet	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-158 694,38		159 438,59
D		767	Konstrukce zámečnické						
301	X	Z03	Okenní mlže - repase kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků otn. Z03 včetně materiálu a povrchové úpravy *viz tabulka prvků 0,80*1,70*1,15*2,10*1,10*2,10*1,10*2,10*1,10*2,10*1,10	m2	-26,955	3 000,00	-80 865,00		
302	K	Z04	Okenní mlže - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků otn. Z04 včetně materiálu a povrchové úpravy *viz tabulka prvků 1,15*2,10*1,10*2,10*1,10*2,10*1,10*2,10*1,10*2,10*1,10	m2	20,085	3 875,00	77 829,38		
D2			EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace						
25	K	Pol184	Sběrníkový modul ovládní systému JA-111H-AD Sběrníkový modul ovládní systému JA-111H-AD	ks	2,000			1 220,40	2 440,80
27	K	Pol186	Sběrníkový modul připojení drátového detektoru JA-111H Sběrníkový modul připojení drátového detektoru JA-111H	ks	6,000			583,20	3 499,20
28	K	Pol187	Sběrníkový expander - 16 vstupů JA-116H Sběrníkový expander - 16 vstupů JA-116H	ks	1,000			3 321,54	3 321,54
31	K	Pol190	JA-110P Sběrníkový PIR detektor pohybu JA-110P Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	6,000			869,40	5 216,40
36	K	Pol195	CC-02 Instalační kabel pro systém JA-100 CC-02 Instalační kabel pro systém JA-100	m	420,000			23,36	9 809,10
39	K	Pol173	PVC trubka p. om. 23 mm PVC trubka p. om. 23 mm	m	420,000			32,27	13 551,30
40	X	Pol174	PVC trubka p. om. 40 mm PVC trubka p. om. 40 mm	m	40,000			40,64	1 625,40
41	K	Pol198	Instalační krabice - s dekkontakty Instalační krabice - s dekkontakty	ks	15,000			356,94	5 354,10
42	K	Pol199	Uvedení do provozu, zaškolení Uvedení do provozu, zaškolení	kpl	1,000			8 000,00	8 000,00
D3			CCTV - Kamerový bezpečnostní systém						
44	K	Pol201	IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVf, f=2,8-10mm, WDR, IR, IP66 s přísvitkem IP kamera TD/N HD 1080p 2MP MZVf f=2,8-10mm WDR IR IP66 s přísvitkem	ks	5,000			7 198,20	35 991,00
47	K	Pol204	Kabel LAM TWIN FTP cat 5 DATOVÝ 4x2x0,5 Kabel LAM TWIN FTP cat 5 DATOVÝ 4x2x0,5	m	350,000			28,62	10 017,00
49	K	Pol173	PVC trubka p. om. 23 mm PVC trubka p. om. 23 mm	m	350,000			32,27	11 292,75
50	X	Pol206	Kamerové zkoušky Kamerové zkoušky	kpl	1,000			2 000,00	2 000,00
51	K	Pol207	Uvedení do provozu, zaškolení Uvedení do provozu, zaškolení	kpl	1,000			3 000,00	3 000,00
X		EL04	zajištění WIFI pokrytí - příprava pro WIFI router	kpl	4,000			8 520,00	34 080,00
X		EL05	úprava strukturované kabeláže + silnoproudé zásuvky	kpl	4,000			2 560,00	10 240,00
změna typu svítidel je bez dopadu do ceny - viz odsouhlasená kniha svítidel									



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

10.01.2017

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4
 AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

SUNCAD, s.r.o.

						smluvní rozpočet		změnový rozpočet	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-34 183,50	46 304,85	
		1	Změna dveří v tělocvičně						
23	K	117141227	Překlady ploche z porobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 2000 mm	kus	1,000			817,00	817,00
38	A	34727253	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčekové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,000			744,00	4 464,00
57	K	612321141-1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně včetně omítnutí a rohovníků	m2	12,000			285,00	3 420,00
261	K	B14	Dveře dřevěné vnitřní dvoukřídlové pře 900x600/1970mm včetně zárubně a loženi kompletní dodávka a montáž dle tabulky příloh c.14. Dveře včetně materiálu a povrchové úpravy	kus	1,000			12 586,00	12 586,00
264	A	B14	Škrábání, špachlování stěny 3000/3000mm včetně zárubně a loženi kompletní dodávka a montáž dle tabulky a příloh c.14 včetně materiálu a povrchové úpravy	kus	1,000	27 180,00	27 180,00		
		2	příprava pro osazení kuchyně a umyvadla - m. č. 0.05 a 0.22						
			napojení na stávající kanalizační rozvod + připojovací potrubí (pro kuchyň a umyvadlo)	kpl	2,000			2 850,00	5 700,00
			napojení na stávající vodovodní rozvod + připojovací potrubí (pro kuchyň a umyvadlo)	kpl	2,000			3 458,00	6 916,00
			doplnění přívodu elektro (kabeláž + zásuvka)	kpl	2,000			1 420,00	2 840,00
			bourací práce a likvidace sutě	kpl	1,000			2 500,00	2 500,00
		3	úprava počtu svítidel - m. č. 0.06 a 0.07						
9	K	513107 DE	svítidlo B1 dle specifikace	ks	1,000	7 059,85		7 059,85	7 059,85
10	K	510401 DE	svítidlo C1 dle specifikace	ks	2,000	3 501,75	-7 003,50		



