

## Soupis prací ZTI, ÚT a plynu, propojení ÚT

akce: **Gymnastická hala ZŠ Sluneční**

dodavatel: **Montplast-ITPV s.r.o.**

### Propojení ÚT

Vypuštění systému	soubor	1	407	407
Ventil sedlový mosaz DN 25 D+M	ks	2	458	916
Napojení na stávající rozvody vč. prohlídky, úprav potrubí a zaslepení odboček	hod	24	265	6360
Demontáž litinových otopných těles - do 20 čl.	ks	4	186	744
Změtná motáž otop.litinových těles do 20 čl.	ks	4	245	980
Demontáž potrubí ÚT ocelové - DN 20	m	40	22	880
Demontáž potrubí ÚT ocelové - DN 15	m	5	22	110
Potrubí měděné pájené D 28	m	40	498	19920
Potrubí měděné pájené D 18	m	5	292	1460
Příplatek za přípojku DN 15	ks	8	105	840

**Celkem bez DPH**

**32617**

### ZTI + plyn vícepráce

Demontáž potrubí pozink DN 20	m	10	54	540
Zaslepení potrubí pozink DN 20	ks	2	198	396
Zastavení a otevření vodovodního potrubí	kpl	1	53	53
Demontáž plyn. potrubí DN 32 vč.objímek	m	12	102	1224
Zastavení, otevření a odvzdušnění plynu	soubor	1	1605	1605
Vsazení plynového ventilu	ks	1	238	238
Kulový kohout plyn G 5/4"	ks	1	561	561
Zaslepení plynového ventilu	ks	1	223	223

**celkem**

**4840**

### Výměna term.ventilů

Demontáž ventilu radiátorového G 3/4	ks	9	104	936
Demontáž radiátorového šroubení G 3/4"	ks	4	104	416
Ventil termostatický G 3/4" D+M	ks	9	444	3996
Šroubení radiátorové G 3/4 D+M	ks	4	279	1116
Termostatická hlavice	ks	9	156	1404
Drobný dopojovací materiál	soubor	1	984	984
Sekací a vrtací práce	soubor	1	1477	1477
Napuštění systému	kpl	1	1313	1313

Topná zkouška	hod	24	220	5280
Zkouška těsnosti potrubí do D 35	m	45	10	450
			<b>celkem</b>	<b>17372</b>

**Rekapitulace bez DPH 22212**

#### **Keramická dílna**

*Demontáž stáv. otopného tělesa, přidělení 16 čl. OT*

Práce	soubor	1	2400	2400
Drobný dopojovací materiál	soubor	1	220	220
Provozní režie	soubor	1	120	120
			<b>celkem</b>	<b>2740</b>

#### **Bývalý byt školníka**

*Montáž otop.litínového radiátoru včetně dopojení*

Ventil termostatický G 3/4" D+M	ks	1	444	444
Šroubení radiátorové G 3/4 D+M	ks	1	279	279
Termostatická hlavice	ks	1	159	159
Drobný dopojovací materiál	soubor	1	920	920
Práce	soubor	1	2160	2160
Provozní režie	soubor	1	120	120
			<b>celkem</b>	<b>4082</b>

**Rekapitulace bez DPH 6822**