

**Dodatek č. 1**  
**Čj. KRPP-759-20/ČJ-2016-0300EU7-DO-8**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**čj. KRPP-759-20/ČJ-2016-0300EU-DO-6**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28

IČ : 75151529

DIČ: CZ75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 

zastoupená Bc. Janou Mynaříkovou, vedoucí oddělení

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2,  
306 28 Plzeň

**jako „objednatel“**

**a**

společnost: **CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.**

sídlo: Bezděkovské předměstí 388, Domažlice

zastoupený:

IČ: 497 88 761

DIČ : CZ49788761

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:



Telefon:

E-mail:

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni,  
oddíl B, vložka 360

**jako „zhotovitel“**

**uzavírají**

**dle ustanovení uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/  
2012 Sb., občanského zákoníku tento**

**DODATEK č. 1**

**I.**

Na základě změny rozsahu díla, vyplývající ze skutečností zjištěných  
v průběhu provádění díla, se výše uvedené smluvní strany dle ustanovení čl.  
X. smlouvy o dílo č.j. KRPP-759-20/ČJ-2016-0300EU-DO-6, uzavřené dne 7.  
9. 2016, dohodly na tomto dodatku č. ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek)

## II.

Tímto dodatkem č. 1 se v souladu s ustanovením čl. X Smlouvy o dílu ruší původní znění článku III. „Cena díla“, ve znění:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla vč. DPH 190.000,- Kč

Slovy: jednostodevadesát tisíc Kč

**a nahrazuje se následujícím zněním :**

Smluvní strany se dohodly na ceně díla s odkazem na rozpočet, který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy

(§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb.) ve výši

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Cena díla bez DPH</b> | <b>198.689,96</b> |
| <b>DPH 21 %</b>          | <b>41.724,89</b>  |
| <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>240.414,85</b> |

Slovy : dvě stě čtyřicet tisíc čtyřista čtrnáct Kč 85 h

## III.

Tímto dodatkem se ruší ustanovení čl. II odst. 2 „Doba plnění“

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednavateli nejpozději do 20. září 2016

**a nahrazuje se následujícím zněním:**

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 20. října 2016

## IV.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo, výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech (3 strany dodatku a 4 strany přílohy), z nichž objednavatel i zhotovitel obdrží jeden. Nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha : položkový rozpočet

V Plzni dne 10.10.2016

Objednatel



V Domažlicích dne

Zhotovitel




**CHODSKÉ**  
**VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.**  
Bezděkovské předměstí č.p. 388  
344 78 Domažlice ①

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                  |                 |           |
|----------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet             | 01  | Výměna soupat v areálu ÚO Domáží | JKSO            |           |
| Objekt               | Název objektu                               |                                  | SKP             |           |
| 01                   | Výměna soupat v areálu ÚO Domáží            |                                  | Měrná jednotka  |           |
| Stavba               | Název stavby                                |                                  | Počet jednotek  | 0         |
| 5-0453 SK            | Domážíce - areál Policie ČR - výměna soupat |                                  | Náklady na m.j. | 0         |
| Projektant           |   |                                  | Typ rozpočtu    |           |
| Zpracovatel projektu | 0   |                                  |                 |           |
| Objednatel           | Policie ČR                                  |                                  |                 |           |
| Dodavatel            | CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.           |                                  | Zakázkové číslo | 5-0453 SK |
| Rozpočtovatel        |   |                                  | Počet listů     |           |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady  |                       |
|------------------------------|---------|---|-----------------------|
| HSV celkem                   | 198 690 | Ztížené výrobní podmínky  | 0                     |
| Z PSV celkem                 | 0       | Oborová přírážka  | 0                     |
| R M práce celkem             | 0       | Přesun stavebních kapacit   | 0                     |
| N M dodávky celkem           | 0       | Mimostaveništní doprava   | 0                     |
| ZRN celkem                   | 198 690 | Zařízení staveniště   | 0                     |
|                              |         | Provoz investora  | 0                     |
| HZS                          | 0       | Kompletační činnost (IČD)   | 0                     |
| ZRN+HZS                      | 198 690 | Ostatní náklady neuvedené   | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 198 690 | Ostatní náklady celkem  | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |         | <b>Za zhotovitele</b>   | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |         | Jméno :   | Jméno :               |
| Datum :                      |         | Datum :   | Datum :               |
| Podpis :                     |         | Podpis :  | Podpis :              |
|                              |         | <br>Bezdekovská předměstí op. 303<br>344 78 Domážíce |                       |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |   | 198 690 Kč            |
| DPH                          | 21,0 %  |   | 41 725 Kč             |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |   | 0 Kč                  |
| DPH                          | 0,0 %   |   | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |   | <b>240 415 Kč</b>     |

Poznámka :

|          |  |                                     |
|----------|--|-------------------------------------|
| Stavba : | 5-0453 SK Domažlice - areál Policie ČR - výměna šoupat | Rozpočet : 01                       |
| Objekt : | 01 Výměna šoupat v areálu ÚO Domažlice                 | Výměna šoupat v areálu ÚO Domažlice |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                            | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                           | 27 454         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 Přípravné a přidružené práce         | 7 176          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                  | 1 515          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                            | 24 956         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                         | 113 609        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení | 12 414         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot              | 11 567         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>198 690</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 198 690  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 198 690  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 198 690  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 198 690  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 198 690  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 198 690  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 198 690  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 198 690  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|
| Stavba : | 5-0453 SK Domažlice - areál Policie ČR - výměna šou | Rozpočet: 01                        |
| Objekt : | 01 Výměna šoupat v areálu ÚO Domažlice              | Výměna šoupat v areálu ÚO Domažlice |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>   |     |          |           |                  |
| 1                | 119001401R00  | Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm           | m   | 2,50     | 149,04    | 372,60           |
| 2                | 119001421R00  | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                 | m   | 6,90     | 187,22    | 1 291,82         |
| 3                | 130001101R00  | Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení            | m3  | 9,00     | 167,02    | 1 503,18         |
| 4                | 132301201R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 ručně                   | m3  | 18,08    | 696,00    | 12 585,77        |
| 5                | 132301202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3              | m3  | 11,25    | 229,50    | 2 581,88         |
| 6                | 132301209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4           | m3  | 10,92    | 20,89     | 228,12           |
| 7                | 151101101R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2m           | m2  | 34,00    | 25,59     | 870,06           |
| 8                | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m           | m2  | 34,00    | 7,27      | 247,18           |
| 9                | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                 | m3  | 16,13    | 29,21     | 471,25           |
| 10               | 162401102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m             | m3  | 9,90     | 74,49     | 737,45           |
| 11               | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3            | m3  | 9,90     | 30,69     | 303,83           |
| 12               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku                                  | m3  | 9,90     | 10,09     | 99,89            |
| 13               | 171201201T00  | Poplatek za skládku - ostatní zemina                         | t   | 15,84    | 50,00     | 792,00           |
| 14               | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním                          | m3  | 19,43    | 79,36     | 1 542,20         |
| 15               | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                         | m3  | 7,20     | 134,44    | 967,97           |
| 16               | 58337304      | Štěrkopisek frakce 0-16                                      | T   | 13,68    | 209,00    | 2 859,12         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>   |     |          |           | <b>27 454,31</b> |
| <b>Díl: 11</b>   |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                          |     |          |           |                  |
| 17               | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých          | m   | 4,50     | 52,90     | 238,05           |
| 18               | 113107224R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.40 cm (místní) | m2  | 23,05    | 25,76     | 593,77           |
| 19               | 113107241R00  | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm (místní)   | m2  | 23,05    | 23,00     | 530,15           |
| 20               | 919735111R00  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm (místní)      | m   | 45,50    | 62,00     | 2 821,00         |
| 21               | 113151313R00  | Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm            | m2  |          | 89,80     |                  |
| 22               | 979082213R00  | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km (místní)             | t   | 15,17    | 42,30     | 641,69           |
| 23               | 979082219R00  | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (místní)    | t   | 91,02    | 8,42      | 766,39           |
| 24               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti (místní)                   | t   | 12,91    | 100,00    | 1 291,00         |
| 25               | 979999996R00  | Poplatek za skládku suti - živice (místní)                   | t   | 2,26     | 130,00    | 293,80           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                       |     |          |           | <b>7 175,85</b>  |
| <b>Díl: 4</b>    |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                  |     |          |           |                  |
| 26               | 451573111R00  | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm                     | m3  | 2,70     | 561,00    | 1 514,70         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                |     |          |           | <b>1 514,70</b>  |
| <b>Díl: 5</b>    |               | <b>Komunikace</b>  |     |          |           |                  |
| 27               | 564251111R00  | Podklad ze štěrkopísku po zhuťnění tloušťky 15 cm            | m2  | 23,05    | 113,00    | 2 604,65         |
| 28               | 564861111VA   | Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm             | m2  | 23,05    | 216,43    | 4 988,71         |
| 29               | 565131121R00  | Podklad kamen. obal. asfaltem tf. 2 do 3 m,tl.5 cm (místní)  | m2  | 23,05    | 276,58    | 6 375,17         |
| 30               | 572952112R00  | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm (místní)  | m2  | 23,05    | 247,19    | 5 697,73         |
| 31               | 919723111R00  | Zálivka dilatační spáry                                      | m   | 45,50    | 94,50     | 4 299,75         |
| 32               | 917862111R00  | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5           | m   | 4,50     | 199,00    | 895,50           |
| 33               | 979024441R00  | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní               | m   | 4,50     | 20,90     | 94,05            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>5 Komunikace</b>  |     |          |           | <b>24 955,56</b> |
| <b>Díl: 8</b>    |               | <b>Trubní vedení</b>   |     |          |           |                  |
| 34               | 891261111T00  | Demontáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 100               | kus | 9,00     | 545,02    | 4 905,18         |
| 35               | 891261111R00  | Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 100                 | kus | 9,00     | 703,00    | 6 327,00         |
| 36               | 42227205      | Šoupatko přírubové DN 100 ČSN                                | kus | 9,00     | 6 406,28  | 57 656,52        |
| 37               | 899401112R00  | Osazení poklopů litinových šoupatkových                      | kus | 9,00     | 382,50    | 3 442,50         |
| 38               | 42291352      | Poklop šoupatkový  | kus | 9,00     | 723,64    | 6 512,76         |
| 39               | 42291230      | Souprava zemní šoupatková DN 100 - DN 150                    | kus | 9,00     | 1 581,25  | 14 231,25        |
| 40               | 42292100      | Podkladová deska šoupatková                                  | kus | 9,00     | 232,44    | 2 091,96         |

## Položkový rozpočet

|          |   |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|
| Stavba : | 5-0453 SK Domažlice - areál Policie ČR - výměna šou | Rozpočet: 01                        |
| Objekt : | 01 Výměna šoupat v areálu ÚO Domažlice              | Výměna šoupat v areálu ÚO Domažlice |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| 41               | 857242121R00  | Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80  | kus | 1,00     | 267,50    | 267,50            |
| 42               | 55252120      | Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.500 mm | kus | 1,00     | 2 178,00  | 2 178,00          |
| 43               | 8912471111T00 | Demontáž hydrantů podzemních DN 80                | kus | 1,00     | 490,12    | 490,12            |
| 44               | 8912471111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 80                  | kus | 1,00     | 246,00    | 246,00            |
| 45               | 42273602      | Hydrant podzemní DN 80 krycí                      | kus | 1,00     | 12 268,30 | 12 268,30         |
| 46               | 42273603 A    | Hydrantová drenáž                                 | kus | 1,00     | 422,51    | 422,51            |
| 47               | 42292110      | Podkladová deska hydrantová                       | kus | 1,00     | 455,71    | 455,71            |
| 48               | 899401113R00  | Osazení poklopů litinových hydrantových           | kus | 1,00     | 729,81    | 729,81            |
| 49               | 42291452      | Poklop litinový hydrantový                        | kus | 1,00     | 1 383,80  | 1 383,80          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>8 Trubní vedení</b>                            |     |          |           | <b>113 608,92</b> |
| <b>Díl: 89</b>   |               | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>       |     |          |           |                   |
| 50               | 871171121R00  | Montáž trubek polyetylenových d 40 mm protažení   | m   | 11,00    | 24,70     | 271,70            |
| 51               | 28613753      | Trubka tlaková PE LD (rPE) d 40 x 5,5 mm PN 10    | kg  | 7,50     | 65,25     | 489,38            |
| 52               | 8912491111R00 | Montáž navrtávacích pasů DN 80                    | kus | 1,00     | 1 044,00  | 1 044,00          |
| 53               | 42273551      | Pas navrtávací DN 80                              | kus | 1,00     | 1 593,35  | 1 593,35          |
| 54               | 8912131111R00 | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40        | kus | 1,00     | 430,00    | 430,00            |
| 55               | 42228256      | Šoupátko pro dom.příp. - voda                     | kus | 1,00     | 3 485,90  | 3 485,90          |
| 56               | 42293200      | Souprava zemní teleskopická                       | kus | 1,00     | 1 405,80  | 1 405,80          |
| 57               | 8994011111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových            | kus | 1,00     | 303,50    | 303,50            |
| 58               | 42292100      | Podkladová deska šoupátková                       | kus | 1,00     | 232,44    | 232,44            |
| 59               | 42200740      | Poklop uliční těžký - voda                        | kus | 1,00     | 655,60    | 655,60            |
| 60               | 230040006R00  | Montáž závitových dílů                            | kus | 6,00     | 73,70     | 442,20            |
| 61               | 31945190      | Redukce G 6/4" x 5/4"                             | kus | 1,00     | 176,96    | 176,96            |
| 62               | 31944467B     | Šroubení přímé č. 331 DN 5/4"                     | KUS | 1,00     | 302,50    | 302,50            |
| 63               | 31945124      | Nátrubek G 5/4" x 5/4"                            | kus | 1,00     | 194,70    | 194,70            |
| 64               | 31945125      | Nátrubek 1550G 6/4" x 6/4"                        | kus | 1,00     | 320,10    | 320,10            |
| 65               | 31945145      | Vsuvka G 5/4" x 1"                                | kus | 1,00     | 176,00    | 176,00            |
| 66               | 31944466.A    | Šroubení přímé 330 PVC 5/4 "                      | KUS | 1,00     | 111,10    | 111,10            |
| 67               | 891181221R00  | Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 40     | kus | 1,00     | 235,00    | 235,00            |
| 68               | 55113435.A    | Kohout kulový 1"1/4 plnopřít.                     | kus | 1,00     | 543,40    | 543,40            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>    |     |          |           | <b>12 413,63</b>  |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                    |     |          |           |                   |
| 69               | 998276101R00  | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t   | 46,27    | 250,00    | 11 566,99         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                 |     |          |           | <b>11 566,99</b>  |