

# VÝKAZ VÝMĚR A MATERIÁLU

pracovní operace	měrná jednotka	jednotek celkem	poznámka
<b>1. PŘÍPRAVA PŮDY</b>			
Ošetření plochy totálním herbicidem (1x)	m <sup>2</sup>	335	
Příprava půdy rotavátorováním	m <sup>2</sup>	335	
Pohrabání plochy s odstraněním kamenů a rostlinných zbytků	m <sup>2</sup>	335	
<b>2. ZALOŽENÍ TRVALKOVÝCH ZÁHONŮ DO PŘIPRAVENÉ PŮDY</b>			
Vytýčení záhonů	soubor	1	
Výsadba rostlin se zálivkou (cca 10l/m <sup>2</sup> nebo 1,5 l/ks)	ks	280	
<b>3. VÝSADBA STROMŮ</b>			
Výsadba stromů včetně vyhloubení jamek, zálivky a kotvení	ks	3	sesazené 3 stromy cca 1 m od sebe
Povýsadbový řez dle potřeby	ks	3	
<b>4. ZALOŽENÍ GOLFOVÉHO TRÁVNÍKU VÝSEVEM DO PŘIPRAVENÉ PŮDY, VÝSEV SLUNCOVEK</b>			
Rozmístění a urovnání zakládacího trávnickového substrátu na ploše	t	12	vrstva 3 - 5 cm (pod trávnick a přímý výsev sluncovek - osivo a výsev sluncovek zajistí město Kopřivnice)
Výsev trávnicku, utužení plochy válcem	m <sup>2</sup>	180	výsevok 20g/m <sup>2</sup>
<b>5. VÝSADBA CIBULOVIN</b>			
Výsadba cibulovin do trvalek a výsevu sluncovek	ks	600	hnízdovitě po celé ploše
Rozhoz cibulovin na plochu se zapravením před založením trávnicku	ks	1500	
<b>6. ZALOŽENÍ PLOCH Z DRCENÉHO KAMENE</b>			
Vytýčení ploch	soubor	1	
Instalace obruby pro oddělení ploch od trávnicku a trvalek - dlažební kostky ve dvou řadách ložené na sucho do prosívky	m	20	kostky zajistí město kopřivnice
Rozvoz kamenné drti na plochy	t	9	vrstva kamenné drti cca 10 cm
<b>7. MATERIÁL</b>			
Drcený kámen (vápenec Kotouč) různé frakce i větší kameny	t	9	
Zálivková voda (cca 10l/m <sup>2</sup> ) - stromy, trvalky	m <sup>3</sup>	1	
Totální herbicid	litr	0,5	
Kotvící materiál pro stromy	soubor	1	
Prosívka pro uložení dlažebních kostek	t	1	
<b>8. ROSTLINNÝ MATERIÁL</b>			
Stromy	ks	3	
Trvalky a traviny	ks	280	
Cibuloviny	ks	2100	
Travní osivo - kostřavová směs pro jamkoviště	kg	3,6	
<b>9. DOPRAVA ROSTLIN A MATERIÁLU</b>			
	soubor	1	
<b>10. NÁSLEDNÁ PÉČE do 30.6.2018</b>			
pouze náhrada uhynulých rostlin a pokosení trávnicku min. 10x	soubor	1	