

Stavební rozpočet

Název stavby: **DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HRÁŠTĚ JESENÍK**

Stavební objekt: **SO 101: Komunikace a zpevněné plochy**

Číslo SOD: **č. M.J.-SML/0487/2017**

Název změn: **Změnový list č. 3**

Poř. č. pol.	Cen. část	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. Kč	Cena celkem ve Smlouvě Kč	Cena celkem navyšovaná za m.j. Kč	Změny kladné Kč	Změny záporné Kč	Cena celkem ve Změně Kč	Rozdíl celkem Kč	Rozdíl cen celkem %
ODDíl. 1 - Zemní práce															
5	1	A02	Odkopávky pro silnice hor. tř. 3 do 1000 m ³ s natočením tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. 1 (dle ČSN EN 805)	m ³	636,00	622,95	-13,05	54	34 344,00		0,00	-704,70	33 639,30	-704,70	-2%
			Viz plocha sejmuti 1515m ² x 0,42m = 636,0												
13	1	A01	Vodorovné přemístění výkopku do 10000m ¹⁻⁴	m ³	625,00	611,95	-13,05	155	96 875,00		0,00	-2 022,75	94 852,25	-2 022,75	-2%
			zemina odkopávek na skládku (636+40-20-200) = 496m ³												
			převýšek sejmuté zeminy (152-75) = 77m ³												
			převýšek zemina pro zpětné zásepky mezikládky (200-148) = 52m ³												
14	1	A01	Připílek zkd 1000m tř.1-4 skládka do 11 km (1*825m ³) = 625,0	m ³	625,00	611,95	-13,05	20,80	13 000,00		0,00	-271,44	12 728,56	-271,44	-2%
			převýšena zemina a humus budou odvezeny na skládku kterou určí investor (možnost využití na jiných probíhajících stavbách)												
15	1	A01	Uložení sypání na skládku	m ³	625,00	611,95	-13,05	14,20	8 875,00		0,00	-185,31	8 689,69	-185,31	-2%
16	1	A01	Poplatek za uložení sypání na skládce	t	1125,00	1101,51	-23,49	99,00	111 375,00		0,00	-2 325,51	109 049,49	-2 325,51	-2%
ODDíl. 1 - Zemní práce celkem									284 469,00		0,00	-5 509,71	258 959,29	-5 509,71	
92			Podklad pro zpevněné plochy ze šláku dálešně zpevněného cementovou malbou SCM	m ³	0,00	30,00	30,00	1 200,00	0,00		36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100%
42	221	A01	Podklad šlákovitý ŠDA 0-63 tř po zhutnění 25cm	m ²	762,70	1 072,70	310,00	160,00	122 032,00		49 600,00	0,00	171 632,00	49 600,00	41%
43	221	A01	Podklad šlákovitý ŠDA 0-63 tř po zhutnění 18cm	m ³	762,70	0,00	-762,70	116,00	88 473,20		0,00	-88 473,20	0,00	-88 473,20	-100%
ODDíl. 5 - Komunikace celkem									122 032,00		85 600,00	-88 473,20	207 632,00	-2 873,20	
ODDíl. 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání															
69	221	A01	Geotextilie nekápná separační 200-300 g/m ² v celé nákladě na položení a dodání geotextilie vč. přesahu	m ²	1112,00	140,00	-972,00	42,50	47 260,00		0,00	-41 310,00	5 950,00	-41 310,00	-87%
			(765,7+102,8+246,0) = 1112												
ODDíl. 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem									47 260,00		0,00	-41 310,00	5 950,00	-41 310,00	
Celková změna									Σ 433 761,00		85 600,00	-135 292,91	488 591,29	-8 382,91	

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uváděje max. na 3 desetinná místa

Vícepráce 85 600,00 Kč
Méněpráce -135 292,91 Kč
Celkem bez DPH -49 692,91 Kč
DPH 21% -10 435,51 Kč
ZL celkem vč. DPH -60 128,42 Kč