

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Z-2200-411-2015-01

číslo smlouvy objednatele: Z-2200-411-2015  
číslo smlouvy zhotovitele: 1005/15

uzavřené mezi:

### **Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)**

Zastoupená: PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou GHMP  
Se sídlem: Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1  
IČ: 000 64 416  
DIČ: CZ000 64 416  
Bank. spojení: PPF Banka, a.s.,  
Č.ú.: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

### **Univerzita Pardubice**

Fakulta restaurování (dále jen FR UPa)  
Veřejná vysoká škola zřízená zákonem  
Zastoupená: Ing. Karolem Bayerem, děkanem Fakulty restaurování  
Se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice  
IČ: 00 21 62 75  
DIČ: CZ00216275  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Pardubice  
Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“

V rámci realizace restaurátorské práce předložil zhotovitel objednateli návrh ze dne 20. 6. 2016 na vícepráce oproti původní smlouvě o dílo. Objednatel s touto změnou souhlasil. Z uvedeného důvodu se strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo spočívajících v rozšíření předmětu smlouvy a s tím souvisejícím zvýšení sjednané ceny díla a její fakturaci, a to tak, jak je uvedeno níže:

#### **I.**

Předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební úpravy a další práce související s úpravou podloží a okolí podstavce sousoší tak, jak jsou specifikované v návrhu zhotovitele ze dne 20. 6. 2016, který činí nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.

#### **II.**

Smluvní strany se dohodly, že uvedené vícepráce budou součástí II. etapy realizace díla.

#### **III.**

Smluvní strany se dále dohodly, že cena víceprací specifikovaných v článku I. tohoto dodatku bude činit 118.580 Kč včetně 21% DPH, tj. 98.000 Kč bez DPH.

**IV.**

Smluvní strany se dohodly na průběžné fakturaci ceny díla k datu 15. 8. 2016, a to ve výši 338.800 Kč včetně 21% DPH, tj. 280.000 Kč bez DPH za skutečně provedené práce k tomuto dni.

**V.**

Ostatní podmínky sjednané oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nemění.

**VI.**

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k jeho podpisu.

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Návrh – vícepráce na akci Restaurátorské práce na rekonstrukci sousoší sv. J. Nepomuckého v Pohořelci ze dne 20. 6. 2016.

V Praze dne ..... 20. IX. 2016

Objednatel:



PhDr. Magdalena Juříková  
ředitelka Galerie hlavního města Prahy

V Litomyšli dne ..... 26. 9. 2016

Zhotovitel: Univerzita Pardubice  
Fakulta restaurování  
570 01 Litomyšl, Bratří



Ing. Karol Bayer, děkan ER UPa



## Návrh - vícepráce na akci Restaurátorské práce na rekonstrukci sousoší sv. J. Nepomuckého v Pohořelci

**Současný stav:** Po rozebrání podesty a průzkumu stavu podloží bylo na KD konaném dne 19. 5. 2016 konstatováno, že stav podloží je nevyhovující a je třeba provést úpravu podloží tak, aby nedocházelo k statickému narušení podstavce a posunu schodů. Stav podloží nebylo možné posoudit bez rozebrání podesty a jedná se o novou skutečnost zjištěnou v průběhu prací.

Zároveň bylo konstatováno, že jednou z hlavních příčin poškození podstavce je zatékání srážkové vody do hmoty podstavce a proto byla diskutována varianta oplechování horizontálních ploch olověným plechem. Zhotovitel byl vyzván ke zpracování cenové kalkulace na tyto práce.

**Navrhované technické řešení:** Navrhujeme odebrat část náspu a pod podestou zhotovit železobetonovou desku, na kterou budou následně osazeny bloky podesty. Patníky oddělující podestu od komunikace budou vyjmuty a znovu osazeny do původního sklonu. Okolní dlažba bude částečně v nezbytné míře rozebrána a následně znovu osazena. Součástí tohoto řešení je hydroizolace podstavci, pro které jsme se rozhodli po konzultaci s Ing. Samcem z firmy Imesta, který na základě průzkumu stavu toto řešení doporučil. Hydroizolace bude provedena navrtáním v ložné spáře a injektáží silikonovým hydroizolačním prostředkem.

Zatékání do bloku podstavce navrhujeme řešit osazením olověného plechu v tloušťce 1-2mm na nejvíce exponovaná místa. Plech bude zapuštěn do existujících spár a zatmelen minerální maltou. V případě nutnosti bude plech bodově přilepen silikonovým tmelem.

Náklady na stavební úpravy a další práce související s úpravou podloží a okolí podstavce byly stanoveny na 73 000 Kč bez DPH

Náklady za zhotovení oplechování olověným plechem byly stanoveny na 25 000 bez DPH

Žádáme o schválení víceprací v hodnotě 98 000 Kč bez DPH

V Litomyšli 20.6. 2016

Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.