

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava recepce	Objednatel:	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj	IČ/DIČ:	00213730/
Druh stavby:	Oprava stávajícího stavu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské nám. 1/1, Brno	Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o.	IČ/DIČ:	29303192/CZ29303192
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	72
JKSO:		Zpracoval:	xxx	Datum:	17.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 876,71	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	16 784,31	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	18 780,47	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	12 431,82			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	4 819,48			Ostatní	0,00		
	Montáž	4 915,89			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 508,64						
ZRN celkem		68 117,31	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	68 117,31
Základ 21%	68 117,31	DPH 21%	14 304,63	Celkem včetně DPH	82 421,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava recepcce	Objednatel:	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Druh stavby:	Oprava stávajícího stavu	Projektant:	
Lokalita:	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské nám. 1/1, Brno	Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o.
Zpracoval:	xxx	Zpracováno dne:	17.9.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	247,85	139,65	387,50	0,10
	34	Stěny a příčky	811,63	1 305,66	2 117,29	0,04
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	3 898,47	6 161,58	10 060,05	0,30
	61	Úprava povrchů vnitřní	3 066,03	1 718,29	4 784,32	0,49
	62	Úprava povrchů vnější	0,00	4 899,05	4 899,05	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	386,40	447,41	833,81	0,01
	722	Vnitřní vodovod	115,01	412,24	527,25	0,00
	725	Zařizovací předměty	3 359,60	1 645,38	5 004,98	0,06
	726	Instalační prefabrikáty	5 133,60	706,40	5 840,00	0,01
	728	Vzduchotechnika	3 062,45	1 556,07	4 618,52	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	1 700,00	676,02	2 376,02	0,02
	771	Podlahy z dlaždic	1 405,38	893,48	2 298,86	0,05
	781	Obklady (keramické)	2 583,67	3 433,08	6 016,76	0,16
	783	Nátěry	120,00	300,00	420,00	0,00
	784	Malby	914,36	2 361,73	3 276,09	0,03
	94	Lešení a stavební výtahy	852,72	794,69	1 647,41	0,07
	96	Bourání konstrukcí	0,00	373,55	373,55	0,16
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 391,84	1 391,84	0,79
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	687,97	687,97	0,00
	M21	Elektromontáže	4 819,48	4 915,89	9 735,36	0,01
	S	Přesuny sutí	0,00	820,68	820,68	0,00

Celkem:

68 117,31

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava recepce	Doba výstavby:	Objednatel: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Druh stavby: Oprava stávajícího stavu	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské nám. 1/1, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 17.9.2016	Zpracoval: xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							247,85	139,65	387,50			
1		310236261RT1	Zdi podpěrné a volné Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi ;po demontáži větráku z WC;	kus	1,00	387,50	247,85	139,65	387,50	0,10	0,10	RTS I / 2016
							811,63	1 305,66	2 117,29			0,10
2		342264051R00	Stěny a příčky Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. ;WC; 0,75*1,7	m2	1,28	489,00	234,13	389,35	623,48	0,02	0,02	RTS I / 2016
3		342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	1,28	186,51	0,00	237,80	237,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
4		347091081R00	Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	1,65	99,80	0,00	164,67	164,67	0,00	0,00	RTS I / 2016
5		347013111RT	Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x rigistabil 12,5mm ;WC; 0,75*2,2	m2	1,65	661,42	577,50	513,84	1 091,34	0,01	0,02	RTS I / 2016
							3 898,47	6 161,58	10 060,05			0,30
6		602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	51,78	30,40	449,97	1 124,14	1 574,11	0,00	0,01	RTS I / 2016
7		602011144RT3	Štuk na stěnách vnitřní tloušťka vrstvy 4 mm 51,78+4,605	m2	56,39	150,50	3 448,51	5 037,44	8 485,94	0,01	0,30	RTS I / 2016
							3 066,03	1 718,29	4 784,32			0,49
8		612433311R00	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.30 mm	m2	4,61	635,00	2 128,43	795,74	2 924,18	0,03	0,15	RTS I / 2016
9		612456219R00	Postřík stěn maltou sanační	m2	4,61	55,91	160,53	96,94	257,47	0,01	0,06	RTS I / 2016
10		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi 0,1*(1+1+1,5+2)+0,2*(1,5+1,5+1,5)+0,3*(2,9+1,5+3+1,5)	m2	4,12	389,00	777,07	825,61	1 602,68	0,07	0,28	RTS I / 2016
							0,00	4 899,05	4 899,05			0,00
11		622903111R00	Úprava povrchů vnější Očištění zdi a valů před opravou, ručně ;stěna u okna; 4,32*1,53-2,25*1,3+2*0,85*3+0,85*1,5+3,22*1,35-4,605 ;zadní stěna; 4*3,22+4*1,33*2/3 ;stěna u WC; 4,32*1,53+3,22*1,35 ;stěna u vrátnice; 4*3,22+4*1,33*2/3-(1,3*2,7+1*1,05) ;stěny uvnitř WC; 0,6*(1,9*2+0,75)	m2	51,78	94,61	0,00	4 899,05	4 899,05	0,00	0,00	RTS I / 2016
							386,40	447,41	833,81			0,01
12		721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00	748,01	386,40	361,61	748,01	0,01	0,01	RTS I / 2016
13		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
							115,01	412,24	527,25			0,00
14		722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	1,20	230,00	68,56	207,44	276,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
15		722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	1,20	52,30	46,45	16,31	62,76	0,00	0,00	RTS I / 2016
16		722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32	soubor	1,00	188,49	0,00	188,49	188,49	0,00	0,00	RTS I / 2016
							3 359,60	1 645,38	5 004,98			0,06
17		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,02	0,02	RTS I / 2016
18		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	99,80	0,00	99,80	99,80	0,02	0,02	RTS I / 2016
19		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	56,69	0,00	56,69	56,69	0,00	0,00	RTS I / 2016
20		725210943R00	Výměna odpadní trubky novodurové	kus	1,00	130,00	20,03	109,97	130,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
21		725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	1,00	578,01	79,72	498,29	578,01	0,00	0,00	RTS I / 2016
22		725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40	kus	1,00	182,50	100,99	81,51	182,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
23		725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00	242,49	84,77	157,72	242,49	0,00	0,00	RTS I / 2016
24		725034111R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	1,00	3 360,00	2 995,20	364,80	3 360,00	0,02	0,02	RTS I / 2016

25	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00	201,49	78,89	122,60	201,49	0,00	0,00	RTS I / 2016
	726	Instalační prefabrikáty				5 133,60	706,40	5 840,00		0,01	
26	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	1,00	5 840,00	5 133,60	706,40	5 840,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
	728	Vzduchotechnika				3 062,45	1 556,07	4 618,52		0,00	
27	727211115R00	Potrubí PVC (šedé) D 100 mm tloušťka stěny 3,0 mm ;WC vrátnice; 2 ;WC referentky; 0,5	m	2,50 2,00 0,50	383,00	702,45	255,05	957,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
28	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00	159,01	0,00	318,02	318,02	0,00	0,00	RTS I / 2016
29	42972740	Mřížka kruhová pr.100.20, na konec potrubí	kus	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
30	728611113R00	Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub. do 0,07m2	kus	2,00	491,50	0,00	983,00	983,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
31	429148040	Ventilátor do koupelny VENTS 100 MAL TURBO s doběhovým relé	kus	2,00	1 100,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	766	Konstrukce truhlářské				1 700,00	676,02	2 376,02		0,02	
32	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívákových 1kf.do 0,8 m	kus	1,00	419,01	0,00	419,01	419,01	0,00	0,00	RTS I / 2016
33	61162101	Dveře vnitřní fóliované plně 1kf.60x197 cm	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,02	0,02	RTS I / 2016
34	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	257,01	0,00	257,01	257,01	0,00	0,00	RTS I / 2016
35	54914623	Dveřní kování pro WC	kus	1,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	771	Podlahy z dlaždic				1 405,38	893,48	2 298,86		0,05	
36	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	1,34	362,50	333,75	150,19	483,94	0,00	0,00	RTS I / 2016
37	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 1,7*0,75+0,1*0,6	m2	1,34 1,34	402,00	103,81	432,86	536,67	0,00	0,01	RTS I / 2016
38	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,34	43,11	0,00	57,55	57,55	0,00	0,00	RTS I / 2016
39	597623141	Dlaždice 33x33 , GAT3B151 Rako SAMBA 1,33*2	m2	2,66 2,66	295,00	784,70	0,00	784,70	0,02	0,05	RTS I / 2016
40	771578011R00	Spára silikonem 1,6*4+0,75*2+1,7+1,1+2*0,1	m	10,90 10,90	40,00	183,12	252,88	436,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	781	Obklady (keramické)				2 583,67	3 433,08	6 016,76		0,16	
41	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 1,6*(1,7*2+0,75)-1,6*0,6	m2	5,68 5,68	109,50	0,00	621,96	621,96	0,00	0,00	RTS I / 2016
42	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x30 cm 1,6*(0,75*2+1,7*2)-1,6*0,6	m2	6,88 6,88	403,49	567,94	2 208,07	2 776,01	0,00	0,03	RTS I / 2016
43	597813700	Obkládačka 25x33 bílá mat, WARKA070 Rako SAMBA	m2	7,50	220,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,01	0,10	RTS I / 2016
44	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	6,88	43,11	0,00	296,60	296,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
45	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních 1,6*2+(0,1*2+1,7+1,1+0,75*2)	m	7,70 7,70	39,80	0,00	306,46	306,46	0,00	0,00	RTS I / 2016
46	28350250	Lišta rohová plastová bílá dl. 2,0m	m	8,00	22,84	182,72	0,00	182,72	0,00	0,01	RTS I / 2016
47	781789705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	6,88	26,60	183,01	0,00	183,01	0,00	0,02	RTS I / 2016
	783	Nátěry				120,00	300,00	420,00		0,00	
48	783003VD	Očištění a nátěr kovových zárubní	ks	1,00	420,00	120,00	300,00	420,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
	784	Malby				914,36	2 361,73	3 276,09		0,03	
49	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x ;stěny; 56,385 ;strop; 2,85*4*1,4+0,75*1,7	m2	73,62 56,39 17,24	44,50	914,36	2 361,73	3 276,09	0,00	0,03	RTS I / 2016
	94	Lešení a stavební výtahy				852,72	794,69	1 647,41		0,07	
50	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 4*2,85	m2	11,40 11,40	144,51	852,72	794,69	1 647,41	0,01	0,07	RTS I / 2016
	96	Bourání konstrukcí				0,00	373,55	373,55		0,16	
51	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 1,9*0,75	m2	1,43 1,43	51,30	0,00	73,10	73,10	0,02	0,03	RTS I / 2016
52	965044121R00	Bourání podkladů bet., tl. 4 cm 1,9*0,75	m2	1,43 1,43	202,99	0,00	289,26	289,26	0,09	0,13	RTS I / 2016
53	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	11,19	0,00	11,19	11,19	0,00	0,00	RTS I / 2016
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 391,84	1 391,84		0,79	
54	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1,5*(0,85+1,32)+0,9*1,5	m2	4,61 4,61	58,00	0,00	267,09	267,09	0,05	0,21	RTS I / 2016

55	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	4,61	49,10	0,00	226,11	226,11	0,01	0,06	RTS I / 2016
56	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 1,6*(1,9*2+0,75*2)-1,6*0,6	m2	7,52	119,50	0,00	898,64	898,64	0,07	0,51	RTS I / 2016
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	687,97	687,97		0,00	
57	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,36	504,01	0,00	687,97	687,97	0,00	0,00	RTS I / 2016
	M21	Elektromontáže				4 819,48	4 915,89	9 735,36		0,01	
58	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	2,00	241,00	314,22	167,78	482,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
59	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323 1,5	m	1,50	39,00	16,91	41,60	58,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
60	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	4,00	53,60	24,12	190,28	214,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
61	210010312RT1	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KO 97/5 s víčkem	kus	2,00	87,80	40,68	134,92	175,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
62	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	3,00	167,49	108,24	394,23	502,47	0,00	0,00	RTS I / 2016
63	210110042RT6	Spínač zapuštěný dvoupólový, řazení 2 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00	231,00	171,30	59,70	231,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
64	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00	175,01	131,21	43,80	175,01	0,00	0,00	RTS I / 2016
65	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	40,00	35,21	464,80	943,60	1 408,40	0,00	0,01	RTS I / 2016
66	210201038R00	Svítilidlo zářivkové 49 W nástěnné - montáž na konzoly	kus	2,00	369,99	200,00	539,98	739,98	0,00	0,00	RTS I / 2016
67	34825162	Svítilidlo zářivkové MODUS 1x49W T5, přisazené	kus	2,00	1 674,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
68	21001VD	Úprava a demontáž původních elektrorozvodů 2*5	hod	10,00	240,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
	S	Přesuny sutí				0,00	820,68	820,68		0,00	
69	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,7877+0,1568	t	0,94	172,00	0,00	162,45	162,45	0,00	0,00	RTS I / 2016
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,9445*19	t	17,95	15,10	0,00	270,98	270,98	0,00	0,00	RTS I / 2016
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,94	210,00	0,00	198,35	198,35	0,00	0,00	RTS I / 2016
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,94	200,00	0,00	188,90	188,90	0,00	0,00	RTS I / 2016
Celkem:								68 117,31			

Poznámka: