

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/584

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted] (technický dozor)

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Ježek

IČO: 86809156

DIČ: 7304282579

místem podnikání: Břetislavova 305/3, 460 14 Liberec

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB Liberec-podnik, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Maloještědská; oprava 2017**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/584** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**896.772,78 Kč bez DPH**“, slovy

osmsetdevadesátšesttisíc sedmset sedmdesát dva korun českých sedmdesát osm haléřů“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**1.156.958,31 Kč bez DPH**“, slovy jeden milion jedno stopadesát šest tisíc devět set padesát osm korun českých třicet jeden haléřů“.

Vícepráce nastaly z důvodů:

- v km 0,420 byl zjištěn propadlý trubní propust nevyznačený v PD, tento TP bylo nutno opravit odkopáním, narovnáním, podbetonováním a obetonováním trouby a obnovením konstrukce LC
- v projektové dokumentaci a rozpočtu k ní byl zjištěn nesoulad, kdy v situačních výkresech ostaničené úseky mají větší rozsah, než je nasčítáno ve výkazu výměr
- v úsecích „Úprava č. 1 - plná konstrukce“ budou provedena drenážní žebra pro odvodnění pláně LC. Drenážní žebra budou šířky 1 m, hloubky 0,40 m s hutněným zásypem kamenivem 63/125.
- rozsah víceprací v příložených rozpočtech

Cena díla dle smlouvy o dílo:	896.772,78 Kč bez DPH
Cena víceprací:	260.185,53 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	změna termínu
Cena díla dle Dodatku č. 2:	1.156.958,31 Kč bez DPH

III.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V *LIBERCI*....., dne:

V Liberci, dne: *14-12-2017*

SO 101 - Oprava LC plná konstrukce vozovky ZL1 Vícepráce

Místo:

Datum: 5.7.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektar

Uchazeč: Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 194 763,56

D 1 Zemní práce 42 325,93

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	392,620	58,00	22 771,96	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu. u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -713 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytů frézováním.

PSC

Dreny: (8*1*0,4+3*1*0,4+2*4,4*1*0,4+5*2*1*0,4)=11,92

(71*3,2+103*3,5+26*3,3+52*3,3+84*3,4)=1130,70

(11,92+1130,70)-750=392,62

392,62

0,58*392,62=227,72t

2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	78,530	135,00	10 601,55	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

DIČ

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorníči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypišť při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypišťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

750*0,2

150,000

Dreny: $(8*1*0,4+3*1*0,4+2*4,4*1*0,4+5*2*1*0,4)=11,92$

$(71*3,2+103*3,5+26*3,3+52*3,3+84*3,4)=1130,70$

$(11,92+1130,70)-750=392,62*0,2=78,53$

78,53

VV

3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	78,530	100,00	7 853,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek. oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu. tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

Dreny: $(8*1*0,4+3*1*0,4+2*4,4*1*0,4+5*2*1*0,4)=11,92$

$(71*3,2+103*3,5+26*3,3+52*3,3+84*3,4)=1130,70$

(11,92+1130,70)-750=392,62*0,2=78,53		78,53				
4	K 171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	78,530	14,00	1 099,42	CS ÚRS 2017 01

78,53

Poznámka k souboru cen:

1. **Cena -1201** je určena i pro: a) uložení výlopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výlopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výlopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zospání korýc vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypáníny; c) uložení výlopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nadřízi. 2. Cenu -1201 netče použít pro uložení výlopku nebo ornice: a) při výlopkách pro podzemní vedení podél hrany výlopu, z něž byl výlopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výlopek po vyhození z výlopu na povrch užení ještě dále přemísť na hromady podél výlopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadáji nejvýše 2 m³ výlopku nebo ornice (viz. též poznamku č. 1. a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121-10-1101 nebo ornice (viz. též poznamku č. 1. a); e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; f) uložení výlopku se oceňuje cenami souboru cen 171-0-.. Uložení sypáníny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypáníny ve vrstvách s hrubým urovňnutím na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na doplatky ze skládku. 5. Množství jednotek uložení výlopku (sypáníny) se určí v m³ uložného výlopu (sypáníny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšiti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

Dreny: $(8 \cdot 1 \cdot 0, 4 + 3 \cdot 1 \cdot 0, 4 + 2 \cdot 4, 4 \cdot 1 \cdot 0, 4 + 5 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0, 4) = 11, 92$

$$(71^{\circ}3, 2+103^{\circ}3, 5+26^{\circ}3, 3+52^{\circ}3, 3+84^{\circ}3, 4)=1130, 70$$
$$(11,92+1130,70)-750=392,62*0,2=78,53$$

78,53

D 5 Komunikace pozemní

120 534,34

5	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm (11,92+130,70)-750=392,62	m2	392,620	160,00	62 819,20	CS ÚRS 2017 01
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (11,92+130,70)-750=392,62	m2	392,620	125,00	49 077,50	CS ÚRS 2017 01
7	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžším, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	392,620	22,00	8 637,64	CS ÚRS 2017 01

$$(11,92+1130,70)-750=392,62$$

6	K	564851111	Podklad ze štěrkodriti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	392,620	125,00	49 077,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

$$(11,92+1130,70)-750=392,62$$

7	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m ²	m ²	392,620	22,00	8 637,64	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

$$(11,92+1130,70)-750=392,62$$
$$0,03694 \cdot 392,62 = 14,51$$

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 533,64

8	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	294,470	12,00	3 533,64	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.

VV 500*0,5
750/500=1,5*0,5*392,620=294,470 (0,126*294,47=37,11t) 294,470

D 997 Přesun sutě 14 565,65

9	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	264,830	55,00	14 565,65	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------


PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

0,58*392,62=227,72t+0,126*294,47=37,11t=227,72+37,11=264,83t 264,83t

D 998 Přesun hmot 13 804,00

10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	276,080	50,00	13 804,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
151,66+109,91+14,51=276,08t 276,08t



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Maloještědská

Objekt:

ZL1 Vícepráce 50 103

Místo:

LS Ještěd

Datum: #####

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant

Uchazeč:

Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

65 421,97

D HSV Práce a dodávky HSV

65 421,97

D 1 Zemní práce

1 710,80

3	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po sucnu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a 2 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,280	175,00	1 274,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	162301101	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a 2 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,280	60,00	436,80	CS ÚRS 2016 01

vv

2*(2*0,75*2,0bm*1,3h) obkopání trouby a ruční dočištění pod troubou

7,280

D 2 Zakládání

21 840,00

5	K	274315412	Základové konstrukce z betonu pasy se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,280	3 000,00	21 840,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	-------------------

vv

2*(2*0,75*2,0bm*1,3h) zalití betonem spojení troub, 2 propusty

7,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 500,00

7	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	1 250,000	30,00	37 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997, 22-15 Vodorovná doprava sutí.

5580,0-2972,0=2608

2608

D 997

Přesun sutě

4 302,35

13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	122,924	35,00	4 302,35	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po zeleznici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravu dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru střešene vopnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC

D 998

Přesun hmot

68,82

14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv	t	1,376	50,00	68,82	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živčným.